

*112 Onkruidbeheersing sierplantsoen

Post *11200 (2026) + *11220: Onkruidbeheersing sierplantsoen

Post *11210 (2026) + *11230: Onkruidbeheersing sierplantsoen jong

Post *11240 (2026) + *11250: Onkruidbeheersing vaste planten

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.07

Groen-beplanting	onkruid			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking onkruid 0% per 100m ²	bedekking onkruid ≤ 20% per 100m ²	bedekking onkruid ≤ 30% per 100m ²	bedekking onkruid ≤ 40% per 100m ²	bedekking onkruid > 40% per 100m ²
bedekking door resten 0% per 100m ²	bedekking door resten ≤ 20% per 100m ²	bedekking door resten ≤ 30% per 100m ²	bedekking door resten ≤ 40% per 100m ²	bedekking door resten > 40% per 100m ²
aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm 0 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm ≤ 10 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm ≤ 20 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm ≤ 30 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm > 30 stuks per 100m ²
hoogte onkruid ≤ 75 cm	hoogte onkruid ≤ 75 cm	hoogte onkruid ≤ 75 cm	hoogte onkruid > 75 cm	hoogte onkruid > 75 cm
zodetvorming nee	zodetvorming nee	zodetvorming nee	zodetvorming ja	zodetvorming ja
Meetinstructie: Onkruid in groen				

Zie artikel 51.42.45 in deel 3 voor enkele eisen gesteld aan resultaat op onkruidbegroeiing

*113 Onkruidbeheersing boomspiegels

Post *11310 (2026) + *11320: Onkruidbeheersing boomspiegels in verharding

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.18

Groen	boom-boomspiegel-onkruid			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking onkruid 0% per boomspiegel	bedekking onkruid ≤ 20% per boomspiegel	bedekking onkruid ≤ 30% per boomspiegel	bedekking onkruid ≤ 40% per boomspiegel	bedekking onkruid > 40% per boomspiegel
bedekking door resten 0% per boomspiegel	bedekking door resten ≤ 20% per boomspiegel	bedekking door resten ≤ 30% per boomspiegel	bedekking door resten ≤ 40% per boomspiegel	bedekking door resten > 40% per boomspiegel
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm 0 stuks per boomspiegel	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 1 stuk per boomspiegel	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 3 stuks per boomspiegel	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 5 stuks per boomspiegel	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm > 5 stuks per boomspiegel
Meetinstructie: Onkruid in groen				

*115 Snoeibeheersing plantsoen

Post *11510 (2026) + *11520: Randsnoei heesters

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.13				
Groen	beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras			
A+	A	B	C	D
				
De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overgroeiende beplanting 0 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeiende beplanting ≤ 10 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeiende beplanting ≤ 25 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeiende beplanting ≤ 40 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeiende beplanting > 40 cm per 100m ¹
lengte overgroeiende beplanting 0 cm	lengte overgroeiende beplanting ≤ 30 cm	lengte overgroeiende beplanting ≤ 45 cm	lengte overgroeiende beplanting ≤ 75 cm	lengte overgroeiende beplanting > 75 cm
storende takken nee	storende takken nee	storende takken nee	storende takken nee	storende takken ja
Meetinstructie: Overgroei beplanting				

Randsnoei inclusief de scheidingsranden tussen de vakken en beplantingssoorten in een plantvak, hierbij geldt ook "gemiddelde lengte overgroei" gerekend uit het midden van plantafstand van scheidingsrand.

De rand is hierbij: de gehele omtrek van het plantvak, dus langs gras, verharding, water, gevels, zijtuinen e.d.

Alsmede dienen in vakken met klimvormers zoals Hedera en Euonymus ook de uitlopers / overgroei welke tegen boomstammen of gevels omhoog groeien verwijderd worden.

Eveneens randsnoei van met name klimop welke vanuit particuliere tuinen het plantvak ingroeit.

Post *11530 (2026) + *11540: Randsnoei bodembedekkers

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.11				
Groen	beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras			
A+	A	B	C	D
				
De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overgroeiende beplanting 0 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeiende beplanting ≤ 5 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeiende beplanting ≤ 15 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeiende beplanting ≤ 25 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeiende beplanting > 25 cm per 100m ¹
lengte overgroeiende beplanting 0 cm	lengte overgroeiende beplanting ≤ 30 cm	lengte overgroeiende beplanting ≤ 30 cm	lengte overgroeiende beplanting ≤ 45 cm	lengte overgroeiende beplanting > 45 cm
Meetinstructie: Overgroei beplanting				

Randsnoei inclusief de scheidingsranden tussen de vakken en beplantingssoorten in een plantvak, hierbij geldt ook "gemiddelde lengte overgroeiende beplanting" gerekend uit het midden van plantafstand van scheidingsrand

De rand is hierbij: de gehele omtrek van het plantvak, dus langs gras, verharding, water, gevels, zijtuinen e.d.

Alsmede dienen in vakken met klimvormers zoals Hedera en Euonymus ook de uitlopers / overgroei welke tegen boomstammen of gevels omhoog groeien verwijderd worden.

Eveneens randsnoei van met name klimop welke vanuit particuliere tuinen het plantvak ingroeit.

*411 Zwerfafval en afvalbeheersing plantsoen

Post *41110 (2026) + *41150: Zwerfafval fijn; sierplantsoen

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.15.01				
Groen-beplanting	zwerfafval fijn			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen fijn zwerfafval.	Er ligt weinig fijn zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate fijn zwerfafval.	Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.	Er ligt veel fijn zwerfafval.
zwerfafval fijn (1-10 cm)	zwerfafval fijn (1-10 cm)	zwerfafval fijn (1-10 cm)	zwerfafval fijn (1-10 cm)	zwerfafval fijn (1-10 cm)
0 stuks per 1m ²	≤ 3 stuks per 1m ²	≤ 10 stuks per 1m ²	≤ 25 stuks per 1m ²	> 25 stuks per 1m ²
Meetinstructie: Zwerfafval fijn en grof				

Post *41120 (2026) + *41160: Zwerfafval grof; sierplantsoen

Post *41130 (2026) + *41170: Zwerfafval grof; bosplantsoen

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.15.11				
Groen-beplanting	zwerfafval grof			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof zwerfafval.	Er ligt weinig grof zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval.	Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.	Er ligt veel grof zwerfafval.
zwerfafval grof (>10 cm)	zwerfafval grof (>10 cm)	zwerfafval grof (>10 cm)	zwerfafval grof (>10 cm)	zwerfafval grof (>10 cm)
0 stuks per 100m ²	≤ 3 stuks per 100m ²	≤ 10 stuks per 100m ²	≤ 25 stuks per 100m ²	> 25 stuks per 100m ²
Meetinstructie: Zwerfafval fijn en grof				

Post *41140 (2026) + *41180: Blad en natuurlijk afval ruimen; sierplantsoen

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.06				
Groen	beplanting-natuurlijk afval			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen natuurlijk afval.	Er is weinig natuurlijk afval.	Er is in beperkte mate natuurlijk afval.	Er is redelijk veel natuurlijk afval.	Er is veel natuurlijk afval.
bedekking natuurlijk afval binnen bladval-periode	bedekking natuurlijk afval binnen bladval-periode	bedekking natuurlijk afval binnen bladval-periode	bedekking natuurlijk afval binnen bladval-periode	bedekking natuurlijk afval binnen bladval-periode
0% per 100m ²	≤ 20% per 100m ²	≤ 45% per 100m ²	≤ 60% per 100m ²	> 60% per 100m ²
bedekking natuurlijk afval buiten bladval-periode	bedekking natuurlijk afval buiten bladval-periode	bedekking natuurlijk afval buiten bladval-periode	bedekking natuurlijk afval buiten bladval-periode	bedekking natuurlijk afval buiten bladval-periode
0% per 100m ²	≤ 15% per 100m ²	≤ 30% per 100m ²	≤ 50% per 100m ²	> 50% per 100m ²
laagdikte	laagdikte	laagdikte	laagdikte	laagdikte
0 cm	≤ 3 cm	≤ 10 cm	≤ 30 cm	> 30 cm
Meetinstructie: Natuurlijk afval				

De bladvalperiode is bepaald op de periode van week 41 t/m 52.

Bij grote / brede plantvakken mag in het midden vanuit natuurlijker beheer meer blad blijven liggen, tot een laagdikte van 20 cm. Deze versoepeling geldt met name voor plantvakken breder dan 3,0 m met hogere en grove heesters. De rand van 1,5m breed langs gras en verharding dient te voldoen aan gestelde eis: laagdikte.