

Deel 1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
09 Hoeveelheidsbepaling	3
Deel 2.1. Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
Deel 2.2. Nadere beschrijving	6
1 Bethanieplein	8
11 Onderhoud grazige vegetaties	8
110 Grasveld	8
112 Graskanten	8
12 Onderhoud beplantingen	9
120 Vaste planten	9
122 Struikrozen	9
123 Hagen	10
2 Centrumgebied	13
21 Onderhoud grazige vegetaties	13
213 Bloembollen	13
22 Onderhoud beplantingen	13
220 Vaste planten	13
221 Heesters en bodembedekkers	14
223 Hagen	15
226 Geveltuinen	16
23 Onderhoud bomen	17
231 Boomspiegels	17
3 Walkartpark	19
31 Onderhoud grazige vegetaties	19
310 Grasveld	19
312 Graskanten	19
313 Bloembollen	20
32 Onderhoud beplantingen	20
320 Vaste planten	20
321 Heesters en bodembedekkers	21
327 Bosplantsoen	22
35 Onderhoud watergangen	23
350 Vijver	23
4 Wilhelminapark	24
41 Onderhoud grazige vegetaties	24
410 Grasveld niveau A	24
411 Grasveld niveau B	24
412 Graskanten	25
42 Onderhoud beplantingen	25
420 Vaste planten	25
421 Heesters en bodembedekkers	26
423 Hagen	28
45 Onderhoud watergangen	29
450 Vijver	29
8 Overige werkzaamheden	30
80 Inboet opnemen	30
81 Verkeersmaatregelen	30
82 Wet Natuurbescherming	30
83 Ter beschikking stellen personeel	30
84 Ter beschikking stellen materieel	31
9 Staartposten	32
95 Stelposten	32
Deel 3. Bepalingen	33
01 Algemeen en administratief	34
01 01 Algemene bepalingen	34

01 04	Betalingsregelingen: Risicoregeling	34
01 06	Betalingsregelingen: declaraties	34
01 07	Zekerheidstelling	34
01 08	Bijdragen	34
01 10	Vergunningen / ontheffingen	35
01 11	Verband met andere werken	35
01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer	35
01 13	Kwaliteitsplan, Algemeen schema, werkplan	35
01 17	Vrijgekomen materialen	35
01 18	Bescherming te handhaven beplanting	35
01 23	Besteksadministratie	36
01 24	Beeldkwaliteit	36
01 25	Vakopleiding	36
01 26	Frequentiegestuurde besteksposten	37
01 27	Uitvoeringsaspecten	37
51	Groenvoorzieningen	37
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	38
51 01	Begripsbepaling	38
51 02	Eisen en uitvoering	38
51 03	Informatie-overdracht	38
51 05	Bijbehorende verplichtingen	38
51 06	Bouwstoffen	38
51 2	Gras en kruidachtigen	38
51 22	Eisen en uitvoering	38
51 23	Informatie-overdracht	38
62	Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	39
62 0	Algemeen	39
62 03	Informatie-overdracht verkeersmaatregelen	39
62 04	Risico en garanties	39
64	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen	39
64 0	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen, algemeen	39
64 01	Begrippen	39
64 02	Eisen en uitvoering	40
64 2	Deelhoofdstuk 64.2	40
64 25	Vakopleiding	40

BESTEK en VOORWAARDEN voor:

Bestek : Groenonderhoud centrum en parken Zeist
Besteknummer : 2026-04
Opdrachtgever : Gemeente Zeist
Datum : 16 januari 2026
Status : Definitief

Inclusief Nota van Inlichtingen: 16 februari 2026

Bestekschrijver : Green Engineers

Gemeente Zeist

Postadres:
Postbus 513
3700 AM Zeist

Bezoekadres:
Het Rond 1
3701 HA Zeist

T. 14 030
E. zeist@zeist.nl
l. www.zeist.nl

Green Engineers BV

Postadres:
Postbus 765
6710 BT Ede

Bezoekadres:
Demmersweg 43-15,
7556 BN Hengelo

T. 0318 65 41 24
E. info@greenengineers.nl
l. www.greenengineers.nl

1. ALGEMEEN

01 Opdrachtgever

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist.

Bezoekadres: Het Rond 1, Zeist
Postadres: Postbus 513, 3700 AM, Zeist
Telefoon: 14 030
E-mail: zeist@zeist.nl

02 Directie

De directie zal door of namens de opdrachtgever worden gevoerd.

Voor de aanvang van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer mededelen welke personen gerechtigd zijn om als directie op te treden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Zeist.

De locaties betreffen:

- Bethanieplein
- Centrumgebied Zeist
- Walkartpark
- Wilhelminapark

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. onderhoud grazige vegetatie
- b. onderhoud beplanting
- c. onderhoud watergangen

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar (92 weken). Het werk vangt aan op 30-03-2026 en loopt af op 31-12-2027. Er is een optie tot verlenging voor een periode van één jaar (2+1).

Alle werkzaamheden dienen conform de door de directie goed te keuren planning binnen deze in standhoudingsperiode te worden uitgevoerd.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

09 Hoeveelheidsbepaling

De in de besteksposten genoemde hoeveelheden zijn de hoeveelheden voor 92 weken (40+52).

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

De te onderhouden percelen staan aangegeven in het beheersysteem Greenpoint. De data in Greenpoint wordt continue bijgehouden en is voor 95% up-to-date.

Voorafgaande aan de werkzaamheden krijgt de aannemer een inlognaam en wachtwoord aangereikt. De aanbestedder en directievoerder verstrekken geen (samengestelde) analoge of digitale kaarten. Bij vragen over het beheersysteem kan de aannemer zich wenden tot Greenpoint advies te Wageningen. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening aannemer.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing op dit bestek

03 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan verlangd, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard.

04 Bijlagen

Dit bestek is een bijlage van de inschrijvingsleidraad.

Als bijlage bij dit bestek zijn de volgende documenten gevoegd:

- V&G plan (na aanbesteding)
- Beheerkaart (digitaal beschikbaar met tijdelijke inloggegevens)
- Spijtstijndocument
- De Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025 en de ecologische werkprotocollen van de gemeente Zeist (houtige gewassen, kruidachtige gewassen en oevers en waterkanten)

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								Bethanieplein Beeldkwaliteitsniveau B, gazon op A			
11								Onderhoud grazige vegetaties			
110								Grasveld			
110010	512802							Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte	week	92,00 N	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		28,70 I
		2						Kwaliteitsniveau A			
		3						Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen			
			1					Grondsoort: zand			
				3				Horizontaal of met een talud tot 1:3			
					3			Niet beheersen grashoogte rondom bomen			
						3		Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s) 110020			
						6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
110020	512814							Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen	week	92,00 N	
		1						Betreft alleen beheersen grashoogte rondom obstakels. Beheersing grashoogte rondom bomen volgens stelpost 950030			
		2						Te onderhouden aantal	st		21,00 I
		3						Kwaliteitsniveau A			
			1					Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen			
				1				Grondsoort: zand			
					1			Horizontaal of met een talud tot 1:3			
						6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
110030	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn	week	92,00 N	
		1						Grastype:			
		2						Te onderhouden oppervlakte	are		28,70 I
		3						Kwaliteitsniveau A			
			3					Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen			
				9				Gebiedstype: park			
					9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
110040	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	week	92,00 N	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		28,70 I
		2						Kwaliteitsniveau A			
			3					Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen			
				9				Gebiedstype: park			
					9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
110070	512525							Slepen grasveld. Periode: aan het begin van het maaiseizoen. Alleen uitvoeren onder droge omstandigheden Hoeveelheid per jaar: 28,7 are Aantal percelen: zie hoeveelhedenlijst	are	57,40 N	
		2						Slepen met sleepraam			
			1					Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
				2				Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
112								Graskanten			
112010	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Hoeveelheid per jaar: 2.152 m1	m	4.304,00 N	

BESTEK- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
12		9						Langs alle verhardingen en beplantingen Afsteken of afsnijden Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
		3						Onderhoud beplantingen			
120				2				Vaste planten			
120010	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen Grondsoort: zand Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	92,00 N	2,00 I
120020	514424							Snoeien sierplantsoen. Hoeveelheid per jaar: 200 m2 Betreft het afknippen van lavendel tot 20 cm. boven de grond Betreft: vaste planten - Lavendula angustifolia 'Hidcote' Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 Snoeiregiem: jaarlijks (ca. april) In beplantingsvak De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	400,00 N	
120030	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen Gebiedstype: park De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	92,00 N	2,00 I
120040	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen Gebiedstype: park De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	92,00 N	2,00 I
120050	501411							Verwijderen blad. Betreft: culturele beplanting ontdoen van blad tot niet verwaalbaar niveau Hoeveelheid per jaar: 5 are Betreft: vaste planten - Lavendula angustifolia 'Hidcote' Gerekend is met gemiddeld 5 onderhoudsbeurten per jaar en ca. 50% van het areaal per beurt. Uitvoeringsperiode: in de bladafvalperiode: week 43 t/m week 4 Conform met directie af te stemmen planning De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	10,00 N	
122		9						Struikrozen			
122010	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen	week are	92,00 N	2,30 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
122020	514424				1			Grondsoort: zand	m2	920,00 N	
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
						6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
		2						Snoeien sierplantsoen. Hoeveelheid per jaar 460 m2 Zomersnoei 2 maal per jaar Vanaf maart: Verwijder dode, beschadigde en kruisende takken, evenals oude, verharde takken. Snoei tot op een naar buiten gerichte knop en knip eventueel een derde tot de helft van de gezonde takken af om de struik in model te houden. Na de bloei: om uitgebloeide bloemen te verwijderen en de doorbloei te stimuleren Betreft: struikrozen Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2			
				9				In beplantingsvak			
				4				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
122030	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week	92,00 N	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		2,30 I
			3					Kwaliteitsniveau B			
				3				Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen			
				9				Gebiedstype: park			
						9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
122040	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week	92,00 N	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		2,30 I
			3					Kwaliteitsniveau B			
				3				Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen			
				9				Gebiedstype: park			
						9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
122050	501411							Verwijderen blad. Betreft: culturele beplanting ontdoen van blad tot niet verwaalbaar niveau Hoeveelheid per jaar: 5,75 are Betreft: struikrozen	are	11,50 N	
		9						Gerekend is met gemiddeld 5 onderhoudsbeurten per jaar en ca. 50% van het areaal per beurt. Uitvoeringsperiode: in de bladafvalperiode: week 43 t/m week 4 Conform met directie af te stemmen planning			
						9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
122060	510221							Grondstructuurverbeteren terrein. Betreft: toevoegen mulchlaag van blad Hoeveelheid per jaar 2,3 are Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	are	4,60 N	
		1						Bodemverbeteraar : een mulchlaag die de bodem bedekt met organisch materiaal om vocht vast te houden, onkruid te onderdrukken en de bodem te voeden. Volgen BVB UrbanMulch of vergelijkbaar.	m3		18,40 L
						9		Laagdikte: 3-5 cm.			
123								Hagen			
123010	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week	92,00 N	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		3,70 I
			3					Kwaliteitsniveau B			
				3				Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen			
						1		Grondsoort: zand			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
123020	501501					2	6	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	92,00 N	
		1						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen Gebiedstype: park	are		3,70 I
123030	501511					9	9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	92,00 N	
		1						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen Gebiedstype: park	are		3,70 I
123040	501411					9	9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	18,50 N	
		4						Verwijderen blad. Betreft: cultureelrijke beplanting ontdoen van blad tot niet verwaaibaar niveau Hoeveelheid per jaar 9,25 are Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel Gerekend is met gemiddeld 5 onderhoudsbeurten per jaar en ca. 50% van het areaal per beurt. Uitvoeringsperiode: in de bladafvalperiode: week 43 t/m week 4 Conform met directie af te stemmen planning			
123050	514427					1	1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	844,00 N	
		4						Knippen van (blok)hagen. Betreft lijnhagen Hoeveelheid = knippoppervlakte Knippoppervlakte = (omtrek x hoogte) + oppervlakte Hoeveelheid per jaar: 422 m2 Plantsoort van de haag: Taxus bacatta De zijanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 1e snoeironde in juni en 2e snoeironde in oktober			
123060	514427					9	9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	640,00 N	
		9						Knippen van (blok)hagen. Betreft 16 stuks solitaire haagvormen Hoeveelheid per jaar: 320 m2 Plantsoort van de haag: Taxus bacatta Snoeien tot op het oude hout van de solitaire vorm Betreft: haag van afwijkend model Breedte van de haag: divers Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 1e snoeironde in juni en 2e snoeironde in oktober			
123070	510221					9	9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	7,40 N	
		1						Grondstructuurverbeteren terrein. Betreft: toevoegen mulchlaag van blad Hoeveelheid per jaar: 3,7 are Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
				3				Bodemverbeteraar : een mulchlaag die de bodem bedekt met organisch materiaal om vocht vast te houden, onkruid te onderdrukken en de bodem te voeden. Volgen BVB UrbanMulch of vergelijkbaar.	m3		29,60 L
				9				Laagdikte: 3-5 cm.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2								Centrumgebied Beeldkwaliteitsniveau A Emmaplein / Voorheuvel / 1e Hogeweg bij beeld / Marktpllein/Slotlaan / 1e Hogeweg			
21								Onderhoud grazige vegetaties			
213								Bloembollen			
213010	514499							Knippen loof van bolgewassen Betreft bolgewassen in beplantingsvakken Hoeveelheid per jaar: 1.200 m2 Frequentie: 1 maal per jaar Periode: Knip het loof pas weg als het volledig is afgestorven en geel is geworden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	2.400,00 N	
22								Onderhoud beplantingen			
220								Vaste planten			
220010	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen Grondsoort: zand Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	92,00 N	24,20 I
220020	514424							Snoeien sierplantsoen. Hoeveelheid per jaar: 4.840 m2 Zomersnoei 2 maal per jaar Verwijderen van uitgebloeide bloemen of te lange, slappe stengels wegknippen om een tweede bloei te stimuleren of de plant in model te houden. Periode: 1e ronde eind juni 2e ronde midden augustus Betreft: vaste planten Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 In beplantingsvak De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	9.680,00 N	
220030	514424							Snoeien sierplantsoen. Hoeveelheid per jaar: 2.420 m2 Verjongingssnoei 1 maal per jaar Afknippen van vaste planten tot ca. 10 cm. boven de grond. Periode: maart Betreft: vaste planten Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 In beplantingsvak De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	4.840,00 N	
220040	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen Gebiedstype: winkelgebied De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	92,00 N	24,20 I
220050	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	92,00 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
			1					Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof			
			2					Te onderhouden oppervlakte	are		24,20 I
			3					Kwaliteitsniveau A			
				1				Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen			
								Gebiedstype: winkelgebied			
						9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
220060	501411							Verwijderen blad.	are	121,00 N	
								Betreft: culturele beplanting ontdoen van blad tot niet verwaaibaar niveau			
								Hoeveelheid per jaar: 60,5 are			
			9					Betreft: vaste planten			
						9		Gerekend is met gemiddeld 5 onderhoudsbeurten per jaar en ca. 50% van het areaal per beurt.			
								Uitvoeringsperiode: in de bladafvalperiode: week 43 t/m week 4			
								Conform met directie af te stemmen planning			
						9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
221								Heesters en bodembedekkers			
										
221010	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	92,00 N	
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
			1					Te onderhouden oppervlakte	are		0,90 I
			2					Kwaliteitsniveau A			
			3					Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen			
				1				Grondsoort: zand			
					2			Leefijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
						6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
221020	514424							Snoeien sierplantsoen.	m2	360,00 N	
								Hoeveelheid per jaar: 180 m2			
			2					Zomersnoei 2 maal per jaar			
								Snoeien om hun vorm te behouden, de bloei te bevorderen en de groei te reguleren			
				1				Betreft: gesloten opgaande, eensoortige heesters			
					4			Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2			
						1		In beplantingsvak			
						9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
221030	514424							Snoeien sierplantsoen.	m2	36,00 N	
								Hoeveelheid per jaar: 18 m2			
			1					Verjongings snoei 1 maal per jaar			
								Maart: oude, dikke takken wegknippen om de heester te verjongen en de groei te stimuleren			
								Percentage snoei beplantingsvak: 20 %			
				1				Betreft: gesloten opgaande, eensoortige heesters			
					4			Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2			
						1		In beplantingsvak			
						9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
221040	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	92,00 N	
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn			
			1					Te onderhouden oppervlakte	are		0,90 I
			2					Kwaliteitsniveau A			
			3					Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen			
				1				Gebiedstype: winkelgebied			
						9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
221050	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	92,00 N	
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof			
			1					Te onderhouden oppervlakte	are		0,90 I
			2					Kwaliteitsniveau A			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
221060	501411			3				Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen Gebiedstype: winkelgebied 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	4,50 N	
			4					Verwijderen blad. Betreft: cultureelrijke beplanting ontdoen van blad tot niet verwaaibaar niveau Hoeveelheid per jaar: 2,25 are Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel 9 Gerekend is met gemiddeld 5 onderhoudsbeurten per jaar en ca. 50% van het areaal per beurt. Uitvoeringsperiode: in de bladafvalperiode: week 43 t/m week 4 Conform met directie af te stemmen planning 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
221070	510221							Grondstructuurverbeteren terrein. Betreft: toevoegen mulchlaag van blad Hoeveelheid per jaar: 0,9 are Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 3 Bodemverbeteraar : een mulchlaag die de bodem bedekt met organisch materiaal om vocht vast te houden, onkruid te onderdrukken en de bodem te voeden. Volgen BVB UrbanMulch of vergelijkbaar. 9 Laagdikte: 3-5 cm.	are	1,80 N	
223			1					Hagen			
223010	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid 1 Te onderhouden oppervlakte 2 Kwaliteitsniveau A 3 Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen 1 Grondsoort: zand 2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	92,00 N	
			1					Te onderhouden oppervlakte 2 Kwaliteitsniveau A 3 Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen 1 Gebiedstype: winkelgebied 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		2,10 I
223020	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn 1 Te onderhouden oppervlakte 2 Kwaliteitsniveau A 3 Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen 1 Gebiedstype: winkelgebied 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	92,00 N	
			1					Te onderhouden oppervlakte 2 Kwaliteitsniveau A 3 Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen 1 Gebiedstype: winkelgebied 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		2,10 I
223030	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof 1 Te onderhouden oppervlakte 2 Kwaliteitsniveau A 3 Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen 1 Gebiedstype: winkelgebied 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	92,00 N	
			1					Te onderhouden oppervlakte 2 Kwaliteitsniveau A 3 Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen 1 Gebiedstype: winkelgebied 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		2,10 I
223040	501411							Verwijderen blad. Betreft: cultureelrijke beplanting ontdoen van blad tot niet verwaaibaar niveau Hoeveelheid per jaar: 5,25 are 9 Betreft: haagvoet 9 Gerekend is met gemiddeld 5 onderhoudsbeurten per jaar en ca. 50% van het areaal per beurt. Uitvoeringsperiode: in de bladafvalperiode: week 43 t/m week 4 Conform met directie af te stemmen planning 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	10,50 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
223050	514427			4				Knippen van (blok)hagen. Betreft lijnhagen Hoeveelheid = knipoppervlakte Knipoppervlakte = (omtrek x hoogte) + oppervlakte Hoeveelheid per jaar: 2.106 m2 Plantsoort van de haag: divers De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 1e snoeironde in juni en 2e snoeironde in oktober 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	4.212,00 N	
223060	510221		1					Grondstructuurverbeteren terrein. Betreft: toevoegen mulchlaag van blad Hoeveelheid per jaar: 2,10 are Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 3 Bodemverbeteraar : een mulchlaag die de bodem bedekt met organisch materiaal om vocht vast te houden, onkruid te onderdrukken en de bodem te voeden. Volgen BVB UrbanMulch of vergelijkbaar. 9 Laagdikte: 3-5 cm.	are	4,20 N	
226								Geveltuinen Gevelvak 1e hogeweg, gevelvak Emmaplein, plantenbakken Rozenstraat			
226010	514807		1					Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A 3 Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen 1 Grondsoort: zand 2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	92,00 N	
226020	514424		2					Snoeien sierplantsoen. Hoeveelheid per jaar: 40 m2 Zomersnoei 2 maal per jaar Verwijderen van uitgebloeide bloemen of te lange, slappe stengels wegnippen om een tweede bloei te stimuleren of de plant in model te houden. Periode: 1e ronde eind juni 2e ronde midden augustus 9 Betreft: vaste planten en klimplanten 5 Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 1 In beplantingsvak 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	80,00 N	
226030	514424		1					Snoeien sierplantsoen. Hoeveelheid per jaar: 20 m2 Verjongingssnoei 1 maal per jaar Afknippen van vaste planten tot ca. 10 cm. boven de grond. Periode: maart 9 Betreft: vaste planten en klimplanten 5 Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 1 In beplantingsvak 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	40,00 N	
226040	501501		1					Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A 2	week	92,00 N	
			2						are		0,20 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
231050	515599							Bloksnoei stamschot lindebomen Betreft het scheren of knippen van het stamschot in blokken. Aantal stuks: 118 stuks Hoeveelheid per jaar: 708 stuks Gedurende het groeiseizoen maandelijks uitvoeren: april, mei, juni, juli, augustus en september Locatie: Slotlaan en een deel langs de 1e Hogeweg De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	st	1.416,00 N	
231060	510221							Grondstructuurverbeteren terrein. Betreft: toevoegen mulchlaag van blad in boomspiegel á 1,5 m2 per stuk Hoeveelheid per jaar: 3,50 are Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	are	7,00 N	
		1						Bodemverbeteraar : een mulchlaag die de bodem bedekt met organisch materiaal om vocht vast te houden, onkruid te onderdrukken en de bodem te voeden. Volgen BVB UrbanMulch of vergelijkbaar. Laagdikte: 3-5 cm.	m3		2,80 L
			1								
				3							
					9						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3								Walkartpark Beeldkwaliteitsniveau B			
31								Onderhoud grazige vegetaties			
310								Grasveld			
310010	512802							Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:3 Niet beheersen grashoogte rondom bomen Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s) 110020 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	92,00 N	 83,90 I
310020	512814							Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft alleen beheersen grashoogte rondom obstakels. Beheersing grashoogte rondom bomen volgens stelpost 950030 Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:3 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week st	92,00 N	 21,00 I
310030	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen Gebiedstype: park 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	92,00 N	 83,90 I
310040	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen Gebiedstype: park 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	92,00 N	 83,90 I
310070	512525							Slepen grasveld. Hoeveelheid per jaar: 83,9 are Periode: aan het begin van het maaiseizoen. Alleen uitvoeren onder droge omstandigheden Aantal percelen: zie hoeveelhedenlijst Slepen met sleepraam Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	167,80 N	
312								Graskanten			
312010	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Hoeveelheid per jaar: 2.094 m	m	4.188,00 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
		9						Langs alle verhardingen en beplantingen			
		3						Afsteken of afsnijden			
			2					Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
				9				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
313								Bloembollen			
313020	514423							Maaien loof van bolgewassen. Betreft bolgewassen in gazon Frequentie 1 maal per jaar Hoeveelheid per jaar: 2.571 m2 Periode: Maai het loof pas weg als het volledig is afgestorven en geel is geworden. Soort: met name crocus	m2	5.142,00 N	
				9				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
32								Onderhoud beplantingen			
320								Vaste planten			
320010	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week	92,00 N	
			1					Te onderhouden oppervlakte	are		19,50 I
			3					Kwaliteitsniveau B			
				3				Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen			
					1			Grondsoort: zand			
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
						6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
320020	514424							Snoeien sierplantsoen. Hoeveelheid per jaar: 3.900 m2	m2	7.800,00 N	
			2					Zomersnoei 2 maal per jaar Verwijderen van uitgebloeide bloemen of te lange, slappe stengels wegknippen om een tweede bloei te stimuleren of de plant in model te houden. Periode:			
								1e ronde eind juni			
								2e ronde midden augustus			
				9				Betreft: vaste planten			
					5			Dichtheid: 200 of meer st/100 m2			
						1		In beplantingsvak			
						9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
320030	514424							Snoeien sierplantsoen. Hoeveelheid per jaar: 1.950 m2	m2	3.900,00 N	
			1					Verjongingssnoei 1 maal per jaar			
								Afknippen van vaste planten tot ca. 10 cm. boven de grond.			
								Periode: maart			
				9				Betreft: vaste planten			
					5			Dichtheid: 200 of meer st/100 m2			
						1		In beplantingsvak			
						9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
320040	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week	92,00 N	
			1					Te onderhouden oppervlakte	are		19,50 I
			3					Kwaliteitsniveau B			
				3				Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen			
					1			Gebiedstype: winkelgebied			
						9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
320050	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	92,00 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
320060	501411		1					Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen Gebiedstype: winkelgebied 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		19,50 I
			3					Verwijderen blad. Betreft: cultureelrijke beplanting ontdoen van blad tot niet verwaaibaar niveau Hoeveelheid per jaar: 48,75 are Betreft: vaste planten 9 Gerekend is met gemiddeld 5 onderhoudsbeurten per jaar en ca. 50% van het areaal per beurt. Uitvoeringsperiode: in de bladafvalperiode: week 43 t/m week 4 Conform met directie af te stemmen planning 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	97,50 N	
321								Heesters en bodembedekkers			
321010	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen Grondsoort: zand Leefijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	92,00 N	
			1						are		66,20 I
			3								
				3							
					1						
						2					
						6					
321020	514424							Snoeien sierplantsoen. Hoeveelheid per jaar: 13.240 Zomersnoei 2 maal per jaar Snoeien om hun vorm te behouden, de bloei te bevorderen en de groei te reguleren Betreft: gesloten opgaande, eensoortige heesters Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 1 In beplantingsvak 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	26.480,00 N	
			2								
				1							
					4						
						1					
						9					
321030	514424							Snoeien sierplantsoen. Hoeveelheid per jaar: 1.324 m2 Verjongingssnoei 1 maal per jaar Maart: oude, dikke takken wegknippen om de heester te verjongen en de groei te stimuleren Percentage snoei beplantingsvak: 20 % Betreft: gesloten opgaande, eensoortige heesters Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 1 In beplantingsvak 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	2.648,00 N	
			1								
				1							
					4						
						1					
						9					
321040	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen Gebiedstype: winkelgebied 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	92,00 N	
			1						are		66,20 I
				3							
					3						
						1					
						9					
321050	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B	week	92,00 N	
			1						are		66,20 I
				3							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
321060	501411			3				Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen Gebiedstype: winkelgebied 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	331,00 N	
			4					Verwijderen blad. Betreft: cultuurlijke beplanting ontdoen van blad tot niet verwaaibaar niveau Hoeveelheid per jaar: 165,5 are Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspegel 9 Gerekend is met gemiddeld 5 onderhoudsbeurten per jaar en ca. 50% van het areaal per beurt. Uitvoeringsperiode: in de bladafvalperiode: week 43 t/m week 4 Conform met directie af te stemmen planning 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
321070	510221							Grondstructuurverbeteren terrein. Betreft: toevoegen mulchlaag van blad Hoeveelheid per jaar: 66,2 are Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1 3 Bodemverbeteraar : een mulchlaag die de bodem bedekt met organisch materiaal om vocht vast te houden, onkruid te onderdrukken en de bodem te voeden. Volgen BVB UrbanMulch of vergelijkbaar. 9 Laagdikte: 3-5 cm.	are	132,40 N	
327								Bosplantsoen			
327010	514899							Beheersen onkruid in rand bosplantsoen Breedte te onderhouden rand: ca. 1,5 m. Toegestane maximum hoogte onkruid: 0,75 m. Te onderhouden lengte De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	92,00 N	
									m		236,00 I
327020	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B 3 Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen 1 Gebiedstype: winkelgebied 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	92,00 N	
									are		23,60 I
327030	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B 3 Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen 1 Gebiedstype: winkelgebied 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	92,00 N	
									are		23,60 I
327040	514431							Vrijstellen beplanting. Inclusief het verwijderen van opslag Hoeveelheid per jaar: 472 m2 Betreft: landschappelijke beplanting 4 Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer 4 Vrijstellen door ca. 20 % van de beplanting weg te nemen 2 9 Vrijgekomen materialen met een doorsnede van max 10 cm. verwerken op rillen. - Maximale hoogte en breedte rillen: 1 m. - Alleen rillen aanbrengen in bosplantsoenvakken breder dan 5 m. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	944,00 N	
327050	514425							Snoeien rand beplantingsvak.	m	472,00 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
35				1				Bosplantsoen snoeien langs gebouwen, paden, wegen, hekwerken, obstakels en dergelijke. Hoeveelheid per jaar: 236 m Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen			
350					1			3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden tussen de beplanting			
350010	511403							Onderhoud watergangen Vijver Uitmaaien droog profiel van watergang. Betreft maaien oever van een vijver Aantal maai beurten: 1x per jaar Periode: Op aanwijs directie Per maaibeurt ca. 20% laten staan Hoeveelheid per jaar: 120 m Ecologisch beheer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Droge watergang Oeververdediging: geen	m	240,00	N
350020	511412							3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens de hierop volgende bestekspost	m	240,00	N
350030	511410							1 Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1x per jaar Periode: Op aanwijs directie Per maaibeurt ca. 20% laten staan Hoeveelheid per jaar: 120 m Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 350010 2 Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien 1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	16,00	N
350040	511413							1 Uitmaaien nat profiel van waterpartij. Betreft vijver met vijverfolie Aantal maai beurten: 1x per jaar Periode: Op aanwijs directie Per maaibeurt ca. 20% laten staan Hoeveelheid per jaar: 8 are Ecologisch beheer Lengte droog talud: tot ca. 2 m 3 Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen 1 Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens de hierop volgende bestekspost	are	16,00	N
								1 Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Aantal beurten: 1x per jaar Periode: Op aanwijs directie Per maaibeurt ca. 20% laten staan Hoeveelheid per jaar: 8 are Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 350030 2 Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien 1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	16,00	N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4								Wilhelminapark Beeldkwaliteitsniveau B, gazon zowel op A als B			
41								Onderhoud grazige vegetaties			
410								Grasveld niveau A			
410010	512802							Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte	week	92,00 N	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		78,40 I
		2						Kwaliteitsniveau A			
		3						Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen			
			1					Grondsoort: zand			
				3				Horizontaal of met een talud tot 1:3			
					3			Niet beheersen grashoogte rondom bomen			
								Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s) 410020			
						6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
410020	512814							Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen	week	92,00 N	
		1						Betreft alleen beheersen grashoogte rondom obstakels. Beheersing grashoogte rondom bomen volgens stelpost 950030			
		2						Te onderhouden aantal	st		48,00 I
		3						Kwaliteitsniveau A			
			1					Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen			
				1				Grondsoort: zand			
					1			Horizontaal of met een talud tot 1:3			
						6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
410030	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn	week	92,00 N	
		1						Grastype:			
		2						Te onderhouden oppervlakte	are		78,40 I
		3						Kwaliteitsniveau A			
			3					Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen			
				9				Gebiedstype: park			
						9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
410040	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	week	92,00 N	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		78,40 I
		2						Kwaliteitsniveau A			
			3					Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen			
				9				Gebiedstype: park			
						9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
410070	512525							Slepen grasveld. Periode: aan het begin van het maaiseizoen. Alleen uitvoeren onder droge omstandigheden Hoeveelheid per jaar: 78,4 are Aantal percelen: zie hoeveelhedenlijst	are	156,80 N	
		2						Slepen met sleepraam			
			1					Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
				2				Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
411								Grasveld niveau B			
411010	512802							Beheersen grashoogte-grasveld.	week	92,00 N	

BESTEK- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
411020	512814	1						Betreeft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:3 Niet beheersen grashoogte rondom bomen Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s) 410020 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		5,90 I
411030	501504	1						Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreeft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreeft alleen beheersen grashoogte rondom obstakels. Beheersing grashoogte rondom bomen volgens stelpost 950030 Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:3 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	92,00 N	
411030	501504	3						Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreeft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grasstype:	week	92,00 N	
411040	501515	1						Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen Gebiedstype: park 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		5,90 I
411040	501515	3						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreeft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen Gebiedstype: park 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	92,00 N	
411070	512525	1						Slepen grasveld. Periode: aan het begin van het maaiseizoen. Alleen uitvoeren onder droge omstandigheden Hoeveelheid per jaar: 5,9 are Aantal percelen: zie hoeveelhedenlijst Slepen met sleepraam Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	11,80 N	
412		2						Graskanten			
412010	512511	1						Afsteken/afsnijden van graskanten. Hoeveelheid per jaar: 2.166 m Langs alle verhardingen en beplantingen Afsteken of afsnijden Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	4.332,00 N	
42		9						Onderhoud beplantingen			
420		3						Vaste planten			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
421010	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week	92,00 N	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		8,10 I
		3						Kwaliteitsniveau B			
			3					Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen			
				1				Grondsoort: zand			
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
						6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
421020	514424							Snoeien sierplantsoen. Hoeveelheid per jaar: 1.620 m2	m2	3.240,00 N	
		2						Zomersnoei 2 maal per jaar			
								Snoeien om hun vorm te behouden, de bloei te bevorderen en de groei te reguleren			
		1						Betreft: gesloten opgaande, eensoortige heesters			
			4					Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2			
				1				In beplantingsvak			
					9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
421030	514424							Snoeien sierplantsoen. Hoeveelheid per jaar: 162 m2	m2	324,00 N	
		1						Verjongingssnoei 1 maal per jaar			
								Maart: oude, dikke takken wegnippen om de heester te verjongen en de groei te stimuleren			
		1						Percentage snoei beplantingsvak: 20 %			
			4					Betreft: gesloten opgaande, eensoortige heesters			
				1				Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2			
					1			In beplantingsvak			
					9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
421040	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week	92,00 N	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		8,10 I
		3						Kwaliteitsniveau B			
			3					Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen			
				1				Gebiedstype: winkelgebied			
					9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
421050	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week	92,00 N	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		8,10 I
		3						Kwaliteitsniveau B			
			3					Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen			
				1				Gebiedstype: winkelgebied			
					9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
421060	501411							Verwijderen blad. Betreft: cultureelrijke beplanting ontdoen van blad tot niet verwaalbaar niveau	are	40,50 N	
		4						Hoeveelheid per jaar: 20,25 are			
								Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel			
					9			Gerekend is met gemiddeld 5 onderhoudsbeurten per jaar en ca. 50% van het areaal per beurt.			
								Uitvoeringsperiode: in de bladafvalperiode: week 43 t/m week 4			
								Conform met directie af te stemmen planning			
					9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
421070	510221							Grondstructuurverbeteren terrein. Betreft: toevoegen mulchlaag van blad.	are	16,20 N	
		1						Hoeveelheid per jaar: 8,1 are			
								Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
					1			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
423					3			Bodemverbeteraar : een mulchlaag die de bodem bedekt met organisch materiaal om vocht vast te houden, onkruid te onderdrukken en de bodem te voeden. Volgen BVB UrbanMulch of vergelijkbaar. Laagdikte: 3-5 cm.	m3		64,80 L
423010	514807					9		Hagen Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen Grondsoort: zand Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	92,00 N	
		1							are		2,00 I
			3								
				3							
					1						
						2					
							6				
423020	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen Gebiedstype: winkelgebied De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	92,00 N	
		1							are		2,00 I
			3								
				3							
					1						
						9					
423030	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen Gebiedstype: winkelgebied De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	92,00 N	
		1							are		2,00 I
			3								
				3							
					1						
						9					
423040	501411							Verwijderen blad. Betreft: cultureelrijke beplanting ontdoen van blad tot niet verwaaibaar niveau Hoeveelheid per jaar: 5 are Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspegel Gerekend is met gemiddeld 5 onderhoudsbeurten per jaar en ca. 50% van het areaal per beurt. Uitvoeringsperiode: in de bladafvalperiode: week 43 t/m week 4 Conform met directie af te stemmen planning De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	10,00 N	
		4									
						9					
423050	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft lijnhagen Hoeveelheid = knipoppervlakte Knipoppervlakte = (omtrek x hoogte) + oppervlakte Hoeveelheid per jaar: 1.628 m2 Plantsoort van de haag: divers De zijanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 1e snoeironde in juni en 2e snoeironde in oktober De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	3.256,00 N	
		4									
						2					
							3				
							2				
423060	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft 9 stuks solitaire haagvormen Hoeveelheid per jaar: 180 m2 Plantsoort van de haag: Taxus bacatta Snoeien tot op het oude hout van de solitaire vorm Betreft: haag van afwijkend model	m2	360,00 N	
		9									
							2				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
423070	510221			9				Breedte van de haag: divers Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 1e snoeironde in juni en 2e snoeironde in oktober 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	4,00 N	
45		1						Grondstructuurverbeteren terrein. Betreft: toevoegen mulchlaag van blad Hoeveelheid per jaar: 2 are Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
450			1					3 Bodemverbeteraar : een mulchlaag die de bodem bedekt met organisch materiaal om vocht vast te houden, onkruid te onderdrukken en de bodem te voeden. Volgen BVB UrbanMulch of vergelijkbaar. 9 Laagdikte: 3-5 cm.	m3		16,00 L
450010	511403							Onderhoud watergangen Vijver Uitmaaien droog profiel van watergang. Betreft maaien oever van een vijver Aantal maai beurten: 1x per jaar Periode: Op aanwijs directie Per maaibeurt ca. 20% laten staan Hoeveelheid per jaar: 190 m Ecologisch beheer 1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 1 Droge watergang Oeververdediging: geen 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens de hierop volgende bestekspost	m	380,00 N	
450020	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1x per jaar Periode: Op aanwijs directie Hoeveelheid per jaar: 190 m 1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 350010 2 Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien 1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	380,00 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
8								Overige werkzaamheden			
80								Inboet opnemen			
800010	514499							Opnemen inboetlijst Betreft het controleren en registreren van alle beplantingsvakken in de 4 deelgebieden op inboet. Periode: tussen 15 september en 15 oktober Frequentie: 1x per jaar Inboetlijst ter goedkeuring aanbieden aan de directie. Directie verzorgt de levering van de beplanting	keer	2,00	N
81								Verkeersmaatregelen			
810010	102399							Opstellen plan verkeersmaatregelen Betreft: op te stellen plan t.b.v. verkeersmaatregelen en omleidingen die benodigd zijn om de onderhoudswerkzaamheden uit te voeren benoemd in dit bestek. Inclusief benodigd overleg, max 2 overlegmomenten. Plan verwerken op tekeningen Tekeningen digitaal aanleveren In het verkeersplan dienen alle voor de werkzaamheden benodigde verkeersmaatregelen te worden beschouwd en verwerkt. Dit plan zal bij elke onderhoudsronde gebruikt worden.	st	1,00	N
810020	102399							Uitvoering geven aan plan verkeersmaatregelen Betreft: uitvoering van het plan opgesteld volgens 810010 t.b.v. verkeersmaatregelen en omleidingen die benodigd zijn om de onderhoudswerkzaamheden uit te voeren benoemd in dit bestek. Inclusief benodigd materieel Betreft de kosten voor de benodigde maatregelen volgens elke onderhoudsronde.	EUR		N
82								Wet Natuurbescherming E.e.a. volgens het ecologische werkprotocol van de gemeente Zeist			
820010	640199							Opstellen ecologisch werkprotocol Betreft opdracht specifiek maken van de gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025 en het standaard ecologisch werkprotocol van de gemeente Zeist Beschreven dient te worden: - maatregelen om slachtoffers onder beschermde vogels en andere diersoorten te voorkomen - maatregelen om verstoring van vogels en andere beschermde diersoorten te voorkomen - maatregelen om het vernielen van beschermde planten te voorkomen - de momenten waarop ecologische begeleiding noodzakelijk is - de periode van het jaar waarin de werkzaamheden moeten of mogen worden uitgevoerd - de mate waarin en de wijze waarop verlichting tijdens en na de werkzaamheden kan worden ingezet.	st	1,00	N
820020	640199							Inventariseren en monitoren ecologisch werkprotocol Werkzaamheden ten behoeve van het vaststellen en registreren van permanente vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde flora en fauna in en om groenvoorziening.	st	12,00	N
820030	640599							Beschermingsmaatregelen flora en fauna Werkzaamheden ten behoeve van het beschermen van vaste rust- en verblijfplaatsen. E.e.a. volgens het ecologische werkprotocol: - aanvoer materiaal - aanbrengen markering - verwijderen markering - afvoeren materiaal	st	12,00	N
83								Ter beschikking stellen personeel			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
830010	100501					1		Inzetten van werknemer. Betreft: uitvoeren werkzaamheden op aanwijzing van directie Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: Groenvoorziener (1) Inclusief handgereedschap en werkbus	uur	80,00 N	
830020	100501					1		Inzetten van werknemer. Betreft: assistent bij diverse werkzaamheden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: Groenvoorziener (1)	uur	80,00 N	
84								Ter beschikking stellen materieel			
840010	100599							Inzetten elektrische bladblazer exclusief bediening	uur	32,00 N	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op de beeldgestuurde werkzaamheden is de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023' van toepassing. De foto's in de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023', zijn ter illustratie en dus niet bindend als norm.
- 07 Op dit werk is de 'Gedragscode soortbescherming gemeenten' versie 2025 van toepassing, zoals uitgegeven door de Vereniging Stadswerk.

01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling**01 04 01 Algemeen**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in par. 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

- 07 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 70% van de aannemingsom.
- 08 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedragen 30% van de aannemingsom.

01 04 07 Verrekening areaalwijziging

- 01 Het bepaalde in par. 35, lid 5, van de UAV is op dit bestek niet van toepassing vanwege de mogelijke afstoot van locaties of de mogelijke uitbreiding met nieuwe locaties tijdens de looptijd van het contract.
- 02 Het bepaald in paragraaf 39 lid 2 van de UAV is niet van toepassing.
- 04 Gelijktijdig met de (eventuele) jaarlijkse verlenging worden de hoeveelheden opnieuw berekend en verwerkt op het inschrijvingsstaat. Deze inschrijvingsstaat wordt door de opdrachtnemer afgeprijsd met geïndexeerde eenheidsprijzen.
- 06 De opdrachtnemer dient nieuwe locaties van exoten direct te melden bij de directievoerder.
- 08 In overeenkomst tot het bepaalde in artikel 01.04 van de Standaard is voor de jaarlijkse indexering van loon en brandstofbestanddelen de prijs-indexering de indexen ten behoeve van de Risicoregeling GWW 1995 van toepassing.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties**01 06 01 Indienen declaraties**

- 01 Als aanvulling op het gestelde in 01.05.01 lid 2 van de Standaard kunnen declaraties uitsluitend worden ingediend in overleg met en na akkoord van de directie.
- 04 Verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden, inclusief bestekwijzigingen, zal alleen dan plaatsvinden indien deze zijn overeengekomen met de directievoerende. Extra werkzaamheden dienen als extra declaratie aan de betreffende termijnstaat te worden toegevoegd.
- 05 Declaraties indienen in termijnen van 4 weken. Indienen vóór de maandag van de derde week na verstrijken van een termijn.
- 06 De declaraties als bedoeld in art. 01.05.01 lid 02 van de Standaard, samen met de geaccordeerde termijnstaat, indienen via facturen@zeist.nl.

Gemeente Zeist
T.a.v. Crediteurenadministratie
Postbus 513
300 AM Zeist

ovv bestek: Groenonderhoud centrum en parken Zeist en onder vermelding van het verplichtingnummer, zoals zal worden vermeld in de gunningsbrief.

- 07 Betaling van de declaratie zal, mits het te declareren bedrag is goedgekeurd door de directie, binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur plaatsvinden, conform de geldende Inkoopvoorwaarden van de gemeente Zeist.

01 07 Zekerheidstelling**01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling**

- 01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 43a lid 3 van de U.A.V. 2012 wordt er geen zekerheidstelling verlangd.

01 08 Bijdragen**01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

HFD PAR ART LID

01 10 Vergunningen / ontheffingen**01 10 01 Verzorgen vergunningen / ontheffingen**

- 01 De aannemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van, en het gedurende uitvoering van de werkzaamheden beschikken over, de benodigde vergunningen/ontheffingen, die nodig zijn om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
- 02 Kosten die voortvloeien uit het aanvragen en beschikken over vergunningen / ontheffingen komen voor rekening van de aannemer.
- 03 De aannemer dient de opdrachtgever te vrijwaren van de consequenties, welke voortvloeien uit het niet tijdig of ten tijde van de uitvoering niet beschikken over de benodigde vergunningen / ontheffingen.

01 11 Verband met andere werken**01 11 01 Werken, die in elkaar grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 01 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de volgende werken in elkaar grijpen:
- diversen aanleg- en onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte door of namens de gemeente Zeist.
- 02 In geval de aannemer de uitvoering van de werkzaamheden niet of niet volledig kan uitvoeren vanwege uitvoering werkzaamheden derde of om welke andere reden dan ook hij niet bij het te onderhouden perceel kan komen, neemt hij terstond contact op met de directievoerende/ toezichthouder hierover.
- 03 Indien aannemer niet terstond de onbereikbaarheid van een perceel meldt, zoals is aangegeven in lid 02 van dit artikel, kan het betreffende perceel gewoon meegenomen worden in de monitoring en geldt de onbereikbaarheid niet als een reden waarom dit perceel eventueel niet op het vereiste kwaliteitsbeeld ligt.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer**01 12 01 Algemeen**

- 01 Het verkeer moet zo min mogelijk hinder ondervinden tijdens de werkzaamheden en de aannemer dient hierbij de benodigde verkeersmaatregelen te treffen. De aannemer dient bij de uitvoering van het werk de nodige hulpmiddelen te verschaffen en de directie te vrijwaren van klachten van verkeersdeelnemers en aanwonenden.

01 13 Kwaliteitsplan, Algemeen schema, werkplan**01 13 01 Algemeen**

- 02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema en een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 verlangd. Dit schema moet digitaal worden ingediend bij de directie.
- 03 De indeling van de tijdsduur op het verlangde algemene tijdschema moet worden aangegeven in kalenderweken.
- 04 In aanvulling op paragraaf 6 lid 18 van de U.A.V. 2012 is de aannemer werkzaam met naar het oordeel van de directie voldoende aantal hoveniers, waarvan per groep tenminste 1 met een afgeronde opleiding MBO niveau 3 vakbekwaam hovenier of gelijkwaardig
- 08 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, lid 1 moet in het algemeen tijdschema per frequentiepost duidelijk worden aangegeven in welke periode (weeknummers) en waar (routing) werkzaamheden worden uitgevoerd.

01 17 Vrijgekomen materialen**01 17 11 Vervoer van vrijgekomen materialen**

- 01 Alle bij het werk vrijgekomen materialen dienen door de opdrachtnemer te worden afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting. Vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de betreffende bestekspost te zijn verrekend.

01 18 Bescherming te handhaven beplanting**01 18 01 Uitvoering van de werkzaamheden**

- 01 Onder vegetatie wordt verstaan bomen, houtachtige vegetatie niet zijnde bomen en kruidachtige vegetatie, allen met inbegrip van de wortelzone.
- 02 De door de opdrachtgever in het bestek als te handhaven vegetatie aangemerkte vegetatie sparen.
- 04 Indien de aard van het werk daartoe aanleiding geeft, houdt de directie voor de aanvang van de werkzaamheden een bouwbespreking met de aannemer ten einde vast te stellen of de voorgeschreven maatregelen in verband met de bescherming van de te handhaven vegetatie toereikend en in overeenstemming zijn met de uitvoeringswijze van de aannemer.
Indien de directie deze bouwbespreking niet houdt, zal de aannemer voor de aanvang van het werk om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven.
- 05 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beschadigingen van de te handhaven vegetatie wordt geconstateerd, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.

01 18 05 Schadevergoeding bomen

- 01 Bij schade aan bomen stelt de directie de hoogte van het schadebedrag vast aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen, zoals deze drie maanden voor de dag van de aanbesteding gelden.
- 02 Indien de boom door de aannemer wordt vervangen, worden de aanschafkosten in mindering gebracht op het schadebedrag.
- 03 Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de soort schade, dan wel de hoogte van het schadebedrag, zal de soort schade en het schadebedrag worden vastgesteld door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de Nederlandse

HFD PAR ART LID

Vereniging van Taxateurs van bomen (NVTB).

04 De taxatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

06 Geconstateerde schades door de opdrachtgever welke niet zijn gemeld door de opdrachtnemer worden per boom beboet met € 500,-. Deze boete wordt opgeteld bij de taxatie zoals vermeld in lid 01, 03 en 04.

01 18 06 **Schadevergoeding houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen**

01 Bij schade aan houtige gewassen, niet zijnde bomen, stellen directie en aannemer gezamenlijk de hoogte van het schadebedrag vast.

02 Het schadebedrag bedraagt bij:

herstelbare schade € 10,00 per m2 vegetatie met een minimum van € 200,00 per gebeurtenis;

onherstelbare schade € 20,00 per m2 vegetatie, met een minimum van € 400,00 per gebeurtenis.

01 18 07 **Schadevergoeding kruidachtige vegetatie**

01 Bij schade aan kruidachtige vegetatie, stellen directie en aannemer gezamenlijk de hoogte van het schadebedrag vast.

02 Het schadebedrag bedraagt bij:

herstelbare schade € 5,00 per m2 vegetatie, vermenigvuldigd met de standplaatsfactor, met een minimum van € 200,00 per gebeurtenis;

onherstelbare schade € 20,00 per m2 vegetatie, vermenigvuldigd met de standplaatsfactor met een minimum van € 400,00 per gebeurtenis.

03 De standplaatsfactor bedraagt voor:

- stedelijk gebied 2,0

- halfstedelijk gebied 1,5

- overig gebied 1,0

01 23 **Besteksadministratie**

01 23 01 **Bouwvergaderingen**

01 Tijdens de uitvoering zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen en instanties.

02 De aannemer is verplicht de bouwvergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 werkdagen van te voren zijn aangekondigd.

03 De aannemer verzorgt de notulen van de vergadering en stuurt deze ter goedkeuring uiterlijk 10 kalenderdagen na de vergadering naar alle aan- en afwezigen.

01 24 **Beeldkwaliteit**

01 24 07 **Besteksmeldingen**

06 Meldingen van de directie welke als herleidbaar op het bestek door de directie bevonden worden, dienen binnen 3 werkdagen na melding aan de aannemer te worden opgelost. Indien hieraan niet wordt voldaan wordt een boete van € 500,00 per dag opgelegd tot het moment waarop de meldingen zijn opgelost. De herstelmeldingen moeten via schriftelijke gereedmeldingen aan de directievoerder doorgegeven worden. Indien de herkeuring binnen 2 werkdagen na oplevering op het opnieuw door de aannemer gereedgemelde deelresultaat negatief uitvalt worden de verdere onderzoekskosten bij de aannemer tegen een bedrag van € 250,00 per keuring per deelresultaat in rekening gebracht. Dit gebeurt zonder uitsluiting van overige aansprakelijkheid. Het foutief opgeleverd deelresultaat wordt niet verrekenbaar gesteld.

01 24 08 **Opneming**

10 Per periode van vier weken worden vanuit de beheersysteem GreenPoint van de gemeente Zeist a-select d.m.v. at random trekkingen meetlocaties gegenereerd. Per jaar worden er 13 schouwrondes uitgevoerd door de opdrachtgever, waarbij de beeldkwaliteit wordt gemeten aan de hand van de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023'. Op de samenstelling van deze meetlocaties kan geen invloed worden uitgeoefend.

Een schouw zal bestaan uit 50 meetlocaties waarbij alle van toepassing zijnde meetvakken en meetelementen (beheertypen) worden getoetst aan de bestekseisen. Een meetlocatie is een vierkant met zijden van 100 meter.

De directie kan keuren op ieder moment. De aannemer ontvangt iedere termijn van de directie schriftelijk een overzicht van iedere afkeur ondersteunt met fotomateriaal.

01 25 **Vakopleiding**

01 25 02 **Opleiding in te zetten medewerkers**

01 Alle in dit bestek beschreven werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door of onder toezicht van te minste één medewerker met een afgeronde opleiding MBO niveau 3 vakbekwaam hovenier of gelijkwaardig

02 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient in het bezit te zijn van het certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken.

03 Het leidinggevend/aansturend personeel van of namens de opdrachtnemer dient in het bezit te zijn van certificaat VOL-VCA te beschikken.

04 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient in het bezit te zijn van het certificaat Wet Natuurbescherming niveau 1 bestendig beheer.

05 Het leidinggevend/aansturend personeel van of namens de opdrachtnemer dient in het bezit te zijn van het certificaat Wet Natuurbescherming niveau 2 bestendig beheer.

06 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient in het bezit te zijn van het certificaat Veilig werken langs de weg.

07 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient in het bezit te zijn van het certificaat KleurKeur Basis.

08 Het leidinggevend/aansturend personeel van of namens de opdrachtnemer dient in het bezit te zijn van certificaat KleurKeur

HFD PAR ART LID

Gevorderden.

01 26 Frequentiegestuurde besteksposten**01 26 01 Verificatie frequentiegestuurde besteksposten**

- 01 De opdrachtgever heeft onder alle omstandigheden het recht om op het werk voortgangs- en kwaliteits- en hoeveelheidscontroles uit te voeren of te laten uitvoeren.
- 02 De aannemer verplicht zich de voor de controles noodzakelijke medewerking te verlenen.
- 03 Indien uit de controles, danwel op enige andere wijze, blijkt dat het door de aannemer gereedgemelde deelresultaat afwijkt van de bestekseisen en de directievoerder deze afwijking niet accepteert, wordt dit per e-mail aan de aannemer bericht. De herstelwerkzaamheden dienen binnen 3 werkdagen na melding aan de aannemer te zijn uitgevoerd. De herstelmeldingen moeten via schriftelijke gereedmeldingen aan de directievoerder doorgegeven worden. Indien de herkeuring binnen 3 werkdagen na oplevering op het opnieuw door de aannemer gereedgemelde deelresultaat negatief uitvalt, worden de verdere onderzoekskosten bij de aannemer tegen een bedrag van € 500,00 per keuring per deelresultaat in rekening gebracht. Dit gebeurt zonder uitsluiting van overige aansprakelijkheid. Het foutief opgeleverd deelresultaat wordt niet verrekenbaar gesteld.
- 04 In 2026 geldt dat bij vier achtereenvolgende ingebrekestellingen voor een opgeleverd deelresultaat de betreffende werkzaamheden uit de eerstvolgende contractverlenging worden gehaald. In 2027 geldt dat bij drie en in de eventuele jaren daarna bij de achtereenvolgende ingebrekestellingen. Indien op grond van het voorgaande vijf of meer besteksposten uit de eerstvolgende contractverlenging zouden moeten worden gehaald, wordt de overeenkomst ontbonden.
- 05 Indien de in deel 2.2 en / of deel 3 van dit bestek genoemde uitvoeringsperiode en data overschreden wordt, zal een boete van € 500,00 per dag opgelegd worden tot het moment waarop de bewerking wel uitgevoerd is.
- 06 Meldingen van de directie welke als herleidbaar op het bestek door de directie bevonden worden, dienen binnen 3 werkdagen na melding aan de aannemer te worden opgelost. Indien hieraan niet wordt voldaan wordt een boete van € 500,00 per dag opgelegd tot het moment waarop de meldingen zijn opgelost. De herstelmeldingen moeten via schriftelijke gereedmeldingen aan de directievoerder doorgegeven worden. Indien de herkeuring binnen 2 werkdagen na oplevering op het opnieuw door de aannemer gereedgemelde deelresultaat negatief uitvalt worden de verdere onderzoekskosten bij de aannemer tegen een bedrag van € 250,00 per keuring per deelresultaat in rekening gebracht. Dit gebeurt zonder uitsluiting van overige aansprakelijkheid. Het foutief opgeleverd deelresultaat wordt niet verrekenbaar gesteld.
- 07 Ongeacht de uitslag van bovengenoemde verificaties blijft de aannemer volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk, tot aan de oplevering.

01 27 Uitvoeringsaspecten**01 27 01 Materieel**

- 01 De aannemer dient ervoor te zorgen dat er geen benzine, oliën of vetten (wordt) worden gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Desondanks gemorste benzine, oliën of vetten door de aannemer en op kosten van de aannemer verwijderen door afgraven en afvoeren van vervuilde grond en aanvullen met schone grond.
- 03 Indien er benzine, oliën of vetten (wordt) worden gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel, dient de aannemer dit per direct te melden bij de directie.
- 04 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- en/ of terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang de omstandigheden voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de eventuele schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk of de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig par. 14 van de U.A. V. 1989.

01 27 02 Werktijden

- 01 Het werken buiten de normale tijden, te weten vóór 07.00u 's ochtends en ná 17.00u 's middags alsook het werken in meer ploegen en het werken op zaterdagen e.d. vereist de goedkeuring van de directie. Op zon- en feestdagen wordt er niet gewerkt. Aannemer wordt verzocht niet vóór 07.00u 's ochtends maaiwerk te verrichten op percelen welke dicht tegen woningen aanliggen. Dit leidt voor aanwonenden tot ongewenst geluidsoverlast en moet vóór genoemd tijdstip worden voorkomen.
- 02 Werkzaamheden langs de ontsluitingswegen in de gemeente Zeist waarvoor het toepassen van verkeersmaatregelen is voorgeschreven, moeten buiten de spits worden uitgevoerd. Zie het spitsijdendocument

01 27 03 Weers- en terreinomstandigheden

- 01 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- en/of terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang de omstandigheden voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de eventuele schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk of de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat in afstemming met de directie. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig par. 14 van de U.A. V. 2012
- 02 Na het hervatten van stilgelegde maaiwerkzaamheden zoals beschreven in lid 01 dient de opdrachtnemer, de kwaliteit te leveren zoals beschreven in de desbetreffende bestekspost. Indien na maaiwerkzaamheden het beeld niet voldoet door grasproppen of andere grasophopingen dient de opdrachtnemer dit binnen 48 uur te verwijderen en in ieder geval voor het weekend. Eventuele kosten dienen in de eenheidsprijzen van het maaiwerk opgenomen te zijn.

HFD PAR ART LID

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen**51 01 Begripsbepaling****51 01 01 Algemeen**

01 In aanvulling op paragraaf 51 01 01:

Te verstaan onder:

- l. Proppen: een ophoping of samenleving van gemaaid gras met een minimale afmeting van 20 mm.
- m. Verwaaibaar bladafval: blad dat niet ingesloten ligt in de beplanting en eruit of eraf kan waaien.

51 02 Eisen en uitvoering**51 02 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen**

- 04 Binnen de kroonprojectie van te handhaven bomen mag geen groundbewerking dieper dan 0,10 m worden uitgevoerd.
- 05 Indien de machines door hun gewicht, grootte of constructie schade toebrengen aan terreinen, verhardingen, beplantingen, bomen, wegmeubilair en dergelijke kan de directie het gebruik van deze machines verbieden. De aannemer dient in deze situatie gebruik te maken van lichter, op de situatie afgestemd, materieel zonder bijbetaling.

51 02 10 Opruimingswerk

- 01 Voorafgaand aan het maaien van gazons het betreffende oppervlak tevens ontdoen van onregelmatigheden, waarvan de afmeting 40 mm of meer bedraagt, takken, zwerfvuil, grofvuil en stenen daaronder inbegrepen.

51 02 11 Schade aan de verharding

- 01 Het materieel van de aannemer dient afgestemd te zijn op (verhardings)ondergronden waar het materieel werkzaam is. Indien schades ontstaan aan (half)verhardingen, veroorzaakt door materieel van de aannemer, wordt deze schade verrekend conform bepaling 01 18 04 van dit bestek.

51 02 12 Inboet

- 01 Per jaar dient de aannemer tussen 15 september en 15 oktober een inboetlijst samen te stellen en deze ter goedkeuring aan de directie te verstrekken.
- 02 De directie verzorgt de bestelling en financiële afwerking van de inboetlijst.
- 03 De aannemer moet jaarlijks tussen 15 november en 15 december de gereserveerde bestelling afroepen en aanplanten

51 03 Informatie-overdracht**51 03 04 Algemeen**

- 01 Indien de aannemer vuil aantreft dat als chemisch afval kan worden aangemerkt, dient dit te worden gemeld bij de directievoerende.
- 02 Indien de aannemer grof vuil aantreft dient dit te worden gemeld bij de directievoerende.
- 03 De gemeente beschikt over informatie betreffende groeilocaties van Aziatische Duizendknoop. Deze informatie wordt na gunning aan de aannemer overhandigd.
- 04 Indien de aannemer nieuwe groeilocaties van Aziatische Duizendknoop aantreft dient dit te worden gemeld bij de directie.

51 05 Bijbehorende verplichtingen**51 05 06 Schade aan groenvoorzieningen**

- 01 Bij ongeregeligheden, zoals schade aan bomen, beplanting en gras dient de aannemer dit zo spoedig mogelijk te melden bij de directievoerende.

51 06 Bouwstoffen**51 06 03 Bestrijding van ziekten en plagen**

- 01 Bij de uitvoering van de werkzaamheden mogen geen gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt

51 2 Gras en kruidachtigen**51 22 Eisen en uitvoering****51 22 11 Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen**

- 04 Paragraaf 51 22 11 lid 04 van de Standaard is niet van toepassing.
- 06 Paragraaf 51 22 11 lid 06 van de Standaard is niet van toepassing.
- 10 Bijmaaien rondom bomen en obstakels mag uitsluitend worden uitgevoerd met een bosmaaier voorzien van een afstandhouder.

51 23 Informatie-overdracht**51 23 02 Bijmaaien rondom obstakels**

- 01 De aannemer wordt erop geattendeerd dat de grasvelden en/of bermen, die conform dit bestek moeten worden onderhouden, op sommige locaties zijn voorzien van een grotere hoeveelheid bij te maaien obstakels, dan hij op basis van

HFD PAR ART LID

een standaard situatie mag verwachten. Hij dient hier met zijn inschrijvingsprijzen rekening mee te houden.

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 0 Algemeen

62 03 Informatie-overdracht verkeersmaatregelen

62 03 01 Algemeen

- 06 De werkzaamheden genoemd in dit bestek moeten buiten de spijstijden plaatsvinden. De spijstijden zijn benoemd in het spijstijgendocument

62 03 02 Verkeersplan

- 01 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan, gebaseerd op handboek wegafzetting 96b, in bij de directie. Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V.
- 02 De in dit bestek bedoelde verkeersmaatregelen uitvoeren conform C.R.O.W. publicatie 96b.
- 03 In het verkeersplan dienen tenminste de volgende gegevens te worden vermeld:
- De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;
 - De periode(n) gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;
 - De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, aangepast, verplaatst, verwijderd of - in geval van een tijdelijke afzetting - in gebruik is e.e.a. afhankelijk van het verkeersaanbod;
 - De naam, het adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen;
 - Hoe bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke verkeersvoorzieningen.

62 04 Risico en garanties

62 04 01 Algemeen

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land of vanwege de directie opgegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval een korting van € 500,00 worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

64 0 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen, algemeen

64 01 Begrippen

64 01 01 Algemeen

- 01 De werkzaamheden uitvoeren naar:

De Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025 en de ecologische werkprotocollen van de gemeente Zeist (houtige gewassen, kruidachtige gewassen en oevers en waterkanten)

- 02 Het werkgebied waarop dit RAW-overeenkomst van toepassing is, maakt geen deel uit van een natuurgebied met juridisch beschermde status.

- 03 De opdrachtgever geeft via Greenpoint alle beschikbare informatie over aanwezige beschermde flora en fauna in de gemeente.

Het betreft gegevens van bekende permanente vaste rust- en verblijfplaatsen van:

- vogels met nesten in bomen
- beschermde planten

Tijdelijke vaste rust- en verblijfplaatsen:

- o.a. locaties met bodembroedende vogels.
- o.a. concentraties struweelvogels zoals heggemus en merel
- o.a. boombewonende vogels zoals houtduif
- o.a. aanwezigheid van vleermuizen

- 04 Maximaal een week tot 1 uur voorafgaand aan de werkzaamheden dient een inventarisatie te worden uitgevoerd.

- 05 In de periode van 15 maart t/m 15 juli mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd mits er vooraf een uitgebreide inventarisatie is gedaan. Blijken er beschermde dieren aanwezig te zijn dan worden deze bij de uitvoering ontzien of beschermd. Deze uitgebreide inventarisatie wordt verricht door een ecologisch goed onderbouwde medewerker.

- 06 Incidenten

Ondanks een zorgvuldige voorbereiding en werkwijze kan het voorkomen dat bij uitvoering van werkzaamheden beschermde planten of dieren worden verstoord. Deze incidenten worden door het uitvoerend personeel direct gemeld aan de directie. De directie beslist hoe er verder gehandeld moet worden. Hij stelt vast, zondig in overleg met externe deskundige, of en welke

HFD PAR ART LID

herstel- of noodmaatregelen nog uitgevoerd kunnen worden. De incidenten worden altijd geregistreerd. Voor registratie wordt een registratieformulier gebruikt.

07 Natuurkalender

Daarnaast worden de werkzaamheden afgestemd met de natuurkalender. De natuurkalender onderscheidt werkbare en niet werkbare periodes, gebaseerd op het voorkomen van soorten. De kalender geeft drie mogelijkheden, aangeduid met de kleuren rood, groen en oranje.

Rood: In rode periodes wordt niet gewerkt. Wanneer er toch gewerkt moet worden zal altijd een ontheffing aangevraagd moeten worden.

Groen: Dit is de optimale periode om de werkzaamheden uit te voeren voor de soort werkzaamheid of de eventueel aanwezige soort. In de meest voorkomende werksituaties is verstoring in deze periodes minimaal. Ook in groene periodes kunnen planten of dieren aanwezig zijn. Daarom vindt in groene periodes altijd een opzichtercontrole plaats. Blijken er toch beschermde planten en dieren aanwezig te zijn dan worden deze bij de uitvoering ontzien of beschermd. De opzichter is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de opzichtercontrole.

Oranje: Wanneer uit de toetsing aan gegevensbronnen gebleken is dat een beschermde soort aanwezig kan zijn dan vindt in oranje periodes een uitgebreide inventarisatie plaats. Wanneer uit de toets blijkt dat er geen beschermde soorten aanwezig zijn dan vindt een opzichtercontrole plaats. Omdat alle vogels beschermd zijn wordt bij werkzaamheden in houtopstanden tijdens het broedseizoen altijd uitgebreid geïnventariseerd. Blijken er beschermde planten en dieren aanwezig te zijn dan worden deze bij de uitvoering ontzien of beschermd.

Natuurkalender tabel 3 soorten is te downloaden via:

http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=16822 en broedvogels via: http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=16823.

64 02 Eisen en uitvoering

64 02 01 Zorgvuldig handelen wet natuurbescherming

- 01 De aannemer is verplicht zich te houden aan de eisen in de Wet Natuurbescherming. Niets in deze bepaling alsmede in rest van het RAW-overeenkomst kan leiden tot overtreding van de Wet Natuurbescherming.
Bij overlap en/of tegenstrijdigheden tussen dit RAW-overeenkomst en de Wet Natuurbescherming is de Wet Natuurbescherming leidend. De aannemer overlegt met de directie over de wijze en periode van uitvoering. Omtrent het zorgvuldig handelen moet de aannemer rekening houden met het bepaalde in de Gedragscode Soortbescherming Gemeenten 2025' en de navolgende leden.
- 02 Insporing en verdichting:
 - Insporingdiepte conform de RAW bepalingen
 - Het aantal verplaatsingen van materieel moet per werkgang zoveel mogelijk worden beperkt (indien mogelijk: werktuigen en werkgangen combineren)
 - Geen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in natte perioden met zwaar materieel
 - Stem bandenspanning af op de terrein omstandigheden
 - Vaste aanvoer- en afvoerroutes voor materieel (indien mogelijk en van toepassing)
- 03 Fysieke aanwezigheid:
 - Beperk de aanwezigheid, combineer indien mogelijk de werkzaamheden en controles per werkgang
 - Beperk de duur van een werkgang
 - Werk met een afgesloten cabine (indien mogelijk met materieel)
- 04 Geluidsoverlast:
 - Voorkom pieken van geluid(sterkte)
 - Stop of start materieel niet op het werk (buiten het werk)
- 05 Werkperiodes:
 - Conform het bepaalde in het RAW-overeenkomst, rekening houdende met:
 - *Broedende fauna (gehele jaar)
 - *Voortplanting amfibieën (in principe mei/juni)
 - *Winterrust zoogdieren, vogels, amfibieën en reptielen
- 06 Werkrichting:
 - Geef fauna mogelijkheid tot vluchten door te werken vanuit:
 - *een drukke rand naar een rustige kant c.q. open gebied
 - *land naar water
- 07 Gefaseerd werken:
 - Omschrijving gefaseerd werken conform het bepaalde in dit RAW-overeenkomst
 - Het laten overstaan van delen van vegetatie in overleg met de directie
- 08 Gebruik meststoffen en bestrijdingsmiddelen:
 - Het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan, enkel in overleg met, en na toestemming van de directie.
 - Indien het RAW-overeenkomst niet nader besluit over de werkwijze dan wordt aan de volgende volgorde voorkeur gegeven: mechanische/handmatige bestrijding, biologische bestrijding, chemische bestrijding.

64 2 Deelhoofdstuk 64.2

64 25 Vakopleiding

64 25 01 Opleiding in te zetten medewerkers

- 01 Aanbestedende dienst vindt het belangrijk dat er gehandeld wordt in overeenstemming met de Natuurbescherming binnen

HFD PAR ART LID

de Omgevingswet (voorheen Wet natuurbescherming). Medewerkers die actief zijn binnen de kaders van het bestek dienen te beschikken over een niveau 1 certificaat. De uitvoerder/projectleider dient te beschikken over een niveau 2 certificaat. Eventuele onderaannemer(s) dienen hierover ook te beschikken. Een kopie van een ten tijde van de inschrijving geldig certificaat dient na voorlopige gunning te worden aangeleverd.

Behoort bij: 2026-04

Groenonderhoud centrum en parken Zeist

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:B)
gevestigd te:
KVK-nummer:C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2026-04

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)B) (handtekening)
(naam)
(functie)C) (handtekening)
(naam)
(functie)

Behoort bij: 2026-04

Groenonderhoud centrum en parken Zeist

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) gevestigd te:

B) gevestigd te:

C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Bethanieplein				
11	Onderhoud grazige vegetaties				
110	Grasveld				
110010	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	92,00	N	
110020	Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld.	week	92,00	N	
110030	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	92,00	N	
110040	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	92,00	N	
110070	Slepen grasveld.	are	57,40	N	
112	Graskanten				
112010	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	4.304,00	N	
12	Onderhoud beplantingen				
120	Vaste planten				
120010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	92,00	N	
120020	Snoeien sierplantsoen.	m2	400,00	N	
120030	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	92,00	N	
120040	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	92,00	N	
120050	Verwijderen blad.	are	10,00	N	
122	Struikrozen				
122010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	92,00	N	
122020	Snoeien sierplantsoen.	m2	920,00	N	
122030	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	92,00	N	
122040	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	92,00	N	
122050	Verwijderen blad.	are	11,50	N	
122060	Grondstructuurverbeteren terrein.	are	4,60	N	
123	Hagen				
123010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	92,00	N	
123020	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	92,00	N	
123030	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	92,00	N	
123040	Verwijderen blad.	are	18,50	N	
123050	Knippen van (blok)hagen.	m2	844,00	N	
123060	Knippen van (blok)hagen.	m2	640,00	N	
123070	Grondstructuurverbeteren terrein.	are	7,40	N	
2	Centrumgebied				
21	Onderhoud grazige vegetaties				
213	Bloembollen				
213010	Knippen loof van bolgewassen	m2	2.400,00	N	
22	Onderhoud beplantingen				
220	Vaste planten				
220010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	92,00	N	
220020	Snoeien sierplantsoen.	m2	9.680,00	N	
220030	Snoeien sierplantsoen.	m2	4.840,00	N	
220040	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	92,00	N	
220050	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	92,00	N	
220060	Verwijderen blad.	are	121,00	N	
221	Heesters en bodembedekkers				
221010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	92,00	N	
221020	Snoeien sierplantsoen.	m2	360,00	N	
221030	Snoeien sierplantsoen.	m2	36,00	N	
221040	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	92,00	N	
221050	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	92,00	N	
221060	Verwijderen blad.	are	4,50	N	
221070	Grondstructuurverbeteren terrein.	are	1,80	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
223	Hagen				
223010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	92,00	N	
223020	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	92,00	N	
223030	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	92,00	N	
223040	Verwijderen blad.	are	10,50	N	
223050	Knippen van (blok)hagen.	m2	4.212,00	N	
223060	Grondstructuurverbeteren terrein.	are	4,20	N	
226	Geveltuinen				
226010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	92,00	N	
226020	Snoeien sierplantsoen.	m2	80,00	N	
226030	Snoeien sierplantsoen.	m2	40,00	N	
226040	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	92,00	N	
226050	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	92,00	N	
226060	Verwijderen blad.	are	1,00	N	
23	Onderhoud bomen				
231	Boomspiegels				
231010	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	92,00	N	
231020	Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel.	week	92,00	N	
231030	Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel.	week	92,00	N	
231040	Verwijderen waterlot.	st	228,00	N	
231050	Bloksnoei stamschot lindebomen	st	1.416,00	N	
231060	Grondstructuurverbeteren terrein.	are	7,00	N	
3	Walkartpark				
31	Onderhoud grazige vegetaties				
310	Grasveld				
310010	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	92,00	N	
310020	Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld.	week	92,00	N	
310030	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	92,00	N	
310040	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	92,00	N	
310070	Slepen grasveld.	are	167,80	N	
312	Graskanten				
312010	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	4.188,00	N	
313	Bloembollen				
313020	Maaien loof van bolgewassen.	m2	5.142,00	N	
32	Onderhoud beplantingen				
320	Vaste planten				
320010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	92,00	N	
320020	Snoeien sierplantsoen.	m2	7.800,00	N	
320030	Snoeien sierplantsoen.	m2	3.900,00	N	
320040	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	92,00	N	
320050	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	92,00	N	
320060	Verwijderen blad.	are	97,50	N	
321	Heesters en bodembedekkers				
321010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	92,00	N	
321020	Snoeien sierplantsoen.	m2	26.480,00	N	
321030	Snoeien sierplantsoen.	m2	2.648,00	N	
321040	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	92,00	N	
321050	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	92,00	N	
321060	Verwijderen blad.	are	331,00	N	
321070	Grondstructuurverbeteren terrein.	are	132,40	N	
327	Bosplantsoen				
327010	Beheersen onkruid in rand bosplantsoen	week	92,00	N	
327020	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	92,00	N	
327030	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	92,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
327040	Vrijstellen beplanting.	m2	944,00	N	
327050	Snoeien rand beplantingsvak.	m	472,00	N	
35	Onderhoud watergangen				
350	Vijver				
350010	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	240,00	N	
350020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	240,00	N	
350030	Uitmaaien nat profiel van waterpartij.	are	16,00	N	
350040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij.	are	16,00	N	
4	Wilhelminapark				
41	Onderhoud grazige vegetaties				
410	Grasveld niveau A				
410010	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	92,00	N	
410020	Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld.	week	92,00	N	
410030	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	92,00	N	
410040	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	92,00	N	
410070	Slepen grasveld.	are	156,80	N	
411	Grasveld niveau B				
411010	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	92,00	N	
411020	Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld.	week	92,00	N	
411030	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	92,00	N	
411040	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	92,00	N	
411070	Slepen grasveld.	are	11,80	N	
412	Graskanten				
412010	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	4.332,00	N	
42	Onderhoud beplantingen				
420	Vaste planten				
420010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	92,00	N	
420020	Snoeien sierplantsoen.	m2	720,00	N	
420030	Snoeien sierplantsoen.	m2	360,00	N	
420040	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	92,00	N	
420050	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	92,00	N	
420060	Verwijderen blad.	are	9,00	N	
421	Heesters en bodembedekkers				
421010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	92,00	N	
421020	Snoeien sierplantsoen.	m2	3.240,00	N	
421030	Snoeien sierplantsoen.	m2	324,00	N	
421040	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	92,00	N	
421050	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	92,00	N	
421060	Verwijderen blad.	are	40,50	N	
421070	Grondstructuurverbeteren terrein.	are	16,20	N	
423	Hagen				
423010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	92,00	N	
423020	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	92,00	N	
423030	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	92,00	N	
423040	Verwijderen blad.	are	10,00	N	
423050	Knippen van (blok)hagen.	m2	3.256,00	N	
423060	Knippen van (blok)hagen.	m2	360,00	N	
423070	Grondstructuurverbeteren terrein.	are	4,00	N	
45	Onderhoud watergangen				
450	Vijver				
450010	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	380,00	N	
450020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	380,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8	Overige werkzaamheden				
80	Inboet opnemen				
800010	Opnemen inboetlijst	keer	2,00	N	
81	Verkeersmaatregelen				
810010	Opstellen plan verkeersmaatregelen	st	1,00	N	
810020	Uitvoering geven aan plan verkeersmaatregelen	EUR		N	
82	Wet Natuurbescherming				
820010	Opstellen ecologisch werkprotocol	st	1,00	N	
820020	Inventariseren en monitoren ecologisch werkprotocol	st	12,00	N	
820030	Beschermingsmaatregelen flora en fauna	st	12,00	N	
83	Ter beschikking stellen personeel				
830010	Inzetten werknemer.	uur	80,00	N	
830020	Inzetten werknemer.	uur	80,00	N	
84	Ter beschikking stellen materieel				
840010	Inzetten elektrische bladblazer	uur	32,00	N	
	Subtotaal				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transpost subtotaal				
9	Staatposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost.	EUR	10.000,00	V	
950020	Stelpost.	EUR	10.000,00	V	
950030	Stelpost.	EUR	10.000,00	V	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				