

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk:

Titel : Nota van Inlichtingen tbv groenonderhoud centrum en park

Nummer : 2026-04

Opdrachtgever : Gemeente Zeist

Datum : 16 februari 2026

Status : Definitief

Gemeente Zeist

T. 14030
E. zeist@zeist.nl

Green Engineers

T. 0318 65 41 24
E. info@greenengineers.nl

1. ALGEMEEN**01 Opdrachtgever****02 Directie****03 Locatie****04 Algemene beschrijving****05 Tijdsbepaling****06 Onderhoudstermijn****07 Kwaliteitsborging**

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

De te onderhouden percelen staan aangegeven in het beheersysteem Greenpoint.
De data in Greenpoint wordt continue bijgehouden en is voor 95% up-to-date.
~~Percelen die niet in Greenpoint staan dienen wel onderhouden te worden. Zodra dergelijke percelen herkend worden dient de opdrachtnemer deze te onderhouden. Zie ook bepaling 01.04.07.~~

Voorafgaande aan de werkzaamheden krijgt de aannemer een inlognaam en wachtwoord aangereikt. De aanbesteder en directievoerender verstrekken geen (samengestelde) analoge of digitale kaarten.
Bij vragen over het beheersysteem kan de aannemer zich wenden tot Greenpoint advies te Wageningen.
Eventuele kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening aannemer.

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
2							Bethanieplein Beeldkwaliteitsniveau B, gazon op A			
21							Onderhoud grazige vegetaties			
210							Grasveld			
210010							Omzetten naar niet verrekenbaar			
210010	512525						Slepen grasveld. Periode: aan het begin van het maaiseizoen. Alleen uitvoeren onder droge omstandigheden Hoeveelheid per jaar: 28,7 are Aantal percelen: zie hoeveelhedenlijst Slepen met sleepraam Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	57,40	N
					2					
					1					
					2					
211							Graskanten			
211010							Omzetten naar niet verrekenbaar			
211010	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Hoeveelheid per jaar: 2.152 m1 Langs alle verhardingen en beplantingen Afsteken of afsnijden Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	4.304,00	N
					9					
					3					
					2					
22							Onderhoud beplantingen			
220							Vaste planten			
220010							Omzetten naar niet verrekenbaar			
220010	514424						Snoeien sierplantsoen. Hoeveelheid per jaar: 200 m2 Betreft het afknippen van lavendel tot 20 cm. boven de grond Betreft: vaste planten - Lavendula angustifolia 'Hidcote' Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 Snoeiëregiem: jaarlijks (ca. april) In beplantingsvak 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	400,00	N
					9					
					9					
					5					
					1					
					1					
220020							Omzetten naar niet verrekenbaar			
220020	501411						Verwijderen blad. Betreft: cultureelrijke beplanting ontdoen van blad tot niet verwaaibaar niveau Hoeveelheid per jaar: 5 are Betreft: vaste planten - Lavendula angustifolia 'Hidcote' Gerekend is met gemiddeld 5 onderhoudsbeurten per jaar en ca. 50% van het areaal per beurt.	are	10,00	N
					9					
					9					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
222020				4			<p>Betreft: cultureelrijke beplanting ontdoen van blad tot niet verwaaibaar niveau</p> <p>Hoeveelheid per jaar 9,25 are</p> <p>Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspegel</p> <p>Gerekend is met gemiddeld 5 onderhoudsbeurten per jaar en ca. 50% van het areaal per beurt.</p> <p>Uitvoeringsperiode: in de bladafvalperiode: week 43 t/m week 4</p> <p>Conform met directie af te stemmen planning</p> <p>1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer</p> <p>Omzetten naar niet verrekenbaar</p>			
222020	514427			4			<p>Knippen van (blok)hagen.</p> <p>Betreft lijnhagen</p> <p>Hoeveelheid = knipoppervlakte</p> <p>Knipoppervlakte = (omtrek x hoogte) + oppervlakte</p> <p>Hoeveelheid per jaar: 422 m²</p> <p>Plantsoort van de haag: Taxus bacatta</p> <p>De zijanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten</p> <p>Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m</p> <p>Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m</p> <p>Aantal beurten: 2</p> <p>1e snoeironde in juni en 2e snoeironde in oktober</p> <p>9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen</p> <p>Omzetten naar niet verrekenbaar</p>	m ²	844,00 N	
222030					2		<p>Knippen van (blok)hagen.</p> <p>Betreft 16 stuks solitaire haagvormen</p> <p>Hoeveelheid per jaar: 320 m²</p> <p>Plantsoort van de haag: Taxus bacatta</p> <p>Snoeien tot op het oude hout van de solitaire vorm</p> <p>Betreft: haag van afwijkend model</p> <p>Breedte van de haag: divers</p> <p>Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer</p> <p>Aantal beurten: 2</p> <p>1e snoeironde in juni en 2e snoeironde in oktober</p> <p>9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen</p> <p>Omzetten naar niet verrekenbaar</p> <p>Omschrijven mulchlaag toegevoegd</p>	m ²	640,00 N	
222040						9	<p>Knippen van (blok)hagen.</p> <p>Betreft 16 stuks solitaire haagvormen</p> <p>Hoeveelheid per jaar: 320 m²</p> <p>Plantsoort van de haag: Taxus bacatta</p> <p>Snoeien tot op het oude hout van de solitaire vorm</p> <p>Betreft: haag van afwijkend model</p> <p>Breedte van de haag: divers</p> <p>Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer</p> <p>Aantal beurten: 2</p> <p>1e snoeironde in juni en 2e snoeironde in oktober</p> <p>9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen</p> <p>Omzetten naar niet verrekenbaar</p> <p>Omschrijven mulchlaag toegevoegd</p>	m ²	640,00 N	
222040	510221						<p>Grondstructuurverbeteren terrein.</p> <p>Betreft: toevoegen mulchlaag van blad</p> <p>Hoeveelheid per jaar: 3,7 are</p> <p>Grootte per perceel: tot ca. 1000 m²</p> <p>Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3</p> <p>Bodemverbeteraar :een mulchlaag die de bodem bedekt met organisch materiaal om vocht vast te houden, onkruid te onderdrukken en de bodem te voeden. Volgen BVB UrbanMulch of vergelijkbaar.</p> <p>Laagdikte: 3-5 cm.</p>	are	7,40 N	
3			1				<p>Bodemverbeteraar :een mulchlaag die de bodem bedekt met organisch materiaal om vocht vast te houden, onkruid te onderdrukken en de bodem te voeden. Volgen BVB UrbanMulch of vergelijkbaar.</p> <p>Laagdikte: 3-5 cm.</p> <p>Centrumgebied</p> <p>Beeldkwaliteitsniveau A</p> <p>Emmaplein / Voorheuvel / 1e Hogeweg bij beeld / Marktpllein/Slotlaan / 1e Hogeweg</p>	m ³		29,60 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
						9	Gerekend is met gemiddeld 5 onderhoudsbeurten per jaar en ca. 50% van het areaal per beurt. Uitvoeringsperiode: in de bladafvalperiode: week 43 t/m week 4 Conform met directie af te stemmen planning			
321						9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
							Heesters en bodembedekkers			
321010							Omzetten naar niet verrekenbaar			
321010	514424						Snoeien sierplantsoen. Hoeveelheid per jaar: 180 m2 Zomersnoei 2 maal per jaar Snoeien om hun vorm te behouden, de bloei te bevorderen en de groei te reguleren Betreft: gesloten opgaande, eensoortige heesters Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2	m2	360,00	N
		2					In beplantingsvak			
			1				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
				4						
321020						1	Omzetten naar niet verrekenbaar			
321020	514424						Snoeien sierplantsoen. Hoeveelheid per jaar: 18 m2 Verjongings snoei 1 maal per jaar Maart: oude, dikke takken wegnippen om de heester te verjongen en de groei te stimuleren Percentage snoei beplantingsvak: 20 % Betreft: gesloten opgaande, eensoortige heesters Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2	m2	36,00	N
		1					In beplantingsvak			
			1				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
				4						
321030						1	Omzetten naar niet verrekenbaar			
321030	501411						Verwijderen blad. Betreft: cultureurlijke beplanting ontdoen van blad tot niet verwaaitbaar niveau Hoeveelheid per jaar: 2,25 are Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspegel	are	4,50	N
		4					Gerekend is met gemiddeld 5 onderhoudsbeurten per jaar en ca. 50% van het areaal per beurt. Uitvoeringsperiode: in de bladafvalperiode: week 43 t/m week 4 Conform met directie af te stemmen planning			
						9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
321040							Omzetten naar niet verrekenbaar Omschrijven mulchlaag toegevoegd			
321040	510221						Grondstructuurverbeteren terrein. Betreft: toevoegen mulchlaag van blad Hoeveelheid per jaar: 0,9 are Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	are	1,80	N
		1								
			1							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4				
322				3		Bodemverbeteraar :een mulchlaag die de bodem bedekt met organisch materiaal om vocht vast te houden, onkruid te onderdrukken en de bodem te voeden. Volgen BVB UrbanMulch of vergelijkbaar. Laagdikte: 3-5 cm.	m3		7,20 L
322010				9		Hagen			
322010	501411					Omzetten naar niet verrekenbaar			
322010	501411					Verwijderen blad. Betreft: cultureelrijke beplanting ontdoen van blad tot niet verwaaibaar niveau Hoeveelheid per jaar: 5,25 are Betreft: haagvoet	are	10,50 N	
			9			Gerekend is met gemiddeld 5 onderhoudsbeurten per jaar en ca. 50% van het areaal per beurt. Uitvoeringsperiode: in de bladafvalperiode: week 43 t/m week 4 Conform met directie af te stemmen planning			
322020				9		9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
322020						Omzetten naar niet verrekenbaar			
322020	514427					Knippen van (blok)hagen. Betreft lijnhagen Hoeveelheid = knippoppervlakte Knippoppervlakte = (omtrek x hoogte) + oppervlakte Hoeveelheid per jaar: 2.106 m2 Plantsoort van de haag: divers De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 1e snoeironde in juni en 2e snoeironde in oktober	m2	4.212,00 N	
			4			9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
322030						Omzetten naar niet verrekenbaar Omschrijven mulchlaag toegevoegd			
322030	510221					Grondstructuurverbeteren terrein. Betreft: toevoegen mulchlaag van blad Hoeveelheid per jaar: 2,10 are Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	are	4,20 N	
			1						
			1						
				3		Bodemverbeteraar :een mulchlaag die de bodem bedekt met organisch materiaal om vocht vast te houden, onkruid te onderdrukken en de bodem te voeden. Volgen BVB UrbanMulch of vergelijkbaar. Laagdikte: 3-5 cm.	m3		16,80 L
323						Geveltuinen Gevelvak 1e hogeweg, gevelvak Emmaplein, plantenbakken Rozenstraat			
323010						Omzetten naar niet verrekenbaar			
323010	514424					Snoeien sierplantsoen.	m2	80,00 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
			2				Hoeveelheid per jaar: 40 m2 Zomersnoei 2 maal per jaar Verwijderen van uitgebloeide bloemen of te lange, slappe stengels wegnippen om een tweede bloei te stimuleren of de plant in model te houden. Periode: 1e ronde eind juni 2e ronde midden augustus Betreft: vaste planten en klimplanten Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 In beplantingsvak 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
323020							Omzetten naar niet verrekenbaar			
323020	514424						Snoeien sierplantsoen. Hoeveelheid per jaar: 20 m2 Verjongings snoei 1 maal per jaar Afknippen van vaste planten tot ca. 10 cm. boven de grond. Periode: maart Betreft: vaste planten en klimplanten Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 In beplantingsvak 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	40,00	N
			1							
			9							
				5						
						1				
						9				
323030							Omzetten naar niet verrekenbaar			
323030	501411						Verwijderen blad. Betreft: cultuurlijke beplanting ontdoen van blad tot niet verwaaibaar niveau Hoeveelheid per jaar: 0,5 are Betreft: geveltuinen Gerekend is met gemiddeld 5 onderhoudsbeurten per jaar en ca. 50% van het areaal per beurt. Uitvoeringsperiode: in de bladafvalperiode: week 43 t/m week 4 Conform met directie af te stemmen planning 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	1,00	N
			9							
						9				
33							Onderhoud bomen			
331							Boomspiegels Slotlaan			
331010							Omzetten naar niet verrekenbaar			
331010	515551						Verwijderen waterlot. Betreft het verwijderen van opschot aan de voet van de boom Hoeveelheid per jaar: 114 st. Bereikbaar met hoogwerker Verwijderen tot 3 m boven maaiveld 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	228,00	N
			1							
				1						
331020							Omzetten naar niet verrekenbaar			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
331020	515599						Bloksnoei stamschot lindebomen Betreft het scheren of knippen van het stamschot in blokken. Aantal stuks: 118 stuks Hoeveelheid per jaar: 708 stuks Gedurende het groeiseizoen maandelijks uitvoeren: april, mei, juni, juli, augustus en september Locatie: Slotlaan en een deel langs de 1e Hogeweg De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	st	1.416,00	N
331030							Omzetten naar niet verrekenbaar Omschrijven mulchlaag toegevoegd			
331030	510221						Grondstructuurverbeteren terrein. Betreft: toevoegen mulchlaag van blad in boomspiegel á 1,5 m2 per stuk Hoeveelheid per jaar: 3,50 are Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bodemverbeteraar :een mulchlaag die de bodem bedekt met organisch materiaal om vocht vast te houden, onkruid te onderdrukken en de bodem te voeden. Volgen BVB UrbanMulch of vergelijkbaar. Laagdikte: 3-5 cm.	are	7,00	N
		1								
			1							
				3				m3		2,80
					9					
4							Walkartpark Beeldkwaliteitsniveau B			
41							Onderhoud grazige vegetaties			
410							Grasveld			
410010							Omzetten naar niet verrekenbaar			
410010	512525						Slepen grasveld. Hoeveelheid per jaar: 83,9 are Periode: aan het begin van het maaiseizoen. Alleen uitvoeren onder droge omstandigheden Aantal percelen: zie hoeveelhedenlijst Slepen met sleepraam Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	167,80	N
			2							
				1						
					2					
411							Graskanten			
411010							Omzetten naar niet verrekenbaar			
411010	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Hoeveelheid per jaar: 2.094 m Langs alle verhardingen en beplantingen Afsteken of afsnijden Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	4.188,00	N
			9							
				3						
					2					
						9				
412							Bloembollen			
412010							Omzetten naar niet verrekenbaar			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
412010	514423							m2	5.142,00 N	
							Maaien loof van bolgewassen. Betreft bolgewassen in gazon Frequentie 1 maal per jaar Hoeveelheid per jaar: 2.571 m2 Periode: Maai het loof pas weg als het volledig is afgestorven en geel is geworden. Soort: met name crocus 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
42							Onderhoud beplantingen			
420							Vaste planten			
420010							Omzetten naar niet verrekenbaar			
420010	514424							m2	7.800,00 N	
			2				Snoeien sierplantsoen. Hoeveelheid per jaar: 3.900 m2 Zomersnoei 2 maal per jaar Verwijderen van uitgebloeide bloemen of te lange, slappe stengels wegnippen om een tweede bloei te stimuleren of de plant in model te houden. Periode: 1e ronde eind juni 2e ronde midden augustus Betreft: vaste planten Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 In beplantingsvak 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
420020							Omzetten naar niet verrekenbaar			
420020	514424							m2	3.900,00 N	
			1				Snoeien sierplantsoen. Hoeveelheid per jaar: 1.950 m2 Verjongingssnoei 1 maal per jaar Afknippen van vaste planten tot ca. 10 cm. boven de grond. Periode: maart Betreft: vaste planten Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 In beplantingsvak 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
420030							Omzetten naar niet verrekenbaar			
420030	501411							are	97,50 N	
			9				Verwijderen blad. Betreft: culturele beplanting ontdoen van blad tot niet verwaaibaar niveau Hoeveelheid per jaar: 48,75 are Betreft: vaste planten Gerekend is met gemiddeld 5 onderhoudsbeurten per jaar en ca. 50% van het areaal per beurt. Uitvoeringsperiode: in de bladafvalperiode: week 43 t/m week 4 Conform met directie af te stemmen planning 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
422010							Omzetten naar niet verrekenbaar			
422010	514899						Beheersen onkruid in rand bosplantsoen Breedte te onderhouden rand: ca. 1,5 m. Toegestane maximum hoogte onkruid: 0,75 m. Te onderhouden lengte De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	wee k m	92,00 N	236,00 l
422020							Omzetten naar niet verrekenbaar			
422020	514431						Vrijstellen beplanting. Inclusief het verwijderen van opslag Hoeveelheid per jaar: 472 m2 Betreft: landschappelijke beplanting Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Vrijstellen door ca. 20 % van de beplanting weg te nemen 9 Vrijgekomen materialen met een doorsnede van max 10 cm. verwerken op rillen. - Maximale hoogte en breedte rillen: 1 m. - Alleen rillen aanbrengen in bosplantsoenvakken breder dan 5 m. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	944,00 N	
422030							Omzetten naar niet verrekenbaar			
422030	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Bosplantsoen snoeien langs gebouwen, paden, wegen, hekwerken, obstakels en dergelijke. Hoeveelheid per jaar: 236 m Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden tussen de beplanting	m	472,00 N	
43							Onderhoud watergangen			
430							Vijver			
430010							Omzetten naar niet verrekenbaar			
430010	511403						Uitmaaien droog profiel van watergang. Betreft maaien oever van een vijver Aantal maai beurten: 1x per jaar Periode: Op aanwijs directie Per maaibeurt ca. 20% laten staan Hoeveelheid per jaar: 120 m Ecologisch beheer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Droge watergang Oeververdediging: geen 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens de hierop volgende bestekspost	m	240,00 N	
430020							Omzetten naar niet verrekenbaar			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
430020	511412							m	240,00 N	
			1							
			2							
				1						
				1						
					1					
430030										
430030	511410							are	16,00 N	
			1							
			1							
				3						
				1						
					1					
430040										
430040	511413							are	16,00 N	
			1							
				2						
					1					
5										
51										
510										
510010										
510010	512525							are	156,80 N	

Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.
Aantal beurten: 1x per jaar
Periode: Op aanwijs directie
Per maaibeurt ca. 20% laten staan
Hoeveelheid per jaar: 120 m
Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 430010
Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien
Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar
1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Omzetten naar niet verrekenbaar

Uitmaaien nat profiel van waterpartij.
Betreft vijver met vijfervolie
Aantal maai beurten: 1x per jaar
Periode: Op aanwijs directie
Per maaibeurt ca. 20% laten staan
Hoeveelheid per jaar: 8 are
Ecologisch beheer
Lengte droog talud: tot ca. 2 m
Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer
Oeververdediging: geen
Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar
1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens de hierop volgende bestekspost

Omzetten naar niet verrekenbaar

Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij.
Aantal beurten: 1x per jaar
Periode: Op aanwijs directie
Per maaibeurt ca. 20% laten staan
Hoeveelheid per jaar: 8 are
Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 430030
Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien
Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar
1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Wilhelminapark

Beeldkwaliteitsniveau B, gazon zowel op A als B

Onderhoud grazige vegetaties

.....

Grasveld niveau A

.....

Omzetten naar niet verrekenbaar

Slepen grasveld.
Periode: aan het begin van het maaiseizoen. Alleen uitvoeren onder droge omstandigheden
Hoeveelheid per jaar: 78,4 are
Aantal percelen: zie hoeveelhedenlijst

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
511			2				Slepen met sleepraam Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
			1				Grasveld niveau B			
511010			2				Omzetten naar niet verrekenbaar			
511010	512525						Slepen grasveld. Periode: aan het begin van het maaiseizoen. Alleen uitvoeren onder droge omstandigheden Hoeveelheid per jaar: 5,9 are Aantal percelen: zie hoeveelhedenlijst	are	11,80 N	
			2				Slepen met sleepraam Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
512			1				Graskanten			
512010			2				Omzetten naar niet verrekenbaar			
512010	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Hoeveelheid per jaar: 2.166 m Langs alle verhardingen en beplantingen Afsteken of afsnijden Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m	4.332,00 N	
			9				9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
52			3				Onderhoud beplantingen			
520			2				Vaste planten			
520010							Omzetten naar niet verrekenbaar			
520010	514424						Snoeien sierplantsoen. Hoeveelheid per jaar: 360 m2 Zomersnoei 2 maal per jaar Verwijderen van uitgebloeide bloemen of te lange, slappe stengels wegnippen om een tweede bloei te stimuleren of de plant in model te houden. Periode: 1e ronde eind juni 2e ronde midden augustus Betreft: vaste planten Dichtheid: 200 of meer st/100 m2	m2	720,00 N	
			2				In beplantingsvak 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
520020							Omzetten naar niet verrekenbaar			
520020	514424						Snoeien sierplantsoen. Hoeveelheid per jaar: 180 m2 Verjongingssnoei 1 maal per jaar Afknippen van vaste planten tot ca. 10 cm. boven de grond. Periode: maart	m2	360,00 N	
			1							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
			9				Betreeft: vaste planten Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 In beplantingsvak 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
520030			5				Omzetten naar niet verrekenbaar			
520030	501411						Verwijderen blad. Betreeft: cultureelrijke beplanting ontdoen van blad tot niet verwaaibaar niveau Hoeveelheid per jaar: 4,5 are Betreeft: vaste planten Gerekend is met gemiddeld 5 onderhoudsbeurten per jaar en ca. 50% van het areaal per beurt. Uitvoeringsperiode: in de bladafvalperiode: week 43 t/m week 4 Conform met directie af te stemmen planning 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	9,00 N	
			9							
				9						
521							Heesters en bodembedekkers			
521010							Omzetten naar niet verrekenbaar			
521010	514424						Snoeien sierplantsoen. Hoeveelheid per jaar: 1.620 m2 Zomersnoei 2 maal per jaar Snoeien om hun vorm te behouden, de bloei te bevorderen en de groei te reguleren Betreeft: gesloten opgaande, eensoortige heesters Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 In beplantingsvak 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	3.240,00 N	
			2							
				1						
					4					
						1				
521020							Omzetten naar niet verrekenbaar			
521020	514424						Snoeien sierplantsoen. Hoeveelheid per jaar: 162 m2 Verjongingsnoei 1 maal per jaar Maart: oude, dikke takken wegnippen om de heester te verjongen en de groei te stimuleren Percentage snoei beplantingsvak: 20 % Betreeft: gesloten opgaande, eensoortige heesters Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 In beplantingsvak 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	324,00 N	
			1							
				1						
					4					
						1				
521030							Omzetten naar niet verrekenbaar			
521030	501411						Verwijderen blad. Betreeft: cultureelrijke beplanting ontdoen van blad tot niet verwaaibaar niveau Hoeveelheid per jaar: 20,25 are Betreeft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel Gerekend is met gemiddeld 5 onderhoudsbeurten per jaar en ca. 50% van het areaal per beurt. Uitvoeringsperiode: in de bladafvalperiode: week 43 t/m week 4	are	40,50 N	
			4							
						9				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4				
521040						Conform met directie af te stemmen planning 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
521040	510221					Omzetten naar niet verrekenbaar Omschrijven mulchlaag toegevoegd			
521040	510221					Grondstructuurverbeteren terrein. Betreft: toevoegen mulchlaag van blad. Hoeveelheid per jaar: 8,1 are Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	are	16,20 N	
		1				Groterendeel van de bodem wordt bedekt met organisch materiaal om vocht vast te houden, onkruid te onderdrukken en de bodem te voeden. Volgen BVB UrbanMulch of vergelijkbaar.			
			1			Bodemverbeteraar :een mulchlaag die de bodem bedekt met organisch materiaal om vocht vast te houden, onkruid te onderdrukken en de bodem te voeden. Volgen BVB UrbanMulch of vergelijkbaar.	m3		64,80 L
				3		Laagdikte: 3-5 cm.			
522						Hagen			
522010						Omzetten naar niet verrekenbaar			
522010	501411					Verwijderen blad. Betreft: cultureel beplanting ontdoen van blad tot niet verwaaibaar niveau Hoeveelheid per jaar: 5 are Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel	are	10,00 N	
		4				Gerekend is met gemiddeld 5 onderhoudsbeurten per jaar en ca. 50% van het areaal per beurt. Uitvoeringsperiode: in de bladafvalperiode: week 43 t/m week 4			
				9		Conform met directie af te stemmen planning 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
522020						Omzetten naar niet verrekenbaar			
522020	514427					Knippen van (blok)hagen. Betreft lijnhagen Hoeveelheid = knippervlakte Knippervlakte = (omtrek x hoogte) + oppervlakte Hoeveelheid per jaar: 1.628 m2 Plantsoort van de haag: divers	m2	3.256,00 N	
		4				De zijanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten			
			2			Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m			
				3		Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m			
					2	Aantal beurten: 2 1e snoeironde in juni en 2e snoeironde in oktober			
					9	9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
522030						Omzetten naar niet verrekenbaar			
522030	514427					Knippen van (blok)hagen. Betreft 9 stuks solitaire haagvormen Hoeveelheid per jaar: 180 m2 Plantsoort van de haag: Taxus bacatta	m2	360,00 N	
		9				Snoeien tot op het oude hout van de solitaire vorm			
			2			Betreft: haag van afwijkend model			
				9		Breedte van de haag: divers			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
522040				4			Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 1e snoeironde in juni en 2e snoeironde in oktober 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
522040	510221						Omzetten naar niet verrekenbaar Omschrijven mulchlaag toegevoegd			
522040	510221						Grondstructuurverbeteren terrein. Betreft: toevoegen mulchlaag van blad Hoeveelheid per jaar: 2 are Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	are	4,00 N	
		1					3 Bodemverbeteraar :een mulchlaag die de bodem bedekt met organisch materiaal om vocht vast te houden, onkruid te onderdrukken en de bodem te voeden. Volgen BVB UrbanMulch of vergelijkbaar.	m3		16,00 L
						9	Laagdikte: 3-5 cm.			
53							Onderhoud watergangen			
530							Vijver			
530010							Omzetten naar niet verrekenbaar			
530010	511403						Uitmaaien droog profiel van watergang. Betreft maaien oever van een vijver Aantal maai beurten: 1x per jaar Periode: Op aanwijs directie Per maaibeurt ca. 20% laten staan Hoeveelheid per jaar: 190 m Ecologisch beheer 1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 1 Droge watergang Oeververdediging: geen 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens de hierop volgende bestekspost	m	380,00 N	
530020							Omzetten naar niet verrekenbaar			
530020	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1x per jaar Periode: Op aanwijs directie Hoeveelheid per jaar: 190 m 1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 430010 2 Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien 1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	380,00 N	
6							Overige werkzaamheden			
60							Inboet opnemen			
600010							Omzetten naar niet verrekenbaar			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
600010	514499							Opnemen inboetlijst Betreft het controleren en registreren van alle beplantingsvakken in de 4 deelgebieden op inboet. Periode: tussen 15 september en 15 oktober Frequentie: 1x per jaar Inboetlijst ter goedkeuring aanbieden aan de directie. Directie verzorgt de levering van de beplanting	keer	2,00	N
61								Verkeersmaatregelen			
610010								Omzetten naar niet verrekenbaar			
610010	102399							Opstellen plan verkeersmaatregelen Betreft: op te stellen plan t.b.v. verkeersmaatregelen en omleidingen die benodigd zijn om de onderhoudswerkzaamheden uit te voeren benoemd in dit bestek. Inclusief benodigd overleg, max 2 overlegmomenten. Plan verwerken op tekeningen Tekeningen digitaal aanleveren In het verkeersplan dienen alle voor de werkzaamheden benodigde verkeersmaatregelen te worden beschouwd en verwerkt. Dit plan zal bij elke onderhoudsronde gebruikt worden.	st	1,00	N
62								Wet Natuurbescherming E.e.a. volgens het ecologische werkprotocol van de gemeente Zeist			
620010								Omzetten naar niet verrekenbaar			
620010	640199							Opstellen ecologisch werkprotocol Betreft opdracht specifiek maken van de gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025 en het standaard ecologisch werkprotocol van de gemeente Zeist Beschreven dient te worden: - maatregelen om slachtoffers onder beschermde vogels en andere diersoorten te voorkomen - maatregelen om verstoring van vogels en andere beschermde diersoorten te voorkomen - maatregelen om het vernielen van beschermde planten te voorkomen - de momenten waarop ecologische begeleiding noodzakelijk is - de periode van het jaar waarin de werkzaamheden moeten of mogen worden uitgevoerd - de mate waarin en de wijze waarop verlichting tijdens en na de werkzaamheden kan worden ingezet.	st	1,00	N
620020								Omzetten naar niet verrekenbaar			
620020	640199							Inventariseren en monitoren ecologisch werkprotocol Werkzaamheden ten behoeve van het vaststellen en registreren van permanente vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde flora en fauna in en om groenvoorziening.	st	12,00	N
620030								Omzetten naar niet verrekenbaar			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
620030	640599						Beschermingsmaatregelen flora en fauna Werkzaamheden ten behoeve van het beschermen van vaste rust- en verblijfplaatsen. E.e.a. volgens het ecologische werkprotocol: - aanvoer materiaal - aanbrengen markering - verwijderen markering - afvoeren materiaal	st	12,00	N
63							Ter beschikking stellen personeel			
630010							Omzetten naar niet verrekenbaar			
630010	100501						Inzetten van werknemer. Betreft: uitvoeren werkzaamheden op aanwijzing van directie Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: Groenvoorziener (1) Inclusief handgereedschap en werkbus	uur	80,00	N
630020							Omzetten naar niet verrekenbaar			
630020	100501						Inzetten van werknemer. Betreft: assistent bij diverse werkzaamheden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: Groenvoorziener (1)	uur	80,00	N
64							Ter beschikking stellen materieel			
640010							Omzetten naar niet verrekenbaar			
640010	100599						Inzetten elektrische bladblazer exclusief bediening	uur	32,00	N

3. BEPALINGEN

01 Algemeen en administratief

01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling

01 04 07 Verrekening areaalwijziging

- 01 Het bepaalde in par. 35, lid 5, van de UAV is op dit bestek niet van toepassing vanwege de mogelijke afstoot van locaties of de mogelijke uitbreiding met nieuwe locaties tijdens de looptijd van het contract.
- 02 Het bepaald in paragraaf 39 lid 2 van de UAV is niet van toepassing.