

**BESTEK en VOORWAARDEN voor:**

Bestek : Groenonderhoud centrum en parken Zeist

Besteknummer : 2026-04

Opdrachtgever : Gemeente Zeist

Datum : 16 januari 2026

Status : Definitief

Bestekschrijver : Green Engineers

Gemeente Zeist

Postadres:  
Postbus 513  
3700 AM ZeistBezoekadres:  
Het Rond 1  
3701 HA ZeistT. 14 030  
E. zeist@zeist.nl  
I. www.zeist.nl

Green Engineers BV

Postadres:  
Postbus 765  
6710 BT EdeBezoekadres:  
Demmersweg 43-15,  
7556 BN HengeloT. 0318 65 41 24  
E. info@greenengineers.nl  
I. www.greenengineers.nl

## **1. A l g e m e e n**

PAR

**01 Opdrachtgever**

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist.

Bezoekadres: Het Rond 1, Zeist  
Postadres: Postbus 513, 3700 AM, Zeist  
Telefoon: 14 030  
E-mail: zeist@zeist.nl

**02 Directie**

De directie zal door of namens de opdrachtgever worden gevoerd.

Voor de aanvang van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer mededelen welke personen gerechtigd zijn om als directie op te treden.

**03 Locatie**

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Zeist.

De locaties betreffen:  
- Bethanieplein  
- Centrumgebied Zeist  
- Walkartpark  
- Wilhelminapark

**04 Algemene beschrijving**

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. onderhoud grazige vegetatie
- b. onderhoud beplanting
- c. onderhoud watergangen

**05 Tijdsbepaling**

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar (92 weken). Het werk vangt aan op 30-03-2026 en loopt af op 31-12-2027. Er is een optie tot verlenging voor een periode van één jaar (2+1).

Alle werkzaamheden dienen conform de door de directie goed te keuren planning binnen deze in standhoudingsperiode te worden uitgevoerd.

**06 Onderhoudstermijn**

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

**07 Kwaliteitsborging**

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

**09 Hoeveelheidsbepaling**

De in de besteksposten genoemde hoeveelheden zijn de hoeveelheden voor 92 weken (40+52).

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**

**01 Tekeningen**

De te onderhouden percelen staan aangegeven in het beheersysteem Greenpoint. De data in Greenpoint wordt continue bijgehouden en is voor 95% up-to-date. Percelen die niet in Greenpoint staan dienen wel onderhouden te worden. Zodra dergelijke percelen herkend worden dient de opdrachtnemer deze te onderhouden. Zie ook bepaling 01.04.07.

Voorafgaande aan de werkzaamheden krijgt de aannemer een inlognaam en wachtwoord aangereikt. De aanbesteder en directievoerder verstrekken geen (samengestelde) analoge of digitale kaarten. Bij vragen over het beheersysteem kan de aannemer zich wenden tot Greenpoint advies te Wageningen. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening aannemer.

**02 Peilen en hoofdafmetingen**

Niet van toepassing op dit bestek

**03 Kwaliteitsborging**

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan verlangd, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard.

**04 Bijlagen**

Dit bestek is een bijlage van de inschrijvingsleidraad.

Als bijlage bij dit bestek zijn de volgende documenten gevoegd:

- V&G plan (na aanbesteding)
- Beheerkaart (digitaal beschikbaar met tijdelijke inloggegevens)
- Spitsijdendocument
- De Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025 en de ecologische werkprotocollen van de gemeente Zeist (houtige gewassen, kruidachtige gewassen en oevers en waterkanten)

## **2.2 Nadere beschrijving**

PAR

**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 Kenmerk resultaatsverplichting**

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

**03 Hoeveelheid ter inlichting**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 Grenzen van de situering**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                        | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |         |
| 1                           |                 |                                   | <b>Bethanieplein</b><br>Beeldkwaliteitsniveau B, gazon op A                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |         |
| 11                          |                 |                                   | <b>Onderhoud grazige vegetaties</b>                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |         |
| 110                         |                 |                                   | <b>Grasveld</b>                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |         |
| 110010                      | 512802          |                                   | Beheersen grashoogte-grasveld.<br>Betreft het beheersen van grashoogte<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en<br>kruidachtigen-grasveld-grashoogte                                                       | week         | 92,00                                      | N                                |         |
|                             |                 | 1.                                | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                          | are          |                                            |                                  | 28,70 I |
|                             |                 | .2.                               | Kwaliteitsniveau A                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .3.                               | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .1.                               | Grondsoort: zand                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .3.                               | Horizontaal of met een talud tot 1:3                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .3.                               | Niet beheersen grashoogte rondom bomen                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 |                                   | Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens<br>bestekspostnummer(s) 110020                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .6                                | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |         |
| 110020                      | 512814          |                                   | Beheersen grashoogte rondom obstakels en<br>bomen-grasveld.<br>Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en<br>kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels<br>en bomen | week         | 92,00                                      | N                                |         |
|                             |                 |                                   | Betreft alleen beheersen grashoogte rondom<br>obstakels. Beheersing grashoogte rondom bomen<br>volgens stelpost 950030                                                                                              |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | 1.                                | Te onderhouden aantal                                                                                                                                                                                               | st           |                                            |                                  | 21,00 I |
|                             |                 | .2.                               | Kwaliteitsniveau A                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .3.                               | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .1.                               | Grondsoort: zand                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .1.                               | Horizontaal of met een talud tot 1:3                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .6                                | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |         |
| 110030                      | 501504          |                                   | Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.<br>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en<br>kruidachtigen-zwerfafval fijn                                    | week         | 92,00                                      | N                                |         |
|                             |                 |                                   | Grastype:                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | 1.                                | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                          | are          |                                            |                                  | 28,70 I |
|                             |                 | .2.                               | Kwaliteitsniveau A                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .3.                               | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .9.                               | Gebiedstype: park                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .9                                | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |         |
| 110040                      | 501515          |                                   | Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.<br>Betreft het beheersen van grof zwerfafval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en<br>kruidachtigen-zwerfafval grof                                    | week         | 92,00                                      | N                                |         |
|                             |                 | 1.                                | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                          | are          |                                            |                                  | 28,70 I |
|                             |                 | .2.                               | Kwaliteitsniveau A                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .3.                               | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .9.                               | Gebiedstype: park                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .9                                | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |         |
| 110070                      | 512525          |                                   | Slepen grasveld.<br>Periode: aan het begin van het maaiseizoen. Alleen<br>uitvoeren onder droge omstandigheden<br>Hoeveelheid per jaar: 28,7 are<br>Aantal percelen: zie hoeveelhedenlijst                          | are          | 57,40                                      | V                                |         |
|                             |                 | .2.                               | Slepen met sleepraam                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .1.                               | Horizontaal of met een talud tot 1 : 3                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .2.                               | Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |         |
| 112                         |                 |                                   | <b>Graskanten</b>                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |         |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 112010                      | 512511                            |                                   | Afsteken/afsnijden van graskanten.<br>Hoeveelheid per jaar: 2.152 m1<br>9. . . . . Langs alle verhardingen en beplantingen<br>.3. . . . . Afsteken of afsnijden<br>. . .2. . . Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar<br>. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                              | m            | 4.304,00                                   | V                                |
| 12                          |                                   |                                   | <b>Onderhoud beplantingen</b><br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |
| 120                         |                                   |                                   | <b>Vaste planten</b><br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |
| 120010                      | 514807                            |                                   | Beheersen onkruid-beplanting.<br>. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid<br>1. . . . . Te onderhouden oppervlakte<br>.3. . . . . Kwaliteitsniveau B<br>. .3. . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>. . .1. . . Grondsoort: zand<br>. . . .2. . . Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant<br>. . . . .6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen<br>. . . . .                                                                                               | week         | 92,00                                      | N                                |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | are          |                                            | 2,00 I                           |
| 120020                      | 514424                            |                                   | Snoeien sierplantsoen.<br>. . . . . Hoeveelheid per jaar: 200 m2<br>9. . . . . Betreft het afknippen van lavendel tot 20 cm. boven de grond<br>.9. . . . . Betreft: vaste planten - Lavendula angustifolia<br>. . . . . 'Hidcote'<br>. .5. . . . Dichtheid: 200 of meer st/100 m2<br>. . .1. . . Snoeiregiem: jaarlijks (ca. april)<br>. . . .1. . In beplantingsvak<br>. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen<br>. . . . .                                                                                                                       | m2           | 400,00                                     | V                                |
| 120030                      | 501501                            |                                   | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.<br>. . . . . Betreft het beheersen van fijn zwerfafval<br>. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>. . . . . Groen-beplanting-zwerfafval fijn<br>1. . . . . Te onderhouden oppervlakte<br>.3. . . . . Kwaliteitsniveau B<br>. .3. . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>. . .9. . . Gebiedstype: park<br>. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen<br>. . . . .                                                                                                                              | week         | 92,00                                      | N                                |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | are          |                                            | 2,00 I                           |
| 120040                      | 501511                            |                                   | Beheersen grof zwerfafval-beplanting.<br>. . . . . Betreft het beheersen van grof zwerfafval<br>. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>. . . . . Groen-beplanting-zwerfafval grof<br>1. . . . . Te onderhouden oppervlakte<br>.3. . . . . Kwaliteitsniveau B<br>. .3. . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>. . .9. . . Gebiedstype: park<br>. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen<br>. . . . .                                                                                                                              | week         | 92,00                                      | N                                |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | are          |                                            | 2,00 I                           |
| 120050                      | 501411                            |                                   | Verwijderen blad.<br>. . . . . Betreft: cultuurlijke beplanting ontdoen van blad tot niet verwaaibaar niveau<br>. . . . . Hoeveelheid per jaar: 5 are<br>9. . . . . Betreft: vaste planten - Lavendula angustifolia<br>. . . . . 'Hidcote'<br>. . .9. . . Gerekend is met gemiddeld 5 onderhoudsbeurten per jaar en ca. 50% van het areaal per beurt.<br>. . . . . Uitvoeringsperiode: in de bladafvalperiode: week 43 t/m week 4<br>. . . . . Conform met directie af te stemmen planning<br>. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen<br>. . . . . | are          | 10,00                                      | V                                |
| 122                         |                                   |                                   | <b>Struikrozen</b><br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |         |
| 122010                      | 514807                            |                                   | Beheersen onkruid-beplanting.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>.3. Kwaliteitsniveau B<br>.3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>.1. Grondsoort: zand<br>.2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant<br>.6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen                                                                                                                                                                                                              | week         | 92,00                                       | N                                 |         |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | are          |                                             |                                   | 2,30 I  |
| 122020                      | 514424                            |                                   | Snoeien sierplantsoen.<br>. Hoeveelheid per jaar 460 m2<br>2. Zomersnoei 2 maal per jaar<br>. Vanaf maart: Verwijder dode, beschadigde en<br>kruisende takken, evenals oude, verharde takken.<br>. Snoei tot op een naar buiten gerichte knop en knip<br>eventueel een derde tot de helft van de gezonde<br>takken af om de struik in model te houden.<br>. Na de bloei: om uitgebloeide bloemen te verwijderen<br>en de doorbloei te stimuleren<br>.9. Betreft: struikrozen<br>.4. Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2<br>.1. In beplantingsvak<br>.9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen | m2           | 920,00                                      | V                                 |         |
| 122030                      | 501501                            |                                   | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.<br>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-zwerfafval fijn<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>.3. Kwaliteitsniveau B<br>.3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>.9. Gebiedstype: park<br>.9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen                                                                                                                                                                                                                                             | week         | 92,00                                       | N                                 |         |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | are          |                                             |                                   | 2,30 I  |
| 122040                      | 501511                            |                                   | Beheersen grof zwerfafval-beplanting.<br>Betreft het beheersen van grof zwerfafval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-zwerfafval grof<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>.3. Kwaliteitsniveau B<br>.3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>.9. Gebiedstype: park<br>.9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen                                                                                                                                                                                                                                             | week         | 92,00                                       | N                                 |         |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | are          |                                             |                                   | 2,30 I  |
| 122050                      | 501411                            |                                   | Verwijderen blad.<br>Betreft: cultureelrijke beplanting ontdoen van blad tot<br>niet verwaaibaar niveau<br>Hoeveelheid per jaar: 5,75 are<br>9. Betreft: struikrozen<br>.9. Gerekend is met gemiddeld 5 onderhoudsbeurten per<br>jaar en ca. 50% van het areaal per beurt.<br>Uitvoeringsperiode: in de bladafvalperiode: week 43<br>t/m week 4<br>Conform met directie af te stemmen planning<br>.9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen                                                                                                                                              | are          | 11,50                                       | V                                 |         |
| 122060                      | 510221                            |                                   | Grondstructuurverbeteren terrein.<br>Betreft: toevoegen mulchlaag van blad<br>Hoeveelheid per jaar 2,3 are<br>1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2<br>.1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3<br>.3. Bodemverbeteraar organisch of anorganisch<br>materiaal, zoals houtsnippers, compost of bladeren<br>.9. Laagdikte: 3-5 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                  | are          | 4,60                                        | V                                 |         |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3           |                                             |                                   | 18,40 L |
| 123                         |                                   |                                   | <b>Hagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |         |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |        |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------|
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |        |
| 123010                      | 514807                            |                                   | Beheersen onkruid-beplanting.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>.3. Kwaliteitsniveau B<br>.3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>.1. Grondsoort: zand<br>.2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant<br>.6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen                                                                                                                                               | week         | 92,00                                      | N                                |        |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | are          |                                            |                                  | 3,70 I |
| 123020                      | 501501                            |                                   | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.<br>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-zwerfafval fijn<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>.3. Kwaliteitsniveau B<br>.3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>.9. Gebiedstype: park<br>.9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen                                                                                                                                                                              | week         | 92,00                                      | N                                |        |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | are          |                                            |                                  | 3,70 I |
| 123030                      | 501511                            |                                   | Beheersen grof zwerfafval-beplanting.<br>Betreft het beheersen van grof zwerfafval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-zwerfafval grof<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>.3. Kwaliteitsniveau B<br>.3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>.9. Gebiedstype: park<br>.9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen                                                                                                                                                                              | week         | 92,00                                      | N                                |        |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | are          |                                            |                                  | 3,70 I |
| 123040                      | 501411                            |                                   | Verwijderen blad.<br>Betreft: cultuurlijke beplanting ontdoen van blad tot<br>niet verwaaibaar niveau<br>Hoeveelheid per jaar 9,25 are<br>4. Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel<br>.9. Gerekend is met gemiddeld 5 onderhoudsbeurten per<br>jaar en ca. 50% van het areaal per beurt.<br>Uitvoeringsperiode: in de bladafvalperiode: week 43<br>t/m week 4<br>Conform met directie af te stemmen planning<br>.1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting.<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer           | are          | 18,50                                      | V                                |        |
| 123050                      | 514427                            |                                   | Knippen van (blok)hagen.<br>Betreft lijnhagen<br>Hoeveelheid = knipoppervlakte<br>Knipoppervlakte = (omtrek x hoogte) + oppervlakte<br>Hoeveelheid per jaar: 422 m2<br>Plantsoort van de haag: Taxus bacatta<br>4. De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief<br>de kopse kanten<br>.2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m<br>.3. Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m<br>.2. Aantal beurten: 2<br>1e snoeironde in juni en 2e snoeironde in oktober<br>.9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen | m2           | 844,00                                     | V                                |        |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |         |
| 123060                      | 514427          |                                   | Knippen van (blok)hagen.<br>Betreft 16 stuks solitaire haagvormen<br>Hoeveelheid per jaar: 320 m2<br>Plantsoort van de haag: Taxus bacatta<br>9. Snoeien tot op het oude hout van de solitaire vorm<br>.2. Betreft: haag van afwijkend model<br>.9. Breedte van de haag: divers<br>.4. Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer<br>.2. Aantal beurten: 2<br>.9. 1e snoeironde in juni en 2e snoeironde in oktober<br>.9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen | m2           | 640,00                                      | V                                 |         |
| 123070                      | 510221          |                                   | Grondstructuurverbeteren terrein.<br>Betreft: toevoegen mulchlaag van blad<br>Hoeveelheid per jaar: 3,7 are<br>1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2<br>.1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3<br>.3. Bodemverbeteraar organisch of anorganisch materiaal, zoals houtsnippers, compost of bladeren<br>.9. Laagdikte: 3-5 cm.                                                                                                                                    | are          | 7,40                                        | V                                 |         |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3           |                                             |                                   | 29,60 L |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |         |
| 2                           |                 |                                   | <b>Centrumgebied</b><br>Beeldkwaliteitsniveau A<br>Emmaplein / Voorheuvel / 1e Hogeweg bij beeld /<br>Marktpllein/Slotlaan / 1e Hogeweg                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |         |
| 21                          |                 |                                   | <b>Onderhoud grazige vegetaties</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |         |
| 213                         |                 |                                   | <b>Bloembollen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |         |
| 213010                      | 514499          |                                   | Knippen loof van bolgewassen<br>Betreft bolgewassen in beplantingsvakken<br>Hoeveelheid per jaar: 1.200 m2<br>Frequentie: 1 maal per jaar<br>Periode: Knip het loof pas weg als het volledig is<br>afgestorven en geel is geworden<br>De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen | m2           | 2.400,00                                   | V                                |         |
| 22                          |                 |                                   | <b>Onderhoud beplantingen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |         |
| 220                         |                 |                                   | <b>Vaste planten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |         |
| 220010                      | 514807          |                                   | Beheersen onkruid-beplanting.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid                                                                                                                                                                   | week         | 92,00                                      | N                                |         |
|                             |                 | 1.                                | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                                                                                        | are          |                                            |                                  | 24,20 I |
|                             |                 | .2.                               | Kwaliteitsniveau A                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .3.                               | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .1.                               | Grondsoort: zand                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .2.                               | Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .6                                | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |         |
| 220020                      | 514424          |                                   | Snoeien sierplantsoen.<br>Hoeveelheid per jaar: 4.840 m2                                                                                                                                                                                                                                          | m2           | 9.680,00                                   | V                                |         |
|                             |                 | 2.                                | Zomersnoei 2 maal per jaar                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 |                                   | Verwijderen van uitgebloeide bloemen of te lange,<br>slappe stengels wegnippen om een tweede bloei te<br>stimuleren of de plant in model te houden.                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 |                                   | Periode:                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 |                                   | 1e ronde eind juni                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 |                                   | 2e ronde midden augustus                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .9.                               | Betreft: vaste planten                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .5.                               | Dichtheid: 200 of meer st/100 m2                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .1.                               | In beplantingsvak                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .9                                | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |         |
| 220030                      | 514424          |                                   | Snoeien sierplantsoen.<br>Hoeveelheid per jaar: 2.420 m2                                                                                                                                                                                                                                          | m2           | 4.840,00                                   | V                                |         |
|                             |                 | 1.                                | Verjongingssnoei 1 maal per jaar                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 |                                   | Afknippen van vaste planten tot ca. 10 cm. boven de<br>grond.                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 |                                   | Periode: maart                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .9.                               | Betreft: vaste planten                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .5.                               | Dichtheid: 200 of meer st/100 m2                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .1.                               | In beplantingsvak                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .9                                | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |         |
| 220040                      | 501501          |                                   | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.<br>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-zwerfafval fijn                                                                                                                                        | week         | 92,00                                      | N                                |         |
|                             |                 | 1.                                | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                                                                                        | are          |                                            |                                  | 24,20 I |
|                             |                 | .2.                               | Kwaliteitsniveau A                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .3.                               | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .1.                               | Gebiedstype: winkelgebied                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .9                                | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |         |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                               | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |         |
| 220050                      | 501511                            |                                   | Beheersen grof zwerfafval-beplanting.<br>Betreft het beheersen van grof zwerfafval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-zwerfafval grof | week         | 92,00                                       | N                                 |         |
|                             |                                   | 1.                                | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                 | are          |                                             |                                   | 24,20 I |
|                             |                                   | .2.                               | Kwaliteitsniveau A                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   | .3.                               | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                                                                  |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   | .1.                               | Gebiedstype: winkelgebied                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   | .9                                | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                   |              |                                             |                                   |         |
| 220060                      | 501411                            |                                   | Verwijderen blad.<br>Betreft: cultureelrijke beplanting ontdoen van blad tot<br>niet verwaaibaar niveau<br>Hoeveelheid per jaar: 60,5 are                  | are          | 121,00                                      | V                                 |         |
|                             |                                   | 9.                                | Betreft: vaste planten                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   | .9.                               | Gerekend is met gemiddeld 5 onderhoudsbeurten per<br>jaar en ca. 50% van het areaal per beurt.                                                             |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   |                                   | Uitvoeringsperiode: in de bladafvalperiode: week 43<br>t/m week 4                                                                                          |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   |                                   | Conform met directie af te stemmen planning                                                                                                                |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   | .9                                | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                   |              |                                             |                                   |         |
| 221                         |                                   |                                   | <b>Heesters en bodembedekkers</b>                                                                                                                          |              |                                             |                                   |         |
| 221010                      | 514807                            |                                   | Beheersen onkruid-beplanting.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid                            | week         | 92,00                                       | N                                 |         |
|                             |                                   | 1.                                | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                 | are          |                                             |                                   | 0,90 I  |
|                             |                                   | .2.                               | Kwaliteitsniveau A                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   | .3.                               | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                                                                  |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   | .1.                               | Grondsoort: zand                                                                                                                                           |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   | .2.                               | Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant                                                                                                        |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   | .6                                | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                   |              |                                             |                                   |         |
| 221020                      | 514424                            |                                   | Snoeien sierplantsoen.<br>Hoeveelheid per jaar: 180 m2                                                                                                     | m2           | 360,00                                      | V                                 |         |
|                             |                                   | 2.                                | Zomersnoei 2 maal per jaar                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   |                                   | Snoeien om hun vorm te behouden, de bloei te<br>bevorderen en de groei te reguleren                                                                        |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   | .1.                               | Betreft: gesloten opgaande, eensoortige heesters                                                                                                           |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   | .4.                               | Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2                                                                                                                             |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   | .1.                               | In beplantingsvak                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   | .9                                | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                   |              |                                             |                                   |         |
| 221030                      | 514424                            |                                   | Snoeien sierplantsoen.<br>Hoeveelheid per jaar: 18 m2                                                                                                      | m2           | 36,00                                       | V                                 |         |
|                             |                                   | 1.                                | Verjongingssnoei 1 maal per jaar                                                                                                                           |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   |                                   | Maart: oude, dikke takken wegnippen om de<br>heester te verjongen en de groei te stimuleren                                                                |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   |                                   | Percentage snoei beplantingsvak: 20 %                                                                                                                      |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   | .1.                               | Betreft: gesloten opgaande, eensoortige heesters                                                                                                           |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   | .4.                               | Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2                                                                                                                             |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   | .1.                               | In beplantingsvak                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   | .9                                | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                   |              |                                             |                                   |         |
| 221040                      | 501501                            |                                   | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.<br>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-zwerfafval fijn | week         | 92,00                                       | N                                 |         |
|                             |                                   | 1.                                | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                 | are          |                                             |                                   | 0,90 I  |
|                             |                                   | .2.                               | Kwaliteitsniveau A                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   | .3.                               | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                                                                  |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   | .1.                               | Gebiedstype: winkelgebied                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   | .9                                | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                   |              |                                             |                                   |         |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                               | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |        |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |        |
| 221050                      | 501511                            |                                   | Beheersen grof zwerfafval-beplanting.<br>Betreft het beheersen van grof zwerfafval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-zwerfafval grof | week         | 92,00                                       | N                                 |        |
|                             |                                   | 1.                                | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                 | are          |                                             |                                   | 0,90 I |
|                             |                                   | .2.                               | Kwaliteitsniveau A                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |        |
|                             |                                   | .3.                               | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                                                                  |              |                                             |                                   |        |
|                             |                                   | .1.                               | Gebiedstype: winkelgebied                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |        |
|                             |                                   | .9.                               | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                   |              |                                             |                                   |        |
| 221060                      | 501411                            |                                   | Verwijderen blad.<br>Betreft: cultuurlijke beplanting ontdoen van blad tot<br>niet verwaaibaar niveau<br>Hoeveelheid per jaar: 2,25 are                    | are          | 4,50                                        | V                                 |        |
|                             |                                   | 4.                                | Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel                                                                                                               |              |                                             |                                   |        |
|                             |                                   | .9.                               | Gerekend is met gemiddeld 5 onderhoudsbeurten per<br>jaar en ca. 50% van het areaal per beurt.                                                             |              |                                             |                                   |        |
|                             |                                   |                                   | Uitvoeringsperiode: in de bladafvalperiode: week 43<br>t/m week 4                                                                                          |              |                                             |                                   |        |
|                             |                                   |                                   | Conform met directie af te stemmen planning                                                                                                                |              |                                             |                                   |        |
|                             |                                   | .9.                               | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                   |              |                                             |                                   |        |
| 221070                      | 510221                            |                                   | Grondstructuurverbeteren terrein.<br>Betreft: toevoegen mulchlaag van blad<br>Hoeveelheid per jaar: 0,9 are                                                | are          | 1,80                                        | V                                 |        |
|                             |                                   | 1.                                | Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2                                                                                                                       |              |                                             |                                   |        |
|                             |                                   | .1.                               | Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3                                                                                                             |              |                                             |                                   |        |
|                             |                                   | .3.                               | Bodemverbeteraar organisch of anorganisch<br>materiaal, zoals houtsnippers, compost of bladeren                                                            | m3           |                                             |                                   | 7,20 L |
|                             |                                   | .9.                               | Laagdikte: 3-5 cm.                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |        |
| 223                         |                                   |                                   | <b>Hagen</b>                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |        |
| 223010                      | 514807                            |                                   | Beheersen onkruid-beplanting.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid                            | week         | 92,00                                       | N                                 |        |
|                             |                                   | 1.                                | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                 | are          |                                             |                                   | 2,10 I |
|                             |                                   | .2.                               | Kwaliteitsniveau A                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |        |
|                             |                                   | .3.                               | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                                                                  |              |                                             |                                   |        |
|                             |                                   | .1.                               | Grondsoort: zand                                                                                                                                           |              |                                             |                                   |        |
|                             |                                   | .2.                               | Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant                                                                                                        |              |                                             |                                   |        |
|                             |                                   | .6.                               | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                   |              |                                             |                                   |        |
| 223020                      | 501501                            |                                   | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.<br>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-zwerfafval fijn | week         | 92,00                                       | N                                 |        |
|                             |                                   | 1.                                | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                 | are          |                                             |                                   | 2,10 I |
|                             |                                   | .2.                               | Kwaliteitsniveau A                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |        |
|                             |                                   | .3.                               | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                                                                  |              |                                             |                                   |        |
|                             |                                   | .1.                               | Gebiedstype: winkelgebied                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |        |
|                             |                                   | .9.                               | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                   |              |                                             |                                   |        |
| 223030                      | 501511                            |                                   | Beheersen grof zwerfafval-beplanting.<br>Betreft het beheersen van grof zwerfafval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-zwerfafval grof | week         | 92,00                                       | N                                 |        |
|                             |                                   | 1.                                | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                 | are          |                                             |                                   | 2,10 I |
|                             |                                   | .2.                               | Kwaliteitsniveau A                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |        |
|                             |                                   | .3.                               | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                                                                  |              |                                             |                                   |        |
|                             |                                   | .1.                               | Gebiedstype: winkelgebied                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |        |
|                             |                                   | .9.                               | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                   |              |                                             |                                   |        |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EEN-<br>HEID                                    | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING          |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 223040                      | 501411                            |                                   | Verwijderen blad.<br>Betreft: cultuurlijke beplanting ontdoen van blad tot<br>niet verwaaibaar niveau<br>Hoeveelheid per jaar: 5,25 are<br>Betreft: haagvoet<br>Gerekend is met gemiddeld 5 onderhoudsbeurten per<br>jaar en ca. 50% van het areaal per beurt.<br>Uitvoeringsperiode: in de bladafvalperiode: week 43<br>t/m week 4<br>Conform met directie af te stemmen planning<br>De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen                                                                       | are                                             | 10,50                                       | V                                          |
| 223050                      | 514427                            |                                   | Knippen van (blok)hagen.<br>Betreft lijnhagen<br>Hoeveelheid = knipoppervlakte<br>Knipoppervlakte = (omtrek x hoogte) + oppervlakte<br>Hoeveelheid per jaar: 2.106 m2<br>Plantsoort van de haag: divers<br>De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief<br>de kopse kanten<br>Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m<br>Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m<br>Aantal beurten: 2<br>1e snoeironde in juni en 2e snoeironde in oktober<br>De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen | m2                                              | 4.212,00                                    | V                                          |
| 223060                      | 510221                            |                                   | Grondstructuurverbeteren terrein.<br>Betreft: toevoegen mulchlaag van blad<br>Hoeveelheid per jaar: 2,10 are<br>Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2<br>Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3<br>Bodemverbeteraar organisch of anorganisch<br>materiaal, zoals houtsnippers, compost of bladeren<br>Laagdikte: 3-5 cm.                                                                                                                                                                                         | are                                             | 4,20                                        | V                                          |
| 226                         |                                   |                                   | <b>Geveltuinen</b><br>Gevelvak 1e hogeweg, gevelvak Emmaplein,<br>plantenbakken Rozenstraat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                             |                                            |
| 226010                      | 514807                            |                                   | Beheersen onkruid-beplanting.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid<br>Te onderhouden oppervlakte<br>Kwaliteitsniveau A<br>Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>Grondsoort: zand<br>Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant<br>De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen                                                                                                                                              | week<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>are | 92,00                                       | N<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>I |
| 226020                      | 514424                            |                                   | Snoeien sierplantsoen.<br>Hoeveelheid per jaar: 40 m2<br>Zomersnoei 2 maal per jaar<br>Verwijderen van uitgebloeide bloemen of te lange,<br>slappe stengels wegnippen om een tweede bloei te<br>stimuleren of de plant in model te houden.<br>Periode:<br>1e ronde eind juni<br>2e ronde midden augustus<br>Betreft: vaste planten en klimplanten<br>Dichtheid: 200 of meer st/100 m2<br>In beplantingsvak<br>De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen                                               | m2                                              | 80,00                                       | V                                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
|                             |                                   | 1        | 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |          |
| 226030                      | 514424                            | .        | .                 | Snoeien sierplantsoen.<br>Hoeveelheid per jaar: 20 m2<br>1. Verjongingssnoei 1 maal per jaar<br>. Afknippen van vaste planten tot ca. 10 cm. boven de grond.<br>. Periode: maart<br>.9. Betreft: vaste planten en klimplanten<br>.5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2<br>.1. In beplantingsvak<br>.9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                         | m2           | 40,00                                       | V                                 |          |
| 226040                      | 501501                            | .        | .                 | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.<br>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-zwerfafval fijn<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>.2. Kwaliteitsniveau A<br>.3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>.1. Gebiedstype: winkelgebied<br>.9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                   | week         | 92,00                                       | N                                 |          |
|                             |                                   | .        | .                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | are          |                                             |                                   | 0,20 I   |
| 226050                      | 501511                            | .        | .                 | Beheersen grof zwerfafval-beplanting.<br>Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-zwerfafval grof<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>.2. Kwaliteitsniveau A<br>.3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>.1. Gebiedstype: winkelgebied<br>.9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                   | week         | 92,00                                       | N                                 |          |
|                             |                                   | .        | .                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | are          |                                             |                                   | 0,20 I   |
| 226060                      | 501411                            | .        | .                 | Verwijderen blad.<br>Betreft: cultuurlijke beplanting ontdoen van blad tot niet verwaaibaar niveau<br>Hoeveelheid per jaar: 0,5 are<br>9. Betreft: geveltuinen<br>.9. Gerekend is met gemiddeld 5 onderhoudsbeurten per jaar en ca. 50% van het areaal per beurt.<br>. Uitvoeringsperiode: in de bladafvalperiode: week 43 t/m week 4<br>. Conform met directie af te stemmen planning<br>.9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen | are          | 1,00                                        | V                                 |          |
| 23                          |                                   | .        | .                 | <b>Onderhoud bomen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                             |                                   |          |
| 231                         |                                   | .        | .                 | <b>Boomspiegels</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                             |                                   |          |
|                             |                                   | .        | .                 | Slotlaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |          |
| 231010                      | 514818                            | .        | .                 | Beheersen onkruid-boomspiegel.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-boom-boomspiegel-onkruid<br>1. Te onderhouden aantal<br>. Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2<br>.2. Kwaliteitsniveau A<br>.3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>.1. Grondsoort: zand<br>.9. Bomen in verharding of grasveld<br>.6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                              | week         | 92,00                                       | N                                 |          |
|                             |                                   | .        | .                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | st           |                                             |                                   | 232,00 I |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6                                                                                                                     | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EEN-<br>HEID       | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
|                             |                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                             |                                   |          |
| 231020                      | 501503                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>1. . . . .<br>. . . . .<br>.2. . . . .<br>. . .3. . . .<br>. . .9. . .<br>. . . . .9<br>. . . . .<br>. . . . . | Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel.<br>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn<br>Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2, te<br>onderhouden aantal<br>Kwaliteitsniveau A<br>Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>Gebiedstype: park<br>De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen | week<br><br><br>st | 92,00 N                                     |                                   | 232,00 I |
| 231030                      | 501513                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>1. . . . .<br>. . . . .<br>.2. . . . .<br>. . .3. . . .<br>. . .9. . .<br>. . . . .9<br>. . . . .<br>. . . . . | Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel.<br>Betreft het beheersen van grof zwerfafval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof<br>Te onderhouden aantal<br>Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2<br>Kwaliteitsniveau A<br>Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>Gebiedstype: park<br>De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen  | week<br><br><br>st | 92,00 N                                     |                                   | 232,00 I |
| 231040                      | 515551                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>1. . . . .<br>.1. . . . .<br>. . . . .6<br>. . . . .                                                           | Verwijderen waterlot.<br>Betreft het verwijderen van opschot aan de voet van<br>de boom<br>Hoeveelheid per jaar: 114 st.<br>Bereikbaar met hoogwerker<br>Verwijderen tot 3 m boven maaiveld<br>De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen<br>materiaal                                                                                                                                    | st                 | 228,00 V                                    |                                   |          |
| 231050                      | 515599                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .                        | Bloksnoei stamschot lindebomen<br>Betreft het scheren of knippen van het stamschot in<br>blokken.<br>Aantal stuks: 118 stuks<br>Hoeveelheid per jaar: 708 stuks<br>Gedurende het groeiseizoen maandelijks uitvoeren:<br>april, mei, juni, juli, augustus en september<br>Locatie: Slotlaan en een deel langs de 1e Hogeweg<br>De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen<br>materiaal.    | st                 | 1.416,00 V                                  |                                   |          |
| 231060                      | 510221                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>1. . . . .<br>.1. . . . .<br>. . .3. . . .<br>. . . . .<br>. . . . .9<br>. . . . .                             | Grondstructuurverbeteren terrein.<br>Betreft: toevoegen mulchlaag van blad in<br>boomspiegel á 1,5 m2 per stuk<br>Hoeveelheid per jaar: 3,50 are<br>Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2<br>Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3<br>Bodemverbeteraar organisch of anorganisch<br>materiaal, zoals houtsnippers, compost of bladeren<br>Laagdikte: 3-5 cm.                           | are<br><br><br>m3  | 7,00 V                                      |                                   | 2,80 L   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING |   | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---|----------------------------------|---|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                            |   |                                  |   |
| 3                           |                 |                                   | <b>Walkartpark</b>                                 |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Beeldkwaliteitsniveau B                            |              |                                            |   |                                  |   |
| 31                          |                 | . . . . .                         | <b>Onderhoud grazige vegetaties</b>                |              |                                            |   |                                  |   |
| 310                         |                 | . . . . .                         | <b>Grasveld</b>                                    |              |                                            |   |                                  |   |
| 310010                      | 512802          | . . . . .                         | Beheersen grashoogte-grasveld.                     | week         | 92,00                                      | N |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het beheersen van grashoogte               |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en     |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | kruidachtigen-grasveld-grashoogte                  |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Te onderhouden oppervlakte                         | are          |                                            |   | 83,90                            | I |
|                             |                 | .3. . . .                         | Kwaliteitsniveau B                                 |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | . .3. . .                         | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen          |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | . . .1. .                         | Grondsoort: zand                                   |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Horizontaal of met een talud tot 1:3               |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | . . . .3.                         | Niet beheersen grashoogte rondom bomen             |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens      |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | bestekspostnummer(s) 110020                        |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .6                        | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen      |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | materialen                                         |              |                                            |   |                                  |   |
| 310020                      | 512814          | . . . . .                         | Beheersen grashoogte rondom obstakels en           | week         | 92,00                                      | N |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | bomen-grasveld.                                    |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig    |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en                    |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | en bomen                                           |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft alleen beheersen grashoogte rondom         |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | obstakels. Beheersing grashoogte rondom bomen      |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | volgens stelpost 950030                            |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Te onderhouden aantal                              | st           |                                            |   | 21,00                            | I |
|                             |                 | .3. . . .                         | Kwaliteitsniveau B                                 |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | . .3. . .                         | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen          |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | . . .1. .                         | Grondsoort: zand                                   |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | . . . .1.                         | Horizontaal of met een talud tot 1:3               |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | . . . .6                          | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen      |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | materialen                                         |              |                                            |   |                                  |   |
| 310030                      | 501504          | . . . . .                         | Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.   | week         | 92,00                                      | N |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het beheersen van fijn zwerfafval          |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en     |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | kruidachtigen-zwerfafval fijn                      |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Grastype:                                          |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Te onderhouden oppervlakte                         | are          |                                            |   | 83,90                            | I |
|                             |                 | .3. . . .                         | Kwaliteitsniveau B                                 |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | . .3. . .                         | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen          |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | . . .9. .                         | Gebiedstype: park                                  |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | . . . .9                          | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen      |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | materialen                                         |              |                                            |   |                                  |   |
| 310040                      | 501515          | . . . . .                         | Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.   | week         | 92,00                                      | N |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het beheersen van grof zwerfafval          |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en     |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | kruidachtigen-zwerfafval grof                      |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Te onderhouden oppervlakte                         | are          |                                            |   | 83,90                            | I |
|                             |                 | .3. . . .                         | Kwaliteitsniveau B                                 |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | . .3. . .                         | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen          |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | . . .9. .                         | Gebiedstype: park                                  |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | . . . .9                          | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen      |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | materialen                                         |              |                                            |   |                                  |   |
| 310070                      | 512525          | . . . . .                         | Slepen grasveld.                                   | are          | 167,80                                     | V |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheid per jaar: 83,9 are                     |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Periode: aan het begin van het maaiseizoen. Alleen |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | uitvoeren onder droge omstandigheden               |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal percelen: zie hoeveelhedenlijst             |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | .2. . . .                         | Slepen met sleepraam                               |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | . .1. . .                         | Horizontaal of met een talud tot 1 : 3             |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | . . .2. .                         | Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar               |              |                                            |   |                                  |   |
| 312                         |                 | . . . . .                         | <b>Graskanten</b>                                  |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                    |              |                                            |   |                                  |   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 312010                      | 512511                            |                                   | Afsteken/afsnijden van graskanten.<br>Hoeveelheid per jaar: 2.094 m<br>9. . . . . Langs alle verhardingen en beplantingen<br>.3. . . . . Afsteken of afsnijden<br>. . . .2. . . Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar<br>. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                                                                                                                                                                                | m            | 4.188,00                                   | V                                |
| 313                         |                                   |                                   | <b>Bloembollen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
| 313020                      | 514423                            |                                   | Maaien loof van bolgewassen.<br>. . . . . Betreft bolgewassen in gazon<br>. . . . . Frequentie 1 maal per jaar<br>. . . . . Hoeveelheid per jaar: 2.571 m2<br>. . . . . Periode: Maai het loof pas weg als het volledig is afgestorven en geel is geworden.<br>. . . . . Soort: met name crocus<br>. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                                                                                                               | m2           | 5.142,00                                   | V                                |
| 32                          |                                   |                                   | <b>Onderhoud beplantingen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
| 320                         |                                   |                                   | <b>Vaste planten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |
| 320010                      | 514807                            |                                   | Beheersen onkruid-beplanting.<br>. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid<br>1. . . . . Te onderhouden oppervlakte<br>.3. . . . . Kwaliteitsniveau B<br>. . . .3. . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>. . . .1. . . Grondsoort: zand<br>. . . .2. . . Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant<br>. . . . .6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                           | week         | 92,00                                      | N                                |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | are          |                                            | 19,50 I                          |
| 320020                      | 514424                            |                                   | Snoeien sierplantsoen.<br>. . . . . Hoeveelheid per jaar: 3.900 m2<br>2. . . . . Zomersnoei 2 maal per jaar<br>. . . . . Verwijderen van uitgebloeide bloemen of te lange, slappe stengels wegnippen om een tweede bloei te stimuleren of de plant in model te houden.<br>. . . . . Periode:<br>. . . . . 1e ronde eind juni<br>. . . . . 2e ronde midden augustus<br>.9. . . . . Betreft: vaste planten<br>. . . .5. . . Dichtheid: 200 of meer st/100 m2<br>. . . .1. . . In beplantingsvak<br>. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen | m2           | 7.800,00                                   | V                                |
| 320030                      | 514424                            |                                   | Snoeien sierplantsoen.<br>. . . . . Hoeveelheid per jaar: 1.950 m2<br>1. . . . . Verjongingssnoei 1 maal per jaar<br>. . . . . Afknippen van vaste planten tot ca. 10 cm. boven de grond.<br>. . . . . Periode: maart<br>.9. . . . . Betreft: vaste planten<br>. . . .5. . . Dichtheid: 200 of meer st/100 m2<br>. . . .1. . . In beplantingsvak<br>. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                                                              | m2           | 3.900,00                                   | V                                |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                          | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------|
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |         |
| 320040                      | 501501                            |                                   | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.<br>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-zwerfafval fijn                                                                            | week         | 92,00                                      | N                                |         |
|                             |                                   | 1. . . . .                        | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                            | are          |                                            |                                  | 19,50 I |
|                             |                                   | .3. . . . .                       | Kwaliteitsniveau B                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . .3. . . .                       | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . .1. . .                       | Gebiedstype: winkelgebied                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . . .9                        | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |         |
| 320050                      | 501511                            |                                   | Beheersen grof zwerfafval-beplanting.<br>Betreft het beheersen van grof zwerfafval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-zwerfafval grof                                                                            | week         | 92,00                                      | N                                |         |
|                             |                                   | 1. . . . .                        | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                            | are          |                                            |                                  | 19,50 I |
|                             |                                   | .3. . . . .                       | Kwaliteitsniveau B                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . .3. . . .                       | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . .1. . .                       | Gebiedstype: winkelgebied                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . . .9                        | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |         |
| 320060                      | 501411                            |                                   | Verwijderen blad.<br>Betreft: cultureelrijke beplanting ontdoen van blad tot<br>niet verwaaibaar niveau<br>Hoeveelheid per jaar: 48,75 are                                                                                            | are          | 97,50                                      | V                                |         |
|                             |                                   | 9. . . . .                        | Betreft: vaste planten                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . .9. . .                       | Gerekend is met gemiddeld 5 onderhoudsbeurten per jaar en ca. 50% van het areaal per beurt.                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . . .                         | Uitvoeringsperiode: in de bladafvalperiode: week 43 t/m week 4                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . . .                         | Conform met directie af te stemmen planning                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . . .9                        | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |         |
| 321                         |                                   |                                   | <b>Heesters en bodembedekkers</b>                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |         |
| 321010                      | 514807                            |                                   | Beheersen onkruid-beplanting.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid                                                                                                       | week         | 92,00                                      | N                                |         |
|                             |                                   | 1. . . . .                        | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                            | are          |                                            |                                  | 66,20 I |
|                             |                                   | .3. . . . .                       | Kwaliteitsniveau B                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . .3. . . .                       | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . .1. . .                       | Grondsoort: zand                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . .2. .                       | Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . . .6                        | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |         |
| 321020                      | 514424                            |                                   | Snoeien sierplantsoen.<br>Hoeveelheid per jaar: 13.240<br>Zomersnoei 2 maal per jaar<br>Snoeien om hun vorm te behouden, de bloei te<br>bevorderen en de groei te reguleren                                                           | m2           | 26.480,00                                  | V                                |         |
|                             |                                   | .1. . . . .                       | Betreft: gesloten opgaande, eensoortige heesters                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . .4. . . .                       | Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . .1. .                       | In beplantingsvak                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . . .9                        | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |         |
| 321030                      | 514424                            |                                   | Snoeien sierplantsoen.<br>Hoeveelheid per jaar: 1.324 m2<br>Verjongingssnoei 1 maal per jaar<br>Maart: oude, dikke takken wegknippen om de<br>heester te verjongen en de groei te stimuleren<br>Percentage snoei beplantingsvak: 20 % | m2           | 2.648,00                                   | V                                |         |
|                             |                                   | .1. . . . .                       | Betreft: gesloten opgaande, eensoortige heesters                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . .4. . . .                       | Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . .1. .                       | In beplantingsvak                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . . .9                        | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |         |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6                                                                            | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EEN-<br>HEID        | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 321040                      | 501501                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>1. . . . .<br>.3. . . . .<br>. .3. . . .<br>. . .1. . .<br>. . . . .9 | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.<br>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-zwerfafval fijn<br>Te onderhouden oppervlakte<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>Gebiedstype: winkelgebied<br>De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen                                                                                                                        | week<br><br><br>are | 92,00 N                                     | <br><br><br>66,20 I               |
| 321050                      | 501511                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>1. . . . .<br>.3. . . . .<br>. .3. . . .<br>. . .1. . .<br>. . . . .9 | Beheersen grof zwerfafval-beplanting.<br>Betreft het beheersen van grof zwerfafval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-zwerfafval grof<br>Te onderhouden oppervlakte<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>Gebiedstype: winkelgebied<br>De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen                                                                                                                        | week<br><br><br>are | 92,00 N                                     | <br><br><br>66,20 I               |
| 321060                      | 501411                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>4. . . . .<br>. . .9. . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .9     | Verwijderen blad.<br>Betreft: cultureelrijke beplanting ontdoen van blad tot<br>niet verwaaibaar niveau<br>Hoeveelheid per jaar: 165,5 are<br>Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspegel<br>Gerekend is met gemiddeld 5 onderhoudsbeurten per<br>jaar en ca. 50% van het areaal per beurt.<br>Uitvoeringsperiode: in de bladafvalperiode: week 43<br>t/m week 4<br>Conform met directie af te stemmen planning<br>De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen | are                 | 331,00 V                                    |                                   |
| 321070                      | 510221                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>1. . . . .<br>.1. . . . .<br>. . .3. . .<br>. . . . .9                | Grondstructuurverbeteren terrein.<br>Betreft: toevoegen mulchlaag van blad<br>Hoeveelheid per jaar: 66,2 are<br>Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2<br>Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3<br>Bodemverbeteraar organisch of anorganisch<br>materiaal, zoals houtsnippers, compost of bladeren<br>Laagdikte: 3-5 cm.                                                                                                                                                | are<br><br><br>m3   | 132,40 V                                    | <br><br><br>529,60 L              |
| 327                         |                                   |                                                                                                              | <b>Bosplantsoen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                             |                                   |
| 327010                      | 514899                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .                                   | Beheersen onkruid in rand bosplantsoen<br>Breedte te onderhouden rand: ca. 1,5 m.<br>Toegestane maximum hoogte onkruid: 0,75 m.<br>Te onderhouden lengte<br>De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen                                                                                                                                                                                                                                                        | week<br><br><br>m   | 92,00 V                                     | <br><br><br>236,00 I              |
| 327020                      | 501501                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>1. . . . .<br>.3. . . . .<br>. .3. . . .<br>. . .1. . .<br>. . . . .9 | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.<br>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-zwerfafval fijn<br>Te onderhouden oppervlakte<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>Gebiedstype: winkelgebied<br>De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen                                                                                                                        | week<br><br><br>are | 92,00 N                                     | <br><br><br>23,60 I               |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |         |
| 327030                      | 501511                            |                                   | Beheersen grof zwerfafval-beplanting.<br>Betreft het beheersen van grof zwerfafval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-zwerfafval grof<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>.3. Kwaliteitsniveau B<br>.3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>.1. Gebiedstype: winkelgebied<br>.9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen                                                                                                                                                                                            | week         | 92,00                                       | N                                 |         |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | are          |                                             |                                   | 23,60 I |
| 327040                      | 514431                            |                                   | Vrijstellen beplanting.<br>Inclusief het verwijderen van opslag<br>Hoeveelheid per jaar: 472 m2<br>4. Betreft: landschappelijke beplanting<br>.2. Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2<br>.4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer<br>.2. Vrijstellen door ca. 20 % van de beplanting weg te<br>nemen<br>.9 Vrijgekomen materialen met een doorsnede van max<br>10 cm. verwerken op rillen.<br>- Maximale hoogte en breedte rillen: 1 m.<br>- Alleen rillen aanbrengen in bosplantsoenvakken<br>breder dan 5 m.<br>De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen | m2           | 944,00                                      | V                                 |         |
| 327050                      | 514425                            |                                   | Snoeien rand beplantingsvak.<br>Bosplantsoen snoeien langs gebouwen, paden,<br>wegen, hekwerken, obstakels en dergelijke.<br>Hoeveelheid per jaar: 236 m<br>.1. Betreft: gesloten opgaande beplanting<br>.1. Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe<br>verwijderen<br>.3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden<br>tussen de beplanting                                                                                                                                                                                                                | m            | 472,00                                      | V                                 |         |
| 35                          |                                   |                                   | <b>Onderhoud watergangen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |         |
| 350                         |                                   |                                   | <b>Vijver</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |         |
| 350010                      | 511403                            |                                   | Uitmaaaien droog profiel van watergang.<br>Betreft maaaien oever van een vijver<br>Aantal maaibeurten: 1x per jaar<br>Periode: Op aanwijs directie<br>Per maaibeurt ca. 20% laten staan<br>Hoeveelheid per jaar: 120 m<br>1. Ecologisch beheer<br>.1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m<br>.1. Droge watergang<br>Oeververdediging: geen<br>.3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een<br>werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar<br>.1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en<br>verwerken volgens de hierop volgende bestekspost                      | m            | 240,00                                      | V                                 |         |
| 350020                      | 511412                            |                                   | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water<br>gang.<br>Aantal beurten: 1x per jaar<br>Periode: Op aanwijs directie<br>Per maaibeurt ca. 20% laten staan<br>Hoeveelheid per jaar: 120 m<br>1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd<br>maaisel, vrijgekomen volgens 350010<br>.2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het<br>maaaien<br>.1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar<br>.1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een<br>inrichting.<br>De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen                     | m            | 240,00                                      | V                                 |         |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |  |
| 350030                      | 511410          |                                   | Uitmaaïen nat profiel van waterpartij.<br>. . . . . Betreft vijver met vijverfolie<br>. . . . . Aantal maaibeurten: 1x per jaar<br>. . . . . Periode: Op aanwijs directie<br>. . . . . Per maaibeurt ca. 20% laten staan<br>. . . . . Hoeveelheid per jaar: 8 are<br>1. . . . . Ecologisch beheer<br>.1. . . . . Lengte droog talud: tot ca. 2 m<br>. . .3. . . . Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer<br>. . . . . Oeververdediging: geen<br>. . . .1. . . Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten<br>. . . . . minste 3 m beschikbaar<br>. . . . .1 Maaïsel op naastliggend terrein deponeren en<br>. . . . . verwerken volgens de hierop volgende bestekspost<br>. . . . .     | are          | 16,00                                       | V                                 |  |
| 350040                      | 511413          |                                   | Verwerken maaïsel vrijkomen bij onderhoud<br>waterpartij.<br>. . . . . Aantal beurten: 1x per jaar<br>. . . . . Periode: Op aanwijs directie<br>. . . . . Per maaibeurt ca. 20% laten staan<br>. . . . . Hoeveelheid per jaar: 8 are<br>1. . . . . Betreft op het naastliggend terrein gedeponeed<br>. . . . . maaïsel, vrijgekomen volgens 350030<br>.2. . . . . Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het<br>. . . . . maaïen<br>. . . .1. . . Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar<br>. . . . .1 Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een<br>. . . . . inrichting.<br>. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>. . . . . materialen<br>. . . . . | are          | 16,00                                       | V                                 |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                        | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |         |
| 4                           |                 |                                   | <b>Wilhelminapark</b><br>Beeldkwaliteitsniveau B, gazon zowel op A als B                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |         |
| 41                          |                 |                                   | <b>Onderhoud grazige vegetaties</b>                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |         |
| 410                         |                 |                                   | <b>Grasveld niveau A</b>                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |         |
| 410010                      | 512802          |                                   | Beheersen grashoogte-grasveld.<br>Betreft het beheersen van grashoogte<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en<br>kruidachtigen-grasveld-grashoogte                                                       | week         | 92,00                                      | N                                |         |
|                             |                 | 1.                                | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                          | are          |                                            |                                  | 78,40 I |
|                             |                 | .2.                               | Kwaliteitsniveau A                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .3.                               | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .1.                               | Grondsoort: zand                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .3.                               | Horizontaal of met een talud tot 1:3                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .3.                               | Niet beheersen grashoogte rondom bomen                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 |                                   | Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens<br>bestekspostnummer(s) 410020                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .6                                | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |         |
| 410020                      | 512814          |                                   | Beheersen grashoogte rondom obstakels en<br>bomen-grasveld.<br>Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en<br>kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels<br>en bomen | week         | 92,00                                      | N                                |         |
|                             |                 |                                   | Betreft alleen beheersen grashoogte rondom<br>obstakels. Beheersing grashoogte rondom bomen<br>volgens stelpost 950030                                                                                              |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | 1.                                | Te onderhouden aantal                                                                                                                                                                                               | st           |                                            |                                  | 48,00 I |
|                             |                 | .2.                               | Kwaliteitsniveau A                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .3.                               | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .1.                               | Grondsoort: zand                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .1.                               | Horizontaal of met een talud tot 1:3                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .6                                | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |         |
| 410030                      | 501504          |                                   | Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.<br>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en<br>kruidachtigen-zwerfafval fijn                                    | week         | 92,00                                      | N                                |         |
|                             |                 |                                   | Grastype:                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | 1.                                | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                          | are          |                                            |                                  | 78,40 I |
|                             |                 | .2.                               | Kwaliteitsniveau A                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .3.                               | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .9.                               | Gebiedstype: park                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .9                                | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |         |
| 410040                      | 501515          |                                   | Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.<br>Betreft het beheersen van grof zwerfafval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en<br>kruidachtigen-zwerfafval grof                                    | week         | 92,00                                      | N                                |         |
|                             |                 | 1.                                | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                          | are          |                                            |                                  | 78,40 I |
|                             |                 | .2.                               | Kwaliteitsniveau A                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .3.                               | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .9.                               | Gebiedstype: park                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .9                                | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |         |
| 410070                      | 512525          |                                   | Slepen grasveld.<br>Periode: aan het begin van het maaiseizoen. Alleen<br>uitvoeren onder droge omstandigheden<br>Hoeveelheid per jaar: 78,4 are<br>Aantal percelen: zie hoeveelhedenlijst                          | are          | 156,80                                     | V                                |         |
|                             |                 | .2.                               | Slepen met sleepraam                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .1.                               | Horizontaal of met een talud tot 1 : 3                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .2.                               | Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |         |
| 411                         |                 |                                   | <b>Grasveld niveau B</b>                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |         |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |        |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |        |
| 411010                      | 512802                            |                                   | Beheersen grashoogte-grasveld.<br>Betreft het beheersen van grashoogte<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en<br>kruidachtigen-grasveld-grashoogte<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>.3. Kwaliteitsniveau B<br>.3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>.1. Grondsoort: zand<br>.3. Horizontaal of met een talud tot 1:3<br>.3. Niet beheersen grashoogte rondom bomen<br>Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens<br>bestekspostnummer(s) 410020<br>.6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen                                              | week         | 92,00                                       | N                                 |        |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | are          |                                             |                                   | 5,90 I |
| 411020                      | 512814                            |                                   | Beheersen grashoogte rondom obstakels en<br>bomen-grasveld.<br>Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en<br>kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels<br>en bomen<br>Betreft alleen beheersen grashoogte rondom<br>obstakels. Beheersing grashoogte rondom bomen<br>volgens stelpost 950030<br>1. Te onderhouden aantal<br>.3. Kwaliteitsniveau B<br>.3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>.1. Grondsoort: zand<br>.1. Horizontaal of met een talud tot 1:3<br>.6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen | week         | 92,00                                       | N                                 |        |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | st           |                                             |                                   | 6,00 I |
| 411030                      | 501504                            |                                   | Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.<br>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en<br>kruidachtigen-zwerfafval fijn<br>Grastype:<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>.3. Kwaliteitsniveau B<br>.3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>.9. Gebiedstype: park<br>.9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen                                                                                                                                                                                       | week         | 92,00                                       | N                                 |        |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | are          |                                             |                                   | 5,90 I |
| 411040                      | 501515                            |                                   | Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.<br>Betreft het beheersen van grof zwerfafval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en<br>kruidachtigen-zwerfafval grof<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>.3. Kwaliteitsniveau B<br>.3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>.9. Gebiedstype: park<br>.9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen                                                                                                                                                                                                    | week         | 92,00                                       | N                                 |        |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | are          |                                             |                                   | 5,90 I |
| 411070                      | 512525                            |                                   | Slepen grasveld.<br>Periode: aan het begin van het maaiseizoen. Alleen<br>uitvoeren onder droge omstandigheden<br>Hoeveelheid per jaar: 5,9 are<br>Aantal percelen: zie hoeveelhedenlijst<br>.2. Slepen met sleepraam<br>.1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3<br>.2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar                                                                                                                                                                                                                                                                            | are          | 11,80                                       | V                                 |        |
| 412                         |                                   |                                   | <b>Graskanten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |        |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |        |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |        |
| 412010                      | 512511          |                                   | Afsteken/afsnijden van graskanten.<br>Hoeveelheid per jaar: 2.166 m<br>9. Langs alle verhardingen en beplantingen<br>.3. Afsteken of afsnijden<br>.2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar<br>.9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                                                                                                                      | m            | 4.332,00                                    | V                                 |        |
| 42                          |                 |                                   | <b>Onderhoud beplantingen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |        |
| 420                         |                 |                                   | <b>Vaste planten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |        |
| 420010                      | 514807          |                                   | Beheersen onkruid-beplanting.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>.3. Kwaliteitsniveau B<br>.3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>.1. Grondsoort: zand<br>.2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant<br>.6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                            | week         | 92,00                                       | N                                 |        |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | are          |                                             |                                   | 1,80 I |
| 420020                      | 514424          |                                   | Snoeien sierplantsoen.<br>Hoeveelheid per jaar: 360 m2<br>2. Zomersnoei 2 maal per jaar<br>Verwijderen van uitgebloeide bloemen of te lange,<br>slappe stengels wegnippen om een tweede bloei te<br>stimuleren of de plant in model te houden.<br>Periode:<br>1e ronde eind juni<br>2e ronde midden augustus<br>9. Betreft: vaste planten<br>.5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2<br>.1. In beplantingsvak<br>9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen | m2           | 720,00                                      | V                                 |        |
| 420030                      | 514424          |                                   | Snoeien sierplantsoen.<br>Hoeveelheid per jaar: 180 m2<br>1. Verjongingssnoei 1 maal per jaar<br>Afknippen van vaste planten tot ca. 10 cm. boven de<br>grond.<br>Periode: maart<br>9. Betreft: vaste planten<br>.5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2<br>.1. In beplantingsvak<br>9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                                             | m2           | 360,00                                      | V                                 |        |
| 420040                      | 501501          |                                   | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.<br>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-zwerfafval fijn<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>.3. Kwaliteitsniveau B<br>.3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>.1. Gebiedstype: winkelgebied<br>9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                    | week         | 92,00                                       | N                                 |        |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | are          |                                             |                                   | 1,80 I |
| 420050                      | 501511          |                                   | Beheersen grof zwerfafval-beplanting.<br>Betreft het beheersen van grof zwerfafval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-zwerfafval grof<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>.3. Kwaliteitsniveau B<br>.3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>.1. Gebiedstype: winkelgebied<br>9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                    | week         | 92,00                                       | N                                 |        |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | are          |                                             |                                   | 1,80 I |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |        |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |        |
| 420060                      | 501411                            |                                   | Verwijderen blad.<br>Betreft: cultuurlijke beplanting ontdoen van blad tot<br>niet verwaaibaar niveau<br>Hoeveelheid per jaar: 4,5 are<br>9. Betreft: vaste planten<br>.9. Gerekend is met gemiddeld 5 onderhoudsbeurten per<br>jaar en ca. 50% van het areaal per beurt.<br>Uitvoeringsperiode: in de bladafvalperiode: week 43<br>t/m week 4<br>Conform met directie af te stemmen planning<br>.9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen | are          | 9,00                                        | V                                 |        |
| 421                         |                                   |                                   | <b>Heesters en bodembedekkers</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |        |
| 421010                      | 514807                            |                                   | Beheersen onkruid-beplanting.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>.3. Kwaliteitsniveau B<br>.3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>.1. Grondsoort: zand<br>.2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant<br>.6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen                                                                | week         | 92,00                                       | N                                 |        |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | are          |                                             |                                   | 8,10 I |
| 421020                      | 514424                            |                                   | Snoeien sierplantsoen.<br>Hoeveelheid per jaar: 1.620 m2<br>2. Zomersnoei 2 maal per jaar<br>Snoeien om hun vorm te behouden, de bloei te<br>bevorderen en de groei te reguleren<br>.1. Betreft: gesloten opgaande, eensoortige heesters<br>.4. Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2<br>.1. In beplantingsvak<br>.9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen                                                                                       | m2           | 3.240,00                                    | V                                 |        |
| 421030                      | 514424                            |                                   | Snoeien sierplantsoen.<br>Hoeveelheid per jaar: 162 m2<br>1. Verjongingssnoei 1 maal per jaar<br>Maart: oude, dikke takken wegknippen om de<br>heester te verjongen en de groei te stimuleren<br>Percentage snoei beplantingsvak: 20 %<br>.1. Betreft: gesloten opgaande, eensoortige heesters<br>.4. Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2<br>.1. In beplantingsvak<br>.9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen                                 | m2           | 324,00                                      | V                                 |        |
| 421040                      | 501501                            |                                   | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.<br>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-zwerfafval fijn<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>.3. Kwaliteitsniveau B<br>.3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>.1. Gebiedstype: winkelgebied<br>.9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen                                                                                       | week         | 92,00                                       | N                                 |        |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | are          |                                             |                                   | 8,10 I |
| 421050                      | 501511                            |                                   | Beheersen grof zwerfafval-beplanting.<br>Betreft het beheersen van grof zwerfafval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-zwerfafval grof<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>.3. Kwaliteitsniveau B<br>.3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>.1. Gebiedstype: winkelgebied<br>.9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen                                                                                       | week         | 92,00                                       | N                                 |        |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | are          |                                             |                                   | 8,10 I |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |        |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |        |
| 421060                      | 501411                            |                                   | Verwijderen blad.<br>Betreft: cultuurlijke beplanting ontdoen van blad tot<br>niet verwaaibaar niveau<br>Hoeveelheid per jaar: 20,25 are<br>4. Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel<br>.9. Gerekend is met gemiddeld 5 onderhoudsbeurten per<br>jaar en ca. 50% van het areaal per beurt.<br>Uitvoeringsperiode: in de bladafvalperiode: week 43<br>t/m week 4<br>Conform met directie af te stemmen planning<br>.9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen | are          | 40,50                                       | V                                 |        |
| 421070                      | 510221                            |                                   | Grondstructuurverbeteren terrein.<br>Betreft: toevoegen mulchlaag van blad.<br>Hoeveelheid per jaar: 8,1 are<br>1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2<br>.1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3<br>.3. Bodemverbeteraar organisch of anorganisch<br>materiaal, zoals houtsnippers, compost of bladeren<br>.9. Laagdikte: 3-5 cm.                                                                                                                                          | are          | 16,20                                       | V                                 |        |
| 423                         |                                   |                                   | <b>Hagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |        |
| 423010                      | 514807                            |                                   | Beheersen onkruid-beplanting.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>.3. Kwaliteitsniveau B<br>.3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>.1. Grondsoort: zand<br>.2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant<br>.6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen                                                                                        | week         | 92,00                                       | N                                 |        |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | are          |                                             |                                   | 2,00 I |
| 423020                      | 501501                            |                                   | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.<br>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-zwerfafval fijn<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>.3. Kwaliteitsniveau B<br>.3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>.1. Gebiedstype: winkelgebied<br>.9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen                                                                                                               | week         | 92,00                                       | N                                 |        |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | are          |                                             |                                   | 2,00 I |
| 423030                      | 501511                            |                                   | Beheersen grof zwerfafval-beplanting.<br>Betreft het beheersen van grof zwerfafval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-zwerfafval grof<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>.3. Kwaliteitsniveau B<br>.3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>.1. Gebiedstype: winkelgebied<br>.9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen                                                                                                               | week         | 92,00                                       | N                                 |        |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | are          |                                             |                                   | 2,00 I |
| 423040                      | 501411                            |                                   | Verwijderen blad.<br>Betreft: cultuurlijke beplanting ontdoen van blad tot<br>niet verwaaibaar niveau<br>Hoeveelheid per jaar: 5 are<br>4. Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel<br>.9. Gerekend is met gemiddeld 5 onderhoudsbeurten per<br>jaar en ca. 50% van het areaal per beurt.<br>Uitvoeringsperiode: in de bladafvalperiode: week 43<br>t/m week 4<br>Conform met directie af te stemmen planning<br>.9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen     | are          | 10,00                                       | V                                 |        |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INRICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 423050                      | 514427                            |                                   | Knippen van (blok)hagen.<br>Betreft lijnhagen<br>Hoeveelheid = knipoppervlakte<br>Knipoppervlakte = (omtrek x hoogte) + oppervlakte<br>Hoeveelheid per jaar: 1.628 m2<br>Plantsoort van de haag: divers<br>4. De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten<br>.2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m<br>.3. Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m<br>.2. Aantal beurten: 2<br>1e snoeironde in juni en 2e snoeironde in oktober<br>.9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen      | m2           | 3.256,00                                    | V                                 |
| 423060                      | 514427                            |                                   | Knippen van (blok)hagen.<br>Betreft 9 stuks solitaire haagvormen<br>Hoeveelheid per jaar: 180 m2<br>Plantsoort van de haag: Taxus bacatta<br>9. Snoeien tot op het oude hout van de solitaire vorm<br>.2. Betreft: haag van afwijkend model<br>.9. Breedte van de haag: divers<br>.4. Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer<br>.2. Aantal beurten: 2<br>1e snoeironde in juni en 2e snoeironde in oktober<br>.9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                  | m2           | 360,00                                      | V                                 |
| 423070                      | 510221                            |                                   | Grondstructuurverbeteren terrein.<br>Betreft: toevoegen mulchlaag van blad<br>Hoeveelheid per jaar: 2 are<br>1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2<br>.1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3<br>.3. Bodemverbeteraar organisch of anorganisch materiaal, zoals houtsnippers, compost of bladeren<br>.9. Laagdikte: 3-5 cm.                                                                                                                                                                                                  | are          | 4,00                                        | V                                 |
| 45                          |                                   |                                   | <b>Onderhoud watergangen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |
| 450                         |                                   |                                   | <b>Vijver</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |
| 450010                      | 511403                            |                                   | Uitmaaaien droog profiel van watergang.<br>Betreft maaaien oever van een vijver<br>Aantal maaibeurten: 1x per jaar<br>Periode: Op aanwijs directie<br>Per maaibeurt ca. 20% laten staan<br>Hoeveelheid per jaar: 190 m<br>1. Ecologisch beheer<br>.1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m<br>.1. Droge watergang<br>Oeververdediging: geen<br>.3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar<br>.1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens de hierop volgende bestekspost | m            | 380,00                                      | V                                 |
| 450020                      | 511412                            |                                   | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang.<br>Aantal beurten: 1x per jaar<br>Periode: Op aanwijs directie<br>Hoeveelheid per jaar: 190 m<br>1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 350010<br>.2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaaien<br>.1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar<br>.1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.<br>De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                               | m            | 380,00                                      | V                                 |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                             | 16,00 L                           |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                        | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                     |              |                                            |                                  |  |
| 8                           |                 |                                   | <b>Overige werkzaamheden</b>                        |              |                                            |                                  |  |
| 80                          |                 |                                   | <b>Inboet opnemen</b>                               |              |                                            |                                  |  |
| 800010                      | 514499          |                                   | Opnemen inboetlijst                                 | keer         | 2,00                                       | V                                |  |
|                             |                 |                                   | Betreft het controleren en registreren van alle     |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | bepantingsvakken in de 4 deelgebieden op inboet.    |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | Periode: tussen 15 september en 15 oktober          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | Frequentie: 1x per jaar                             |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | Inboetlijst ter goedkeuring aanbieden aan de        |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | directie.                                           |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | Directie verzorgt de levering van de beplanting     |              |                                            |                                  |  |
| 81                          |                 |                                   | <b>Verkeersmaatregelen</b>                          |              |                                            |                                  |  |
| 810010                      | 102399          |                                   | Opstellen plan verkeersmaatregelen                  | st           | 1,00                                       | V                                |  |
|                             |                 |                                   | Betreft: op te stellen plan t.b.v.                  |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | verkeersmaatregelen en omleidingen die benodigd     |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | zijn om de onderhoudswerkzaamheden uit te voeren    |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | benoemd in dit bestek.                              |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | Inclusief benodigd overleg, max 2 overlegmomenten.  |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | Plan verwerken op tekeningen                        |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | Tekeningen digitaal aanleveren                      |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | In het verkeersplan dienen alle voor de             |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | werkzaamheden benodigde verkeersmaatregelen te      |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | worden beschouwd en verwerkt.                       |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | Dit plan zal bij elke onderhoudsronde gebruikt      |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | worden.                                             |              |                                            |                                  |  |
| 810020                      | 102399          |                                   | Uitvoering geven aan plan verkeersmaatregelen       | EUR          |                                            | N                                |  |
|                             |                 |                                   | Betreft: uitvoering van het plan opgesteld volgens  |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | 810010 t.b.v. verkeersmaatregelen en omleidingen    |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | die benodigd zijn om de onderhoudswerkzaamheden     |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | uit te voeren benoemd in dit bestek.                |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | Inclusief benodigd materieel                        |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | Betreft de kosten voor de benodigde maatregelen     |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | volgens elke onderhoudsronde.                       |              |                                            |                                  |  |
| 82                          |                 |                                   | <b>Wet Natuurbescherming</b>                        |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | E.e.a. volgens het ecologische werkprotocol van de  |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | gemeente Zeist                                      |              |                                            |                                  |  |
| 820010                      | 640199          |                                   | Opstellen ecologisch werkprotocol                   | st           | 1,00                                       | V                                |  |
|                             |                 |                                   | Betreft opdrachtspecifiek maken van de gedragscode  |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | soortenbescherming gemeenten 2025 en het            |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | standaard ecologisch werkprotocol van de gemeente   |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | Zeist                                               |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | Beschreven dient te worden:                         |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | - maatregelen om slachtoffers onder beschermde      |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | vogels en andere diersoorten te voorkomen           |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | - maatregelen om verstoring van vogels en andere    |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | beschermde diersoorten te voorkomen                 |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | - maatregelen om het vernielen van beschermde       |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | planten te voorkomen                                |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | - de momenten waarop ecologische begeleiding        |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | noodzakelijk is                                     |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | - de periode van het jaar waarin de werkzaamheden   |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | moeten of mogen worden                              |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | uitgevoerd                                          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | - de mate waarin en de wijze waarop verlichting     |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | tijdens en na de werkzaamheden kan worden ingezet.  |              |                                            |                                  |  |
| 820020                      | 640199          |                                   | Inventariseren en monitoren ecologisch werkprotocol | st           | 12,00                                      | V                                |  |
|                             |                 |                                   | Werkzaamheden ten behoeve van het vaststellen       |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | en registreren van permanente vaste rust- en        |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | verblijfplaatsen van beschermde flora en fauna in   |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | en om groenvoorziening.                             |              |                                            |                                  |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                        | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 820030                      | 640599                            | . . . . .                         | Beschermingsmaatregelen flora en fauna              | st           | 12,00                                      | V                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | Werkzaamheden ten behoeve van het beschermen        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | van vaste rust- en verblijfplaatsen. E.e.a. volgens |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | het ecologische werkprotocol:                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - aanvoer materiaal                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - aanbrengen markering                              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - verwijderen markering                             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - afvoeren materiaal                                |              |                                            |                                  |
| 83                          |                                   | . . . . .                         | <b>Ter beschikking stellen personeel</b>            |              |                                            |                                  |
| 830010                      | 100501                            | . . . . .                         | Inzetten van werknemer.                             | uur          | 80,00                                      | V                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft: uitvoeren werkzaamheden op aanwijzing van  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | directie                                            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | door de directie op te dragen werkzaamheden         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | .1. . . . . Werknemers: Groenvoorziener (1)         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Inclusief handgereedschap en werkbus                |              |                                            |                                  |
| 830020                      | 100501                            | . . . . .                         | Inzetten van werknemer.                             | uur          | 80,00                                      | V                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft: assistent bij diverse werkzaamheden        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | door de directie op te dragen werkzaamheden         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | .1. . . . . Werknemers: Groenvoorziener (1)         |              |                                            |                                  |
| 84                          |                                   | . . . . .                         | <b>Ter beschikking stellen materieel</b>            |              |                                            |                                  |
| 840010                      | 100599                            | . . . . .                         | Inzetten elektrische bladblazer                     | uur          | 32,00                                      | V                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | exclusief bediening                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                     |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                            |                                  |  |
| 9                           |                 |                                   | <b>Staartposten</b>                                |              |                                            |                                  |  |
| 91                          |                 | . . . . .                         | <b>Eenmalige kosten</b>                            |              |                                            |                                  |  |
| 95                          |                 | . . . . .                         | <b>Stelposten</b>                                  |              |                                            |                                  |  |
| 950010                      | 100301          | . . . . .                         | Stelpost                                           | EUR          | 10.000,00                                  | V                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter    |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | zake van:                                          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | 9. . . . .                        | Betreft het watergeven van beplantingsvakken op    |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | afroep van de directie met materieel van de        |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | aannemer.                                          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Water oppompen bij de Leeuweriklaan tegenover 22,  |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | verboden uit elke andere vijver in Zeist           |              |                                            |                                  |  |
| 950020                      | 100301          | . . . . .                         | Stelpost                                           | EUR          | 10.000,00                                  | V                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter    |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | zake van:                                          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | 9. . . . .                        | Betreft het inplanten van de inboet in bestaande   |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | beplantingsvakken beplanting geleverd door de      |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | opdrachtgever.                                     |              |                                            |                                  |  |
| 950030                      | 100301          | . . . . .                         | Stelpost                                           | EUR          | 10.000,00                                  | V                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter    |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | zake van:                                          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | 9. . . . .                        | Kleine groen gerelateerde werkzaamheden            |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | waaronder het eenmalig bijmaaien van bomen in gras |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                    |              |                                            |                                  |  |

### **3. B e p a l i n g e n**

HFD PAR ART LID

**01 Algemeen en administratief****01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.  
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).
- 03 Op de beeldgestuurde werkzaamheden is de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023' van toepassing. De foto's in de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023', zijn ter illustratie en dus niet bindend als norm.
- 07 Op dit werk is de 'Gedragscode soortbescherming gemeenten' versie 2025 van toepassing, zoals uitgegeven door de Vereniging Stadswerk.

**01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling****01 04 01 Algemeen**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in par. 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

**01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen**

- 07 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 70% van de aannemingssom.
- 08 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedragen 30% van de aannemingssom.

**01 04 07 Verrekening areaalwijziging**

- 04 Gelijktijdig met de (eventuele) jaarlijkse verlenging worden de hoeveelheden opnieuw berekend en verwerkt op het inschrijvingsstaat. Deze inschrijvingsstaat wordt door de opdrachtnemer afgeprijsd met geïndexeerde eenheidsprijzen.
- 06 De opdrachtnemer dient nieuwe locaties van exoten direct te melden bij de directievoerder.
- 08 In overeenkomst tot het bepaalde in artikel 01.04 van de Standaard is voor de jaarlijkse indexering van loon en brandstofbestanddelen de prijs-indexering de indexen ten behoeve van de Risicoregeling GWW 1995 van toepassing.

**01 06 Betalingsregelingen: declaraties**

HFD PAR ART LID

**01 06 01 Indienen declaraties**

- 01 Als aanvulling op het gestelde in 01.05.01 lid 2 van de Standaard kunnen declaraties uitsluitend worden ingediend in overleg met en nà akkoord van de directie.
- 04 Verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden, inclusief bestekswijzigingen, zal alleen dan plaatsvinden indien deze zijn overeengekomen met de directievoerende. Extra werkzaamheden dienen als extra declaratie aan de betreffende termijnstaat te worden toegevoegd.
- 05 Declaraties indienen in termijnen van 4 weken. Indienen vóór de maandag van de derde week na verstrijken van een termijn.
- 06 De declaraties als bedoeld in art. 01.05.01 lid 02 van de Standaard, samen met de geaccordeerde termijnstaat, indienen via [facturen@zeist.nl](mailto:facturen@zeist.nl).

Gemeente Zeist  
T.a.v. Crediteurenadministratie  
Postbus 513  
300 AM Zeist

ovv bestek: Groenonderhoud centrum en parken Zeist en onder vermelding van het verplichtingsnummer, zoals zal worden vermeld in de gunningsbrief.

- 07 Betaling van de declaratie zal, mits het te declareren bedrag is goedgekeurd door de directie, binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur plaatsvinden, conform de geldende Inkoopvoorwaarden van de gemeente Zeist.

**01 07 Zekerheidstelling****01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling**

- 01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 43a lid 3 van de U.A.V. 2012 wordt er geen zekerheidstelling verlangd.

**01 08 Bijdragen****01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 08 02 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving**

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

**01 10 Vergunningen / ontheffingen****01 10 01 Verzorgen vergunningen / ontheffingen**

- 01 De aannemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van, en het gedurende uitvoering van de werkzaamheden beschikken over, de benodigde vergunningen/ontheffingen, die nodig zijn om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
- 02 Kosten die voortvloeien uit het aanvragen en beschikken over vergunningen / ontheffingen komen voor rekening van de aannemer.
- 03 De aannemer dient de opdrachtgever te vrijwaren van de consequenties, welke voortvloeien uit het niet tijdig of ten tijde van de uitvoering niet beschikken over de benodigde vergunningen / ontheffingen.

**01 11 Verband met andere werken**

HFD PAR ART LID

**01 11 01 Werken, die in elkaar grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 01 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de volgende werken in elkaar grijpen:  
- diversen aanleg- en onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte door of namens de gemeente Zeist.
- 02 In geval de aannemer de uitvoering van de werkzaamheden niet of niet volledig kan uitvoeren vanwege uitvoering werkzaamheden derde of om welke andere reden dan ook hij niet bij het te onderhouden perceel kan komen, neemt hij terstond contact op met de directievoerende/ toezichthouder hierover.
- 03 Indien aannemer niet terstond de onbereikbaarheid van een perceel meldt, zoals is aangegeven in lid 02 van dit artikel, kan het betreffende perceel gewoon meegenomen worden in de monitoring en geldt de onbereikbaarheid niet als een reden waarom dit perceel eventueel niet op het vereiste kwaliteitsbeeld ligt.

**01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer****01 12 01 Algemeen**

- 01 Het verkeer moet zo min mogelijk hinder ondervinden tijdens de werkzaamheden en de aannemer dient hierbij de benodigde verkeersmaatregelen te treffen. De aannemer dient bij de uitvoering van het werk de nodige hulpmiddelen te verschaffen en de directie te vrijwaren van klachten van verkeersdeelnemers en aanwonenden.

**01 13 Kwaliteitsplan, Algemeen schema, werkplan****01 13 01 Algemeen**

- 02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema en een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 verlangd. Dit schema moet digitaal worden ingediend bij de directie.
- 03 De indeling van de tijdsduur op het verlangde algemene tijdschema moet worden aangegeven in kalenderweken.
- 04 In aanvulling op paragraaf 6 lid 18 van de U.A.V. 2012 is de aannemer werkzaam met naar het oordeel van de directie voldoende aantal hoveniers, waarvan per groep tenminste 1 met een afgeronde opleiding MBO niveau 3 vakbekwaam hovenier of gelijkwaardig
- 08 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, lid 1 moet in het algemeen tijdschema per frequentiepost duidelijk worden aangegeven in welke periode (weeknummers) en waar (routing) werkzaamheden worden uitgevoerd.

**01 17 Vrijgekomen materialen****01 17 11 Vervoer van vrijgekomen materialen**

- 01 Alle bij het werk vrijgekomen materialen dienen door de opdrachtnemer te worden afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting. Vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de betreffende bestekspost te zijn verrekend.

**01 18 Bescherming te handhaven beplanting**

HFD PAR ART LID

**01 18 01 Uitvoering van de werkzaamheden**

- 01 Onder vegetatie wordt verstaan bomen, houtachtige vegetatie niet zijnde bomen en kruidachtige vegetatie, allen met inbegrip van de wortelzone.
- 02 De door de opdrachtgever in het bestek als te handhaven vegetatie aangemerkte vegetatie sparen.
- 04 Indien de aard van het werk daartoe aanleiding geeft, houdt de directie voor de aanvang van de werkzaamheden een bouwbespreking met de aannemer ten einde vast te stellen of de voorgeschreven maatregelen in verband met de bescherming van de te handhaven vegetatie toereikend en in overeenstemming zijn met de uitvoeringswijze van de aannemer. Indien de directie deze bouwbespreking niet houdt, zal de aannemer voor de aanvang van het werk om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven.
- 05 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beschadigingen van de te handhaven vegetatie wordt geconstateerd, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.

**01 18 05 Schadevergoeding bomen**

- 01 Bij schade aan bomen stelt de directie de hoogte van het schadebedrag vast aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen, zoals deze drie maanden voor de dag van de aanbesteding gelden.
- 02 Indien de boom door de aannemer wordt vervangen, worden de aanschafkosten in mindering gebracht op het schadebedrag.
- 03 Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de soort schade, dan wel de hoogte van het schadebedrag, zal de soort schade en het schadebedrag worden vastgesteld door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van bomen (NVTB).
- 04 De taxatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
- 06 Geconstateerde schades door de opdrachtgever welke niet zijn gemeld door de opdrachtnemer worden per boom beboet met € 500,--. Deze boete wordt opgeteld bij de taxatie zoals vermeld in lid 01, 03 en 04.

**01 18 06 Schadevergoeding houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen**

- 01 Bij schade aan houtige gewassen, niet zijnde bomen, stellen directie en aannemer gezamenlijk de hoogte van het schadebedrag vast.
- 02 Het schadebedrag bedraagt bij:  
herstelbare schade € 10,00 per m2 vegetatie met een minimum van € 200,00 per gebeurtenis;  
onherstelbare schade € 20,00 per m2 vegetatie, met en minimum van € 400,00 per gebeurtenis.

**01 18 07 Schadevergoeding kruidachtige vegetatie**

- 01 Bij schade aan kruidachtige vegetatie, stellen directie en aannemer gezamenlijk de hoogte van het schadebedrag vast.
- 02 Het schadebedrag bedraagt bij:  
herstelbare schade € 5,00 per m2 vegetatie, vermenigvuldigd met de standplaatsfactor, met een minimum van € 200,00 per gebeurtenis;  
onherstelbare schade € 20,00 per m2 vegetatie, vermenigvuldigd met de standplaatsfactor met en minimum van € 400,00 per gebeurtenis.
- 03 De standplaatsfactor bedraagt voor:
  - stedelijk gebied 2,0
  - halfstedelijk gebied 1,5
  - overig gebied 1,0

**01 23 Besteksadministratie**

HFD PAR ART LID

**01 23 01      Bouwvergaderingen**

- 01 Tijdens de uitvoering zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen en instanties.
- 02 De aannemer is verplicht de bouwvergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 werkdagen van te voren zijn aangekondigd.
- 03 De aannemer verzorgt de notulen van de vergadering en stuurt deze ter goedkeuring uiterlijk 10 kalenderdagen na de vergadering naar alle aan- en afwezigen.

**01 24              Beeldkwaliteit****01 24 07        Besteksmeldingen**

- 06 Meldingen van de directie welke als herleidbaar op het bestek door de directie bevonden worden, dienen binnen 3 werkdagen na melding aan de aannemer te worden opgelost. Indien hieraan niet wordt voldaan wordt een boete van € 500,00 per dag opgelegd tot het moment waarop de meldingen zijn opgelost. De herstelmeldingen moeten via schriftelijke gereedmeldingen aan de directievoerder doorgegeven worden. Indien de herkeuring binnen 2 werkdagen na oplevering op het opnieuw door de aannemer gereedgemelde deelresultaat negatief uitvalt worden de verdere onderzoekskosten bij de aannemer tegen een bedrag van € 250,00 per keuring per deelresultaat in rekening gebracht. Dit gebeurt zonder uitsluiting van overige aansprakelijkheid. Het foutief opgeleverd deelresultaat wordt niet verrekenbaar gesteld.

**01 24 08        Opneming**

- 10 Per periode van vier weken worden vanuit de beheersysteem GreenPoint van de gemeente Zeist a-select d.m.v. at random trekkingen meetlocaties gegenereerd. Per jaar worden er 13 schouwrondes uitgevoerd door de opdrachtgever, waarbij de beeldkwaliteit wordt gemeten aan de hand van de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023'. Op de samenstelling van deze meetlocaties kan geen invloed worden uitgeoefend.

Een schouw zal bestaan uit 50 meetlocaties waarbij alle van toepassing zijnde meetvakken en meetelementen (beheertypen) worden getoetst aan de bestekseisen. Een meetlocatie is een vierkant met zijden van 100 meter.

De directie kan keuren op ieder moment. De aannemer ontvangt iedere termijn van de directie schriftelijk een overzicht van iedere afkeur ondersteunt met fotomateriaal.

**01 25              Vakopleiding****01 25 02        Opleiding in te zetten medewerkers**

- 01 Alle in dit bestek beschreven werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door of onder toezicht van te minste één medewerker met een afgeronde opleiding MBO niveau 3 vakbekwaam hovenier of gelijkwaardig
- 02 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient in het bezit te zijn van het certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken.
- 03 Het leidinggevend/aansturend personeel van of namens de opdrachtnemer dient in het bezit te zijn van certificaat VOL-VCA te beschikken.
- 04 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient in het bezit te zijn van het certificaat Wet Natuurbescherming niveau 1 bestendig beheer.
- 05 Het leidinggevend/aansturend personeel van of namens de opdrachtnemer dient in het bezit te zijn van het certificaat Wet Natuurbescherming niveau 2 bestendig beheer.
- 06 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient in het bezit te zijn van het certificaat Veilig werken langs de weg.
- 07 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient in het bezit te zijn van het certificaat KleurKeur Basis.
- 08 Het leidinggevend/aansturend personeel van of namens de opdrachtnemer dient in het bezit te zijn van certificaat KleurKeur Gevorderden.

**01 26              Frequentiegestuurde besteksposten**

HFD PAR ART LID

**01 26 01 Verificatie frequentiegestuurde besteksposten**

- 01 De opdrachtgever heeft onder alle omstandigheden het recht om op het werk voortgangs- en kwaliteits- en hoeveelhedscontroles uit te voeren of te laten uitvoeren.
- 02 De aannemer verplicht zich de voor de controles noodzakelijke medewerking te verlenen.
- 03 Indien uit de controles, danwel op enige andere wijze, blijkt dat het door de aannemer gereedgemelde deelresultaat afwijkt van de bestekseisen en de directievoerder deze afwijking niet accepteert, wordt dit per e-mail aan de aannemer bericht. De herstelwerkzaamheden dienen binnen 3 werkdagen na melding aan de aannemer te zijn uitgevoerd. De herstelmeldingen moeten via schriftelijke gereedmeldingen aan de directievoerder doorgegeven worden. Indien de herkeuring binnen 3 werkdagen na oplevering op het opnieuw door de aannemer gereedgemelde deelresultaat negatief uitvalt, worden de verdere onderzoekskosten bij de aannemer tegen een bedrag van € 500,00 per keuring per deelresultaat in rekening gebracht. Dit gebeurt zonder uitsluiting van overige aansprakelijkheid. Het foutief opgeleverd deelresultaat wordt niet verrekenbaar gesteld.
- 04 In 2026 geldt dat bij vier achtereenvolgende ingebrekestellingen voor een opgeleverd deelresultaat de betreffende werkzaamheden uit de eerstvolgende contractverlenging worden gehaald. In 2027 geldt dat bij drie en in de eventuele jaren daarna bij de achtereenvolgende ingebrekestellingen. Indien op grond van het voorgaande vijf of meer besteksposten uit de eerstvolgende contractverlenging zouden moeten worden gehaald, wordt de overeenkomst ontbonden.
- 05 Indien de in deel 2.2 en / of deel 3 van dit bestek genoemde uitvoeringsperiode en data overschreden wordt, zal een boete van € 500,00 per dag opgelegd worden tot het moment waarop de bewerking wel uitgevoerd is.
- 06 Meldingen van de directie welke als herleidbaar op het bestek door de directie bevonden worden, dienen binnen 3 werkdagen na melding aan de aannemer te worden opgelost. Indien hieraan niet wordt voldaan wordt een boete van € 500,00 per dag opgelegd tot het moment waarop de meldingen zijn opgelost. De herstelmeldingen moeten via schriftelijke gereedmeldingen aan de directievoerder doorgegeven worden. Indien de herkeuring binnen 2 werkdagen na oplevering op het opnieuw door de aannemer gereedgemelde deelresultaat negatief uitvalt worden de verdere onderzoekskosten bij de aannemer tegen een bedrag van € 250,00 per keuring per deelresultaat in rekening gebracht. Dit gebeurt zonder uitsluiting van overige aansprakelijkheid. Het foutief opgeleverd deelresultaat wordt niet verrekenbaar gesteld.
- 07 Ongeacht de uitslag van bovengenoemde verificaties blijft de aannemer volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk, tot aan de oplevering.

**01 27 Uitvoeringsaspecten****01 27 01 Materieel**

- 01 De aannemer dient ervoor te zorgen dat er geen benzine, oliën of vetten (wordt) worden gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Desondanks gemorste benzine, oliën of vetten door de aannemer en op kosten van de aannemer verwijderen door afgraven en afvoeren van vervuilde grond en aanvullen met schone grond.
- 03 Indien er benzine, oliën of vetten (wordt) worden gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel, dient de aannemer dit per direct te melden bij de directie.
- 04 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- en/ of terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang de omstandigheden voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de eventuele schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk of de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig par. 14 van de U.A. V. 1989.

HFD PAR ART LID

**01 27 02      Werktijden**

- 01 Het werken buiten de normale tijden, te weten vóór 07.00u 's ochtends en ná 17.00u 's middags alsook het werken in meer ploegen en het werken op zaterdagen e.d. vereist de goedkeuring van de directie. Op zon- en feestdagen wordt er niet gewerkt. Aannemer wordt verzocht niet vóór 07.00u 's ochtends maaiwerk te verrichten op percelen welke dicht tegen woningen aanliggen. Dit leidt voor aanwonenden tot ongewenst geluidsoverlast en moet vóór genoemd tijdstip worden voorkomen.
- 02 Werkzaamheden langs de ontsluitingswegen in de gemeente Zeist waarvoor het toepassen van verkeersmaatregelen is voorgeschreven, moeten buiten de spits worden uitgevoerd. Zie het spitstijdendocument

**01 27 03      Weers- en terreinomstandigheden**

- 01 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- en/of terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang de omstandigheden voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de eventuele schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk of de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat in afstemming met de directie. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig par. 14 van de U.A. V. 2012
- 02 Na het hervatten van stilgelegde maaiwerkzaamheden zoals beschreven in lid 01 dient de opdrachtnemer, de kwaliteit te leveren zoals beschreven in de desbetreffende bestekspost. Indien na maaiwerkzaamheden het beeld niet voldoet door grasproppen of andere grasophopingen dient de opdrachtnemer dit binnen 48 uur te verwijderen en in ieder geval voor het weekend. Eventuele kosten dienen in de eenheidsprijzen van het maaiwerk opgenomen te zijn.

HFD PAR ART LID

**51 Groenvoorzieningen****51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 01 Begripsbepaling****51 01 01 Algemeen**

- 01 In aanvulling op paragraaf 51 01 01:  
Te verstaan onder:  
l. Proppen: een ophoping of samenkleaving van gemaaid gras met een minimale afmeting van 20 mm.  
m. Verwaaibaar bladafval: blad dat niet ingesloten ligt in de beplanting en eruit of eraf kan waaien.

**51 02 Eisen en uitvoering****51 02 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen**

- 04 Binnen de kroonprojectie van te handhaven bomen mag geen grondbewerking dieper dan 0,10 m worden uitgevoerd.
- 05 Indien de machines door hun gewicht, grootte of constructie schade toebrengen aan terreinen, verhardingen, beplantingen, bomen, wegmeubilair en dergelijke kan de directie het gebruik van deze machines verbieden. De aannemer dient in deze situatie gebruik te maken van lichter, op de situatie afgestemd, materieel zonder bijbetaling.

**51 02 10 Opruimingswerk**

- 01 Voorafgaand aan het maaien van gazons het betreffende oppervlak tevens ontdoen van onregelmatigheden, waarvan de afmeting 40 mm of meer bedraagt, takken, zwerfvuil, grofvuil en stenen daaronder inbegrepen.

**51 02 11 Schade aan de verharding**

- 01 Het materieel van de aannemer dient afgestemd te zijn op (verhardings)ondergronden waar het materieel werkzaam is. Indien schades ontstaan aan (half)verhardingen, veroorzaakt door materieel van de aannemer, wordt deze schade verrekend conform bepaling 01 18 04 van dit bestek.

**51 02 12 Inboet**

- 01 Per jaar dient de aannemer tussen 15 september en 15 oktober een inboetlijst samen te stellen en deze ter goedkeuring aan de directie te verstrekken.
- 02 De directie verzorgt de bestelling en financiële afwerking van de inboetlijst.
- 03 De aannemer moet jaarlijks tussen 15 november en 15 december de gereserveerde bestelling afroepen en aanplanten

**51 03 Informatie-overdracht****51 03 04 Algemeen**

- 01 Indien de aannemer vuil aantreft dat als chemisch afval kan worden aangemerkt, dient dit te worden gemeld bij de directievoerende.
- 02 Indien de aannemer grof vuil aantreft dient dit te worden gemeld bij de directievoerende.
- 03 De gemeente beschikt over informatie betreffende groeilocaties van Aziatische Duizendknoop. Deze informatie wordt na gunning aan de aannemer overhandigd.
- 04 Indien de aannemer nieuwe groeilocaties van Aziatische Duizendknoop aantreft dient dit te worden gemeld bij de directie.

**51 05 Bijbehorende verplichtingen****51 05 06 Schade aan groenvoorzieningen**

- 01 Bij ongeregeligheden, zoals schade aan bomen, beplanting en gras dient de aannemer dit zo spoedig mogelijk te melden bij de directievoerende.

**51 06 Bouwstoffen**

HFD PAR ART LID

**51 06 03 Bestrijding van ziekten en plagen**

- 01 Bij de uitvoering van de werkzaamheden mogen geen gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt

**51 2 Gras en kruidachtigen****51 22 Eisen en uitvoering****51 22 11 Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen**

- 04 Paragraaf 51 22 11 lid 04 van de Standaard is niet van toepassing.
- 06 Paragraaf 51 22 11 lid 06 van de Standaard is niet van toepassing.
- 10 Bijmaaieren rondom bomen en obstakels mag uitsluitend worden uitgevoerd met een bosmaaier voorzien van een afstandhouder.

**51 23 Informatie-overdracht****51 23 02 Bijmaaieren rondom obstakels**

- 01 De aannemer wordt erop geattendeerd dat de grasvelden en/of bermen, die conform dit bestek moeten worden onderhouden, op sommige locaties zijn voorzien van een grotere hoeveelheid bij te maaien obstakels, dan hij op basis van een standaard situatie mag verwachten. Hij dient hier met zijn inschrijvingsprijzen rekening mee te houden.

HFD PAR ART LID

**62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering****62 0 Algemeen****62 03 Informatie-overdracht verkeersmaatregelen****62 03 01 Algemeen**

- 06 De werkzaamheden genoemd in dit bestek moeten buiten de spijstijden plaatsvinden. De spijstijden zijn benoemd in het spijstijndocument

**62 03 02 Verkeersplan**

- 01 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan, gebaseerd op handboek wegafzetting 96b, in bij de directie. Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V.
- 02 De in dit bestek bedoelde verkeersmaatregelen uitvoeren conform C.R.O.W. publicatie 96b.
- 03 In het verkeersplan dienen tenminste de volgende gegevens te worden vermeld:
- De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;
  - De periode(n) gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;
  - De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, aangepast, verplaatst, verwijderd of - in geval van een tijdelijke afzetting - in gebruik is e.e.a. afhankelijk van het verkeersaanbod;
  - De naam, het adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen;
  - Hoe bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke verkeersvoorzieningen.

**62 04 Risico en garanties****62 04 01 Algemeen**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land of vanwege de directie opgegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval een korting van € 500,00 worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

**64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen****64 0 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen, algemeen****64 01 Begrippen****64 01 01 Algemeen****01 De werkzaamheden uitvoeren naar:**

De Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025 en de ecologische werkprotocollen van de gemeente Zeist (houtige gewassen, kruidachtige gewassen en oevers en waterkanten)

**02 Het werkgebied waarop dit RAW-overeenkomst van toepassing is, maakt geen deel uit van een natuurgebied met juridisch beschermde status.****03 De opdrachtgever geeft via Greenpoint alle beschikbare informatie over aanwezige beschermde flora en fauna in de gemeente.**

Het betreft gegevens van bekende permanente vaste rust- en verblijfplaatsen van:

- vogels met nesten in bomen
- beschermde planten

Tijdelijke vaste rust- en verblijfplaatsen:

- o.a. locaties met bodembroedende vogels.
- o.a. concentraties struweelvogels zoals heggemus en merel
- o.a. boombewonende vogels zoals houtduif
- o.a. aanwezigheid van vleermuizen

**04 Maximaal een week tot 1 uur voorafgaand aan de werkzaamheden dient een inventarisatie te worden uitgevoerd.****05 In de periode van 15 maart t/m 15 juli mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd mits er vooraf een uitgebreide inventarisatie is gedaan. Blijken er beschermde dieren aanwezig te zijn dan worden deze bij de uitvoering ontzien of beschermd. Deze uitgebreide inventarisatie wordt verricht door een ecologisch goed onderbouwde medewerker.****06 Incidenten**

Ondanks een zorgvuldige voorbereiding en werkwijze kan het voorkomen dat bij uitvoering van werkzaamheden beschermde planten of dieren worden verstoord. Deze incidenten worden door het uitvoerend personeel direct gemeld aan de directie. De directie beslist hoe er verder gehandeld moet worden. Hij stelt vast, zondig in overleg met externe deskundige, of en welke

herstel- of noodmaatregelen nog uitgevoerd kunnen worden. De incidenten worden altijd geregistreerd. Voor registratie wordt een registratieformulier gebruikt.

**07 Natuurkalender**

Daarnaast worden de werkzaamheden afgestemd met de natuurkalender. De natuurkalender onderscheidt werkbare en niet werkbare periodes, gebaseerd op het voorkomen van soorten. De kalender geeft drie mogelijkheden, aangeduid met de kleuren rood, groen en oranje.

Rood: In rode periodes wordt niet gewerkt. Wanneer er toch gewerkt moet worden zal altijd een ontheffing aangevraagd moeten worden.

Groen: Dit is de optimale periode om de werkzaamheden uit te voeren voor de soort werkzaamheid of de eventueel aanwezige soort. In de meest voorkomende werksituaties is verstoring in deze periodes minimaal. Ook in groene periodes kunnen planten of dieren aanwezig zijn. Daarom vindt in groene periodes altijd een opzichtercontrole plaats. Blijken er toch beschermde planten en dieren aanwezig te zijn dan worden deze bij de uitvoering ontzien of beschermd. De opzichter is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de opzichtercontrole.

Oranje: Wanneer uit de toetsing aan gegevensbronnen gebleken is dat een beschermde soort aanwezig kan zijn dan vindt in oranje periodes een uitgebreide inventarisatie plaats. Wanneer uit de toets blijkt dat er geen beschermde soorten aanwezig zijn dan vindt een opzichtercontrole plaats. Omdat alle vogels beschermd zijn wordt bij werkzaamheden in houtopstanden tijdens het broedseizoen altijd uitgebreid geïnventariseerd. Blijken er beschermde planten en dieren aanwezig te zijn dan worden deze bij de uitvoering ontzien of beschermd.

Natuurkalender tabel 3 soorten is te downloaden via:

[http://www.minInv.nl/portal/page?\\_pageid=116,1640321&\\_dad=portal&\\_schema=PORTAL&p\\_file\\_id=16822](http://www.minInv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=16822) en broedvogels

HFD PAR ART LID

via:  
[http://www.minInv.nl/portal/page?\\_pageid=116,1640321&\\_dad=portal&\\_schema=PORTAL&p\\_file\\_id=16823](http://www.minInv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=16823).

**64 02 Eisen en uitvoering****64 02 01 Zorgvuldig handelen wet natuurbescherming**

- 01 De aannemer is verplicht zich te houden aan de eisen in de Wet Natuurbescherming. Niets in deze bepaling alsmede in rest van het RAW-overeenkomst kan leiden tot overtreding van de Wet Natuurbescherming.  
Bij overlap en/of tegenstrijdigheden tussen dit RAW-overeenkomst en de Wet Natuurbescherming is de Wet Natuurbescherming leidend. De aannemer overlegt met de directie over de wijze en periode van uitvoering. Omtrent het zorgvuldig handelen moet de aannemer rekening houden met het bepaalde in de Gedragscode Soortbescherming Gemeenten 2025' en de navolgende leden.
- 02 Insporing en verdichting:  
- Insporingsdiepte conform de RAW bepalingen  
- Het aantal verplaatsingen van materieel moet per werkgang zoveel mogelijk worden beperkt (indien mogelijk: werktuigen en werkgangen combineren)  
- Geen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in natte perioden met zwaar materieel  
- Stem bandenspanning af op de terrein omstandigheden  
- Vaste aanvoer- en afvoer routes voor materieel (indien mogelijk en van toepassing)
- 03 Fysieke aanwezigheid:  
- Beperk de aanwezigheid, combineer indien mogelijk de werkzaamheden en controles per werkgang  
- Beperk de duur van een werkgang  
- Werk met een afgesloten cabine (indien mogelijk met materieel)
- 04 Geluidsoverlast:  
- Voorkom pieken van geluid (sterkte)  
- Stop of start materieel niet op het werk (buiten het werk)
- 05 Werkperioden:  
- Conform het bepaalde in het RAW-overeenkomst, rekening houdende met:  
\*Broedende fauna (gehele jaar)  
\*Voortplanting amfibieën (in principe mei/juni)  
\*Winterrust zoogdieren, vogels, amfibieën en reptielen
- 06 Werkrichting:  
- Geef fauna mogelijkheid tot vluchten door te werken vanuit:  
\*een drukke rand naar een rustige kant c.q. open gebied  
\*land naar water
- 07 Gefaseerd werken:  
- Omschrijving gefaseerd werken conform het bepaalde in dit RAW-overeenkomst  
- Het laten overstaan van delen van vegetatie in overleg met de directie
- 08 Gebruik meststoffen en bestrijdingsmiddelen:  
- Het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan, enkel in overleg met, en na toestemming van de directie.  
- Indien het RAW-overeenkomst niet nader besluit over de werkwijze dan wordt aan de volgende volgorde voorkeur gegeven: mechanische/handmatige bestrijding, biologische bestrijding, chemische bestrijding.

**64 2 Deelhoofdstuk 64.2****64 25 Vakopleiding****64 25 01 Opleiding in te zetten medewerkers**

- 01 Aanbestedende dienst vindt het belangrijk dat er gehandeld wordt in overeenstemming met de Natuurbescherming binnen de Omgevingswet (voorheen Wet natuurbescherming). Medewerkers die actief zijn binnen de kaders van het bestek dienen te beschikken over een niveau 1 certificaat. De uitvoerder/projectleider dient te beschikken over een niveau 2 certificaat. Eventuele onderaannemer(s) dienen hierover ook te beschikken. Een kopie van een ten tijde van de inschrijving geldig certificaat dient na voorlopige gunning te worden aangeleverd.

.....  
.....

---

.....  
.....

Behoort bij: 2026-04

.....

## INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:  
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:  
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2026-04

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Vrij (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)  
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)  
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)  
(functie)



Behoort bij: 2026-04

.....

## I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)  
gevestigd te:
- B)  
gevestigd te:
- C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                     | EEN-<br>HEID | HOEEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1                           | <b>Bethanieplein</b>                             |              |                                           |                                 |                          |
| 11                          | <b>Onderhoud grazige vegetaties</b>              |              |                                           |                                 |                          |
| 110                         | <b>Grasveld</b>                                  |              |                                           |                                 |                          |
| 110010                      | Beheersen grashoogte-grasveld.                   | week         | 92,00N                                    |                                 |                          |
| 110020                      | Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld.  | week         | 92,00N                                    |                                 |                          |
| 110030                      | Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. | week         | 92,00N                                    |                                 |                          |
| 110040                      | Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. | week         | 92,00N                                    |                                 |                          |
| 110070                      | Slepen grasveld.                                 | are          | 57,40V                                    |                                 |                          |
| 112                         | <b>Graskanten</b>                                |              |                                           |                                 |                          |
| 112010                      | Afsteken/afsnijden van graskanten.               | m            | 4.304,00V                                 |                                 |                          |
| 12                          | <b>Onderhoud beplantingen</b>                    |              |                                           |                                 |                          |
| 120                         | <b>Vaste planten</b>                             |              |                                           |                                 |                          |
| 120010                      | Beheersen onkruid-beplanting.                    | week         | 92,00N                                    |                                 |                          |
| 120020                      | Snoeien sierplantsoen.                           | m2           | 400,00V                                   |                                 |                          |
| 120030                      | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.            | week         | 92,00N                                    |                                 |                          |
| 120040                      | Beheersen grof zwerfafval-beplanting.            | week         | 92,00N                                    |                                 |                          |
| 120050                      | Verwijderen blad.                                | are          | 10,00V                                    |                                 |                          |
| 122                         | <b>Struikrozen</b>                               |              |                                           |                                 |                          |
| 122010                      | Beheersen onkruid-beplanting.                    | week         | 92,00N                                    |                                 |                          |
| 122020                      | Snoeien sierplantsoen.                           | m2           | 920,00V                                   |                                 |                          |
| 122030                      | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.            | week         | 92,00N                                    |                                 |                          |
| 122040                      | Beheersen grof zwerfafval-beplanting.            | week         | 92,00N                                    |                                 |                          |
| 122050                      | Verwijderen blad.                                | are          | 11,50V                                    |                                 |                          |
| 122060                      | Grondstructuurverbeteren terrein.                | are          | 4,60V                                     |                                 |                          |
| 123                         | <b>Hagen</b>                                     |              |                                           |                                 |                          |
| 123010                      | Beheersen onkruid-beplanting.                    | week         | 92,00N                                    |                                 |                          |
| 123020                      | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.            | week         | 92,00N                                    |                                 |                          |
| 123030                      | Beheersen grof zwerfafval-beplanting.            | week         | 92,00N                                    |                                 |                          |
| 123040                      | Verwijderen blad.                                | are          | 18,50V                                    |                                 |                          |
| 123050                      | Knippen van (blok)hagen.                         | m2           | 844,00V                                   |                                 |                          |
| 123060                      | Knippen van (blok)hagen.                         | m2           | 640,00V                                   |                                 |                          |
| 123070                      | Grondstructuurverbeteren terrein.                | are          | 7,40V                                     |                                 |                          |
| 2                           | <b>Centrumgebied</b>                             |              |                                           |                                 |                          |
| 21                          | <b>Onderhoud grazige vegetaties</b>              |              |                                           |                                 |                          |
| 213                         | <b>Bloembollen</b>                               |              |                                           |                                 |                          |
| 213010                      | Knippen loof van bolgewassen                     | m2           | 2.400,00V                                 |                                 |                          |
| 22                          | <b>Onderhoud beplantingen</b>                    |              |                                           |                                 |                          |
| 220                         | <b>Vaste planten</b>                             |              |                                           |                                 |                          |
| 220010                      | Beheersen onkruid-beplanting.                    | week         | 92,00N                                    |                                 |                          |
| 220020                      | Snoeien sierplantsoen.                           | m2           | 9.680,00V                                 |                                 |                          |
| 220030                      | Snoeien sierplantsoen.                           | m2           | 4.840,00V                                 |                                 |                          |
| 220040                      | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.            | week         | 92,00N                                    |                                 |                          |
| 220050                      | Beheersen grof zwerfafval-beplanting.            | week         | 92,00N                                    |                                 |                          |
| 220060                      | Verwijderen blad.                                | are          | 121,00V                                   |                                 |                          |
| 221                         | <b>Heesters en bodembedekkers</b>                |              |                                           |                                 |                          |
| 221010                      | Beheersen onkruid-beplanting.                    | week         | 92,00N                                    |                                 |                          |
| 221020                      | Snoeien sierplantsoen.                           | m2           | 360,00V                                   |                                 |                          |
| 221030                      | Snoeien sierplantsoen.                           | m2           | 36,00V                                    |                                 |                          |
| 221040                      | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.            | week         | 92,00N                                    |                                 |                          |
| 221050                      | Beheersen grof zwerfafval-beplanting.            | week         | 92,00N                                    |                                 |                          |
| 221060                      | Verwijderen blad.                                | are          | 4,50V                                     |                                 |                          |
| 221070                      | Grondstructuurverbeteren terrein.                | are          | 1,80V                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                     | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 223                         | <b>Hagen</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 223010                      | Beheersen onkruid-beplanting.                    | week         | 92,00N                                      |                                 |                          |
| 223020                      | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.            | week         | 92,00N                                      |                                 |                          |
| 223030                      | Beheersen grof zwerfafval-beplanting.            | week         | 92,00N                                      |                                 |                          |
| 223040                      | Verwijderen blad.                                | are          | 10,50V                                      |                                 |                          |
| 223050                      | Knippen van (blok)hagen.                         | m2           | 4.212,00V                                   |                                 |                          |
| 223060                      | Grondstructuurverbeteren terrein.                | are          | 4,20V                                       |                                 |                          |
| 226                         | <b>Geveltuinen</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 226010                      | Beheersen onkruid-beplanting.                    | week         | 92,00N                                      |                                 |                          |
| 226020                      | Snoeien sierplantsoen.                           | m2           | 80,00V                                      |                                 |                          |
| 226030                      | Snoeien sierplantsoen.                           | m2           | 40,00V                                      |                                 |                          |
| 226040                      | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.            | week         | 92,00N                                      |                                 |                          |
| 226050                      | Beheersen grof zwerfafval-beplanting.            | week         | 92,00N                                      |                                 |                          |
| 226060                      | Verwijderen blad.                                | are          | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 23                          | <b>Onderhoud bomen</b>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 231                         | <b>Boomspiegels</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 231010                      | Beheersen onkruid-boomspiegel.                   | week         | 92,00N                                      |                                 |                          |
| 231020                      | Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel.           | week         | 92,00N                                      |                                 |                          |
| 231030                      | Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel.           | week         | 92,00N                                      |                                 |                          |
| 231040                      | Verwijderen waterlot.                            | st           | 228,00V                                     |                                 |                          |
| 231050                      | Bloksnoei stamschot lindebomen                   | st           | 1.416,00V                                   |                                 |                          |
| 231060                      | Grondstructuurverbeteren terrein.                | are          | 7,00V                                       |                                 |                          |
| 3                           | <b>Walkartpark</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 31                          | <b>Onderhoud grazige vegetaties</b>              |              |                                             |                                 |                          |
| 310                         | <b>Grasveld</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 310010                      | Beheersen grashoogte-grasveld.                   | week         | 92,00N                                      |                                 |                          |
| 310020                      | Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld.  | week         | 92,00N                                      |                                 |                          |
| 310030                      | Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. | week         | 92,00N                                      |                                 |                          |
| 310040                      | Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. | week         | 92,00N                                      |                                 |                          |
| 310070                      | Slepen grasveld.                                 | are          | 167,80V                                     |                                 |                          |
| 312                         | <b>Graskanten</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 312010                      | Afsteken/afsnijden van graskanten.               | m            | 4.188,00V                                   |                                 |                          |
| 313                         | <b>Bloembollen</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 313020                      | Maaien loof van bolgewassen.                     | m2           | 5.142,00V                                   |                                 |                          |
| 32                          | <b>Onderhoud beplantingen</b>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 320                         | <b>Vaste planten</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 320010                      | Beheersen onkruid-beplanting.                    | week         | 92,00N                                      |                                 |                          |
| 320020                      | Snoeien sierplantsoen.                           | m2           | 7.800,00V                                   |                                 |                          |
| 320030                      | Snoeien sierplantsoen.                           | m2           | 3.900,00V                                   |                                 |                          |
| 320040                      | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.            | week         | 92,00N                                      |                                 |                          |
| 320050                      | Beheersen grof zwerfafval-beplanting.            | week         | 92,00N                                      |                                 |                          |
| 320060                      | Verwijderen blad.                                | are          | 97,50V                                      |                                 |                          |
| 321                         | <b>Heesters en bodembedekkers</b>                |              |                                             |                                 |                          |
| 321010                      | Beheersen onkruid-beplanting.                    | week         | 92,00N                                      |                                 |                          |
| 321020                      | Snoeien sierplantsoen.                           | m2           | 26.480,00V                                  |                                 |                          |
| 321030                      | Snoeien sierplantsoen.                           | m2           | 2.648,00V                                   |                                 |                          |
| 321040                      | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.            | week         | 92,00N                                      |                                 |                          |
| 321050                      | Beheersen grof zwerfafval-beplanting.            | week         | 92,00N                                      |                                 |                          |
| 321060                      | Verwijderen blad.                                | are          | 331,00V                                     |                                 |                          |
| 321070                      | Grondstructuurverbeteren terrein.                | are          | 132,40V                                     |                                 |                          |
| 327                         | <b>Bosplantsoen</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 327010                      | Beheersen onkruid in rand bosplantsoen           | week         | 92,00V                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                     | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 327020                      | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.            | week         | 92,00N                                      |                                 |                          |
| 327030                      | Beheersen grof zwerfafval-beplanting.            | week         | 92,00N                                      |                                 |                          |
| 327040                      | Vrijstellen beplanting.                          | m2           | 944,00V                                     |                                 |                          |
| 327050                      | Snoeien rand beplantingsvak.                     | m            | 472,00V                                     |                                 |                          |
| 35                          | <b>Onderhoud watergangen</b>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 350                         | <b>Vijver</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 350010                      | Uitmaaaien droog profiel van watergang.          | m            | 240,00V                                     |                                 |                          |
| 350020                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.     | m            | 240,00V                                     |                                 |                          |
| 350030                      | Uitmaaaien nat profiel van waterpartij.          | are          | 16,00V                                      |                                 |                          |
| 350040                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij.   | are          | 16,00V                                      |                                 |                          |
| 4                           | <b>Wilhelminapark</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 41                          | <b>Onderhoud grazige vegetaties</b>              |              |                                             |                                 |                          |
| 410                         | <b>Grasveld niveau A</b>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 410010                      | Beheersen grashoogte-grasveld.                   | week         | 92,00N                                      |                                 |                          |
| 410020                      | Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld.  | week         | 92,00N                                      |                                 |                          |
| 410030                      | Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. | week         | 92,00N                                      |                                 |                          |
| 410040                      | Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. | week         | 92,00N                                      |                                 |                          |
| 410070                      | Slepen grasveld.                                 | are          | 156,80V                                     |                                 |                          |
| 411                         | <b>Grasveld niveau B</b>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 411010                      | Beheersen grashoogte-grasveld.                   | week         | 92,00N                                      |                                 |                          |
| 411020                      | Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld.  | week         | 92,00N                                      |                                 |                          |
| 411030                      | Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. | week         | 92,00N                                      |                                 |                          |
| 411040                      | Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. | week         | 92,00N                                      |                                 |                          |
| 411070                      | Slepen grasveld.                                 | are          | 11,80V                                      |                                 |                          |
| 412                         | <b>Graskanten</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 412010                      | Afsteken/afsnijden van graskanten.               | m            | 4.332,00V                                   |                                 |                          |
| 42                          | <b>Onderhoud beplantingen</b>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 420                         | <b>Vaste planten</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 420010                      | Beheersen onkruid-beplanting.                    | week         | 92,00N                                      |                                 |                          |
| 420020                      | Snoeien sierplantsoen.                           | m2           | 720,00V                                     |                                 |                          |
| 420030                      | Snoeien sierplantsoen.                           | m2           | 360,00V                                     |                                 |                          |
| 420040                      | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.            | week         | 92,00N                                      |                                 |                          |
| 420050                      | Beheersen grof zwerfafval-beplanting.            | week         | 92,00N                                      |                                 |                          |
| 420060                      | Verwijderen blad.                                | are          | 9,00V                                       |                                 |                          |
| 421                         | <b>Heesters en bodembedekkers</b>                |              |                                             |                                 |                          |
| 421010                      | Beheersen onkruid-beplanting.                    | week         | 92,00N                                      |                                 |                          |
| 421020                      | Snoeien sierplantsoen.                           | m2           | 3.240,00V                                   |                                 |                          |
| 421030                      | Snoeien sierplantsoen.                           | m2           | 324,00V                                     |                                 |                          |
| 421040                      | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.            | week         | 92,00N                                      |                                 |                          |
| 421050                      | Beheersen grof zwerfafval-beplanting.            | week         | 92,00N                                      |                                 |                          |
| 421060                      | Verwijderen blad.                                | are          | 40,50V                                      |                                 |                          |
| 421070                      | Grondstructuurverbeteren terrein.                | are          | 16,20V                                      |                                 |                          |
| 423                         | <b>Hagen</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 423010                      | Beheersen onkruid-beplanting.                    | week         | 92,00N                                      |                                 |                          |
| 423020                      | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.            | week         | 92,00N                                      |                                 |                          |
| 423030                      | Beheersen grof zwerfafval-beplanting.            | week         | 92,00N                                      |                                 |                          |
| 423040                      | Verwijderen blad.                                | are          | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 423050                      | Knippen van (blok)hagen.                         | m2           | 3.256,00V                                   |                                 |                          |
| 423060                      | Knippen van (blok)hagen.                         | m2           | 360,00V                                     |                                 |                          |
| 423070                      | Grondstructuurverbeteren terrein.                | are          | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 45                          | <b>Onderhoud watergangen</b>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 450                         | <b>Vijver</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                        | EEN-<br>HEID | HOEEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 450010                      | Uitmaaaien droog profiel van watergang.             | m            | 380,00V                                   |                                 |                          |
| 450020                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.        | m            | 380,00V                                   |                                 |                          |
| 8                           | <b>Overige werkzaamheden</b>                        |              |                                           |                                 |                          |
| 80                          | <b>Inboet opnemen</b>                               |              |                                           |                                 |                          |
| 800010                      | Opnemen inboetlijst                                 | keer         | 2,00V                                     |                                 |                          |
| 81                          | <b>Verkeersmaatregelen</b>                          |              |                                           |                                 |                          |
| 810010                      | Opstellen plan verkeersmaatregelen                  | st           | 1,00V                                     |                                 |                          |
| 810020                      | Uitvoering geven aan plan verkeersmaatregelen       | EUR          | N                                         |                                 |                          |
| 82                          | <b>Wet Natuurbescherming</b>                        |              |                                           |                                 |                          |
| 820010                      | Opstellen ecologisch werkprotocol                   | st           | 1,00V                                     |                                 |                          |
| 820020                      | Inventariseren en monitoren ecologisch werkprotocol | st           | 12,00V                                    |                                 |                          |
| 820030                      | Beschermingsmaatregelen flora en fauna              | st           | 12,00V                                    |                                 |                          |
| 83                          | <b>Ter beschikking stellen personeel</b>            |              |                                           |                                 |                          |
| 830010                      | Inzetten werknemer.                                 | uur          | 80,00V                                    |                                 |                          |
| 830020                      | Inzetten werknemer.                                 | uur          | 80,00V                                    |                                 |                          |
| 84                          | <b>Ter beschikking stellen materieel</b>            |              |                                           |                                 |                          |
| 840010                      | Inzetten elektrische bladblazer                     | uur          | 32,00V                                    |                                 |                          |
|                             | <b>SUBTOTAAL</b>                                    |              |                                           |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                             | EEN-<br>HEID | HOEEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | <b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>                               |              |                                           |                                 |                          |
| 9                           | <b>Staartposten</b>                                      |              |                                           |                                 |                          |
| 91                          | <b>Eenmalige kosten</b>                                  |              |                                           |                                 |                          |
| 910010                      | .....                                                    | EUR          |                                           | N                               |                          |
| 910020                      | .....                                                    | EUR          |                                           | N                               |                          |
| 910030                      | .....                                                    | EUR          |                                           | N                               |                          |
| 910040                      | .....                                                    | EUR          |                                           | N                               |                          |
| 910050                      | .....                                                    | EUR          |                                           | N                               |                          |
| 919980                      | Overige eenmalige kosten                                 | EUR          |                                           | N                               |                          |
| 919990                      | Korting                                                  | EUR          |                                           | N                               |                          |
| 92                          | <b>Uitvoeringskosten</b>                                 |              |                                           |                                 |                          |
| 929990                      | Uitvoeringskosten                                        | EUR          |                                           | N                               |                          |
| 93                          | <b>Algemene kosten</b>                                   |              |                                           |                                 |                          |
| 939990                      | Algemene kosten                                          | EUR          |                                           | N                               |                          |
| 94                          | <b>Winst en risico</b>                                   |              |                                           |                                 |                          |
| 949990                      | Winst en risico                                          | EUR          |                                           | N                               |                          |
| 95                          | <b>Stelposten</b>                                        |              |                                           |                                 |                          |
| 950010                      | Stelpost.                                                | EUR          | 10.000,00V                                |                                 |                          |
| 950020                      | Stelpost.                                                | EUR          | 10.000,00V                                |                                 |                          |
| 950030                      | Stelpost.                                                | EUR          | 10.000,00V                                |                                 |                          |
| 96                          | <b>Bijdragen</b>                                         |              |                                           |                                 |                          |
| 960010                      | Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)                         | EUR          |                                           | N                               |                          |
|                             | <b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.</b> | EUR          |                                           |                                 |                          |
|                             | Gedaan te                                                |              |                                           |                                 |                          |
|                             | De 20..                                                  |              |                                           |                                 |                          |
|                             | De inschrijver(s),                                       |              |                                           |                                 |                          |