Oversteekplaatsen Goudse Houtsingel

Behorend bij bestek 2025-26

Bijlage 2: Grondbalans

datum: 24-12-2025

N.B. alle hoeveelheden zijn, tenzij anders aangegeven, in vaste m3 aangegeven.

Bestekspost	Betreft	Ontgraven (m3)				Verwerken (m3)						Vervoeren naar depot (m3)				Vervoeren uit depot (m3) t.b.v. hergebruik				Leveren (m3)		
		Zand	Zandige grond	Klei	Veen	Zand	Zandige grond	Klei	Veen	Teelgrond	Bomen-grond	Zand	Zandige grond	Klei	Veen	Zand	Zandige grond	Klei	Veen	Zand voor zandbed	Teelgrond	Bomen-grond
210010	Grond ontgraven uit cunet fundering rijbaan		72,00	89,00									72,00	89,00								
210020	Grond ontgraven uit cunet fundering fietspad en trottoir		44,00										44,00									
210030	Zand ontgraven uit cunet groenstrook	34,00										34,00										
210110	Grond ontgraven uit cunet fundering rijbaan	165,00		147,00	49,00							165,00		147,00	49,00							
210120	Grond ontgraven uit cunet fundering fietspad en trottoir		9,00	33,00									9,00	33,00								
210130	Zand ontgraven uit cunet groenstrook	7,00										7,00										
220010	Zand verwerken in cunet rijbaan					19,00										19,00						
220020	Zand verwerken in cunet fietspad en trottoir					52,00														52,00		
220030	Grond verwerken in groenstrook en berm							80,00										80,00				
220040	Grond verwerken in groenvak middeneiland					15,00				34,00						15,00					34,00	
220110	Zand verwerken in cunet rijbaan					132,00										132,00						
220120	Zand verwerken in cunet fietspad en trottoir					99,00														99,00		
220130	Grond verwerken in groenstrook en berm						125,00	154,00		20,00							125,00	154,00			20,00	
220140	Grond verwerken in groenvak middeneiland					23,00				25,00						23,00					25,00	
220150	Grond verwerken in bermen							3,00	49,00									3,00	49,00			
230010	Grond ontgraven uit cunet t.b.v. plantgatverbetering		4,00				4,00															
230020	Bomengrond verwerken in cunet										4,00											4,00
230030	Grond ontgraven uit cunet t.b.v. plantgatverbetering - noord		6,00				6,00															
230040	Bomengrond verwerken in cunet - noord										6,00											6,00
230110	Grond ontgraven uit cunet t.b.v. plantgatverbetering	12,00	8,00	10,00	2,00		8,00	10,00	2,00			12,00										
230120	Bomengrond verwerken in cunet										32,00											32,00
	TOTAAL	**218,00**	**143,00**	**279,00**	**51,00**	**340,00**	**143,00**	**247,00**	**51,00**	**79,00**	**42,00**	**218,00**	**125,00**	**269,00**	**49,00**	**189,00**	**125,00**	**237,00**	**49,00**	**151,00**	**79,00**	**42,00**

Vervoeren			
240010	Zand vervoeren naar gronddepot	218,00	m3
240020	Grond vervoeren naar gronddepot	125,00	m3
240030	Klei vervoeren naar gronddepot	269,00	m3
240040	Veen vervoeren naar gronddepot	49,00	m3
241010	Zand in depot overslaan	218,00	m3
241020	Grond in depot overslaan	125,00	m3
241030	Klei in depot overslaan	269,00	m3
241040	Veen in depot overslaan	49,00	m3
242010	Zand ontgraven uit depot	218,00	m3
242020	Grond ontgraven uit depot	125,00	m3
242030	Klei ontgraven uit depot	269,00	m3
242040	Veen ontgraven uit depot	49,00	m3
243010	Zand vervoeren naar plaats van verwerking	189,00	m3
243020	Grond vervoeren naar plaats van verwerking	125,00	m3
243030	Klei vervoeren naar plaats van verwerking	237,00	m3
243040	Veen vervoeren naar plaats van verwerking	49,00	m3
245010	Zand vervoeren naar inrichting	29,00	m3
245030	Klei vervoeren naar inrichting	32,00	m3

Leveranties			
240010	Leveren zand voor zandbed	151,00	m3
240020	Leveren teelgrond	79,00	m3
240030	Leveren bomengrond	42,00	m3