Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 2025-26 'Veiliger maken van twee oversteeklocaties Goudse Houtsingel'

DIRECTIEMEDEDELINGEN

Deel 1
De volgende paragrafen zijn gewijzigd, toegevoegd of vervallen:
- Paragraaf 05 Tijdsbepaling lid 2 is gewijzigd
- paragraaf 05 Tijdsbepaling lid 4 is gewijzigd

Deel 2.1
De volgende paragrafen zijn gewijzigd, toegevoegd of vervallen:
- Paragraaf 01 Tekeningen, de tekeningen zijn gewijzigd.
- Paragraaf 03 Bijlagen, bijlage 15 is gewijzigd.

Deel 2.2
De volgende bestekspostsen zijn gewijzigd, toegevoegd of vervallen:
- 172010, deze bestekspost is gewijzigd.
- 172020, deze bestekspost is gewijzigd.
- 571110, deze bestekspost is gewijzigd.
- 571130, deze bestekspost is gewijzigd.
- 572040, deze bestekspost is gewijzigd.
- 572050, deze bestekspost is gewijzigd.
- 572060, deze bestekspost komt te vervallen.
- 950010, deze bestekspost is toegevoegd.

Deel 3
De volgende bepalingen zijn gewijzigd, toegevoegd of vervallen:
- 01.01.06 lid 04 en 05, deze bepalingen zijn gewijzigd.
- 01.11.01 lid 01, deze bepaling is gewijzigd.
- 84.02.01, deze bepalingen komen te vervallen
- 84.04.01, deze bepalingen komen te vervallen
- 84.06.01, deze bepalingen komen te vervallen

1. ALGEMEEN

05 Tijdsbepaling

1. Oplevering
Het werk starten op 28-04-2026 en opleveren op 31-07-2026 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur – binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn – in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard.

De bovengenoemde planning kan wijzigen als gevolg van werkzaamheden door derden (aannemer project Haastrechtsebrug). Dit geeft de aannemer (contractant van dit bestek) wel recht op uitstel van de opleveringsdatum, maar geen recht op verrekening van de kosten.

Indien de aannemer het werk eerder oplevert dan de uiterlijke opleverdatum, kan hij aanspraak maken op een bonusregeling zoals bedoeld in artikel 01.01.06 uit deel 3 van dit bestek.

Indien de aannemer vertraging oploopt op de planning dient dit met de directie besproken te worden.

2. Korting
De korting wegens te late oplevering als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt € 1.000,00 per dag. Het totaalbedrag aan kortingen wordt gemaximaliseerd tot 10% van de aanneemsom.

3. Werktijden
Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te verrichten:
- op maandag t/m vrijdag: voor 07.00 uur 's ochtends en na 19.00 uur 's avonds;
- op zaterdag: voor 09.00 uur 's ochtends en na 17.00 uur 's avonds;
- op zon- en feestdagen.

4. Boetebeding bij te late en/of incomplete aanlevering van revisiegegevens
In geval van het niet op tijd en/of niet compleet aanleveren van de revisiegegevens zoals gesteld in paragraaf 10.13 uit deel 3 van dit bestek volgt een direct opeisbare boete.

Op grond van de WIBON (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten) is de opdrachtgever in haar hoedanigheid als leidingbeheerder van het openbare ondergrondse kabel- en leidingnet (o.a. rioolstelsel, OVL- en/of datakabelnet) verplicht om binnen 30 dagen na een wijziging van dit net deze wijziging door te geven aan het Kadaster. Doel hiervan is om graafschade aan het volgens dit bestek gewijzigde net te voorkomen door grondroerders te voorzien van actuele gegevens.

Om aan deze verplichting te kunnen voldoen, is de opdrachtgever afhankelijk van de aannemer die de wijzigingen aan het ondergrondse net uitvoert en de revisiegegevens daarvan aanlevert.

De hoogte van de boete bedraagt € 1.500 per (deel)oplevering wanneer de revisiegegevens te laat en/of incompleet aangeleverd worden. Dit bedrag is samengesteld uit de kosten die de opdrachtgever moet maken voor:
- het verzamelen van de benodigde gegevens (veldwerk);
- het verwerken van deze gegevens in de revisietekeningen door een door opdrachtgever in te huren derde;
- voorbereiding, houden van toezicht en administratie door de opdrachtgever;
- een opslag om de aannemer van dit bestek te stimuleren de gevraagde gegevens tijdig en compleet aan te leveren.

Het totaalbedrag aan boetes wordt gemaximaliseerd tot 1% van de aanneemsom.

5. Uitvoering
De aannemer dient in zijn planning rekening te houden met de volgende eisen en randvoorwaarden:
- Locatie 3 (Goudvlinderstraat) en Locatie 4 (Achterwillensebocht) mogen niet gelijktijdig in uitvoering zijn.
- Fietsers en voetgangers moeten te allen tijde veilig kunnen oversteken over de Goudse Houtsingel ter hoogte van locatie 4 (Achterwillensebocht) en locatie 5 (Goverwellesingel).
- Locatie 3 (Goudvlinderstraat) wordt volledig afgesloten voor fietsers en voetgangers gedurende de werkzaamheden aan locatie 3.
- De parkeerplaats ten noorden van locatie 4 (Achterwillensebocht) dient bereikbaar te blijven via het oosten of het zuiden.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

nr.	omschrijving	datum
460 T23	Opbreek situatie - bovengronds - locatie Goudvlinderstraat	27-01-2026
460 T24	Opbreek situatie - ondergronds - locatie Goudvlinderstraat	27-01-2026
460 T25	Nieuwe situatie - bovengronds - locatie Goudvlinderstraat - blad 1/2	27-01-2026
460 T26	Nieuwe situatie - bovengronds - locatie Goudvlinderstraat - blad 2/2	27-01-2026
460 T27	Nieuwe situatie - ondergronds - locatie Goudvlinderstraat - blad 1/2	27-01-2026
460 T28	Nieuwe situatie - ondergronds - locatie Goudvlinderstraat - blad 2/2	27-01-2026
460 T29	Opbreek situatie - bovengronds - locatie Achterwillensebocht - blad 1/2	27-01-2026
460 T30	Opbreek situatie - bovengronds - locatie Achterwillensebocht - blad 2/2	27-01-2026
460 T31	Opbreek situatie - ondergronds - locatie Achterwillensebocht - blad 1/2	27-01-2026
460 T32	Opbreek situatie - ondergronds - locatie Achterwillensebocht - blad 2/2	27-01-2026
460 T33	Nieuwe situatie - bovengronds - locatie Achterwillensebocht - blad 1/2	27-01-2026
460 T34	Nieuwe situatie - bovengronds - locatie Achterwillensebocht - blad 2/2	27-01-2026
460 T35	Nieuwe situatie - ondergronds - locatie Achterwillensebocht - blad 1/2	27-01-2026
460 T36	Nieuwe situatie - ondergronds - locatie Achterwillensebocht - blad 2/2	27-01-2026
460 T37	Profielen	27-01-2026
460 T38	Details	27-01-2026

Tevens behoren bij dit bestek de volgende standaarduitvoeringsdetails:

nr.	omschrijving	datum
U-4WE-07-01	Voetpaden in groen	07-10-2020

03 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage 1. Handboek Bomen 2018
Bijlage 2. Grondbalans
Bijlage 3. V&G-plan
Bijlage 4. Straatwerkplan
Bijlage 5. BLVC-kaderplan
Bijlage 6. Voorbeeld rioolrevisietekening

De volgende bijlagen behoren ook tot het bestek:

Bijlage 7. Productblad Emissies Mobiele en Stationaire werktuigen en Bouwlogistiek: Basis - 2025 van 1 januari 2025
Bijlage 8. Materieelinzetplan in Excelformaat
Bijlage 9. Productbladen voor duurzaam beton en procedure informatie-overdracht
- 9.1 Productblad betonbanden
- 9.2 Productblad betonstraatstenen
- 9.3 Productblad betontegels
- 9.4 Productblad grasbetontegels
- 9.5 Productblad betonkolken
- 9.6 Productblad betonmortel
- 9.7 Productblad stelbeton
- 9.8 Procedure informatie-overdracht

Bijlage 10. Verificatierapport

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

Bijlage 11. Voorbeeld vragenlijst Better Performance werken CROW
Bijlage 12. Rapportage "Verkennend (water-)bodem- en verhardingsonderzoek", met kenmerk 3905-230001-17-RAP-MIL-v0.1 van 25 oktober 2023 opgesteld door Unihorn.
- 12.1 Tekening scopevakken asfalt - locatie Goudvlinderstraat
- 12.2 Tekening scopevakken asfalt - locatie Achterwillensebocht

Bijlage 13. Rapportage "Aanvullend bodemonderzoek", met kenmerk 3905-240001-04-RAP-MIL-v0.3 van 30 april 2024 opgesteld door Unihorn
Bijlage 14. Memo "Advies verharding kruispunten Goudse Houtsingel", met kenmerk 240001-04 van 26 april 2024 opgesteld door Unihorn
Bijlage 15. Voorgenomen Tijdelijke Verkeersmaatregelen (concept 2)
Bijlage 16. Rapportage "Quickscan Wet natuurbescherming 2017", met kenmerk 3905-230001-17-RAP-F&F-01-v3.0 van 17 november 2023 opgesteld door Unihorn

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
172010								Deze bestekspost is gewijzigd!					
172010	800499							Afvoeren gebonden slakkenfundering Betreft: afvoeren gebonden slakkenfundering vrijgekomen bij opbreken volgens bestekspostnrs.	ton	377,70	V		
								171010	ton			45,10	I
								171020	ton			24,00	I
								171110	ton			243,30	I
								171130	ton			43,70	I
								171150	ton			21,60	I
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinstalatie. Incl. laden en lossen. Stortkosten worden verrekend op stelpost 950010 Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. weegbonnen die zijn afgegeven door de ontvangende inrichting					
172020								Deze bestekspost is gewijzigd!					
172020	800499							Afvoeren ongebonden slakkenfundering Betreft: afvoeren ongebonden slakkenfundering vrijgekomen bij opbreken volgens bestekspostnrs.	ton	58,10	V		
								171120	ton			58,10	I
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinstalatie. Incl. laden en lossen. Stortkosten worden verrekend op stelpost 950010 Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. weegbonnen die zijn afgegeven door de ontvangende inrichting					
571110								Deze bestekspost is gewijzigd!					
571110	321301							Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. Betreft: aanbrengen verkeersbordpalen in maaiveld Situering: Achterwillensebocht / Goudse Houtsingel / Middenwillenseweg Incl. benodigd grondwerk	st	10,00	V		
		1						In het maaiveld					
			1					Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis Materiaal: thermisch verzinkt staal	st			10,00	L
				5				Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,9 m)					
							1	Langs een weg met gescheiden rijbanen					
571130								Deze bestekspost is gewijzigd!					
571130	321302							Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Betreft: aanbrengen verkeersborden Situering: Goudvlinderstraat / Goudse Houtsingel De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen of lichtmasten	st	22,00	V		
					2			Afmetingen volgens type I Diverse soorten Leverantie volgens bestekspostnrs. 572010 t/m 572060 Te hergebruiken verkeersborden vervoeren uit opslag van 'Van Rijn Service' volgens bestekspostnr. 572110	st			22,00	I
						3		Retroflecterend, klasse II					
							1	Langs een weg met gescheiden rijbanen					
572040								Deze bestekspost is gewijzigd!					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
572040	321399							Leveren verkeersborden rechthoek Betreft: leveren van verkeersborden t.b.v. het aanbrengen volgens bestekspostnr. 571030 Afmetingen volgens type I Vorm: rechthoek Verkeersbord:	st	3,00	V		
								G13	st			2,00	L
								G14	st			1,00	L
								Retroflecterend, klasse II Incl. bevestigingsmaterialen Leveren op plaats van verwerking					
572050								Deze bestekspost is gewijzigd!					
572050	321399							Leveren verkeersborden zone bord Betreft: leveren van verkeersborden t.b.v. het aanbrengen volgens bestekspostnrs. 571030 en 571130 Afmetingen volgens type I Vorm: zone bord Verkeersbord:	st	4,00	V		
								A0130zb	st			2,00	L
								A0230ze	st			2,00	L
								Retroflecterend, klasse II Incl. bevestigingsmaterialen Leveren op plaats van verwerking					
572060								Deze bestekspost is vervallen					
950010								Deze bestekspost is toegevoegd!					
950010	100301							Stelpost stortkosten slakkenfundering Betreft: stortkosten gebonden en ongebonden slakkenfundering Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:	EUR	20.000,00	V		
		6						Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die betrekking hebben op het doen van betalingen aan derden overeenkomstig paragraaf 37 lid 10 van de UAV 2012) van vrijgekomen gebonden en ongebonden slakkenfundering volgens bestekspostnrs. 172010 en 172020					

3. BEPALINGEN

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 06 Bonusregeling Eerder Opleveren Werk

01 De Opdrachtnemer kan aanspraak maken op een bonus voor het **eerder opleveren** van het werk dan de in het bestek opgenomen uiterlijke opleverdatum van **31 juli 2026**.

Indien de planning wijzigt als gevolg van werkzaamheden door derden, zoals bedoeld in lid 1 van paragraaf 05 Tijdsbepaling uit deel 1 van dit bestek, geldt de bonus voor de **maximale uitvoeringsduur van 13 weken** gerekend vanaf de start van het werk.

In de volgende leden is gerekend met de start en opleverdatum, zoals aangegeven in lid 1 van paragraaf 05 Tijdsbepaling uit deel 1 van dit bestek.

02 Voorwaarden voor toekenning bonus:
- De maximale bonus bedraagt **€ 50.000,-**.
- De bonus wordt toegekend op basis van de datum van de feitelijke en goedgekeurde oplevering van het werk, zoals vastgelegd in het definitieve opleveringsverslag.
- Er is alleen aanspraak op een bonus indien de oplevering plaatsvindt op of vóór **31 juli 2026**.
- De bonus wordt berekend per kalenderdag dat het werk vóór **31 juli 2026** wordt opgeleverd, met een maximum van 31 dagen (d.w.z. tot en met **30 juni 2026**).

03 De bonus wordt lineair berekend over de periode van **30 juni 2026** tot **31 juli 2026**.

De dagwaarde van de bonus bedraagt:
- Dagwaarde Bonus = Maximale Bonus / Aantal Bonusdagen = € 50.000,- / 31 = € 1.612,90

De totale bonus wordt berekend met de formule:
Totale Bonus = Aantal dagen eerder opgeleverd x Dagwaarde Bonus
Hierbij geldt dat het 'Aantal dagen eerder opgeleverd' maximaal 31 dagen bedraagt.

Voorbeelden:
- Oplevering op **1 juli 2026**: 30 dagen eerder. Bonus: 30 x € 1.612,90 = **€ 48.387,-**
- Oplevering op **30 juni 2026** (of eerder): 31 dagen eerder. Bonus: **€ 50.000,-**
- Oplevering op **26 juli 2026**: 5 dagen eerder. Bonus: 5 x € 1.612,90 = **€ 8.064,50**

04 In geval van stagnatie die aansluit bij artikel 01.09.03 Risicoverdeling uit deel 3 van het bestek, wordt de contractuele einddatum van het werk in het kader van de bonusregeling maximaal twee weken naar achteren verschoven. De Directie op het werk bepaalt hiertoe of er inderdaad sprake is van stagnatie die aansluit bij artikel 01.09.03 en welk uitstel in relatie tot de Bonusregeling wordt goedgekeurd. Meer stagnatie leidt niet tot aanvullende uitloop voor de bonusberekening. Voorbeeld:

Geen stagnatie:
- Oplevering op **1 juli 2026**: 30 dagen eerder. Bonus: 30 x € 1.612,90 = **€ 48.387,-**
- Oplevering op **30 juni 2026** (of eerder): 31 dagen eerder. Bonus: **€ 50.000,-**
- Oplevering op **26 juli 2026**: 5 dagen eerder. Bonus: 5 x € 1.612,90 = **€ 8.064,50**

1 week stagnatie toegekend > uitstel i.h.k.v. Bonusrregeling: oplevering wordt uitgesteld tot 7 augustus 2026:
- Oplevering op **8 juli 2026**: 30 dagen eerder. Bonus: 30 x € 1.612,90 = **€ 48.387,-**
- Oplevering op **7 juli 2026** (of eerder): 31 dagen eerder. Bonus: **€ 50.000,-**
- Oplevering op **2 augustus 2026**: 5 dagen eerder. Bonus: 5 x € 1.612,90 = **€ 8.064,50**

2 weken stagnatie toegekend > uitstel i.h.k.v. Bonusrregeling: oplevering wordt uitgesteld tot 14 augustus 2026:
- Oplevering op **15 juli 2026**: 30 dagen eerder. Bonus: 30 x € 1.612,90 = **€ 48.387,-**
- Oplevering op **14 juli 2026** (of eerder): 31 dagen eerder. Bonus: **€ 50.000,-**
- Oplevering op **9 augustus 2026**: 5 dagen eerder. Bonus: 5 x € 1.612,90 = **€ 8.064,50**

3 weken stagnatie > uitstel i.h.k.v. Bonusrregeling: oplevering wordt uitgesteld tot 14 augustus 2026 (feitelijke opleverdatum wordt uitgesteld tot: 21 augustus 2026)
- Oplevering op **15 juli 2026**: 30 dagen eerder. Bonus: 30 x € 1.612,90 = **€ 48.387,-**
- Oplevering op **14 juli 2026** (of eerder): 31 dagen eerder. Bonus: **€ 50.000,-**
- Oplevering op **9 augustus 2026**: 5 dagen eerder. Bonus: 5 x € 1.612,90 = **€ 8.064,50**

05 Vaststelling en uitbetaling:
- De definitieve vaststelling van het bonusbedrag vindt plaats bij de eindafrekening van het werk, na goedkeuring van de Opdrachtgever van de feitelijke opleverdatum.
- Eventuele vertragingen in het werk die leiden tot boetes of kortingen, zoals vastgelegd in andere contractuele

bepalingen, blijven onverminderd van kracht indien de uiteindelijke oplevering na **31 juli 2026** plaatsvindt.

- **Let op**: De bonusregeling voor eerder opleveren staat **los van** en **sluit niet uit** de bepalingen over eventuele kortingen op de aanneemsom wegens overschrijding van de contractuele termijn (te late oplevering).

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- het vervangen en/of aanleggen van kabels t.b.v. de openbare verlichting en/of werkzaamheden aan lichtmasten en armaturen door de raamovereenkomsthouder "Dagelijks onderhoud en kabelwerkzaamheden aan de openbare verlichting"
- in- en uitschakelen van de stroomvoorziening door de raamovereenkomsthouder "Dagelijks onderhoud en kabelwerkzaamheden aan de openbare verlichting"
- het verplaatsen van de fiets-/ voetgangersbrug (inclusief bijkomende werkzaamheden) t.h.v. de kruising Goudse Houtsingel / Goudvlinderstraat.
- werkzaamheden omtrent het instellen van tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. de werkzaamheden in dit bestek.
- het plaatsen van verkeersbordportalen t.b.v. de kruising Goudse Houtsingel - Achterwillensebocht.

02 In afwijking op het gestelde in paragraaf 31 lid 2 van de UAV 2012 geschiedt de coördinatie van de in lid 01 genoemde werkzaamheden door de aannemer.

03 Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden initieert en houdt de aannemer een bouwbespreking met alle partijen die de in lid 01 genoemde werkzaamheden uitvoeren met als doel werk- en afstemmingsafspraken te maken met deze partijen.

04 De aannemer dient in zijn uitvoeringsplanning rekening te houden met de door derden benodigde uitvoeringstijd voor de in lid 01 genoemde werkzaamheden.