

## Nota van inlichtingen: 9 maart 2026

| Nr. | Verwijzing (document en pagina, artikel, paragraaf en/of vraag) | Vraag   | Antwoord   |
|-----|---|---|--|
| 1.  | Document. Uitnodiging tot Inschrijving                          | In het document “Uitnodiging tot Inschrijving” wordt in Hoofdstuk 1 benoemt dat de oplevering is gesteld op “voor aanvang van de winterperiode 2026”. Wat wordt exact verstaan onder “aanvang winterperiode”?   | Voor aanvang van de winterperiode wordt bedoeld dat de werkzaamheden uiterlijk 23 december 2026 gereed zijn.   |
| 2.  | Document. Uitnodiging tot Inschrijving                          | In document “Uitnodiging tot Inschrijving” wordt gesproken over aanvang werkzaamheden: “direct na definitieve gunning”, Hoe verhoudt dit zich tot de later genoemde startdatum 10 augustus 2026 in de tijdsplanning?  | De start van de bouwvoorbereiding start vanaf gunningsdatum en de start van de bouw werkzaamheden kan vanaf 10 augustus 2026.  |
| 3.  | Document. Uitnodiging tot Inschrijving                          | In het document “Uitnodiging tot Inschrijving” wordt in Hoofdstuk 6 de gevraagde kerncompetenties beschreven. Kunt u Kerncompetentie 4: Ervaring met uitsluitend werken op hoogte met een bouwkraan nader toelichten.   | Aanbestedende dienst vraagt van Inschrijver ervaring met op hoogte werken en meent dat een bouwkraan een voor de hand liggende oplossing is omdat de bouwelementen volumineus zijn op deze wijze goed te transporteren. Een alternatieve wijze van transport is toegestaan; Inschrijver biedt in dat geval een beschrijving en een referentie. |
| 4.  | Document. Uitnodiging tot Inschrijving                          | In het document “Uitnodiging tot Inschrijving” wordt in Hoofdstuk 6 de gevraagde kerncompetenties beschreven. Geldt voor Kerncompetentie 5: “gebouw in bedrijf”: dat het gebouw volledig operationeel moet zijn geweest? Of is gefaseerde of gedeeltelijke sluiting toegestaan? | Dit is toegestaan. De kerncompetentie ziet op het kunnen plannen en uitvoeren van bouwwerkzaamheden tijdens gedeeltelijke opening/sluiting.  |

## Nota van inlichtingen: 9 maart 2026

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 5. | Document.<br>Uitnodiging tot<br>Inschrijving | In document uitnodiging tot inschrijving staat onder artikel 2.5 Inschrijvingseisen;<br>De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om de gestanddoeningstermijn van de Inschrijving te verlengen.<br>Is hiervoor een vergoeding mogelijk? En kunt u aangeven met hoeveel maanden kan deze termijn worden verlengd?  | Een vergoeding is beschikbaar na overschrijding van de periode van 3 maanden.<br>De vergoeding wordt achteraf aan de hand van de BDB, categorie utiliteitsbouw nieuwbouw structureel verrekend. |
| 6. | Document.<br>Uitnodiging tot<br>Inschrijving | In document uitnodiging tot inschrijving staat onder artikel 2.6 onder punt 5. In dat geval is de Aanbestedende dienst gerechtigd (het restant van) de opdracht -voor zover mogelijk- uit te laten voeren door de rechtmatig, opvolgende (op basis van de vastgestelde rangorde) Inschrijver van de oorspronkelijk..., mogen wij hieruit begrijpen dat de aanvankelijke inschrijver naar rato van de werkzaamheden betaald krijgt? | Ja. (Met in achtneming van betaaltermijnen op basis van planning. Bij niet vervullen werkzaamheden volgens planning en betaaltermijnen blijft de laatste termijn achterwege.)                   |
| 7. | Document.<br>Uitnodiging tot<br>Inschrijving | In document uitnodiging tot inschrijving staat onder artikel 2.6 onder punt 10. Inschrijving aanpassen (inclusief prijsaanpassing conform opgenomen indexering), mits deze niet wezenlijk wordt gewijzigd.<br>Is naast de prijsaanpassing van de aanbidding ook een wachtkamervergoeding van toepassing?   | Nee.  |
| 8. | Document.<br>Uitnodiging tot<br>Inschrijving | In document uitnodiging tot inschrijving staat onder artikel 6.2   | Deze verzekering is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en is niet van toepassing op het bouwproject. Daarvoor is de CAR verzekering van toepassing.                                      |

## Nota van inlichtingen: 9 maart 2026

|     |   |  |  |
|-----|---|--|--|
|     |   | <p>Geschiktheid ten aanzien van financiële bekwaamheid:</p> <p>Bewijs van verzekering voor bedrijfsaansprakelijkheid. Inschrijver verklaart te beschikken over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met minimaal een dekking (€ 1.000.000,00) van € 2.500,00 per gebeurtenis. Mogen wij begrijpen dat dit 250K moet zijn of 2.5miljoen</p>  | <p>We eisen een minimaal dekking van € 1.000.000,00 met een maximaal eigen risico van € 2.500,00 per gebeurtenis.</p>  |
| 9.  | <p>Document.<br/>Uitnodiging tot<br/>Inschrijving</p> | <p>In document uitnodiging tot inschrijving staat onder Hoofdstuk 7 onder P.E. 4. Aanbestedende dienst behoudt zich -voor zover de Overeenkomst daarin niet voorziet- het recht voor om de afname van leveringen en/of diensten bij Inschrijver in geval van rampen, calamiteiten en/of noodsituaties tijdelijk op te schorten, dan wel in omvang aan te passen als maatregelen van overheidswege (bijvoorbeeld gedurende de 'COVID-19 crisis') leiden tot.</p> <p>Hoe zit dat met de prijsverhogingen vanuit de markt. deze kunnen niet bij de inschrijver blijven liggen, zeker niet als de aanbestedende dienst de mogelijkheid krijgt de opdracht aan te passen of op te schorten?</p> | <p>Inschrijver mag in dat geval zijn prijzen indexeren vanaf het moment dat de werkzaamheden worden hervat.</p>  |
| 10. | <p>Document.<br/>Uitnodiging tot<br/>Inschrijving</p> | <p>Kunnen wij ervan uitgaan dat de verdiepingen waar de werkzaamheden worden verricht leeg zijn van inventaris en museuminrichting?</p>  | <p>Grote elementen die op de begane grond vloer staan worden niet verplaatst, maar worden afgedekt. Op de 3<sup>e</sup> verdieping worden alle losse inventaris/ museumstukken weggehaald.</p> |

## Nota van inlichtingen: 9 maart 2026

|     |   |   |  |
|-----|---|---|--|
| 11. | Document.<br>Uitnodiging tot<br>Inschrijving          | Kunnen wij ervan uitgaan dat de 'personeel' parkeerplaats aan de achterzijde ter beschikking van de aannemer wordt gesteld?   | Bij het inrichten van de bouwplaats staat het de aannemer vrij om de restant van de bouwplaats te gebruiken voor het parkeren van voertuigen. Aandachtspunt hierbij is dat de expeditie ingang van het Nieuwe Instituut bereikbaar is.<br><br>In de parkeergarage museumpark is aanvullend nog ruimte voor het parkeren van max 3 stuks personenauto's. Andere personenauto's en busjes dienen een parkeerplaats te zoeken in de omgeving. |
| 12. | Document.<br>Uitnodiging tot<br>Inschrijving          | Kunt u bevestigen of de aannemer verplicht is om het dak na afloop van iedere werkdag zowel waterdicht als inbraakveilig achter te laten? Indien ja, verzoeken wij u aan te geven welke eisen en verantwoordelijkheden hierbij gelden.  | Ja. Inpandige afsluiting van het gebouw wordt door Nieuwe Instituut zelf verzorgd. De afsluiting van de bouwplaats is de verantwoordelijkheid van de inschrijver.  |
| 13. | Technische<br>Omschrijving                            | In de Technische Omschrijving wordt verwezen naar de "TO Documentenlijst d.d. 14.01.2025". Deze documentenlijst hebben wij niet als afzonderlijk document bij de aanbestedingsstukken kunnen terugvinden. Kunt u bevestigen; of deze TO Documentenlijst d.d. 14.01.2025 onderdeel uitmaakt van de contractstukken; indien ja, deze documentenlijst alsnog beschikbaar stellen en aangeven welke documenten (tekeningen, rapporten, bijlagen) hier exact onder vallen en welke rangorde deze hebben bij eventuele tegenstrijdigheden met andere aanbestedingsdocumenten? | De TO documentenlijst is opgenomen in Annex X overzicht bestekstukken en maakt onderdeel uit van de contractstukken.   |
| 14. | Document<br>A2305_Nieuwe<br>Instituut_TO_20<br>260114 | In document: A2305_Nieuwe Instituut_TO_20260114, onder Hoofdstuk 01.02.47 & 01.02.14, wordt benoemt dat UAV §47 en art. 7:753 BW zijn uitgesloten. Hoe wordt  | Indien er buitengewone omstandigheden zijn, zoals oorlog of wereldwijde epidemie dan zullen wij nader met elkaar moeten overleggen. Eventuele prijsverhogingen/ inflatie worden geacht te zijn inbegrepen in de inschrijving.  |

## Nota van inlichtingen: 9 maart 2026

|     |   |   |  |
|-----|---|---|--|
|     |   | omgegaan met marktontwikkelingen en onvoorziene gebreken?   |  |
| 15. | Document<br>A2305_Nieuwe<br>Instituut_TO_20<br>260114 | In document: A2305_Nieuwe<br>Instituut_TO_20260114, onder Hoofdstuk<br>01.02.11 & 01.02.22 wordt benoemt "Preventief<br>onderhoud verplicht tijdens onderhoudstermijn":<br>Kunt u aangeven welke werkzaamheden hier exact<br>onder vallen?  | Het preventief onderhoud tijdens de onderhoudstermijn komt hierbij te<br>vervallen.  |
| 16. | Document<br>A2305_Nieuwe<br>Instituut_TO_20<br>260114 | In document: A2305_Nieuwe<br>Instituut_TO_20260114, onder Hoofdstuk<br>01.02.35 & 01.02.36 staat benoemd dat de<br>aannemer een Bezuinigingsverplichting bij saldo<br>meerwerk heeft, wij gaan ervan uit dat dit een<br>inspanningsverplichting is. Is dat akkoord?   | Ja, dat is correct.  |
| 17. | Document<br>A2305_Nieuwe<br>Instituut_TO_20<br>260114 | In document: A2305_Nieuwe<br>Instituut_TO_20260114, onder Hoofdstuk: 01.03<br>Verzekeringen / algemeen, staat benoemt dat in<br>de aanbestedingsstukken is vastgelegd dat de<br>aannemer gedurende de uitvoering een CAR<br>verzekering dient te sluiten. Aangezien het<br>museum van Het Nieuwe Instituut gedurende de<br>werkzaamheden (deels) in gebruik blijft. Wij<br>verzoeken u te bevestigen:<br>- dat de opstal- en inboedelverzekering van Het<br>Nieuwe Instituut gedurende de uitvoering van<br>kracht blijft voor de bestaande bouw, inventaris en<br>collectie; | Wij kunnen bevestigen dat de opstal- en inboedelverzekering van kracht blijft<br>tijdens de bouw werkzaamheden en dat de CAR niet ter vervanging is van de<br>opstal- en inboedelverzekering. Wel dient de CAR eventuele schade als gevolg<br>van de bouwwerkzaamheden gedekt te zijn. |

## Nota van inlichtingen: 9 maart 2026

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
|     |   | <p>- hoe de afbakening van dekking is tussen de CAR verzekering van de aannemer en de verzekeringen van opdrachtgever, met name bij schade aan bestaande delen die buiten het werk vallen;</p> <p>- dat de CAR verzekering van de aannemer niet wordt geacht een vervangende dekking te vormen voor de opstal- en inboedelverzekering van opdrachtgever. Graag ontvangen wij hierover een expliciete bevestiging ten behoeve van een juiste risico en verzekeringsafweging.</p>   |   |
| 18. | Document<br>A2305_Nieuwe<br>Instituut_TO_20<br>260114 | <p>In document: A2305_Nieuwe<br/>Instituut_TO_20260114 onder Hoofdstuk:<br/>01.02.11 ONDERHOUDSTERMIJN, punt 93.<br/>HERSTELLINGEN DOOR OF VANWEGE DE DIRECTIE<br/>1 Als aanvulling op paragraaf 11 lid 3 van de UAV<br/>2012 geldt:<br/>voldoet de aannemer niet of op onvoldoende<br/>wijze aan zijn verplichtingen overeenkomstig het<br/>gestelde in paragraaf 11 van de UAV 2012 en<br/>bestekspost 01.02.11, dan geschieden<br/>herstellingen door of vanwege de directie, voor<br/>rekening en verantwoording van de aannemer,<br/>onverminderd zijn plicht tot<br/>herstel van schade van welke aard dan ook.<br/>Wij zijn van mening dat dit enkel directe schade<br/>betreft en dat deze gemaximeerd dient te zijn.<br/>Gaat u hiermee akkoord?</p> | <p>Wij zijn het eens dat dit enkel directe schade (zichtbaar en onzichtbaar) betreft, maar het maximaliseren van de schade is op voorhand lastig in te schatten. Indien het een hoog bedrag wordt, kunt u ook de CAR verzekering hiervoor invoeren.</p> |

## Nota van inlichtingen: 9 maart 2026

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
| 19. | Document<br>A2305_Nieuwe<br>Instituut_TO_20<br>260114 | <p>In document: A2305_Nieuwe Instituut_TO_20260114 onder Hoofdstuk: 90. VERREKENING MEER WERK EN SCHADE TEN GEVOLGE VAN SCHORSING</p> <p>1 In afwijking van paragraaf 14 lid 4 van de UAV 2012 vindt er geen verrekening van meerwerk plaats en vindt er geen vergoeding van schade plaats, tenzij de aannemer in het geheel geen schuld heeft aan de schorsing.</p> <p>Dit is een vergaande invulling. Wat als de aannemer voor 5% eigen schuld heeft? niet reëel om dan geen schade te vergoeden. Wij verzoeken u het artikel aan te passen.</p>                | Wij zullen het artikel aanpassen in overeenstemming met paragraaf 14 lid 4 van de UAV.  |
| 20. | Document<br>A2305_Nieuwe<br>Instituut_TO_20<br>260114 | <p>In document: A2305_Nieuwe Instituut_TO_20260114 onder Hoofdstuk 01.02.22 GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL Punt 2. Met betrekking tot een onderdeel van het werk waarvoor een garantie wordt verlangd, moet vóór het gereedkomen van dat gegarandeerde onderdeel een garantieverklaring volgens het bij dit bestek gevoegde model overlegd worden, inhoudende: a. dat de garant zich verbindt voor zijn rekening alle voorkomende gebreken op eerste aanzegging van de opdrachtgever of diens rechtsopvolger zo spoedig mogelijk te herstellen, tenzij de garant</p> | Nee, dat is niet akkoord. Indien de aannemer aanvullende kosten moet maken, dan kunnen wij ons voorstellen dat deze bij de betreffende onderaannemer/leverancier wordt ingediend. |

## Nota van inlichtingen: 9 maart 2026

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
|     |   | <p>aantoont dat de gebreken niet voor zijn risico komen.</p> <p>Hoe is dit geregeld bij de dakmodules? Deze worden door een aangewezen partij geleverd. Wie voert de montage uit en hoe is de demarcatie van de garanties geregeld?</p> <p>In het geval dat de aannemer dient te installeren is aannemer enkel gehouden gebreken als gevolg van de montage te herstellen. Als het gebrek voortkomt uit een foutief product of verkeerde constructie dienen de kosten die de aannemer maakt teneinde mee te helpen het gebrek te verhelpen vergoedt te worden. Is dit akkoord?</p> |   |
| 21. | <p>Document<br/>A2305_Nieuwe<br/>Instituut_TO_20<br/>260114</p> | <p>In document: A2305_Nieuwe<br/>Instituut_TO_20260114<br/>onder Hoofdstuk 01.02.42 KORTINGEN. 02.<br/>KORTINGSBEDRAG</p> <p>De korting, zoals bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt 1 per kalenderdag: 1000 Euro. Het totale bedrag aan op te leggen kortingen is gemaximeerd tot € 50.000,- (vijftig duizend euro).</p> <p>De UAV spreekt van “De korting bedraagt € 60,- per dag” Wij begrijpen de urgentie van een tijdige oplevering maar vinden 1000 euro wat buitensporig. Bent u bereid om dit aan te passen</p>  | <p>Wij hebben de kortingen samengesteld op basis van de kosten van de totale bouwsom. Echter willen wij de inschrijvers tegemoet komen naar € 500 per werkdag met een maximum van € 30.000.</p> |

## Nota van inlichtingen: 9 maart 2026

|     |   |  |   |
|-----|---|--|---|
|     |   | naar € 60,- per dag? En het gemaximeerd bedrag hierbij ook aan te passen.  |   |
| 22. | Document<br>A2305_Nieuwe<br>Instituut_TO_20<br>260114 | In document: A2305_Nieuwe<br>Instituut_TO_20260114 onder hoofdstuk 33.34.01<br>WORTELWERENDE DAKBEDEKKING.<br>Mogen wij een alternatief voor de wortelwerende<br>dakbedekking aanbieden? Uit ervaring weten wij<br>dat onze dakpartners EPDM niet verwerken in<br>combinatie met een natuurdak.  | Ja, dat is in principe toegestaan, mits gegarandeerd wordt dat de oplossing<br>bestendig is tegen de wortels en lekkages vermeden worden. |
| 23. | Model<br>Aannemingsove<br>reekomst                    | In document Model Aannemingsovereenkomst<br>staat op pagina 2 onder “overwegende” stukken<br>tekst die waarschijnlijk uit een voorgaande<br>aanbesteding zijn overgenomen. Dit dient<br>aangepast te worden. Kan Opdrachtgever de<br>concepttekst alvast nader duiden zodat de scope<br>in deze overeenkomst beoordeeld kan worden<br>aangezien deze considerans onderdeel zal<br>uitmaken van de overeenkomst | Annex IV vervalt en hiervoor komt in de plaats Annex IV B (zie ingesloten<br>document).   |
| 24. | Model<br>Aannemingsove<br>reekomst                    | In document Model Aannemingsovereenkomst<br>staat onder artikel 4. Meer- en minderwerk<br>verrekening. Meer en minderwerkopgave dient<br>met een gespecificeerde onderbouwing overlegd<br>te worden. Hoe dient meerwerk goedgekeurd te<br>worden? Enkel mededeling of schriftelijk. Of is met<br>het voorstellen van een planwijziging door<br>opdrachtgever automatisch sprake van<br>goedgekeurd meerwerk?   | Annex IV vervalt en hiervoor komt in de plaats Annex IV B (zie ingesloten<br>document).   |

## Nota van inlichtingen: 9 maart 2026

|     |                              |   |   |
|-----|------------------------------|---|---|
| 25. | Model Aannemingsovereenkomst | In document Model Aannemingsovereenkomst staat onder artikel 5.J Deze aannemingsovereenkomst wordt aangegaan onder voorwaarde van het verkrijgen van een onherroepelijke bouwvergunning. Ontvangt Opdrachtnemer een vergoeding naar rato van de verrichte werkzaamheden en voorbereidingshandelingen bij het niet verkrijgen van een onherroepelijke bouwvergunning? Wanneer verwacht Opdrachtgever hierover zekerheid te krijgen?  | Wij verwachten binnen 2-3 weken de omgevingsvergunning te ontvangen. Het plan is inmiddels wel positief beoordeeld vanuit de commissie Omgevingskwaliteit en Cultureel Erfgoed. |
| 26. | Model Aannemingsovereenkomst | In document Model Aannemingsovereenkomst staat onder artikel 9. Bankgarantie: Opdrachtgever eist geen bankgarantie. In de bijlagen bij de leidraad is een model bankgarantie opgenomen. Kan Opdrachtgever duidelijkheid verschaffen over de het al dan niet van toepassing zijn van een bankgarantie? Op basis van groepsbreed beleid verstrekken wij bij voorkeur een Concerngarantie of LMIE tot aan oplevering c.q. einde onderhoudstermijn? Kan Opdrachtgever hiermee akkoord gaan? | Een concerngarantie is akkoord.   |
| 27. | Model Aannemingsovereenkomst | In document Model Aannemingsovereenkomst staat onder artikel 12. Tussentijdse en voortijdige opdrachtbeëindiging. In dat geval heeft opdrachtgever een direct opeisbare vordering op aannemer tot vergoeding van alle schade welke opdrachtgever lijdt ten gevolge van de ontbinding  | Nee, bij tussentijds en voortijdige opdracht beëindiging volgen wij paragraaf 46 van de UAV 2012.   |

## Nota van inlichtingen: 9 maart 2026

|     |                              |  |  |
|-----|------------------------------|--|--|
|     |                              | <p>van de onderhavige overeenkomst, vermeerderd met alle kosten en interesten .</p> <p>Wij stellen voor deze schadevergoeding te beperken tot enkel directe schade en maximaal 10% van de aanneemsom. Kunt u daarmee akkoord gaan?</p>   |  |
| 28. | Model Aannemingsovereenkomst | <p>In document Model Aannemingsovereenkomst staat onder artikel 12. Tussentijdse en voortijdige opdrachtbeëindiging laatste zin: zonder dat de opdrachtgever daarvoor enige vergoeding verschuldigd is. Wij stellen voor om toe te voegen. Met dien verstande dat de ingeschakelde derde die de afbouw overneemt de afbouw uitvoert voor eigen rekening en risico en Opdrachtnemer. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in dat geval voor alle aanspraken m.b.t de onjuistheid van de documenten. Kunt u daarmee akkoord gaan?</p> | Annex IV vervalt en hiervoor komt in de plaats Annex IV B (zie ingesloten document). |
| 29. | Model Aannemingsovereenkomst | <p>In document Model Aannemingsovereenkomst staat onder Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen: Onder punt C. De in een geschil in het ongelijk gestelde partij zal alle gerechtelijke, buitengerechtelijke en andere kosten verband houdende met de procedure voor zijn rekening nemen. Aansprakelijkheid is niet nader besproken of beperkt. Wij stellen voor alle schade beperken tot 10% van de aanneemsom. Kunt u daarmee akkoord gaan?</p>   | Annex IV vervalt en hiervoor komt in de plaats Annex IV B (zie ingesloten document). |

## Nota van inlichtingen: 9 maart 2026

|     |   |  |  |
|-----|---|--|--|
|     |   | <p>Voorbeeldtekst: Aannemer is in geval van een tekortkoming nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gederfde winst, stagnatieschade, gevolgschade en reputatieschade.</p> <p>De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe schade is in alle gevallen beperkt tot 10% van de aanneemsom.</p>  |  |
| 30. | Het Nieuwe Instituut -04 TO TECHNISCH ONTWERP | Zijn de in het Technisch Ontwerp opgenomen detailleringen als definitief te beschouwen, of bestaat in het voortraject nog de mogelijkheid om deze in samenspraak tussen opdrachtgever, aannemer en (gespecialiseerde) dakpartner te optimaliseren?   | Ja, dat is mogelijk. Dit dient wel in nauwe samenspraak met architect en andere partners in het ontwerpteam te gebeuren. Daarbij dient dit te passen binnen de vergunning, het welstandsadvies en de Zoop-gedachten die in de huidige oplossing is meegenomen. |
| 31. | Figuur 9 wordt vervangen door Figuur 9B       | <p>Figuur 9 B Beoordelingstabel</p> <p><b>Beoordeling Programma van wensen – Kwaliteitswensen 1 en 2</b><br/>Per kwaliteitswens worden punten toegekend op basis van de <u>volledigheid</u> en <u>inhoudelijkheid</u>.</p> <p><u>Volledigheid</u><br/>Voor de volledigheid wordt beoordeeld of de uitwerking alle gevraagde aspecten bevat. Het ontbreken van gevraagde aspecten leidt tot puntenaftrek naar evenredigheid of conform de van toepassing zijnde (sub)subwegingsfactor.</p> <p><u>Inhoudelijkheid</u><br/>Voor de inhoudelijkheid wordt op basis van onderlinge vergelijking beoordeeld op welke wijze invulling is gegeven aan de kwaliteitswens.</p> <p><b>Beoordeling kwaliteitswensen (3 en 4)</b></p> |  |


## Nota van inlichtingen: 9 maart 2026

|  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
|  |  | <p>De beoordeling vindt plaats op basis van onderlinge vergelijking waarbij wordt gekeken naar de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de te realiseren projectdoelstelling(en) van de Aanbestedende dienst. Voor de beoordeling van de kwaliteit wordt gebruik gemaakt van de volgende puntentoekenningen.</p> |   |  |
|  |  | <b>Punten</b>   | <b>(kwaliteitswensen 1 en 2)</b>  | <b>(kwaliteitswensen 3 en 4)</b>   |
|  |  | Uitmuntend = 10 punten  | <p>Uit de door de Inschrijver verstrekte informatie blijkt dat de uitwerking volledig voldoet aan het beoordelingskader zoals beschreven per gunningscriterium. Inschrijver werkt alle gevraagde aspecten uit en voorziet deze van een voor de Aanbestedende dienst relevante onderbouwing waaruit blijkt dat Inschrijver een overtreffende invulling kan geven aan het gevraagde.</p>    | <p>De uitwerking van de Inschrijver geeft een overtreffende invulling aan de vraagstelling in het gunningscriterium en inschrijver geeft hierbij een overtuigende toelichting (met bewijs) waarin wordt beargumenteerd en onderbouwd dat de door de inschrijver aangeboden dienstverlening aantoonbare en aanvullende mogelijkheden biedt die zeker meerwaarde opleveren ten opzichte van de doelstellingen.</p> |
|  |  | Goed = 8 punten   | <p>Uit de door de Inschrijver verstrekte informatie blijkt dat de uitwerking goed voldoet aan het beoordelingskader zoals beschreven per gunningscriterium. Inschrijver werkt alle gevraagde aspecten uit en voorziet deze grotendeels van een voor de Aanbestedende dienst relevante onderbouwing waaruit blijkt dat Inschrijver een conforme invulling kan geven aan het gevraagde.</p> | <p>De uitwerking van de Inschrijver geeft invulling aan de vraagstelling in het gunningscriterium en inschrijver geeft hierbij een toelichting waaruit voor blijkt dat de door inschrijver aangeboden dienstverlening dan wel de mogelijkheden die inschrijver biedt een meerwaarde opleveren bij het realiseren van de doelstellingen.</p>  |
|  |  | Voldoende = 6 punten  | <p>Uit de door de Inschrijver verstrekte informatie blijkt dat de uitwerking voldoende voldoet aan het beoordelingskader zoals beschreven per gunningscriterium. Inschrijver werkt grotendeels de gevraagde aspecten uit en voorziet deze van een voor de Aanbestedende dienst relevante</p>  | <p>De uitwerking van de Inschrijver geeft voldoende invulling aan de vraagstelling in het gunningscriterium en inschrijver geeft hierbij een toelichting waaruit blijkt dat de door inschrijver aangeboden dienstverlening dan wel de mogelijkheden die inschrijver biedt een gedeeltelijke of voldoende</p>   |

## Nota van inlichtingen: 9 maart 2026

|  |                             |  |   |
|--|-----------------------------|--|---|
|  |                             | <p>onderbouwing waaruit blijkt dat Inschrijver een concrete invulling kan geven aan het gevraagde <u>of</u> Aanbestedende dienst werkt alle gevraagde aspecten uit, maar voorziet deze slechts beperkt van een voor de Aanbestedende dienst relevante onderbouwing, waaruit blijkt dat Inschrijver een concrete invulling kan geven aan het gevraagde.</p>   | <p>meerwaarde kan/kunnen opleveren bij het realiseren van de doelstellingen.</p>  |
|  | Onvoldoende = 4 punten      | <p>Uit de door de Inschrijver verstrekte informatie blijkt dat de uitwerking matig voldoet aan het beoordelingskader zoals beschreven per gunningscriterium. Inschrijver werkt grotendeels de gevraagde aspecten niet uit, maar voorziet overige aspecten van een voor de Aanbestedende dienst relevante onderbouwing waaruit blijkt dat Inschrijver een concrete invulling kan geven aan het gevraagde.</p>   | <p>De uitwerking van de Inschrijver geeft beperkte invulling aan de vraagstelling in het gunningscriterium en/of inschrijver geeft hierbij een beperkte toelichting waaruit blijkt dat de door inschrijver aangeboden dienstverlening dan wel de mogelijkheden die inschrijver biedt een matige tot onvoldoende meerwaarde kan/kunnen opleveren bij het realiseren van de doelstellingen.</p>         |
|  | Zeer onvoldoende = 2 punten | <p>Uit de door de Inschrijver verstrekte informatie blijkt dat de uitwerking zeer onvoldoende voldoet aan het beoordelingskader zoals beschreven per gunningscriterium. Inschrijver levert geen uitwerking in of werkt grotendeels de gevraagde aspecten niet uit en voorziet overige aspecten niet van een voor de Aanbestedende dienst relevante onderbouwing waaruit blijkt dat Inschrijver een concrete invulling kan geven aan het gevraagde.</p> | <p>De uitwerking van de Inschrijver geeft geen tot zeer beperkte invulling aan de vraagstelling in het gunningscriterium en/of inschrijver geeft hierbij een beperkte toelichting waaruit blijkt dat de door inschrijver aangeboden dienstverlening dan wel de mogelijkheden die inschrijver biedt een zeer onvoldoende meerwaarde kan/kunnen opleveren bij het realiseren van de doelstellingen.</p> |
|  | Slecht=0 punten             | <p>Geen uitwerking.</p>  | <p>Geen uitwerking.</p>   |

## Nota van inlichtingen: 9 maart 2026

|     |   |  |  |
|-----|---|--|--|
| 32. | Document.<br>Uitnodiging tot inschrijving | Kunnen de nieuwe rookmelders worden aangesloten op de bestaande brandmeldinstallatie of moet de centrale worden uitgebreid?  | De lus waarop de bestaande rookmelders zitten heeft niet voldoende ruimte om alle nieuwe rookmelders en slow whoops aan te sluiten. De lus waarop de handbrandmelders op de 3 <sup>e</sup> verdieping zitten (lus 4) heeft daarentegen wel voldoende ruimte voor alle nieuwe rookmelders en slow whoops. De nieuwe installatie onderdelen dienen aangesloten te worden op de lus van de handbrandmelders op de 3 <sup>e</sup> verdieping. Zie ook het blokschema. De aannemer dient zelf na te zien waar de nieuwe rookmelders en slow whoops in de bestaande lus kunnen worden aangebracht.   |
| 33. | Document.<br>Uitnodiging tot inschrijving | Kunt u aangeven waar voor u de voorkeur geniet voor het plaatsen van de bouwkraan/ inrichten van de bouwplaats?  | De voorkeur voor de plaatsing van de bouwplaats bevindt zich in de hoek van het collectiegebouw en het museum, zie onderstaande foto.<br> An aerial photograph of a construction site. The image shows a large building with a glass facade and a white roof, surrounded by greenery and parking areas. Several streets are visible, including 'Rochussenstraat' and 'Jongheneerstraat'. A crane is positioned in the corner of the site, near the intersection of the streets. The photo is taken from a high angle, providing a clear view of the building's layout and the surrounding environment. |
| 34. | Document.<br>Uitnodiging tot inschrijving | Is er een extra schouw mogelijk?   | Nee.   |
| 35. | Annex X                                   | Op Annex X Documentenlijst hebben wijzigingen en aanvullingen plaatsgevonden en hiervoor komt Annex X B Overzicht bestekstukken voor in de plaats. De wijzigingen betreffen: |  |

## Nota van inlichtingen: 9 maart 2026

|     |          |  |
|-----|----------|--|
|     |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- vanuit de architect zijn er 7 stuks nieuwe details toegevoegd en zijn 4 stuks fragmenten en 1 detail vervallen. Daarnaast zijn enkele plattegrond en doorsnedetekeningen aangepast, waarin de nieuwe details zijn opgenomen. De aanpassing betreft in hoofdzaak het toevoegen van brandwerend materiaal in de dakconstructie.</li> <li>- vanuit de installatieadviseur is een plattegrond tekening aangepast. De aanvullende toelichting op deze tekening is:<br/> <u>Wandcontactdozen:</u><br/>                     Aanvulling betreffend de groepen voor het schakelen van de wandcontactdozen: aanvullend wordt voorzien in een groep voor de wcd op stramien Q/23-25 en een groep voor de wcd op stramien Q/26-28. Beide 1x16A.<br/> <u>Lichtrail:</u><br/>                     Levering van de aan te brengen lichtrail door het Nieuwe Instituut.<br/>                     Voor het fabricaat lichtrail kan worden aangehouden dat de aan te brengen lichtrail het merk Global Track Pro type XTS betreft, kleur wit.<br/>                     De aannemer is verantwoordelijk voor de montage en het aansluiten van de lichtrail inclusief levering van benodigde materialen: staalkabels, bevestigingsogen, rail hang clips, koppelstukken, aansluitdelen, eindkappen en andere montage gerelateerde zaken. Om de meter voorzien in ophangpunt conform specificatie leverancier.<br/>                     Te voorzien in 8 groepen 3 fase aansluiting voor lichtrails en dit betreft:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stramien Q-R: Gallery 2 North 2 -&gt; bevestiging strak onder spanten pendelen.</li> <li>- Stramien P-Q: Gallery 2 North 1 -&gt; bevestiging strak onder spanten pendelen.</li> <li>- Stramien 20-21: Gallery 3 Entrance side</li> <li>- Stramien O-P: Gallery 3 Corridor 1 &amp; 2</li> <li>- Stramien N-O: Gallery 3 Corridor 3</li> <li>- Stramien L-N: Gallery 3 Corridor 4 &amp; 5</li> <li>- Stramien K-L: Gallery 2 South -&gt; bevestiging ca. 5 meter boven vloer pendelen.</li> <li>- Stramien 29-30: Gallery 3 back-side</li> </ul>                     Overige bevestiging conform tekening.                 </li> </ul> |
| 36. | Annex IV | Annex IV vervalt. Annex IV B komt hiervoor in de plaats  |
| 37. |          | Inschrijvers worden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen in de 2 <sup>e</sup> vragenronde: Indieningstermijn: 16 maart 2026, 12.00 uur.   |