

§.1. Eisen aan de Hulpmiddelen_aangepast o.b.v. Nvi

In dit Programma van Eisen zijn de eisen aan de hulpmiddelen en vervolgens de verplicht te hanteren categorie-indeling inclusief de functionele vereisten per categorie opgenomen. Er mogen buiten de categorie-indeling zoals is aangegeven in paragraaf 1.2 geen hulpmiddelen worden geleverd of gedeclareerd. Hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld de elektrische twee-wielfiets, canta of vergelijkbaar, trap- en woonliften, woningaanpassingen zoals toiletliften, doucheföhn-combinatie, douchezitje, drempelhulpen en/of een toiletbril met of zonder armsteun maken dan ook expliciet geen onderdeel uit van de benoemde categorieën.

1.1. Algemene vereisten voor hulpmiddelen

1.	Adequaat en passend Het hulpmiddel van goede kwaliteit moet adequaat (compenserend) en (best) passend zijn in relatie tot de eigen kracht en mogelijkheden van cliënt en zijn omgeving, ongeacht lengte, gewicht of beperkingen. Het hulpmiddel inclusief de op het hulpmiddel aan te brengen onderdelen, (fabrieks-)opties, accessoires en (na)aanpassingen past functioneel bij de cliënt en de omgeving waarin het hulpmiddel wordt gebruikt en wordt gestald. Het hulpmiddel is veilig en is ingesteld en afgesteld op de cliënt. Het hulpmiddel is altijd een aanvulling op de eigen kracht en mogelijkheden van de cliënt en zijn omgeving, maar ook niet meer of luxer dan nodig op basis van de Wmo. Rekening houdend met bovenstaande wordt dus altijd het passend adequate (en in dat kader goedkoopst noodzakelijke) hulpmiddel voor de cliënt verstrekt. Het verstrekken van een hulpmiddel, om nadrukkelijk Arbo-technische reden voor professionele verzorgers (niet zijnde mantelzorgers) is nadrukkelijk geen reden voor verstrekking vanuit de Wmo voor cliënt.
2.	(Fabrieks)opties Het hulpmiddel wordt geleverd inclusief alle voor de cliënt benodigde (fabrieks-)opties. Opties zijn te onderscheiden in: - Fabrieksopties; dit zijn alle bij het merk en type hulpmiddel behorende elementen, opties en onderdelen en modulaire opties/aanpassingen die horen tot het leveringsprogramma van de producent. - Overige opties; aan te brengen/toe te voegen onderdelen of elementen die adequaat (compenserend) en passend zijn. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook niet limitatief (extra)tilbanden (minimaal 1 extra wordt standaard geleverd), antidecubituskussens inclusief extra hoezen, (extra) spiegels, boodschappenmandje, kledingbeschermer, antiekpesteun, trapdoppen, zuurstoffeshouder, stokhouders en/of rollatorhouders.
3.	Accessoires Op het hulpmiddel aan te brengen/toe te voegen elementen die naar het oordeel van opdrachtgever niet functioneel nodig zijn in het kader van de mobiliteit en zelfredzaamheid, en die door de cliënt als deze ze wenst, rechtstreeks met de opdrachtnemer op basis van koop wordt afgerekend. Dit laatste is niet het geval als deze al standaard zijn opgenomen in de standaard configuratie van producent dan zijn de accessoires opgenomen in de all-in tarieven.
4.	Aanpassingen Het hulpmiddel wordt geleverd inclusief alle voor de cliënt benodigde aanpassingen waarvoor (fabrieks-)opties en accessoires geen oplossing bieden. Aanpassingen zijn te onderscheiden in twee typen: - Dealeraanpassingen: speciaal uit te voeren aanpassingen aan het hulpmiddel binnen de eisen die hieraan door wet- en regelgeving worden gesteld. - Op maat gemaakte persoonsgebonden/individuele (specialistische) aanpassingen zoals (zit)ortheses die specifiek voor de cliënt zijn gemaakt in relatie tot de specifieke fysieke kenmerken van de cliënt waaronder ook specifieke bedieningsmogelijkheden zoals scan en hoofdbediening en/of een aangepast werkblad.

	Onder aanpassingen vallen ook de tijdens de gebruiksduur van het hulpmiddel later aan te brengen na-aanpassingen.
5.	(zit)orthese Lichaam ondersteunend hulpmiddel dat optimaal comfort, ondersteuning en drukverlaging biedt bij bijvoorbeeld langdurig zitten. (Zit)orthesen kunnen de lichaamshouding corrigeren of verdere achteruitgang voorkomen. Een (zit)orthese is specifiek handgemaakt vervaardigd door een daartoe opgeleide en gediplomeerde orthesebouwer voor de specifieke lichaamsvorm van cliënt. Waarbij de lichaamsvorm door middel van bijvoorbeeld een mal, scan of vacuüm is vastgelegd. Een (zit)orthese wordt veelal vervaardigd voor bevestiging op een rolstoel. (Zit)orthesen variëren van alleen zittingen of rugleuningen tot volledige kuipstoelen.
6.	Voor hergebruik gereedgemaakt hulpmiddel Opdrachtnemer mag bij levering een gereconditioneerd dat wil zeggen voor hergebruik gereedgemaakt hulpmiddel inzetten. Een gereconditioneerd hulpmiddel is technisch in uitstekende staat, is functioneel, veilig en verantwoord en ziet er bij levering visueel, los van kleine gebruikssporen, netjes en schoon uit. Het frame/de basis van het hulpmiddel is origineel en qua leeftijd (eerste inzet ooit) volledig administratief herleidbaar. Vervanging van onderdelen en (fabrieks-)opties is toegestaan als deze ook echt technisch en functioneel passen op het hulpmiddel en het hulpmiddel blijft voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving en van toepassing zijnde certificaten en keuringen waaronder de EMDR (European Medical Device Regulation). Bij reconditionering worden daarnaast de richtlijnen die hieraan door de producent worden gesteld gevolgd. Het gereconditioneerde hulpmiddel is vrij van roest en erosie, zit netjes in de lak, zonder uitstekende delen en alle bedieningsonderdelen functioneren optimaal. Als er sprake is van losse kussens zijn deze als dit nodig is vervangen.
7.	Goede kwaliteit Het hulpmiddel inclusief daarop toe te passen onderdelen, (fabrieks-)opties, accessoires en aanpassingen is van goede kwaliteit vanaf het moment van levering tot en met het moment van inname. Dit betekent dat deze altijd voldoen aan de van toepassing zijnde vigerende Wet- en regelgeving, bepalingen uit verdragen en daaruit volgende normen en richtlijnen. Ten tijde van deze aanbesteding betreft dit tenminste, en niet limitatief bedoeld, de navolgende wet- en regelgeving en verdragen: 1. Verdragen: a. 93/42/EEG (De Europese Richtlijn voor Medische Hulpmiddelen) en de Medical Device Regulation 2017/745; b. 89/336/EEC (Richtlijn voor niet-ingebouwde acculaders voor elektrische rolstoelen/scooters; c. 73/23/EEC (Laagspanningsrichtlijn, voor niet-ingebouwde acculaders voor elektrische rolstoelen/scooters); d. 85/374/EEC (Aansprakelijkheidsrichtlijn); e. 99/44/EEC (Garantie op consumentenproducten); 2. Wettelijke bepalingen: a. De bepalingen van Wet Medische Hulpmiddelen, Kon. Besluit 243 van 30 maart 1995, gewijzigd 30 augustus 2001; b. Eisen uit de verkeerswet 1994. 3. Normen (o.a. genoemd in de Wet Medische Hulpmiddelen) en richtlijnen: a. EN 12183 (voor handbewogen rolstoelen); b. EN 12184 (voor elektrische rolstoelen en scootmobielen); c. EN-ISO 10535, NEN 7505 (voor tilliften); d. EN 12182 (Voor hulpmiddelen bedoeld voor personen met een functiestoornis en waarvoor geen specifieke productnorm bestaat). e. Voor elektrische hulpmiddelen en relevante toebehoren de Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG en Richtlijn Elektromagnetische compatibiliteit EMC 2004/108/EG; f. Iedere rolstoel (inclusief (zit)ortheses en andere aanpassingen) is en blijft veilig te vervoeren en voldoet altijd aan de vigerende "Code Veilig Vervoer Rolstoelcliënt" (Code VVR) of een hierop volgende code/veiligheidsrichtlijn, categorie 1 daarvan uitgezonderd.

	g. Iedere rolstoel is voorzien van een taxifixatie/rolstoelbevestiging voor in personenauto/rolstoeltaxi/collectief vervoer die minimaal voldoet aan de navolgende normen voortkomend uit de code VVR: ○ ISO 7176-19 (Norm voor botsveilige rolstoelen) herkenbaar aan de sticker met het haaksymbool; Op maat gemaakte rolstoelen kunnen soms niet getest worden op basis van ISO 7176-19. Als een op maat gemaakte rolstoel gebruikt moet worden in het (taxi-)vervoer, moet de leverancier van de rolstoel een verklaring afgeven aan opdrachtgever waaruit blijkt: • dat de rolstoel op maat gemaakt is; • dat de rolstoel vastzetbaar is voor het vervoer; • voor welke cliënt de rolstoel gemaakt is; • hoe een chauffeur kan nagaan dat deze cliënt in die rolstoel reist (bijv. waar een serienummer te vinden is); • hoe de rolstoel veilig vastgezet kan worden voor het vervoer. En daarnaast moet het hulpmiddel geschikt zijn om bevestigd te worden aan een botsveilig vastzetsysteem wat voldoet aan de norm: ○ ISO 10542 (Normen voor botsveilige vastzetsystemen voor de rolstoel en inzittende). 4. Alle overige niet bovengenoemde vigerende NEN – EN/ ISO/ CE/ EMC normen. 5. De hulpmiddelen mogen geen technologie bevatten die achterhaald is en niet gedurende minimaal zeven jaar (84 maanden) na levering zijn na te leveren of vervangbaar zijn doormiddel van gelijkwaardige/vergelijkbare onderdelen die zijn toegestaan door de producent. Opties, accessoires en onderdelen zijn en blijven verkrijgbaar zolang het hulpmiddel uitstaat. . 6. Veiligheidswaarschuwingen en -aanduidingen dienen zichtbaar en in de Nederlandse taal te zijn opgesteld. Uiteraard is het een vereiste dat de importeur en/of producent van een hulpmiddel volledig gecertificeerd en geaccrediteerd is in Europa en meer specifiek Nederland en dat deze aantoonbaar betrouwbaar is en zijn levertijden kan (blijven) garanderen.
8.	Preventief goed onderhouden De hulpmiddelen zijn en worden preventief goed onderhouden en dit is ook te herleiden uit de periodiek aan te leveren bestandsinformatie. Elektrische/elektrisch aangedreven hulpmiddelen (categorieën 5, 6, 7, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 24 en tilliften hierbij niet inbegrepen) worden jaarlijks preventief onderhouden alle overige hulpmiddelen (m.u.v. de tilliften) worden minimaal 2x in de drie jaar preventief onderhouden tenzij de producent een kortere frequentie heeft vereist. Enkel op de categorieën 1, 8, 9, 19, 25 en 26 is geen verplichting tot structureel preventief onderhoud van toepassing (los van de verplichting om deze 1x in de drie jaar fysiek te controleren), al is en blijft opdrachtnemer verantwoordelijk deze hulpmiddelen in goede technische staat te houden en waar nodig correctief onderhoud te plegen. Voor wat betreft de tilliften deze zijn, worden en blijven minimaal jaarlijks en indien nodig i.v.m. frequent gebruik 1x per 6 maanden preventief onderhouden en gekeurd door, door de fabrikant erkende vakbekwame en specifiek opgeleide monteurs die bekend zijn met het ontwerp, gebruik en onderhoud van tilliften en tilbanden. De keuring op veiligheid en technische staat wordt in lijn met het advies als aangegeven in NEN-EN-ISO 10535 (2021) uitgevoerd. De inhoud van het jaarlijks preventief onderhoud/de keuring omvat in ieder geval: a. Preventief onderhoud volgens voorschriften van de fabrikant; b. Indien nodig het reinigen en smeren van bewegende onderdelen en reparatie of vervanging van defecte en/of versleten onderdelen; c. Controle van wielen en remmen; d. Controle van motoren en bevestigingen en draaipunten; e. Inspectie van de accu en de acculader NEN 3140; f. Controle van het hefmechanisme; g. Belastingtest van de tillift;

	h. Visuele inspectie van de aanwezige tilbanden i. Band moet volledig zijn en voorzien van functionele toebehoren zoals baleinen en fixatiebandjes; ii. Het label moet leesbaar en volledig zijn (inclusief CE-markering, leverancier, serienummer, maximaal gewicht, toepassing, productiedatum en wasvoorschrift); iii. De tilband, koorden en veiligheidsbanden mogen geen rafels, brand- of andere gaten, losse naden of scheuren vertonen; iv. De clips mogen niet beschadigd zijn (scheurtjes, verbuiging, enz.); v. De lusbanden mogen geen beschadigingen, rafels, brand- of andere gaten, losse naden of scheuren vertonen. Als een defect wordt geconstateerd moet de band onmiddellijk worden vervangen en afgevoerd. i. Plakken van keuringssticker met de datum voor volgende keuring; j. Opstellen keuringsrapport
9.	Storingsgevoeligheid Alle hulpmiddelen hebben een lage storingsgevoeligheid mede ook door het preventief onderhoud. Onder een lage storingsgevoeligheid wordt bijvoorbeeld verstaan dat in ieder voorgaand kalenderjaar voor een elektrisch aangedreven hulpmiddel niet meer dan 2 storingsmeldingen hebben plaatsgevonden door cliënt over de elektrische aandrijving die resulteerden in reparaties door opdrachtnemer. Is dit wel het geval dan moet het hulpmiddel door opdrachtnemer kosteloos worden vervangen.
10.	(WA)verzekerd De in te zetten hulpmiddelen zijn waar nodig (WA) verzekerd. Opdrachtnemer verstrekt de cliënt informatie over de voorwaarden behorende bij de WA-verzekering en de eigen verantwoordelijkheden van de cliënt over het juiste en correcte gebruik van het hulpmiddel.
11.	Technische levensduur De in te zetten hulpmiddelen hebben bij normaal gebruik een minimale technische en functionele levensduur van zeven jaar (84 maanden) na levering bij cliënt onder deze overeenkomst. Wordt deze termijn niet gehaald dan is opdrachtnemer verplicht om voor in ieder geval de resterende termijn (en daarna ook zoveel langer als het hulpmiddel nog adequaat en passend is voor de betreffende cliënt) kosteloos een adequaat en passend vervangend hulpmiddel te leveren en het oude hulpmiddel in te nemen. Het oude hulpmiddel wordt hiermee eigendom van opdrachtnemer, het nieuwe hulpmiddel wordt eigendom van opdrachtgever zonder verrekening van kosten. Daarnaast geldt dat een hulpmiddel maximaal 1x in de drie jaar mag worden omgeruild zodat een gebruiker niet wordt geconfronteerd met onnodige wisselingen.
12.	Categorie Indeling van de hulpmiddelen naar functionaliteit zoals weergegeven in de volgende paragraaf. Binnen de categorieën vallen alle op de markt verkrijgbare hulpmiddelen die tot de betreffende categorie behoren (te bepalen door opdrachtgever). Inclusief niet limitatief bijvoorbeeld alle benodigde uitvoeringen, (elektrische)aandrijvingen, bedieningen, formaten, zitbreedtes, zitdieptes, zithoogtes, alle type armleuningen, rugleuningen en zittingen, anti-tipsysteem aanpassingen waaronder ook (zit)orthesen en dergelijke en hulpmiddelen voor alle lichaamsvormen en lichaamsgewichten. En ook alle noodzakelijke opties accessoires en aanpassingen die nodig zijn voor veilig vervoer. Als een hulpmiddel binnen zeven jaar (84 maanden) na levering moet worden omgeruild binnen dezelfde categorie omdat het bestaande hulpmiddel door middel van na-aanpassingen niet meer adequaat en passend is te maken dan vervangt opdrachtnemer het hulpmiddel zonder dat opdrachtnemer hiervoor een nieuwe all-in categorieprijs koop voor in rekening mag brengen. Wel gaat het eigendom van het vervangen oude hulpmiddel over naar opdrachtnemer.

13.	All-in categorieprijs koop De all-in categorieprijs koop is de door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde all-in koopprijs per adequaat en passend hulpmiddel welke geldt voor de categorie waarbinnen het hulpmiddel valt (te bepalen door opdrachtgever). De all-in koopprijs is inclusief (af)levering en instructie en nazorg, het maakt hierbij niet uit: - Welk hulpmiddel het binnen de categorie betreft, alle op de markt verkrijgbare hulpmiddelen die tot de betreffende categorie behoren (te bepalen door opdrachtgever) vallen hieronder; - Of het hulpmiddel een nieuw of voor hergebruikt gereedgemaakt hulpmiddel is; - Welke onderdelen, (fabrieks-)opties, accessoires en (na)aanpassingen op het hulpmiddel zijn aangebracht of door opdrachtnemer moeten worden aangebracht; - Welke diensten, werkzaamheden en activiteiten door opdrachtnemer daarbij moeten worden uitgevoerd. De all-in categorieprijs koop is dus inclusief onder andere de kosten voor: - Alles dat is omschreven in de raamovereenkomst inclusief bijlagen; - Alle door opdrachtnemer op het hulpmiddel nu en later aan te brengen onderdelen, (fabrieks-) opties, accessoires en aanpassingen tenzij deze betaald moeten worden door cliënt. Het is opdrachtnemer niet toegestaan beschikbare onderdelen, (fabrieks-) opties, accessoires en aanpassingen te beperken; - Niet limitatief alle door opdrachtnemer daarbij te bieden diensten, reis- en verblijfskosten en te verrichten werkzaamheden en activiteiten.
14.	All-in categorieprijs servicedienstverlening De all-in categorieprijs servicedienstverlening is de door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde vaste all-in servicedienstverleningsvergoeding per hulpmiddel per maand voor de hulpmiddelen die in eigendom van opdrachtgever uitstaan bij cliënten. De all-in servicedienstverleningsvergoeding wordt in rekening gebracht in maandelijkse termijnen voor het door opdrachtnemer aantoonbaar uitvoeren van servicedienstverlening als omschreven in deze overeenkomst, vastgesteld per categorie waartoe het hulpmiddel behoort (te bepalen door opdrachtgever). De vaste all-in vergoeding is vast, ongeacht: - Welk hulpmiddel het binnen de categorie betreft dus met inbegrip van alle overige op de markt verkrijgbare hulpmiddelen welke tot de categorie behoren (te bepalen door opdrachtgever); - Welke onderdelen, (fabrieks-) opties, accessoires en (na-)aanpassingen op het hulpmiddel zijn aangebracht of door opdrachtnemer zijn aan te brengen/ te vervangen; - Welke daarbij te verlenen diensten, werkzaamheden en activiteiten door opdrachtnemer zijn uit te voeren. De all-in categorieprijs servicedienstverlening is dus all-in en dus onder andere inclusief de kosten voor: - Alles wat ten aanzien van servicedienstverlening in de raamovereenkomst inclusief bijlagen; - De WA-verzekering van het hulpmiddel; - Alle gedurende de looptijd van de overeenkomst door opdrachtnemer op het hulpmiddel aan te brengen en later aan te brengen onderdelen, (fabrieks-) opties, accessoires en (na)aanpassingen (het is opdrachtnemer niet toegestaan de haar ter beschikking staande onderdelen, (fabrieks-) opties, accessoires en aanpassingen te beperken). Onder (na-)aanpassingen vallen ook op maat gemaakte persoonsgebonden/individuele aanpassingen en ortheses waarvoor (fabrieks-)opties en dealeraanpassingen voor de gebruiker geen oplossing bieden; - Alle door opdrachtnemer uit te voeren verplichte keuringen (o.a. tilliften) en inspecties; - Niet limitatief alle door opdrachtnemer daarbij te verlenen diensten, reis en verblijfskosten en te verrichten werkzaamheden en activiteiten. Opdrachtnemer kan dus geen aanvullende kosten in rekening brengen anders dan de verschuldigde all-in categorieprijs servicedienstverlening per maand. Opdrachtgever betaalt de all-in categorieprijs servicedienstverlening zo lang een hulpmiddel uitstaat bij de cliënt en er geen opdracht tot inname en/of vervanging door opdrachtgever is verstrekt.

15.	All-in categorieprijs huur De all-in categorieprijs huur is de door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde maandelijks vaste all-in huurvergoeding per hulpmiddel van een bepaalde categorie waartoe het hulpmiddel behoort (te bepalen door opdrachtgever) van toepassing is dat in verband met het te verwachte progressieve karakter van het ziektebeeld en/of beperkte levensverwachting voor een periode van maximaal 2 jaar hoeft te worden ingezet (alleen van toepassing voor de categorieën 2, 4, 5, 7, 13, 17, 18, 21, 22, 23 en 24). Dit is inclusief de bijbehorende servicedienstverlening vanaf het moment dat de inwoner het hulpmiddel ontvangen heeft en daadwerkelijk veilig en functioneel kan gebruiken tot het moment dat opdrachtgever aan opdrachtnemer een opdracht tot inname heeft verstrekt, het maakt hierbij niet uit: - Welk hulpmiddel het binnen de categorie betreft, alle op de markt verkrijgbare hulpmiddelen die tot de betreffende categorie behoren (te bepalen door opdrachtgever) vallen hieronder; - Of het hulpmiddel een nieuw of voor hergebruikt gereedgemaakt hulpmiddel (gereconditioneerd) is; - Welke onderdelen, (fabrieks-)opties, accessoires en (na)aanpassingen op het hulpmiddel zijn aangebracht of door opdrachtnemer moeten worden aangebracht; - Welke diensten, werkzaamheden en activiteiten door opdrachtnemer daarbij moeten worden uitgevoerd. De all-in categorieprijs huur is dus inclusief onder andere de kosten voor: - Alles dat is omschreven in deze raamovereenkomst inclusief bijlagen; - Alle uit te voeren servicedienstverlening; - Als dit van toepassing is de WA-verzekering van het hulpmiddel; - Alle door opdrachtnemer op het hulpmiddel nu en later aan te brengen onderdelen, (fabrieks-) opties, accessoires en aanpassingen tenzij deze betaald moeten worden door inwoner. Het is opdrachtnemer niet toegestaan beschikbare onderdelen, (fabrieks-) opties, accessoires en aanpassingen te beperken; - Niet limitatief alle door opdrachtnemer daarbij te bieden diensten, reis- en verblijfskosten en te verrichten werkzaamheden en activiteiten.
16.	Btw De all-in categorieprijzen zijn exclusief Btw. Als er sprake is van een ander btw-tarief binnen de categorie zal hier administratief een separate code aan worden gehangen waarbij de all-in categorieprijs exclusief Btw. voor de desbetreffende categorie niet wijzigt.
17.	Eigen aanschaf cliënt Iedere cliënt heeft de mogelijkheid om na toestemming van opdrachtgever; voor eigen rekening en buiten de opdracht, aanvullend aan de adequate en passende voorziening, onderdelen, opties en accessoires aan te schaffen en te laten installeren op de hulpmiddelen (zoals bijvoorbeeld een accu met een ruimere actieradius) onder voorwaarde dat: - Vervanging van deze onderdelen, opties en accessoires en evt. aanvullende onderhoudskosten voor rekening zijn van cliënt; - Onderdelen, opties en accessoires bij inname van het hulpmiddel om niet terugvallen naar gemeente/opdrachtnemer; - Opdrachtnemer de cliënt voordat invulling wordt gegeven aan het verzoek van cliënt, cliënt voldoende heeft geïnformeerd over de voorwaarden van eigen aanschaf; - De aanvullend afgenomen zaken geen invloed hebben op het functionele gebruik en de servicedienstverlening; - De aanvullend afgenomen zaken niet resulteren in aanvullende kosten of voorwaarden voor opdrachtgever of cliënt, anders dan voor de cliënt de betreffende aanschaf en installatiekosten; - Cliënt adequaat WA verzekerd is voor schade die hij met de door hem bijgeplaatste onderdelen, opties en accessoires (heeft) veroorzaakt

	- De aanschaf inclusief declaratie en betaling daarvan plaatsvindt tussen opdrachtnemer en cliënt. Opdrachtgever is geen partij in deze en kan nooit belast worden met kosten of vragen hierover. - Opdrachtnemer cliënt heeft laten tekenen voor goedkeuring.
--	---

Mocht blijken dat een hulpmiddel niet voldoet aan voorgaande is opdrachtnemer verplicht het hulpmiddel of als dit van toepassing is, de betreffende opties, accessoires en (na)aanpassingen, kosteloos te vervangen voor het juiste adequate passende hulpmiddel(en) en/of opties, accessoires en (na)aanpassingen.

1.2. Categorie-indeling en verdere vereisten

Alle hulpmiddelen zijn te scharen onder de in deze paragraaf aangegeven 26 categorieën. De hulpmiddelen zijn onderverdeeld in functionele en herkenbare categorieën die gerelateerd zijn aan specifieke verplaatsingsproblemen, functionele beperkingen en ergonomische belemmeringen.

Binnen de vastgestelde 26 categorieën vallen alle noodzakelijke hulpmiddelen te verstrekken vanuit Wmo 2015. Opdrachtnemer is verplicht om ieder hulpmiddel wat valt binnen een betreffende categorie en wat voor de betreffende client adequaat en passend is voor de vastgestelde all-in categorieprijs te leveren ongeacht welk hulpmiddel het betreft of welke waarde het betreffende hulpmiddel vertegenwoordigd.

Er worden geen merken of typen vastgelegd in een categorie. Opdrachtnemer is dus vrij om die hulpmiddelen in te zetten die behoren en passen binnen de betreffende categorie zolang ze voldoen aan hetgeen is opgenomen in dit programma van eisen en adequaat en passend zijn voor de cliënt en opdrachtgever hiermee akkoord is. Het is opdrachtgever toegestaan om ter verificatie van het juiste hulpmiddel een externe deskundige in te schakelen.

Eenvoudige douche toilethulpmiddelen zonder wielen waaronder toiletstoel/postoel, douchekruk en vergelijkbaar (op poten) en de badplank zijn in de regel algemeen verkrijgbaar en daardoor niet opgenomen in onderstaande categorieën. Het kan echter zo zijn dat deze hulpmiddelen van opdrachtnemer worden afgenomen.

Categorie:	1	Naam:	Handbewogen lichtgewicht rolstoel voor kortdurend/incidenteel gebruik
Beschrijving en doelgroep:			
Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden die voor het overbruggen van middellange afstanden een rolstoel nodig heeft. De cliënt kan zich over korte stukken (soms) zelfstandig voortbewegen middels hoepelen of trippelen maar wordt buitenshuis veelal geduwd door derden.			
Functionele eisen			
Gebruik:	(Regelmatig) Kortdurend gebruik van het middel (tot 4 uur per dag), nadruk ligt op de rijeigenschappen.		
Zithouding:	De rolstoel en met name ook de zithouding is functioneel instel- en verstelbaar, ondersteuning is toereikend en toe te spitsen op de beperkingen en mogelijkheden van de cliënt zoals bijvoorbeeld en niet limitatief door middel van: los zitkussen, standaard of comfort beensteunen, uitneembaar /wegzwenkbaar en instelbaar in onderbeenlengte, armleuningen uitneembaar en/of wegklapbaar en/of in hoogte verstelbaar		
Omgeving:	Gebruik (overwegend) buiten en/of binnen		
Verplaatsen:	Voornamelijk door middel van duwen (duwhandvaten in hoogte verstelbaar), maar de mogelijkheid bestaat tot het zelfstandig voortbewegen over kleine afstanden en indien adequaat en passend is deze voorzien van een anti-tip systeem.		
Meeneembaarheid:	De meeneembaarheid in auto is belangrijk, verkleinbaar/opvouwbaar en/of geschikt om vervoerd te kunnen worden zonder inzittende.		

Overig:	Op het hulpmiddel dient een universele "losse" elektrische hulpaandrijving voor gebruiker, dan wel begeleider zijn aan te brengen c.q. een hulpaandrijving moet mogelijk zijn. (Zie ook categorie 4 en/of 5 voor de daarvoor van toepassing zijnde aanvullende all-in categorieprijs koop).
Opmerkingen:	
Rolstoelen uit deze categorie worden in meerderheid al door cliënten zelf aangeschaft of zijn voor cliënten op een andere wijze beschikbaar.	
- Voorlopig iWmo no. Koop: 11401 - Voorlopig Btw %: 9%.	

Categorie:	2	Naam:	Handbewogen rolstoel voor actief of (semi-) permanent gebruik vouwframe
Beschrijving en doelgroep:			
Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden die de rolstoel frequent of continu gebruikt gedurende langere periodes per dag. De cliënt kan in hoge mate zelfstandig ADL-activiteiten uitvoeren vanuit de rolstoel en kan zich zelfstandig verplaatsen binnen- en buitenshuis.			
Functionele eisen			
Gebruik:	Frequent of continu gebruik van de rolstoel gedurende langere periodes per dag (meer dan 4 uur per dag).		
Zithouding:	Zitondersteuning heeft prioriteit, zitcomfort is belangrijk. Voor de actieve gebruiker hebben rijeigenschappen een hoge prioriteit. Rolstoel is compleet functioneel in- en verstelbaar en is goed aanpasbaar door middel van fabrieksopties, accessoires en aanpassingen ook in het kader van complexe zitproblematiek.		
Omgeving:	Binnenshuis alsook buitenshuis.		
Verplaatsen:	Hoge eisen aan het zelfstandig verplaatsen binnen- en buitenshuis. Zelf voortbewegen door middel van hoepelen en/of trippelen maar ook duwen door derden moet mogelijk zijn.		
Meeneembaarheid:	Meeneembaarheid in auto is zeer belangrijk, is opvouwbaar/ verkleinbaar en is geschikt om veilig zittend vervoerd te kunnen worden in daartoe uitgeruste voertuigen.		
Overig:	Op het hulpmiddel moet een universele "losse" elektrische hulpaandrijving voor gebruiker, of begeleider zijn aan te brengen (categorie 5).		
Opmerkingen:			
- Voorlopig iWmo no. Koop: 11402 - Voorlopig iWmo no. Servicedienstverlening: 11452 - Voorlopige iWmo no. Huur: 11302 - Voorlopig Btw %: 9%.			

Categorie:	3	Naam:	Handbewogen rolstoel voor actief of (semi-) permanent gebruik vastframe
Beschrijving en doelgroep:			
Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden die de rolstoel frequent of continu gebruikt gedurende langere periodes per dag. De cliënt kan in hoge mate zelfstandig ADL-activiteiten uitvoeren vanuit de rolstoel en kan zich zelfstandig verplaatsen binnen- en buitenshuis.			
Functionele eisen			
Gebruik:	Frequent of continu gebruik van de rolstoel gedurende langere periodes per dag (meer dan 4 uur per dag).		
Zithouding:	Zitondersteuning heeft prioriteit, zitcomfort is belangrijk. Voor de actieve gebruiker hebben rijeigenschappen een hoge prioriteit. Rolstoel is compleet		

Verplaatsen:	functioneel in- en verstelbaar en is goed aanpasbaar door middel van fabrieksopties, accessoires en aanpassingen ook in het kader van complexe zitproblematiek.
Meeneembaarheid:	Hoge eisen aan het zelfstandig verplaatsen binnen- en buitenhuis. Zelf voortbewegen door middel van hoepelen en/of trippelen maar ook duwen door derden moet mogelijk zijn.
Overig:	Meeneembaarheid in auto is zeer belangrijk, is geschikt om veilig zittend vervoerd te kunnen worden in daartoe uitgeruste voertuigen.
	Op het hulpmiddel moet een universele "losse" elektrische hulpaandrijving voor gebruiker, of begeleider zijn aan te brengen en ook een universeel aankoppelbaar fietsdeel/handbike, waar nodig met elektrische ondersteuning. (zie ook categorie 5 voor de daarvoor van toepassing zijnde aanvullende all-in categorieprijs koop).
Opmerkingen:	
- Handbewogen rolstoel met stafunctie valt ook binnen deze categorie - Voorlopig iWmo no. Koop: 11403 - Voorlopig iWmo no. Servicedienstverlening 11453 - Voorlopig Btw %: 9%.	

Categorie:	4	Naam:	Handbewogen (comfort)rolstoel permanent/passief gebruik (met kantelverstelling)
Beschrijving en doelgroep:			
Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden met een lage mate tot geen zelfstandige uitvoering van ADL-handelingen vanuit de voorziening. De cliënt zit de gehele dag in de rolstoel en is doorgaans niet in staat om deze zelfstandig voort te bewegen. Om de houding te kunnen variëren kan de rolstoel gekanteld worden door de verzorger of mantelzorger.			
Functionele eisen			
Gebruik:	Frequent/continu gebruik van de rolstoel gedurende langere periodes per dag.		
Zithouding:	Zitcomfort en zitondersteuning is essentieel en de hoogste prioriteit, zithouding is permanent instelbaar, rolstoel is uitgebreid en functioneel in- en verstelbaar en aanpasbaar door middel van fabrieksopties en aanpassingen ook in het kader van complexe zitproblematiek. Kantelverstelling is in de meeste gevallen noodzakelijk.		
Omgeving:	Binnenshuis alsook minder frequent buitenshuis.		
Verplaatsen:	Voornamelijk verplaatsing middels duwen		
Meeneembaarheid:	Moet veilig zittend vervoerd kunnen worden in daartoe uitgeruste voertuigen.		
Overig:	Op het hulpmiddel dient een universele "losse" elektrische hulpaandrijving voor gebruiker, dan wel begeleider zijn aan te brengen c.q. een hulpaandrijving moet mogelijk zijn. (zie ook categorie 4 en/of 5 voor de daarvoor van toepassing zijnde aanvullende all-in categorieprijs koop).		
Opmerkingen:			
- Ibis met Powersupport en Canto met hulpaandrijving en/of vergelijkbaar zijn onderdeel van deze categorie, waarbij voor deze hulpmiddelen deze categorie gedeclareerd kan worden in combinatie met het tarief voor Universele "losse" elektrische (hulp)aandrijving voor cliënt (categorie 5). - Voorlopig iWmo no. Koop: 11404 - Voorlopig iWmo no. Servicedienstverlening: 11454 - Voorlopig iWmo no. Huur: 11304 - Voorlopig Btw %: 9%.			

Categorie:	5	Naam:	Universele "losse" elektrische (duw)ondersteuning voor begeleider
Beschrijving en doelgroep:			

Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden en indirect zijn vaste begeleider(s) waarbij is geconstateerd dat diens vaste begeleider(s) fysiek ondersteuning nodig heeft/hebben ter compensatie van beperking in kracht/energie/uthoudingsvermogen ten aanzien van het duwen en/of voortbewegen van de rolstoel. De duwondersteuning moet voor de duwer hanteerbaar zijn en dit moet ook tijdens passing worden beoordeeld door opdrachtnemer.

Functionele eisen

Gebruik: Elektrische aandrijfmunit ter compensatie van beperking in kracht/energie/uthoudingsvermogen van de begeleider van de cliënt, bediend/bestuurd door begeleider van cliënt. De elektrische hulpaandrijving is geschikt om aan te brengen/te monteren op alle handbewogen rolstoel categorieën uit het assortiment (incl. montage).

Zithouding: N.v.t.
Omgeving: N.v.t.
Verplaatsen: Elektrisch bediend en aangedreven (actieradius minimaal 15 km, maximum snelheid tenminste 5 km per uur en instelbaar en vrijloop is mogelijk) aangevuld met veelal het handmatig duwen. Hulpaandrijving is eenvoudig (zonder gereedschap) staande of geknield door derde of zelfstandig aan te koppelen en af te koppelen.

Opmerkingen:

- Voorlopig iWmo no. Koop: 11405
- Voorlopig iWmo no. Servicedienstverlening: 11455
- Voorlopig iWmo no. Huur 11305
- Voorlopig Btw %: 9%.

Categorie:	6	Naam:	Hoepelondersteuning voor cliënt/Universele "losse" elektrische (hulp)aandrijving voor cliënt
-------------------	---	--------------	--

Beschrijving en doelgroep:

Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden waarbij is geconstateerd dat cliënt fysiek ondersteuning nodig heeft of zelfstandige aandrijving nodig heeft ter compensatie van beperking in kracht/energie/uthoudingsvermogen ten aanzien van het (zelfstandig) met de handen of voeten (duwen, hoepelen of trippelend) voortbewegen van de rolstoel al dan niet met een aankoppelbaar fietsdeel.

Functionele eisen

Gebruik: Elektrische aandrijfmunit ter compensatie of volledige vervanging van beperking in kracht/energie/uthoudingsvermogen bediend/bestuurd door cliënt zelf. De elektrische hulpaandrijving en remaandrijving is in ieder geval geschikt om aan te brengen/te monteren op alle handbewogen rolstoel categorieën uit het assortiment (incl. montage).

Zithouding: N.v.t.
Omgeving: N.v.t.
Verplaatsen: Elektrisch bediend en/of aangedreven (actieradius minimaal 15 km, maximum snelheid tenminste 5 km per uur en instelbaar en vrijloop is mogelijk) indien nodig bediening met joystickondersteuning, aangevuld met veelal het handmatig hoepelen of duwen (in het geval van ondersteuning) of met de voet voortbewegen. (Hulp)aandrijving is eenvoudig (zonder gereedschap) staande of geknield door derde of zelfstandig aan te koppelen en af te koppelen tenzij dit expliciet in de nadere opdracht anders is aangegeven.

Opmerkingen:

- Eventuele verzekering is opgenomen in de all-in categorieprijs servicedienstverlening;
- Uitgangspunt is dat de rolstoel en de aandrijfmunit duw/hoepelondersteuning door één en dezelfde opdrachtnemer wordt geleverd;
- E-move/ e-drive/e-motion/E-fix maken onderdeel uit van deze categorie;

- Voorlopig iWmo no. Koop: 11406
- Voorlopig iWmo no. Servicedienstverlening: 11456
- Voorlopig Btw %: 9%.

Categorie:	7	Naam:	Elektrische rolstoel
Beschrijving en doelgroep:			
Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden met beperkte mobiliteit waarbij de mogelijkheid tot inzet van een handbewogen rolstoel en/of een scootmobiel niet of niet volledig functioneel en adequaat passend is. Gebruiker heeft geen of beperkte transfermogelijkheden. De elektrische rolstoel stelt de gebruiker in staat zich binnen en buiten de woning te verplaatsen.			
Functionele eisen			
Gebruik:	Frequent gebruik gedurende langere periodes per dag door middel van zelfstandige verplaatsing en bediening.		
Zithouding:	Zithouding is uitgebreid instelbaar/verstelbaar. Middel is voorzien van uitgebreide mogelijkheden tot functionele (elektrische)instel- en verstelbaarheid (o.a. niet limitatief zithoogte, kantel, rugleuninginstelling, beensteuninstelling). Middel is altijd uitgebreid aanpasbaar op de individuele situatie en (on)mogelijkheden van de gebruiker, ook ten behoeve van complexe zitproblematiek, er zijn vele (elektrische) (fabrieks-)opties, accessoires en (dealer)aanpassingen toe te passen.		
Omgeving:	Geschikt voor gebruik binnen en buiten (uitvoering rolstoel wordt afgestemd op het gebruiksdoel), als nodig moeten langere afstanden kunnen worden overbrugd.		
Verplaatsen:	Elektrisch aangedreven door meerdere motoren (maximum snelheid 12 km per uur en regelbaar naar lagere snelheden) en elektrisch te bedienen/besturen (o.a. niet limitatief joystick, uniscanners, hoofdbediening, blaas/zuigbediening), compact, goed wendbaar, draaicirkel (achterwiel-, voorwiel- of midwielbesturing) wordt bepaald aan de hand van de verplaatsingsruimte, manoeuvreren ten opzichte van obstakels en/of positioneringsmogelijkheden. Mogelijkheid tot het comfortabel afleggen van langere afstanden (minimaal 25 km of ruimer indien adequaat en passend) en hiertoe instelbaar in meerdere snelheden rekening houdend met de fysieke en medische beperkingen en eigenschappen van de gebruiker.		
Meeneembaarheid:	Rolstoel is in de meerderheid van situaties niet verkleinbaar/opvouwbaar/demontabel maar in uitzonderingssituaties te bepalen door opdrachtgever wel als zodanig uit te voeren. Iedere rolstoel is sowieso geschikt voor veilig zittend vervoer in daartoe uitgeruste voertuigen. Rolstoel is als nodig te duwen al dan niet elektrisch ondersteund door een begeleider.		
Opmerkingen:			
- Voorlopig iWmo no. Koop: 11407 - Voorlopig iWmo no. Servicedienstverlening: 11457 - Voorlopig iWmo no. Huur 11307 - Voorlopig Btw %: 9%.			

Categorie	8	Naam:	Buggy
Beschrijving en doelgroep:			
Bedoeld voor kinderen of jongvolwassenen met beperkte lichaamslengte die nog niet aan een rolstoel toe zijn en die vervoerd moeten worden in;			
a. Een buggy die sterker (en groter) is dan de buggy's voor niet lichamelijk of verstandelijk beperkten			
Functionele eisen			
Gebruik:	(Regelmatig) gebruik van het middel. Voorzien van complete functionele instel- en verstelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek. Kantelbaarheid is optioneel.		

Zithouding:	Voorzien van complete functionele instel- en verstelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek. Kantelbaarheid is optioneel.
Omgeving:	Gebruik binnen en/of buiten
Verplaatsen:	Door middel van duwen.
Meeneembaarheid:	Meeneembaarheid in auto is belangrijk, is als dat nodig is verkleinbaar/opvouwbaar en is in het geval van de duwwandelwagen geschikt om veilig zittend vervoerd te kunnen worden in daartoe uitgeruste voertuigen.
Opmerkingen:	
- Voorlopig iWmo no. Levering: 11408 - Voorlopig iWmo no. Servicedienstverlening: 11458 - Voorlopig Btw %: 9%.	

Categorie	9	Naam:	Kinderduw-wandelwagen
Beschrijving en doelgroep:			
Bedoeld voor kinderen of jongvolwassenen met beperkte lichaamslengte die nog niet aan een rolstoel toe zijn en die vervoerd moeten worden in een aangepaste duwwandelwagen omdat er te weinig zitbalans is voor een buggy.			
Functionele eisen			
Gebruik:	(Regelmatig) gebruik van het middel. Voorzien van complete functionele instel- en verstelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek.		
Zithouding:	Voorzien van complete functionele instel- en verstelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek.		
Omgeving:	Gebruik binnen en/of buiten		
Verplaatsen:	Door middel van duwen.		
Meeneembaarheid:	Meeneembaarheid in auto is belangrijk, is als dat nodig is verkleinbaar/opvouwbaar.		
Opmerkingen:			
- Voorlopig iWmo no. Koop: 12409 - Voorlopig iWmo no. Servicedienstverlening: 12459 - Voorlopig Btw %: 9%.			

Categorie:	10	Naam:	Universeel (aankoppelbaar) fietsdeel/handbike/voetbike
Beschrijving en doelgroep:			
Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden waarbij de cliënt zich voortbeweegt over langere afstanden. Hierbij maakt de cliënt met de handen of voeten een ronddraaiende beweging om te sturen of zich voort te bewegen. Het (aankoppelbaar) fietsdeel/handbike/voetbike wordt door de gebruiker veelal gekozen om in beweging te blijven of om zich in de regio te verplaatsen.			
Functionele eisen			
Gebruik:	Sneller voortbewegen over langere afstanden met een (aan en afkoppelbaar) fietsdeel/handbike/voetbike. Is aan te koppelen zonder gereedschap.		
Zithouding:	Zittend, het fietsdeel/de handbike/voetbike is functioneel ergonomisch afgesteld op de cliënt en waar nodig verder in te stellen.		
Omgeving:	Buitenshuis.		
Verplaatsen:	Door middel van ronddraaiende of pedalerende beweging waarbij ook wordt gestuurd. Het maximale gebruikersgewicht is gelijk of hoger dan aan de rolstoel waaraan deze wordt gekoppeld.		
Opmerkingen:			
- Voorlopig iWmo no. Koop: 12410 - Voorlopig iWmo no. Servicedienstverlening: 12460 - Eventuele verzekering is opgenomen in de all-in categorieprijs servicedienstverlening. - Voorlopig Btw %: 9%.			

Categorie:	11	Naam:	Universeel (aankoppelbaar) fietsdeel/handbike/voetbike met elektrische ondersteuning of volledig elektrisch
Beschrijving en doelgroep:			
Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden waarbij de cliënt zich voortbeweegt over langere afstanden. Hierbij maakt de cliënt indien nodig elektrisch ondersteund met de handen of voeten een ronddraaiende beweging om te sturen of volledig elektrisch aangedreven zich voort te bewegen. Het (aankoppelbaar) fietsdeel/handbike/voetbike betreft een elektrische uitvoering en wordt door de gebruiker veelal gekozen om in beweging te blijven of om zich in de regio te verplaatsen.			
Functionele eisen			
Gebruik:	Sneller voortbewegen over langere afstanden met een (aan en afkoppelbaar) fietsdeel/handbike/voetbike. Is aan te koppelen zonder gereedschap.		
Zithouding:	Zittend, het fietsdeel/de handbike/voetbike is functioneel ergonomisch afgesteld op de cliënt en waar nodig verder in te stellen.		
Omgeving:	Buitenshuis.		
Verplaatsen:	Volledig elektrisch, en/of elektrisch ondersteund door middel van ronddraaiende of pedalerende beweging waarbij ook wordt gestuurd. Het maximale gebruikersgewicht is gelijk of hoger dan aan de rolstoel waaraan deze wordt gekoppeld.		
Opmerkingen:			
- Voorlopig iWmo no. Koop: 12411 - Voorlopig iWmo no. Servicedienstverlening: 12461 - Eventuele verzekering is opgenomen in de all-in categorieprijs servicedienstverlening. - Voorlopig Btw %: 9%.			

Categorie:	12	Naam:	Driewiel fiets alle leeftijden zonder elektrische ondersteuning
Beschrijving en doelgroep:			
Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden die voldoende kracht en uithoudingsvermogen heeft om zelfstandig te fietsen, zelfstandig kan op- en afstappen en kan sturen maar onvoldoende balans heeft voor het gebruik van een tweewiel fiets zonder zijwielen. Tijdens het rijden kan al dan niet zelfstandig worden geremd.			
Functionele eisen			
Gebruik:	Regelmatig gebruik		
Zithouding:	Afgestemd op specifiek gebruik door cliënt en individuele bedieningsmogelijkheden. Functionele in- en verstelbaarheid door accessoires en aanpassingen afgestemd op balansproblematiek en benodigde zitondersteuning.		
Omgeving:	Buitenshuis in directe (woon)omgeving en/of in regio.		
Verplaatsen:	Voortbewegen met spierkracht gebruiker. De driewiel fiets kent doorgaans een uitvoering met twee wielen achter en één wiel voor, echter in een incidentele situatie kan er een noodzaak bestaan voor twee wielen aan de voorzijde en één wiel achter, tweewielen voor en achter of een ligfietsuitvoering.		
Opmerkingen:			
- Voorlopig iWmo no. Koop: 12412 - Voorlopig iWmo no. Servicedienstverlening: 12462 - Voorlopig Btw % 9% of indien van toepassing 21%			

Categorie:	13	Naam:	Driewiel fiets alle leeftijden met elektrische ondersteuning
Beschrijving en doelgroep:			
Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden, die zelfstandig kan fietsen, zelfstandig kan op- en afstappen en kan sturen maar onvoldoende balans heeft voor het gebruik van een tweewiel fiets zonder zijwielen en elektrische ondersteuning noodzakelijk is bij het fietsen. Tijdens het rijden kan al dan niet zelfstandig worden geremd.			
Functionele eisen			
Gebruik:	Regelmatig gebruik		

Zithouding:	Afgestemd op specifiek gebruik door cliënt en individuele bedieningsmogelijkheden. Functionele in- en verstelbaarheid door accessoires en aanpassingen afgestemd op balansproblematiek en benodigde zitondersteuning.
Omgeving:	Buitenshuis in directe (woon)omgeving en/of in regio. In beginsel actieradius minimaal 30 km bij gebruik van volledige elektrische ondersteuning. Mocht een ruimere actieradius nodig zijn dan kan een cliënt er zelf voor kiezen een accu met een ruimere actieradius aan te schaffen tegen een marktconforme prijs tenzij deze al standaard tot het optiepakket van de betreffende driewielers behoort.
Verplaatsen:	Voortbewegen spierkracht ondersteund met elektrische trapondersteuning. De driewielers kent doorgaans een uitvoering met twee wielen achter en één wiel voor, echter in een incidentele situatie kan er een noodzaak bestaan voor twee wielen aan de voorzijde en één wiel achter, twee wielen voor en achter of een lage uitvoering zoals een driewielers of vergelijkbaar.
Opmerkingen:	
- Voorlopig iWmo no. Koop: 12413 - Voorlopig iWmo no. Servicedienstverlening: 12463 - Voorlopig iWmo no. Huur 12313 - Voorlopig Btw % 9% of indien van toepassing 21%	

Categorie	14	Naam:	Rolstoelfiets
Beschrijving en doelgroep:			
Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden waarbij de rolstoel gebonden cliënt niet zelfstandig tot fietsen in staat is wel de behoefte en de mogelijkheden heeft zich te verplaatsen waarbij ze door middel van een rolstoelfiets wordt gereden door een derde. Wanneer eventuele beperkingen van de fietser daar aanleiding toe geven, moet ook een fiets met elektrische (trap)ondersteuning/aandrijving worden verstrekt binnen het all-in tarief voor deze categorie. Binnen deze categorie vallen ook plateaufietsen en rolstoelbakfietsen als deze adequaat en passend zijn voor de client(situatie).			
Functionele eisen			
Gebruik:	Door middel van trappen voortbewegen van de cliënt over middellange en/of langere afstanden al dan niet elektrisch ondersteund.		
Zithouding:	Cliënt is rolstoelafhankelijk, het fietsdeel is functioneel ergonomisch afgesteld op de fietser/begeleider en waar nodig verder in te stellen.		
Omgeving:	Buitenshuis in directe (woon)omgeving en/of in regio. In beginsel actieradius minimaal 30 km bij gebruik van volledige elektrische ondersteuning. Mocht een ruimere actieradius nodig zijn dan kan een cliënt er zelf voor kiezen een accu met een ruimere actieradius te betalen tegen een marktconforme prijs tenzij deze al standaard tot het optiepakket van de betreffende fiets behoort. Snelheid van de fiets vormt binnen de Wmo geen indicatiecriterium waardoor hier los van dat deze wordt afgestemd op de functionele vervoersbehoefte en mogelijkheden van de cliënt geen specifieke eisen aan worden gesteld.		
Verplaatsen:	Voortbewegen met spierkracht (mede)gebruiker of spierkracht ondersteund met elektrische trapondersteuning of aandrijving als dat noodzakelijk is door de mogelijkheden en onmogelijkheden van gebruiker/cliënt.		
Opmerkingen:			
- De elektrische bakfiets die als rolstoelfiets kan worden ingezet valt als niet algemeen gebruikelijk en toegestaan door opdrachtgever binnen deze categorie - Binnen deze categorie vallen ook de Opair en plateaufietsen of vergelijkbaar. - Voorlopig iWmo no. Koop: 12414 - Voorlopig iWmo no. Servicedienstverlening: 12464 - Voorlopig Btw %: 9%.			

Categorie	15	Naam:	Duofiets/ (ouder kind of driewiel) tandem
Beschrijving en doelgroep:			

Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden waarbij cliënt vanwege een beperking (bijvoorbeeld visueel) niet zelfstandig tot fietsen in staat is. De cliënt kan voor, naast of achter de medebestuurder plaatsnemen.	
Functionele eisen	
Gebruik:	Regelmatig gebruik door twee personen naast elkaar of achter elkaar.
Zithouding:	Afgestemd op specifiek gebruik door cliënt en individuele bedieningsmogelijkheden. Functionele in- en verstelbaarheid door accessoires en aanpassingen afgestemd op de beperking van de cliënt en eventueel benodigde zitondersteuning.
Omgeving:	Buitenshuis in directe (woon)omgeving en/of in regio.
Verplaatsen:	Voortbewegen met spierkracht (mede)gebruiker
Overig:	Minimaal 2- of 3 wielen, verder geen vereisten aan het aantal wielen.
Opmerkingen:	
- Voorlopig iWmo no. Koop: 12415 - Voorlopig iWmo no. Servicedienstverlening: 12465 - Voorlopig Btw % 9% of indien van toepassing 21%	

Categorie	16	Naam:	Duofiets/ (ouder kind of driewiel) tandem met elektrische ondersteuning
Beschrijving en doelgroep:			
Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden waarbij cliënt vanwege een beperking (bijvoorbeeld visueel) niet zelfstandig tot fietsen in staat is. De cliënt kan voor, naast of achter de medebestuurder plaatsnemen. De fiets is elektrisch aangedreven.			
Functionele eisen			
Gebruik:	Regelmatig gebruik door twee personen naast elkaar of achter elkaar.		
Zithouding:	Afgestemd op specifiek gebruik door cliënt en individuele bedieningsmogelijkheden. Functionele in- en verstelbaarheid door accessoires en aanpassingen afgestemd op de beperking van de cliënt en eventueel benodigde zitondersteuning.		
Omgeving:	Buitenshuis in directe (woon)omgeving en/of in regio. In beginsel actieradius minimaal 30 km bij gebruik van volledige elektrische ondersteuning. Mocht een ruimere actieradius nodig zijn dan kan een cliënt er zelf voor kiezen een accu met een ruimere actieradius te betalen tegen een marktconforme prijs tenzij deze al standaard tot het optiepakket van de betreffende fiets behoort. Snelheid van de fiets vormt binnen de Wmo geen indicatiecriterium waardoor hier los van dat deze wordt afgestemd op de functionele vervoersbehoefte en mogelijkheden van de cliënt geen specifieke eisen aan worden gesteld.		
Verplaatsen:	Voortbewegen met spierkracht (mede)gebruiker of spierkracht ondersteund met elektrische trapondersteuning of aandrijving als dat noodzakelijk is door de mogelijkheden en onmogelijkheden van gebruiker/cliënt.		
Overig:	Minimaal 2- of 3 wielen, verder geen vereisten aan het aantal wielen.		
Opmerkingen:			
- Voorlopig iWmo no. Koop: 12416 - Voorlopig iWmo no. Servicedienstverlening: 12466 - Voorlopig Btw % 9% of indien van toepassing 21%			

Categorie:	17	Naam:	Scootmobiel
Beschrijving en doelgroep:			
Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden die in het algemeen loopproblemen hebben en niet in staat zijn om zich met ondersteuning op de (elektrische) fiets buitenshuis (directe woonomgeving) te verplaatsen. De scootmobiel is geveerd doormiddel van een licht verend onderstel en lichte stoelvering waardoor de scootmobiel comfortabel te gebruiken is. Gewicht en postuur van de gebruiker vormen geen aanleiding voor extra vering. Ook is er geen sprake van extra schokgevoeligheid bij de gebruiker, die extra vering vereist.			
Functionele eisen			

Gebruik:	Regelmatig kortdurend gebruik van het middel voor verplaatsing over korte en middellange afstanden (standaard 30 km en indien nodig tot in ieder geval 35 km).
Zithouding:	Zithouding is functioneel instelbaar en verstelbaar. Mobiliteit weegt zwaarder dan de ziteigenschappen. Middel is geschikt en aanpasbaar voor eenvoudige, beperkte of juist complexe zitproblematiek. Specifieke (zit)problematiek en of schokgevoeligheid waarvoor extra vering noodzakelijk is anders dan de vering die al bij het hulpmiddel toebehoort daarvan uitgezonderd. De scootmobiel kent in de basis een standaard vering die comfortabel rijden mogelijk maakt. Gewicht en postuur van de gebruiker vormen niet direct aanleiding voor een groter en beter geveerd middel. Middel is volledig functioneel aanpasbaar op basis van (fabrieks-) opties, accessoires en (dealer)aanpassingen.
Omgeving:	Buitenshuis in- of indirecte (woon)omgeving of ruim toegankelijke gebouwen en/of in grotere regio. In beginsel actieradius minimaal 30 km mocht een ruimere actieradius nodig zijn en er geen indicatie voor afgegeven zijn dan kan een cliënt er zelf voor kiezen een accu met een ruimere actieradius als extra aan te schaffen tegen een marktconforme prijs tenzij deze al standaard tot het optiepakket van de betreffende scootmobiel behoort. Snelheid van de scootmobiel vormt binnen de Wmo geen indicatiecriterium waardoor hier los van dat deze wordt afgestemd op de functionele vervoersbehoefte en mogelijkheden van de gebruiker (dus hogere snelheid wanneer nodig met een maximum van 15 km) geen specifieke eisen aan worden gesteld.
Verplaatsen:	Elektrische aandrijving, met de hand te sturen. Voorziening aanpasbaar op individuele bedieningsmogelijkheden. Mogelijkheid tot instelling van de snelheid op basis van de functionele vervoersbehoefte en mogelijkheden van de gebruiker. De maximumsnelheid is in principe 15 km/h tenzij er geen adequate scootmobiel is te leveren met deze maximumsnelheid.
Meeneembaarheid:	Scootmobiel is beperkt demontabel en in incidentele gevallen afhankelijk van de functionele vervoersbehoefte veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen.
Overig:	Standaard 3 wielen
Opmerkingen:	
- Voorlopig iWmo no. Koop: 12417 - Voorlopig iWmo no. Servicedienstverlening: 12467 - Voorlopig iWmo no. Huur 12317 - Voorlopig Btw %: 9%.	

Categorie:	18	Naam:	Scootmobiel extra geveerd
Beschrijving en doelgroep:			
Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden die in het algemeen loopproblemen heeft en niet in staat is met ondersteuning op de (elektrische) fiets zich buitenshuis (directe woonomgeving) te verplaatsen. De scootmobiel is bedoeld voor cliënten met specifieke zitproblemen en/of schokgevoeligheid waarvoor extra zware vering en/of andere specifieke aanpassingen nodig en noodzakelijk zijn.			
Functionele eisen			
Gebruik:	Regelmatig kortdurend gebruik van het middel voor verplaatsing over korte en middellange afstanden (standaard 30 km en indien nodig tot in ieder geval 35 km).		
Zithouding:	Zithouding is functioneel instelbaar en verstelbaar. Zowel mobiliteit als ziteigenschappen wegen zwaar. Middel is geschikt voor zware of complexe zitproblematiek of aanpasbaar ook ten behoeve van specifieke zitproblematiek of schokgevoeligheid waarbij extra of extra zware vering noodzakelijk is. Middel is volledig functioneel aanpasbaar op basis van (fabrieks-) opties, accessoires en (dealer)aanpassingen.		
Omgeving:	Buitenshuis in- of indirecte (woon)omgeving of ruim toegankelijke gebouwen en/of in grotere regio. In beginsel actieradius minimaal 30 km mocht een ruimere actieradius nodig zijn en er geen indicatie voor afgegeven zijn dan kan een cliënt er zelf voor kiezen een accu met een ruimere actieradius als extra aan te		

Verplaatsen:	schaffen tegen een marktconforme prijs tenzij deze al standaard tot het optiepakket van de betreffende scooter behoort. Snelheid van de scooter vormt binnen de Wmo geen indicatiecriterium waardoor hier los van dat deze wordt afgestemd op de functionele vervoersbehoefte en mogelijkheden van de gebruiker (dus hogere snelheid wanneer nodig met een maximum van 15 km) geen specifieke eisen aan worden gesteld. Elektrische aandrijving, met de hand te sturen. Voorziening aanpasbaar op individuele bedieningsmogelijkheden. Mogelijkheid tot instelling van de snelheid op basis van de functionele vervoersbehoefte en mogelijkheden van de gebruiker. De maximumsnelheid is in principe 15 km/h tenzij er geen adequate scooter is te leveren met deze maximumsnelheid.
Meeneembaarheid:	Scooter is beperkt demontabel en in incidentele gevallen afhankelijk van de functionele vervoersbehoefte veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen.
Overig:	Standaard 3 wielen.
Opmerkingen:	
- Op het moment dat een duoscooter nodig is valt deze binnen deze categorie - Voorlopig iWmo no. Koop: 12418 - Voorlopig iWmo no. Servicedienstverlening: 12468 - Voorlopig iWmo no. Huur 12318 - Voorlopig Btw %: 9%.	

Categorie	19	Naam:	Speciaal autozitje
Beschrijving en doelgroep:			
Bedoeld voor cliënten van alle leeftijden voor het veilig en comfortabel kunnen vervoeren van de cliënt met de auto waarvoor gangbare autozitjes gezien de lichamelijke beperkingen niet geschikt zijn en/of			
Functionele eisen			
Gebruik:	Het speciaal autozitje is door derden te plaatsen en te fixeren of zwenkbaar vast te monteren. De cliënt kan goed en veilig door een derde in en uit het zitje worden geplaatst/gehaald. Het speciaal autozitje is instelbaar (als dat nodig is draaibaar) en aanpasbaar afhankelijk van de problematiek van de cliënt. Alle noodzakelijke accessoires voor de gebruikers worden meegeleverd zoals bijvoorbeeld speciale gordels.		
Zithouding:	Voorzien van complete functionele instel- en verstelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek.		
Verplaatsen:	De cliënt kan goed en veilig door een derde in en uit het zitje worden geplaatst/gehaald.		
Meeneembaarheid:	Makkelijk monteerbaar en demonteerbaar door derde.		
Opmerkingen:			
- Voorlopig iWmo no. Koop: 12419 - Voorlopig iWmo no. Servicedienstverlening: 12469 - Voorlopig Btw %: 21%			

Categorie	20	Naam:	(verrijdbaar) Transferhulpmiddel
Beschrijving en doelgroep:			
Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden. Cliënt heeft vaak geen of een beperkte sta-functie of draaifunctie waarbij de cliënt zich nog enigszins kan vasthouden tijdens de transfer. Het zelfstandig zonder hulpmiddel opstaan en gaan zitten en/of draaien is echter niet meer mogelijk. Hieronder vallen ook de transferhulpmiddelen met draaischijf zoals de Etaq turner, steady, Betty of vergelijkbare transferhulpmiddelen.			
Functionele eisen			

Gebruik:	In diverse ruimten binnen het huis. Transfer van zit naar ondersteund staande houding naar zit of lighouding of draaien. De gehele voorziening is waar nodig functioneel instel en verstelbaar afhankelijk van de beperkingen van de cliënt.
Zithouding:	Zittend of ondersteund staand.
Omgeving:	Binnen.
Verplaatsen:	Veelal door begeleider
Opmerkingen:	
- Voorlopig iWmo no. Koop: 13420 - Voorlopig iWmo no. Servicedienstverlening: 13470 - Voorlopig Btw %: 21%.	

Categorie	21	Naam:	Tillift actief
Beschrijving en doelgroep:			
Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden met een zelfstandig transferprobleem en een beperkte stafunctie en waarbij de cliënt zich nog enigszins kan vasthouden tijdens de transfer. Het zelfstandig opstaan en gaan zitten is echter niet meer mogelijk. Cliënt is afhankelijk van begeleiding bij de transfers. De tilliften met aparte rijfunctie zoals de Struzzo en vergelijkbaar vallen ook onder deze categorie.			
Functionele eisen			
Gebruik:	Transfer van zit naar ondersteund staande houding naar zithouding. De cliënt neemt in meer of mindere mate actief deel aan de transfer. Een begeleider zorgt voor het aanbrengen van de tilband en het bedienen en verrijden van de lift. De gehele voorziening in functionele (elektrische) instel en verstelbaar afhankelijk van de beperkingen van de cliënt en de mogelijkheden van de begeleider. Levering van een reserve tilband is inbegrepen.		
Zithouding:	Zittend of ondersteund staand in een tilband.		
Omgeving:	Binnen.		
Verplaatsen:	Elektrisch bediend en aangedreven als noodzakelijk anders verrijdbaar door begeleider.		
Opmerkingen:			
- Voorlopig iWmo no. Koop: 13421 - Voorlopig iWmo no. Servicedienstverlening: 13471 - Voorlopig iWmo no. Huur 13321 - Voorlopig Btw %: 21%			

Categorie	22	Naam:	Tillift passief
Beschrijving en doelgroep:			
Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden met een zelfstandig transferprobleem en geen sta-functie. De cliënt kan vanwege zijn/haar beperking niet op eigen kracht of op eigen benen een transfer maken ((bv. bed-rolstoel; rolstoel-toilet(stoel); rolstoel-relaxfauteuil) en zich ook tijdens de transfer niet meer kan vasthouden of actief kan participeren.			
Functionele eisen			
Gebruik:	Transfer in liggende of (half) zittende houding. Actieve deelname van de cliënt is niet noodzakelijk. Cliënt moet afhankelijk van de specifieke problematiek adequaat gepositioneerd kunnen worden. Een begeleider zorgt voor het aanbrengen van de tilband/tilmat en het bedienen en verrijden van de lift. De gehele voorziening in functionele (elektrische) instel en verstelbaar afhankelijk van de beperkingen van de cliënt en de mogelijkheden van de begeleider. Levering van een reserveband is inbegrepen.		
Zithouding:	Liggend of zittend in een tilband.		
Omgeving:	Binnen.		
Verplaatsen:	Elektrisch bediend, ondersteund en aangedreven als noodzakelijk anders verrijdbaar door begeleider.		
Opmerkingen:			
- Voorlopig iWmo no. Koop: 13422			

- Voorlopig iWmo no. Servicedienstverlening: 13472
- Voorlopig iWmo no. Huur 13322
- Voorlopig Btw %: 21%

Categorie	23	Naam:	Douche en/of toiletvoorziening (zelf) verrijdbaar
Beschrijving en doelgroep:			
Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden die ondersteuning nodig heeft bij het douchen en/of het toiletteren of in het geval van toiletteren het toilet niet tijdig kan bereiken maar wel zelf er naartoe kan rijden en waarvoor een douche- en/of toilet of transfervoorziening eenvoudig op poten of voet niet toereikend is.			
Functionele eisen			
Gebruik:	In sanitaire ruimten en badkamer		
Zithouding:	Er kan sprake zijn van complexe (zit-)problematiek waarbij begeleiding van de gebruiker noodzakelijk is. In een dergelijk geval is de stoel voorzien van complete functionele instelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek d.m.v. accessoires of maatwerk. Zelfstandig of door derden verrijdbaar voorzien van hoepelwielen en/of zwenkwielen. De stoel is leverbaar in verschillende hoogten of is in hoogte instelbaar, rekening houdend met o.a. verschillende lichaamslengtes en transferproblematiek (gaan zitten met een plof). Er is voldoende steun name mogelijk bij gaan staan en gaan zitten. De po is makkelijk te demonteren.		
Omgeving:	Gebruik binnen		
Verplaatsen:	Verrijdbaar op wielen.		
Opmerkingen:			
- Voorlopig iWmo no. Koop: 13423 - Voorlopig iWmo no. Huur 13323 - Voorlopig Btw %: 9%.			

Categorie	24	Naam:	Douche, (toilet)voorziening vrijdbaar, kantelbaar en/of in hoogte verstelbaar
Beschrijving en doelgroep:			
Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden die ondersteuning nodig heeft bij het douchen en/of het toiletteren waarbij verhoging en verlaging en kanteling van de stoel noodzakelijk is om een goede positie te verkrijgen of verzorging van de cliënt mogelijk te maken aangezien de cliënt veelal niet ADL zelfstandig is.			
Functionele eisen			
Gebruik:	In sanitaire ruimten en badkamer.		
Zithouding:	Er is veelal sprake van complexe (zit-)problematiek waarbij begeleiding van de gebruiker vaak noodzakelijk is. Voorzien van complete functionele (zo nodig elektrische) instelbaarheid en kantelbaar en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek d.m.v. accessoires of maatwerk. Zelfstandig of door derden vrijdbaar voorzien van hoepelwielen en/of zwenkwielen. Leverbaar in verschillende hoogten of is in hoogte verstelbaar, rekening houdend met o.a. verschillende lichaamslengtes en transferproblematiek. De po is makkelijk te demonteren, te legen, schoon te maken en weer te plaatsen door een derde.		
Omgeving:	Gebruik binnen		
Verplaatsen:	Vrijdbaar op wielen.		
Opmerkingen:			
- Voorlopig iWmo no. Koop: 13424 - Voorlopig iWmo no. Servicedienstverlening 13474 - Voorlopig iWmo no. Huur 13324			

- Voorlopig Btw %: 9%.

Categorie	25	Naam:	Douchebrancard
Beschrijving en doelgroep:			
Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden die ondersteuning nodig heeft bij het douchen waarbij een liggende houding noodzakelijk is om een goede positie te verkrijgen of verzorging van de cliënt mogelijk te maken aangezien de cliënt veelal niet ADL zelfstandig is.			
Functionele eisen			
Gebruik: In sanitaire ruimten en badkamer. Zithouding: Er is sprake van liggende verzorging waarbij de brancard afhankelijk van de behoefte elektrisch of manueel versteld kan worden. Omgeving: Gebruik binnen Verplaatsen: Verrijdbaar op wielen.			
Opmerkingen:			
- Voorlopig iWmo no. Koop: 13425 - Voorlopig Btw %: 9%.			

Categorie	26	Naam:	Kinderbadje op hoogte, inclusief zitondersteuning
Beschrijving en doelgroep:			
Bedoeld voor cliënt die ondersteuning nodig heeft bij het douchen waarbij liggende positie nodig is om verzorging van de cliënt mogelijk te maken aangezien de cliënt veelal niet ADL zelfstandig is.			
Functionele eisen			
Gebruik: In sanitaire ruimten en badkamer. Zithouding: Er is sprake van liggende verzorging. Omgeving: Gebruik binnen Verplaatsen: Verrijdbaar op wielen.			
Opmerkingen:			
- Voorlopig iWmo no. Koop: 13426 - Voorlopig Btw %: 9%.			