

Besteknr. 20240161  
SMITSRINSMA  
ONDERHOUDSBESTEK VOOR HET TERREINONDERHOUD  
OP DE LOCATIES VAN DE PROVINCIE NOORD-HOLLAND  
TE HAARLEM EN CASTRICUM CONTRACTPERIODE 2026 - 2030

\*\*Incl. 1e Nota van Inlichtingen d.d. 09-09-2025 \*\*

Opdrachtgever:

Provincie Noord-Holland  
Postbus 3007  
2001 DA, Haarlem

Adviseur:

SmitsRinsma  
Coehoornsingel 6  
7201 AB, Zutphen

Status : Definitief  
Versie : A2.1  
Datum : 02-07-2025

Auteur(s) : Ingeborg Poot  
Gecontroleerd : Daisy van Boven  
Goedgekeurd : Daisy van Boven

Paraaf :

## **1. A l g e m e e n**

PAR

**01 Opdrachtgever**

Provincie Noord-Holland  
Postbus 3007  
2001 DA, Haarlem

**02 Directie**

In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de U.A.V. 2012 zal de opdrachtgever bij opdracht van het werk één of meerdere personen aanwijzen om als directie op te treden.

Directie dient te worden gelezen als zijnde opdrachtgever of een persoon of organisatie die namens de opdrachtgever optreedt.

**03 Locatie**

De locaties zijn gelegen aan:

1. Griffietuin: Dreef 1,3 en Paviljoenslaan 1 te Haarlem (incl. daktuin)
2. Kantoortuinen: Paviljoenslaan 3 en 5 te Haarlem
3. Huis van Hilde: Puikman 3 te Castricum (incl daktuin)
4. Houtplein: Houtplein 33 te Haarlem (incl. daktuinen)

Op de daken is, daar waar nodig, valbeveiliging aanwezig.

**04 Algemene beschrijving**

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het jaarrond onderhouden en werkzaamheden t.b.v.:

1. Groenvoorzieningen
  - gras- en kruidachtigen
  - bomen
  - bos
  - bosplantsoen
  - sierbeplanting
  - hagen
  - vaste planten
  - plantenbakken
  - dakvegetatie
2. Verhardingen
  - elementenverhardingen
  - halfverhardingen
  - groene verhardingen
3. Terreininrichting
  - terreinmeubilair
  - hekwerken
  - verlichting
  - verkeersborden
4. Afvalbeheersing
  - zwerfafval
  - bladafval
5. Water
  - vijver
6. Riolering
  - kolken
  - lijngoten
7. Eenmalige werkzaamheden
  - flora en fauna
  - groenvoorziening en terreininrichting
  - bomen

**05 Tijdsbepaling**

Verwezen wordt naar de dienstverleningsovereenkomst behorende bij dit bestek.

**06 Onderhoudstermijn**

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

PAR

**07 Kwaliteitsborging**

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema en werkplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.06 van de Standaard RAW-bepalingen 2020.

Het gedetailleerde werkplan omvat tevens een plan voor de omgang met beschermde soorten zoals bedoeld in het bepaalde in artikel 01.22.03 lid 01 in deel 3 van dit bestek.

**08 Hoeveelheden**

De hoeveelheden zoals genoemd in deel 2.2 van dit bestek zijn de hoeveelheden resultaatsverplichting per jaar. Op het inschrijfbiljet dient de aannemer de aanneemsom per jaar in te vullen.

Posten welke een inspanning vragen die niet jaarlijks terugkeren conform hoofdstuk 7 van dit bestek, dienen afgeprijsd te worden over de gehele contractperiode zoals hiervoor genoemd in paragraaf 05 lid 01, waarbij het totaalbedrag omgerekend wordt naar een prijs per jaar t.b.v. inschrijving.

Jaarlijks dienen de hoeveelheden geactualiseerd te worden middels een inventarisatie. Voor deze revisie is een bestekspost opgenomen. Het opvolgende jaar wordt met deze hoeveelheden gerekend. Opdrachtnemer levert de revisiegegevens aan ter controle aan de directie, deze worden vervolgens door de directie beoordeeld en verwerkt in de GIS-database en de aanneemsom voor het opvolgende contractjaar.

**09 Omgevingswet**

Het werk is niet gelegen in juridisch beschermd natuurgebied zoals bedoeld in artikel 16.23 Omgevingswet.

De opdrachtgever beschikt volledig over actuele (jonger dan 3 jaar) Flora en Fauna gegevens van het te onderhouden areaal.

Het onderhoud aan Flora- en Faunavoorzieningen is geen onderdeel van dit beheercontract. Opdrachtnemer dient wel rekening te houden met de aanwezigheid van de voorzieningen.

**10 Werkpakketten**

Het bestek is opgebouwd met werkpakketten, per beheertype is één werkpakket gemaakt. De 10-post bevat het volledige areaal van het beheertype (hoeveelheid resultaatsverplichting), de volgpasten (11-12-13 enz.) bevatten de te bewerken hoeveelheden, dit kan de eenheid 'week' hebben met HI 52 of in het geval van een frequentiepost de oppervlakte \* de frequentie/bewerkingspercentage.

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**

**01 Tekeningen**

Bij deze overeenkomst behorende de volgende tekeningen:

| Tekeningnummer                           | Aantal bladen | Formaat | Schaal | Datum      |
|------------------------------------------|---------------|---------|--------|------------|
| 20240161-BH-01 A2.1                      | 4             | divers  | 1:500  | 02-07-2025 |
| 20240161-BH-02 A2.1 Gladheidsbestrijding | 2             | divers  | 1:500  | 02-07-2025 |

**02 Peilen en hoofdafmetingen**

Zijn daar waar nodig op de tekeningen aangegeven.

**03 Bijlagen**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1. Handboek Bomen 2022, incl. eventuele addenda (op te vragen bij [www.norminstituutbomen.nl](http://www.norminstituutbomen.nl))
2. Bomenposter snoeien bomen (gratis te downloaden bij [www.norminstituutbomen.nl](http://www.norminstituutbomen.nl))
3. Bomenposter werken rondom bomen (gratis te downloaden bij [www.norminstituutbomen.nl](http://www.norminstituutbomen.nl))
4. Veiligheids- en gezondheidsplan: 20240161 - V&G-plan ontwerpfase A2.0
5. Quicksan Flora en Fauna

De volgende bijlagen worden na gunning aan de opdrachtnemer verstrekt:

1. Shapefiles (GIS-compatibel) van alle te onderhouden locaties
2. Excel-overzichten met hoeveelheden per locatie
3. Dakveiligheidsplan

**04 Grondsoort en gebiedstype**

Vanwege de geografische spreiding van de te onderhouden locaties dient de opdrachtnemer rekening te houden met verschillende grondslagen.

**05 Kwaliteitsniveaus**

Het kwaliteitsniveau voor de beeldposten binnen dit bestek is kwaliteitsniveau A conform de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023 (KOR 2023).

Uitzondering:

- lijngoten zink wordt op kwaliteitsniveau A+ onderhouden.

**06 Daktuin Griffietuin, Houtplein en Huis van Hilde**

Er zijn beperkingen m.b.t. de bereikbaarheid van de daktuinen. Dit betreft de locaties Griffietuin en Houtplein. Deze zijn enkel toegankelijk via het gebouw. De locatie daktuin Griffietuin is beschikbaar via een trappengang en losse trap met toegangsluik met een breedte van maximale breedte 60cm. Daktuin Houtplein is bereikbaar via lift, trappenhuis, toegangsluiken, losse trap (trommel) en deuren van ca. 90cm breed.

## **2.2 Nadere beschrijving**

PAR

**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 Kenmerk resultaatsverplichting**

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

**03 Hoeveelheid ter inlichting**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 Grenzen van de situering**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |            |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |            |
| 1                           |                 |                                   | <b>GRIFFIETUIN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |            |
| 10                          |                 |                                   | <b>GROENVOORZIENINGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |            |
| 101                         |                 |                                   | <b>GRASSEN EN KRUIDACHTIGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |            |
| 1010                        |                 |                                   | <u>Intensief grasveld</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |            |
| 101010                      | 512599          |                                   | Werkpakket intensief grasveld.<br>- situering: zie beheertekening;<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- horizontaal of met een talud tot 1:3<br>- reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>- vrijkomend maaisel gelijkmatig verspreiden over<br>terrein;<br>-incl. groene elementenverharding;<br>- overige vrijgekomen materialen verzamelen en<br>vervoeren naar een inrichting. | are          | 95,70                                      | N                                |            |
| 101011                      | 512802          |                                   | Beheersen grashoogte-grasveld.<br>Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en<br>kruidachtigen-grasveld-grashoogte                                                                                                                                                                                                                    | week         |                                            |                                  | 52,00 I    |
|                             |                 | 1.                                | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | are          |                                            |                                  | 95,70 I    |
|                             |                 | 1.                                | Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels<br>volgens bestekspostnummer(s) <a href="#">101012</a>                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |            |
| 101012                      | 512814          |                                   | Beheersen grashoogte rondom obstakels en<br>bomen-grasveld.<br>Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en<br>kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels<br>en bomen                                                                                                                                                              | week         |                                            |                                  | 52,00 I    |
|                             |                 | 1.                                | Te onderhouden aantal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | st           |                                            |                                  | 78,00 I    |
| 101013                      | 512810          |                                   | Beheersen overgroei randen verharding-gras en<br>kruidachtigen.<br>Betreft het beheersen van overgroei door gras en<br>kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen<br>verharding                                                                                                                                              | week         |                                            |                                  | 52,00 I    |
|                             |                 | 1.                                | Te onderhouden lengte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m            |                                            |                                  | 1.450,00 I |
| 101014                      | 512808          |                                   | Beheersen overgroei randen beplanting-gras en<br>kruidachtigen.<br>Betreft het beheersen van overgroei door gras en<br>kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen<br>beplanting                                                                                                                                              | week         |                                            |                                  | 52,00 I    |
|                             |                 | 1.                                | Te onderhouden lengte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m            |                                            |                                  | 130,00 I   |
| 101015                      | 512525          |                                   | Slepen grasveld.<br>Betreft het slepen van het grasveld vóór aanvang van het<br>groeiseizoen<br>M.u.v. delen met bollen<br>Gerekend is met 50% van het totale areaal jaarlijks te<br>slepen<br>Uitvoering in afstemming met directie<br>Aantal percelen: zie beheertekening<br>Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar                                                              | are          |                                            |                                  | 47,85 I    |
| 1011                        |                 |                                   | <u>Grasveld met stinzen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |            |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |          |
| 101110                      | 512599          |                                   | Werkpakket grasveld met stinzenbeplanting.<br>- situering: zie beheertekening;<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- horizontaal of met een talud tot 1:3;<br>- reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>- vrijkomend maaisel gelijkmatig verspreiden over<br>terrein;<br>- overige vrijgekomen materialen verzamelen en<br>vervoeren naar een inrichting. | are          | 6,40                                       | N                                |          |
| 101111                      | 512503          |                                   | Maaien grasveld.<br>Betreft de eerste maaibeurt na het volledig afsterven loof<br>Aantal percelen: 1<br>2. Standaard beheer<br>9. Grasveldtype: grasveld met stinzenbeplanting<br>3. Gerekend is met 1 maaibeurt(en) en met 1<br>maaibeurt(en) rondom obstakels<br>9 Maaisel verwerken volgens <a href="#">101112</a>                                   | are          |                                            |                                  | 6,40 I   |
| 101112                      | 512508          |                                   | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.<br>Betreft vrijgekomen bollenloof<br>3. Grasveldtype: schraal grasveld met stinzenbeplanting<br>1. Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2<br>1. Gerekend is met 1 beurt(en)                                                                                                                            | are          |                                            |                                  | 6,40 I   |
| 101113                      | 512802          |                                   | Beheersen grashoogte-grasveld.<br>Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en<br>kruidachtigen-grasveld-grashoogte<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>1. Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels<br>volgens bestekspostnummer(s) <a href="#">101114</a>                                              | week         |                                            |                                  | 52,00 I  |
| 101114                      | 512814          |                                   | Beheersen grashoogte rondom obstakels en<br>bomen-grasveld.<br>Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en<br>kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels<br>en bomen<br>1. Te onderhouden aantal                                                                                                         | week         |                                            |                                  | 52,00 I  |
| 101115                      | 512810          |                                   | Beheersen overgroei randen verharding-gras en<br>kruidachtigen.<br>Betreft het beheersen van overgroei door gras en<br>kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen<br>verharding<br>1. Te onderhouden lengte                                                                                         | week         |                                            |                                  | 52,00 I  |
| 1012                        |                 |                                   | Bijkomende werkzaamheden gras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m            |                                            |                                  | 120,00 I |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                             |                                   |   |
| 101210                      | 510206          |                                   | Bemesten grasveld.<br>Betreft het bemesten van grasvelden en groene<br>elementenverhardingen (excl. grasveld met<br>stinzenbeplanting) met meststof op 100% organische<br>basis<br>Gerekend is met 100 % van het areaal grasveld per jaar<br>te bemesten<br>Totale oppervlakte:<br>Aantal giften: 1 x (in overleg met directie)<br>Aantal percelen: zie beheertekening<br>.1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3<br>. . .2. . . Korrelachtige meststof van 100% organische oorsprong<br>met toegevoegde micro-organismen en humuszuren<br>. . . . . Doel en resultaat: een rustige groei, betere droogte<br>tolerantie, een verhoogde weerstand en het verbeteren<br>van het bodemleven en de bodemstructuur<br>. . . . . Leverantie word verrekend op stelpostnummer <a href="#">950010</a><br>. . . . . Mogelijke leverancier: Innogreen<br>. . . .1. Hoeveelheid: gemiddeld 8 kg per 100 m2 | are          | 102,10 V                                    |                                   |   |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | are          |                                             | 102,10                            | I |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg           |                                             | 816,80                            | I |
| 101220                      | 512523          |                                   | Verticuteren grasveld.<br>Aantal percelen: ca. 16<br>.1. . . . . Diepte: 10 mm<br>. . .9. . . uitvoering medio februari-medio maart<br>. . .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3<br>. . .2. . . Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar<br>. . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2           | 9.530,00 V                                  |                                   |   |
| 101230                      | 512199          |                                   | Werkpakket herstellen grasveld.<br>- oppervlakte per perceel: ca. 500 m2;<br>- incl. vrijkomend (groen) afval verzamelen en vervoeren<br>naar een inrichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | are          | 10,00 V                                     |                                   |   |
| 101231                      | 220302          |                                   | Grond verwerken in bekleding.<br>Betreft het leveren en aanvullen van grond<br>Leverantie word verrekend op stelpostnummer <a href="#">950010</a><br>Gerekend is met 1 m3 per 100 m2 te herstellen grasveld<br>Grondsoort: teelgrond voor grasveld<br>1. . . . . Dikte 0,01m<br>. . .1. . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m<br>. . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het<br>theoretisch profiel van verwerking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3           |                                             | 10,00                             | I |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3           |                                             | 10,00                             | I |
| 101232                      | 222106          |                                   | Diepfrezen.<br>Betreft het spitfrezen met meeneming van ca. 0,35m van<br>de onderlaag<br>. . . .9 Bewerkingsdiepte: 0,10-0,15 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | are          |                                             | 10,00                             | I |
| 101233                      | 220413          |                                   | Verdichten grond.<br>Betreft het verdichten na het frezen<br>Grondsoort: teelgrond voor grasveld<br>.1. . . . . Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2           |                                             | 1.000,00                          | I |
| 101234                      | 220421          |                                   | Profileren van oppervlakken.<br>Betreft het profileren na verdichten<br>Grondsoort: teelgrond voor grasveld<br>.1. . . . . Oppervlakken: boven water<br>. . . .1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2           |                                             | 1.000,00                          | I |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---|
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |   |
| 101235                      | 512103                            |                                   | Zaaien ten behoeve van herstel grasmat.<br>Betreft het inzaaien van een grasveld mengsel ten behoeve van grasveld<br>.1. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm<br>.1. Zaadmengsel ten behoeve van grasveld, Parken 1, leverancier Advanta o.g.<br>Leverantie word verrekend op stelpostnummer <a href="#">950010</a><br>Hoeveelheid 2 kg/100 m2<br>.9. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken<br>De grond na opkomst van het zaad aandrukken | m2           |                                             | 1.000,00                          | I |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg           |                                             | 20,00                             | I |
| 101236                      | 510206                            |                                   | Bemesten grasveld.<br>Betreft het bemesten met meststof op 100% organische basis<br>Aantal giften: 1x per jaar, direct na het inzaaien<br>Aantal percelen: in afstemming met directie te bepalen<br>.1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3<br>.2. Grasveldtype: recreatief grasveld<br>.2. Korrelachtige meststof op 100% organische basis<br>Leverantie word verrekend op stelpostnummer <a href="#">950010</a><br>.1. Hoeveelheid: gemiddeld 8 kg per 100 m2                                       | are          |                                             | 10,00                             | I |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg           |                                             | 80,00                             | I |
| 102                         |                                   |                                   | <b>BOMEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |   |
| 1020                        |                                   |                                   | <u>Controleren van bomen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |   |
| 102010                      | 515501                            |                                   | Controleren bomen door visuele inspectie.<br>Betreft het periodiek controleren van de bomen op boomveiligheid en onderhoudstoestand t.b.v. het vaststellen van de uit te voeren snoeimaatregelen conform bestekspostgroepen 1022 en 1023<br>Netto aantal bomen:                                                                                                                                                                                                                                                  | st           | 55,00                                       | V                                 |   |
|                             |                                   | 4.                                | Boomveiligheidscontrole incl. opname onderhoudstoestand conform Handboek Bomen 2022<br>.1. Gerekend is met een controle c.q. opname van 35 procent van alle bomen per jaar<br>.1. Rapportage digitaal aanleveren in een GIS-compatibel bestand<br>Daarnaast dient opdrachtnemer een Excel-lijst met de resultaten incl. analyse digitaal aan te leveren in een .xml en .pdf bestand                                                                                                                              | st           |                                             | 158,00                            | I |
| 1021                        |                                   |                                   | <u>Begeleidingssnoei bomen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                             |                                   |   |
| 102110                      | 515511                            |                                   | Begeleidingssnoei.<br>Betreft het snoeien van bomen met een regulier boombeeld<br>Jaarlijks wordt ca. 33% van de bomen gesnoeid<br>Netto aantal bomen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | st           | 5,00                                        | V                                 |   |
|                             |                                   | 1.                                | Boomhoogteklasse: tot 6 m<br>Inclusief het verwijderen van stam- en wortelopschot<br>Uitvoeringsperiode: september tot november<br>.1. Eindbeeld: zie boompaspoorten<br>.1. Vrije takval mogelijk<br>.6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal                                                                                                                                                                                                                                                 | st           |                                             | 13,00                             | I |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                  | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                               |              |                                             |                                   |   |
| 102120                      | 515511          |                                   | Begeleidingssnoei.                                            | st           | 2,00 V                                      |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het snoeien van bomen met een regulier boombeeld      |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Jaarlijks wordt ca. 33% van de bomen gesnoeid                 |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Netto aantal bomen:                                           | st           |                                             | 6,00                              | I |
|                             |                 | 6. . . . .                        | Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m                                 |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief het verwijderen van stam- en wortelopschot          |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Uitvoeringsperiode: september tot november                    |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | .1. . . . .                       | Eindbeeld: zie boompaspoorten                                 |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . .1. . . .                       | Bereikbaar met hoogwerker                                     |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . . .1. . .                       | Vrije takval mogelijk                                         |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .6                        | De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal      |              |                                             |                                   |   |
| 102130                      | 515512          |                                   | Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.                    | st           | 2,00 V                                      |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het snoeien van bomen met een achterstallig boombeeld |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Jaarlijks wordt ca. 33% van de bomen gesnoeid                 |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Netto aantal bomen:                                           | st           |                                             | 5,00                              | I |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Boomhoogteklasse: tot 6 m                                     |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief het verwijderen van stam- en wortelopschot          |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Uitvoeringsperiode: september tot november                    |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | .1. . . . .                       | Gewenst eindbeeld: zie boompaspoorten                         |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . .1. . . .                       | Bereikbaar met hoogwerker                                     |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . . .1. . .                       | Vrije takval mogelijk                                         |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .6                        | De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal      |              |                                             |                                   |   |
| 102140                      | 515512          |                                   | Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.                    | st           | 2,00 V                                      |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het snoeien van bomen met een achterstallig boombeeld |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Jaarlijks wordt ca. 33% van de bomen gesnoeid                 |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Netto aantal bomen:                                           | st           |                                             | 6,00                              | I |
|                             |                 | 6. . . . .                        | Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m                                 |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief het verwijderen van stam- en wortelopschot          |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Uitvoeringsperiode: september tot november                    |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | .1. . . . .                       | Gewenst eindbeeld: zie boompaspoorten                         |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . .1. . . .                       | Bereikbaar met hoogwerker                                     |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . . .1. . .                       | Vrije takval mogelijk                                         |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .6                        | De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal      |              |                                             |                                   |   |
| 102150                      | 515513          |                                   | Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.                     | st           | 1,00 V                                      |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het snoeien van bomen met een verwaarloosd boombeeld  |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Jaarlijks wordt ca. 33% van de bomen gesnoeid                 |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Netto aantal bomen:                                           | st           |                                             | 2,00                              | I |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Boomhoogteklasse: tot 6 m                                     |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief het verwijderen van stam- en wortelopschot          |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Uitvoeringsperiode: september tot november                    |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | .1. . . . .                       | Gewenst eindbeeld: zie boompaspoorten                         |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . .1. . . .                       | Bereikbaar met hoogwerker                                     |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . . .1. . .                       | Vrije takval mogelijk                                         |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .6                        | De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal      |              |                                             |                                   |   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |           | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------|
|                             |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |         |
| 102160                      | 515513                            |          |   |   |           | Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.<br>Betreft het snoeien van bomen met een verwaarloosd boombeeld<br>Jaarlijks wordt ca. 33% van de bomen gesnoeid<br>Netto aantal bomen:<br>6. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m<br>Inclusief het verwijderen van stam- en wortelopschot<br>Uitvoeringsperiode: september tot november<br>.1. Gewenst eindbeeld: zie boompaspoorten<br>.1. Bereikbaar met hoogwerker<br>.1. Vrije takval mogelijk<br>.6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal | st           | 2,00                                       | V                                |         |
| 1022                        |                                   |          |   |   |           | <u>Onderhoudssnoei bomen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |         |
| 102210                      | 515521                            |          |   |   |           | Onderhoudssnoei.<br>Betreft het snoeien van bomen met een regulier boombeeld<br>Jaarlijks wordt ca. 33% van de bomen gesnoeid<br>Netto aantal bomen:<br>1. Boomhoogteklasse: tot 6 m<br>Inclusief het verwijderen van stam- en wortelopschot<br>Uitvoeringsperiode: september tot november<br>.1. Gewenst eindbeeld: zie boompaspoorten<br>.1. Bereikbaar met hoogwerker<br>.1. Vrije takval mogelijk<br>.6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal                                  | st           | 3,00                                       | V                                |         |
| 102220                      | 515521                            |          |   |   |           | Onderhoudssnoei.<br>Betreft het snoeien van bomen met een regulier boombeeld<br>Jaarlijks wordt ca. 33% van de bomen gesnoeid<br>Netto aantal bomen:<br>9. Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m<br>Inclusief het verwijderen van stam- en wortelopschot<br>Uitvoeringsperiode: september tot november<br>.1. Gewenst eindbeeld: zie boompaspoorten<br>.1. Bereikbaar met hoogwerker<br>.1. Vrije takval mogelijk<br>.6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal                               | st           | 1,00                                       | V                                |         |
| 102230                      | 515521                            |          |   |   |           | Onderhoudssnoei.<br>Betreft het snoeien van bomen met een regulier boombeeld<br>Jaarlijks wordt ca. 33% van de bomen gesnoeid<br>Netto aantal bomen:<br>6. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m<br>Inclusief het verwijderen van stam- en wortelopschot<br>Uitvoeringsperiode: september tot november<br>.1. Gewenst eindbeeld: zie boompaspoorten<br>.1. Bereikbaar met hoogwerker<br>.1. Vrije takval mogelijk<br>.6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal                              | st           | 32,00                                      | V                                |         |
|                             |                                   |          |   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | st           |                                            |                                  | 6,00 I  |
|                             |                                   |          |   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | st           |                                            |                                  | 12,00 I |
|                             |                                   |          |   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | st           |                                            |                                  | 1,00 I  |
|                             |                                   |          |   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | st           |                                            |                                  | 99,00 I |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID                 |   | HOEVEELHEID<br>TER<br>INRICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|---|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | RESULTAATS-<br>VERPLICHTING |   |                                  |
| 102240                      | 515521          |                                   | Onderhoudssnoei.<br>Betreft het snoeien van bomen met een achterstallig boombeeld<br>Jaarlijks wordt ca. 33% van de bomen gesnoeid<br>Netto aantal bomen:<br>1. Boomhoogteklasse: tot 6 m<br>Inclusief het verwijderen van stam- en wortelopschot<br>Uitvoeringsperiode: september tot november<br>.1. Gewenst eindbeeld: zie boompaspoorten<br>.1. Bereikbaar met hoogwerker<br>.1. Vrije takval mogelijk<br>.6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal     | st           | 1,00                        | V |                                  |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | st           |                             |   | 2,00 I                           |
| 102250                      | 515521          |                                   | Onderhoudssnoei.<br>Betreft het snoeien van bomen met een achterstallig boombeeld<br>Jaarlijks wordt ca. 33% van de bomen gesnoeid<br>Netto aantal bomen:<br>6. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m<br>Inclusief het verwijderen van stam- en wortelopschot<br>Uitvoeringsperiode: september tot november<br>.1. Gewenst eindbeeld: zie boompaspoorten<br>.1. Bereikbaar met hoogwerker<br>.1. Vrije takval mogelijk<br>.6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal | st           | 2,00                        | V |                                  |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | st           |                             |   | 6,00 I                           |
| 1025                        |                 |                                   | <u>Boomspiegels</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                             |   |                                  |
| 102510                      | 514399          |                                   | Werkpakket boomspiegels gevuld met split.<br>Betreft boomspiegels aan één zijde van stam gevuld met split, één zijde grenzend aan elementenverharding<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>- incl. vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.                                                                                                                                                                 | st           | 2,00                        | N |                                  |
| 102511                      | 514818          |                                   | Beheersen onkruid-boomspiegel.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid<br>Betreft het onkruidvrij maken van een boomspiegel in gras, boomspiegel bolvormig afwerken<br>1. Te onderhouden aantal<br>Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2<br>.9. Bomen rand verharding met boomspiegel gevuld met split                                                                                                         | week         |                             |   | 52,00 I                          |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | st           |                             |   | 2,00 I                           |
| 102512                      | 510299          |                                   | Aanvullen van de boomspiegel.<br>Betreft het aanvullen van boomspiegels met split<br>Gerekend is met ca. 15% van de hoeveelheid boomspiegels in verharding per jaar<br>Aanvullen met Basaltsplit 8-16 mm kleur zwart, ca 5 liter per boomspiegel Boomspegel vlak afwerken                                                                                                                                                                                                     | st           |                             |   | 0,30 I                           |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L            |                             |   | 1,50 I                           |
| 103                         |                 |                                   | <b>CULTUURLIJKE BEPLANTINGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                             |   |                                  |
| 1030                        |                 |                                   | <u>Hagen en blokhagen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                             |   |                                  |
| 103010                      | 514299          |                                   | Werkpakket hagen b= <1,00m / h= 1,50 - 2,00m.<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>- hoogte van 1,50 m tot 2,00 m;<br>- incl. vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.                                                                                                                                                                                                                                      | m            | 86,00                       | N |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |   |
| 103011                      | 514807          |                                   | Beheersen onkruid-beplanting.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid<br>Betreft onkruidbeheersing in de haagvoet<br>Gerekend is met een gemiddelde breedte van 0,75m<br>per strekkende meter haag<br>1. Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                        | week         |                                            | 52,00                            | I |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | are          |                                            | 0,65                             | I |
| 103013                      | 514427          |                                   | Knippen van (blok)hagen.<br>Betreft het snoeien van de haag<br>Gerekend is met een knip-oppervlak van ca. 4,25 m2/m1<br>Plantsoort van de haag: divers<br>4. De zijkanalen en de bovenkant van de haag inc. de kopse kant<br>.2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m<br>.9. Hoogte van de haag: van ca. 1,5 m tot ca. 2,00m<br>.1. Aantal beurten: 1                                                                                                        | m2           |                                            | 366,00                           | I |
| 1031                        |                 |                                   | <u>Solitaire heesters</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |   |
| 103110                      | 514299          |                                   | Werkpakket solitaire heesters.<br>- situering: zie beheertekening;<br>- incl. vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | st           | 9,00                                       | N                                |   |
| 103111                      | 514299          |                                   | Snoeien solitaire heesters.<br>Betreft onderhoudssnoei van de solitaire heesters<br>Gerekend is met 25% van de solitaire heesters per jaar<br>Snoei naar aard van de soort en soortspecifieke sierwaarden, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken<br>Buddleja jaarlijks tot op oude hout wegnemen                                                                                                               | st           |                                            | 3,00                             | I |
| 1033                        |                 |                                   | <u>Niet gesloten opgaande heesters</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |   |
| 103310                      | 514299          |                                   | Werkpakket niet gesloten opgaande heesters.<br>- betreft gecombineerde beplanting;<br>- situering: zie beheertekening;<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>- incl. vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.                                                                                                                                                                                       | m2           | 353,00                                     | N                                |   |
| 103311                      | 514807          |                                   | Beheersen onkruid-beplanting.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid<br>1. Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | week         |                                            | 52,00                            | I |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | are          |                                            | 3,50                             | I |
| 103312                      | 514424          |                                   | Snoeien sierplantsoen.<br>Betreft de snoei van niet gesloten opgaande heesters<br>1. Verjongingssnoei naar aard van de soort, terugnemen van oude scheuten tot op de stobbe<br>.5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2<br>.1. Snoeiregiem: Jaarlijks 15% van de oppervlakte                                                                                                                                                                                             | m2           |                                            | 53,00                            | I |
| 103313                      | 514432          |                                   | Terugzetten beplanting.<br>Betreft het terugzetten van niet gesloten opgaande heesters naar aard van de soort en rekening houdend met vorstgevoeligheid wintergroene soorten<br>Gerekend is met het terugzetten van 25% van het oppervlak per jaar<br>1. Betreft: gesloten opgaande beplanting<br>.5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2<br>.2. Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m<br>.8. Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,25 m boven maaiveld weg te nemen | m2           |                                            | 89,00                            | I |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EEN-<br>HEID                | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INRICHTING |                        |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                            |                                  |                        |
| 103314                      | 514813          |                                   | Beheersen overgroei-heesters.<br>Betreft het beheersen van overgroei door heesters<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding<br>of gras<br>1. Te onderhouden lengte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | week<br><br><br><br><br>m   |                                            | 52,00<br><br><br><br><br>192,00  | I<br><br><br><br><br>I |
| 1036                        |                 |                                   | <u>Vaste planten</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                            |                                  |                        |
| 103610                      | 514299          |                                   | Werkpakket vaste planten.<br>- betreft: traditionele vaste planten;<br>- situering: zie beheertekening;<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>- leeftijd beplanting: vanaf ca. 3 jaar;<br>- incl. vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren<br>naar een inrichting.                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2                          | 146,00                                     | N                                |                        |
| 103611                      | 514807          |                                   | Beheersen onkruid-beplanting.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid<br>Betreft onkruidbeheersing vaste planten d.m.v. wieden of<br>schrepelen<br>Schoffelen is uitdrukkelijk niet toegestaan<br>1. Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                                                                                                              | week<br><br><br><br><br>are |                                            | 52,00<br><br><br><br><br>1,46    | I<br><br><br><br><br>I |
| 103612                      | 514424          |                                   | Snoeien sierplantsoen.<br>Betreft het uitvoeren van een voorjaarsbeurt in de vaste<br>planten<br>9. Verwijderen afgestorven delen, i.v.m. winterbeeld, bij<br>aanvang nieuw groeiseizoen<br>.5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2<br>.1. Snoeieregime: Jaarlijks een oppervlakte van ca. 75% van<br>de beplanting snoeien, verdeeld over alle percelen<br>.1. In beplantingsvak                                                                                                                                                                                                         | m2                          |                                            | 110,00                           | I                      |
| 103613                      | 510205          |                                   | Bemesten beplantingsvak.<br>Betreft het bemesten van vaste planten met meststof op<br>100% organische basis na de voorjaarsbeurt volgens<br>bestekpostnummer <a href="#">103612</a><br>.1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3<br>.2. Korrelachtige meststof BioBasis 7-7-8 +2 MgO<br>Leverancier: Innogreen o.g<br>Leverantie wordt verrekend op stelpost <a href="#">950010</a><br>.1. Hoeveelheid: 8 kg per 100 m2                                                                                                                                                       | m2<br><br><br><br><br>kg    |                                            | 146,00<br><br><br><br><br>12,00  | I<br><br><br><br><br>I |
| 103614                      | 514434          |                                   | Opnemen, scheuren en herplanten van vaste planten.<br>Betreft het opnemen, scheuren en herplanten van vaste<br>planten<br>Alvorens herplanten het beplantingsvak bemesten<br>volgens bestekpostnummer <a href="#">103615</a><br>Gerekend is met 10% van het oppervlakte opnemen,<br>scheuren en herplanten per jaar<br>.1. In beplantingsvak<br>.1. Na het opnemen de grond beplantingsgereed maken<br>door het loswerken van de bovenste 0,20 m<br>.3. Hoeveelheid: ca. 5 tot ca. 10 st/m2<br>.1. Na herplanten overblijvend materiaal verzamelen en<br>vervoeren naar een inrichting | m2                          |                                            | 15,00                            | I                      |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                             |                                   |   |
| 103615                      | 510205          |                                   | Bemesten beplantingsvak.<br>Betreft het bemesten van het plantvak en het<br>doorwerken van aardachtige meststof t.b.v.<br>structuurverbetering voor het herplanten volgens<br>bestekpostnummer <a href="#">103614</a><br>6. Betreft: kruidachtigen<br>.1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3<br>.4. Aardachtige meststof champost of uitgerijpte<br>groencompost<br>Leverantie wordt verrekend op stelpost <a href="#">950010</a><br>.2. Hoeveelheid: 5 m3 per 100 m2<br>.1 Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,20 m | m2           |                                             | 146,00                            | I |
| 1037                        |                 |                                   | Dakvegetatie<br>Valbeveiliging aanwezig op dak Dreef 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |   |
| 103710                      | 514299          |                                   | Werkpakket dakvegetatie.<br>- betreft: dakvegetatie met mos-sedum;<br>- spatrand van halfverharding, ca. 0,50 m breed;<br>- werkhoogte, hoger dan 2,50m;<br>- verhoogd risico op vallen van hoogte;<br>- situering: zie beheertekening;<br>- bereikbaar via gebouw;<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>- incl. vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren<br>naar een inrichting.                                                                                                     | m2           | 318,00                                      | N                                 |   |
| 103711                      | 514807          |                                   | Beheersen onkruid-beplanting.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid<br>Betreft onkruidbeheersing d.m.v. plukken<br>1. Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | week         |                                             | 52,00                             | I |
| 103712                      | 518802          |                                   | Beheersen onkruid-ongebonden verharding.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Verharding-open<br>verharding-ongebonden verharding-onkruid<br>Betreft onkruidbeheersing in de spatrand langs dak<br>Beheersen onkruid rondom obstakels volgens<br>bestekspostnummer(s): n.v.t.<br>Netto lengte spatrand:<br>Gerekend is met een gemiddelde breedte van ca. 30 cm<br>1. Te onderhouden oppervlakte                                                                                               | week         |                                             | 52,00                             | I |
| 103713                      | 510205          |                                   | Bemesten beplantingsvak.<br>Betreft het bemesten van dakvegetatie met een<br>onderhoudsmeststof in maart<br>9. Betreft: dakvegetatie<br>.1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3<br>.2. Korrelachtige meststof<br>Langzaam werkende meststof met een lage N (4%) en<br>P (3%) dosering.<br>Greenroof Sedum-mix<br>Leverancier: Innogreen o.g.<br>.1. Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2<br>.9 Leverantie wordt verrekend op stelpost <a href="#">950010</a>                                                                    | m2           |                                             | 318,00                            | I |
| 103714                      | 257599          |                                   | Controleren afwateringspunten.<br>Betreft het controleren van de afwateringspunten op<br>doorstroming<br>Netto aantal afwateringspunten:<br>Gerekend is met 12 controle beurten per jaar<br>Bij constatering van onvoldoende werking dient dit zo<br>spoedig mogelijk aan de directie te worden gemeld                                                                                                                                                                                                                             | st           |                                             | 84,00                             | I |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | st           |                                             | 7,00                              | I |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |   |
| 103715                      | 257599          |                                   | Reinigen afwateringspunten.<br>Betreft het reinigen van controleputjes/<br>afwateringspunten<br>Netto aantal afwateringspunten:<br>Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar.<br>Reinigen van de inlaat, kolkwanden en bodem en de<br>slibopvangbak<br>Handmatig reinigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | st           |                                            | 84,00                            | I |
| 104                         |                 |                                   | <b>NATUURLIJKE BEPLANTINGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |   |
| 1041                        |                 |                                   | <u>Onderbeplanting bos</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |   |
| 104110                      | 514299          |                                   | Werkpakket onderbeplanting bos.<br>Gerekend is met:<br>- betreft bosplantsoen incl. boomvormers;<br>- situering: zie beheertekening;<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>- vrijkomend takhout verwerken op rillen in het terrein<br>volgens bestekpost <a href="#">104410</a> ;<br>- vrijkomend stamhout vervalt aan de aannemer;<br>- overige vrijkomende materialen verzamelen en<br>vervoeren naar een inrichting.                                                                                                                  | m2           | 4.855,00                                   | N                                |   |
| 104111                      | 514812          |                                   | Beheersen overgroei-bosplantsoen.<br>Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen<br>verharding of gras<br>1. Te onderhouden lengte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | week         |                                            | 52,00                            | I |
| 104112                      | 514432          |                                   | Terugzetten beplanting.<br>Betreft het terugzetten van het bosplantsoen<br>Gerekend is met 10% van het oppervlak per jaar<br>Moment van terugzetten, vanaf ca. 5 jaar na aanplant, in<br>overleg met de directie<br>9. Betreft: bosplantsoen<br>4. Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2<br>4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer<br>8. Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,20 m<br>boven maaiveld weg te nemen                                                                                                                                                             | m2           |                                            | 486,00                           | I |
| 104113                      | 514299          |                                   | Verwijderen van houtige opslag.<br>Betreft het verwijderen van oppervlakteaandeel houtige<br>opslag en vrijhouden van jong aangeplante bomen<br>Netto te onderhouden oppervlakte:<br>Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar in dec-jan<br>Betreft: onderbeplanting bos<br>Gerekend is met 0,25 stuks per m2<br>Houtige opslag is maximaal twee groeiseizoenen oud<br>Bedekking ruderaal soorten: maximaal 10%<br>Oppervlakteaandeel houtige opslag van o.a. Noorse<br>esdoorn en gewone esdoorn: maximaal 10%<br>Eén of tweejarige zaailingen met wortel en al verwijderen | m2           |                                            | 4.855,00                         | I |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2           |                                            | 4.855,00                         | I |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | st           |                                            | 1.214,00                         | I |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |          |
| 104114                      | 514101          |                                   | Verwijderen begroeiing.<br>Betreft het verwijderen van o.a. Prunus serotina,<br>Quercus rubra, Acer campestre en Robinia<br>pseudoacacia<br>Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar in het<br>groei seizoen<br>Bedecking door invasieve soorten: tussen de 0% - 10%<br>Eén, twee of driejarige zaailingen met wortel en al<br>verwijderen<br>Hierbij dient het gehele zichtbare wortelgestel verwijderd<br>te worden<br>Karakter van de begroeiing: invasieve exoten<br>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting     | are          |                                             |                                   | 48,55 I  |
| 1044                        |                 |                                   | <u>Verwerken vrijkomend takhout</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |          |
| 104410                      | 515199          |                                   | Verwerken takhout op rillen.<br>Betreft het verwerken van vrijkomende takhout op rillen<br>in het bosplantsoen<br>Gemiddelde breedte van de ril: tot ca. 2,00m<br>Gemiddelde hoogte van de ril: tot ca. 1,00m<br>Gemiddelde lengte van de ril: op aanwijzing van de<br>directie                                                                                                                                                                                                                                                     | m            | 10,00                                       | V                                 |          |
| 105                         |                 |                                   | <b>BIJK. WERKZAAMHEDEN GROENVOORZIENINGEN</b><br>Werkzaamheden worden op afroep van directie<br>uitgevoerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |          |
| 1050                        |                 |                                   | <u>Beplantingen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |          |
| 105010                      | 510205          |                                   | Bemesten beplantingsvak.<br>Betreft het bemesten van beplantingen na de<br>voorjaarsbeurt<br>9. Solitaire heesters, niet gesloten opgaande heesters en<br>vaste planten<br>.1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3<br>.2. Korrelachtige meststof<br>Korrelachtige meststof BioBasis 7-7-8 +2 MgO<br>Leverancier: Innogreen o.g<br>Leverantie wordt verrekend op stelpost <a href="#">950010</a><br>.1. Hoeveelheid: 8 kg per 100 m2                                                                                      | m2           | 500,00                                      | V                                 |          |
| 1052                        |                 |                                   | <u>Plaaqbestrijding</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |          |
| 105210                      | 514299          |                                   | Bestrijding mollen.<br>Betreft het bestrijden van mollen, incl. de nazorg en het<br>herstellen van het grasveld<br>Betreft alle grasvelden waarbij de grashoogte op<br>beeldkwaliteit wordt onderhouden, incl. taluds<br>Te onderhouden areaal<br>Gerekend is met 1 ronde waarin de mollen geheel<br>worden weggevangen tot geen activiteit meer wordt<br>waargenomen, incl. een nazorgperiode om hervestiging<br>te voorkomen<br>Bestrijdingsmethode: niet chemisch<br>Voorafgaande aan de werkzaamheden melden aan de<br>directie | week         | 52,00                                       | N                                 |          |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | are          |                                             |                                   | 101,70 I |
| 11                          |                 |                                   | <b>VERHARDINGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |          |
| 111                         |                 |                                   | <b>ELEMENTENVERHARDINGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |         |
| 111010                      | 838199          |                                   | Werkpakket elementenverharding.<br>- situering: zie beheertekening;<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>- inclusief goten en randstroken;<br>- incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren<br>naar een inrichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | are          | 32,30                                       | N                                 |         |
| 111011                      | 501705          |                                   | Beheersen veegvuil-verharding.<br>Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding<br>Betreft het beheersen van veegvuil op<br>elementenverharding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | week         |                                             |                                   | 52,00 I |
|                             |                 | 1.                                | Te onderhouden oppervlak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | are          |                                             |                                   | 32,30 I |
| 111012                      | 518801          |                                   | Beheersen onkruid-elementenverharding.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Verharding-open<br>verharding-elementenverharding-onkruid<br>Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens<br>bestekspostnummer(s): <a href="#">111014</a><br>Beheersen onkruid rondom obstakels volgens<br>bestekspostnummer(s): <a href="#">111013</a><br>Beheersen overgroei van gras bij verharding: volgens<br>bestekspostnummer(s) <a href="#">101013</a> en <a href="#">101115</a><br>Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet<br>achterblijven<br>Verhardingstype: betonklinkers en natuursteen | week         |                                             |                                   | 52,00 I |
|                             |                 | 1.                                | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | are          |                                             |                                   | 32,30 I |
|                             |                 | .1.                               | Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens<br>bestekspostnummer(s) <a href="#">111011</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |         |
| 111013                      | 518803          |                                   | Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom<br>obstakels<br>Betreft het beheersen van onkruid rondom obstakels op<br>elementenverharding<br>Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet<br>achterblijven<br>Gerekend is met 1 obstakel per are                                                                                                                                                                                                                                                                           | week         |                                             |                                   | 52,00 I |
|                             |                 | 1.                                | Te onderhouden aantal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | st           |                                             |                                   | 33,00 I |
|                             |                 | .1.                               | Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens<br>bestekspostnummer(s) <a href="#">111011</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |         |
| 111014                      | 518806          |                                   | Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en<br>randstroken.<br>Betreft het beheersen van onkruid in goten en<br>randstroken op elementenverharding<br>Beheersen onkruid rondom obstakels volgens<br>bestekspostnummer(s): <a href="#">111013</a><br>Beheersen overgroei van gras bij verharding: volgens<br>bestekspostnummer(s) <a href="#">101013</a> en <a href="#">101115</a><br>Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Niet<br>achterblijven                                                            | week         |                                             |                                   | 52,00 I |
|                             |                 | 2.                                | Te onderhouden lengte Exclusief randstroken langs<br>private terreinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | km           |                                             |                                   | 0,30 I  |
|                             |                 | .1.                               | Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens<br>bestekspostnummer(s) <a href="#">111011</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |         |
| 112                         |                 |                                   | <b>HALFVERHARDINGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |         |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |          |
| 112030                      | 848199          |                                   | Werkpakket Padvast.<br>- situering: zie beheertekening;<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>- inclusief goten en randstroken;<br>- incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | are          | 13,80                                       | N                                 |          |
| 112031                      | 518802          |                                   | Beheersen onkruid-ongebonden verharding.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid<br>Betreft onkruidbeheersing op Padvast<br>Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | week         |                                             |                                   | 52,00 I  |
|                             |                 | 1.                                | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | are          |                                             |                                   | 13,80 I  |
| 112032                      | 800199          |                                   | Uitvullen Padvast.<br>Betreft het 1x per jaar opvullen van gaten en weer onder oorspronkelijk profiel brengen van paden met Padvast.<br>Te verwerken laagdikte tot ca. 0,05 m<br>Gerekend is met ca. 1,5% van het totale oppervlakte per jaar<br>Leverantie word verrekend op stelpostnummer <a href="#">950010</a><br>Netto te onderhouden oppervlakte:<br>Voorafgaand aan het aanvullen de randen van de kuilen losmaken t.b.v. verkleving nieuw en oud materiaal<br>Aansluitend op aanvullen dient de halfverharding afgesleept te worden<br>Tijdstip van uitvoering: maart en november<br>Steenmengsel van natuurlijk gesteente<br>Materiaal in afstemming met de directie, overeenstemmend met hetgeen is toegepast<br>Gerekend is met een soortelijk gewicht van 1,8 ton/m3<br>De verhardingslaag statisch verdichten | m2           |                                             |                                   | 20,00 I  |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | are          |                                             |                                   | 13,80 I  |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3           |                                             |                                   | 1,00 I   |
| 112033                      | 220421          |                                   | Profileren van oppervlakken.<br>Betreft het 1x per 5 jaar voor 100% profileren van padvast<br>Gerekend is met een hoeveelheid van 20% per jaar om tot een prijs per jaar te komen<br>Netto te onderhouden oppervlakte:<br>De halfverharding dient voorafgaand werkzaamheden verkruidmeld te worden middels afslepen of frezen.<br>Aansluitend na het profileren toplaag opnieuw verdichten volgens <a href="#">112034</a><br>Uitvoering: op aanwijs van directie.<br>Opdrachtnemer dient rekening te houden met een tweejaarlijkse inspanning<br>Grondsoort: Padvast<br>Gerekend is met een grondwaterstand N.A.P. gemiddeld +1.10 m                                                                                                                                                                                        | m2           |                                             |                                   | 276,00 I |
|                             |                 | 1.                                | Oppervlakken boven water                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | are          |                                             |                                   | 13,80 I  |
|                             |                 | .3.                               | Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |          |
| 112034                      | 220413          |                                   | Verdichten grond.<br>Betreft het 1x per 5 jaar voor 100% verdichten van de toplaag aansluitend op het opnieuw profileren volgens <a href="#">112033</a><br>Gerekend is met een hoeveelheid van 20% per jaar om tot een prijs per jaar te komen<br>Netto te onderhouden oppervlakte:<br>Bij aanvang contractjaar afstemmen met directie wanneer uitvoering plaatsvindt<br>Grondsoort: Padvast<br>.9. Methode van verdichting en verdichtingsdruk te bepalen door aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2           |                                             |                                   | 276,00 I |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | are          |                                             |                                   | 13,80 I  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |         |
| 112040                      | 516599          |                                   | Werkpakket ongebonden verharding.<br>- situering: zie beheertekening;<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>- inclusief goten en randstroken;<br>- incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.                                                                                                                                         | are          | 2,40                                       | N                                |         |
| 112041                      | 518802          |                                   | Beheersen onkruid-ongebonden verharding.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid<br>Betreft het beheersen van onkruid ongebonden verharding rond gebouw en op daktuin<br>Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): n.v.t.                                                                    | week         |                                            |                                  | 52,00 I |
|                             |                 | 1.                                | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | are          |                                            |                                  | 2,40 I  |
| 114                         |                 |                                   | <b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN VERHARDINGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |         |
| 1140                        |                 |                                   | <u>Mos-en algenbestrijding</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |         |
| 114010                      | 518899          |                                   | Mosbestrijding op verharding.<br>Betreft het bestrijden van mos op alle typen verharding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | are          | 5,20                                       | N                                |         |
|                             |                 |                                   | Netto te onderhouden oppervlakte:<br>Gerekend is met een te behandelen oppervlak van ca. 5% van het totale areaal verhard oppervlak<br>Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar<br>Methode ter goedkeuring directie<br>Incl. eventuele leverantie, indien benodigd bij gekozen bestrijdingsmethode                                                                                                     | are          |                                            |                                  | 51,60 I |
| 114020                      | 518899          |                                   | Algenbestrijding op verharding.<br>Betreft het bestrijden van alg op alle typen verharding.<br>Netto te onderhouden oppervlakte:<br>Gerekend is met een te behandelen oppervlak van ca. 15% van het totale areaal verhard oppervlak<br>Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar<br>Methode ter goedkeuring directie<br>Incl. eventuele leverantie, indien benodigd bij gekozen bestrijdingsmethode     | are          | 15,50                                      | N                                |         |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | are          |                                            |                                  | 51,60 I |
| 1142                        |                 |                                   | <u>Wolfskuilen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |         |
| 114210                      | 516599          |                                   | Schoonhouden wolfskuilen.<br>Betreft het schoonhouden van de ventilatieopeningen van de kruipruimten bij gebouwen in grasveld<br>Aantal wolfskuilen: ca. 3 st.<br>Gerekend is met het verwijderen van blad, zwerfafval en grond<br>Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting                                                                                                      | st           | 3,00                                       | N                                |         |
| 1143                        |                 |                                   | <u>Gladheidsbestrijding - regulier</u><br>Reguliere werktijden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |         |
| 114310                      | 504201          |                                   | Consignatiedienst gladheidsbestrijding.<br>Betreft het beschikbaar houden van personeel gedurende de aangegeven periode t.b.v. reguliere werktijden en zaterdagen, zon- en feestdagen.<br>Oppervlakte gladheidsbestrijding: ca. 2180 m2<br>De aannemer neemt het initiatief om de werkzaamheden op te starten en uit te voeren op basis van informatie conform waarschuwing van Meteogroup Wageningen o.g. | week         | 22,00                                      | V                                |         |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------|
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |          |
| 114320                      | 504401                            |                                   | Preventief strooien, met strooimachine en voertuig<br>aannemer.<br>. . . . . Oppervlakte strooiroute: ca. 2180 m2<br>. . . . . De aannemer neemt het initiatief om de<br>. . . . . werkzaamheden op te starten en uit te voeren op basis<br>. . . . . van informatie conform waarschuwing van Meteogroup<br>. . . . . Wageningen o.g.<br>. . . . . Lengte strooiroute: n.v.t<br>.1. . . . . Nat strooien met 10-20 g/m2 dooimiddel<br>. . . . . Leveranties worden verrekend op stelpost <a href="#">950010</a><br>. . .3. . . . . Responstijd maximaal: 1:00 uur                                                                                                                                | keer         | 10,00                                      | V                                |          |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg           |                                            |                                  | 327,00 I |
| 114330                      | 504499                            |                                   | Curatief strooien.<br>. . . . . Curatief strooien, met strooimachine en voertuig<br>. . . . . aannemer<br>. . . . . De aannemer neemt het initiatief om de<br>. . . . . werkzaamheden op te starten en uit te voeren op basis<br>. . . . . van informatie conform waarschuwing van Meteogroup<br>. . . . . Wageningen o.g.<br>. . . . . Oppervlakte strooiroute: ca. 2180 m2<br>. . . . . Strooibreedte: variabel<br>. . . . . Gewicht vrachtwagen kleiner dan 10 ton<br>. . . . . Nat strooien met 10-20 g/m2 dooimiddel<br>. . . . . Leverantie middelen bij gladheidsbestrijding worden<br>. . . . . verrekend op stelpost <a href="#">950010</a><br>. . . . . Responstijd maximaal: 1.00 uur | keer         | 3,00                                       | V                                |          |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg           |                                            |                                  | 98,10 I  |
| 114340                      | 504499                            |                                   | Sneeuw schuiven, ploegactie.<br>. . . . . Betreft ploegactie sneeuw ruimen, waarbij sneeuw in 1<br>. . . . . ronde weggeruimd wordt<br>. . . . . De aannemer neemt het initiatief om de<br>. . . . . werkzaamheden op te starten en uit te voeren op basis<br>. . . . . van informatie conform waarschuwing van Meteogroup<br>. . . . . Wageningen o.g.<br>. . . . . Oppervlakte sneeuwschuiven: ca. 2180 m2<br>. . . . . sneeuw mag niet in plantvakken worden geschoven<br>. . . . . Breedte: variabel<br>. . . . . Responstijd max.: 1.00 uur                                                                                                                                                 | keer         | 1,00                                       | V                                |          |
| 1144                        |                                   |                                   | <u>Gladheidsbestrijding - zater-, zon- feestdagen</u><br>. . . . . Arbeid op zaterdagen, zon- en feestdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |          |
| 114410                      | 504401                            |                                   | Preventief strooien, met strooimachine en voertuig<br>aannemer.<br>. . . . . Oppervlakte strooiroute: ca. 2180 m2<br>. . . . . De aannemer neemt het initiatief om de<br>. . . . . werkzaamheden op te starten en uit te voeren op basis<br>. . . . . van informatie conform waarschuwing van Meteogroup<br>. . . . . Wageningen o.g.<br>. . . . . Lengte strooiroute: n.v.t<br>.1. . . . . Nat strooien met 10-20 g/m2 dooimiddel<br>. . . . . Leveranties worden verrekend op stelpost <a href="#">950010</a><br>. . .3. . . . . Responstijd maximaal: 1:00 uur                                                                                                                                | keer         | 1,00                                       | V                                |          |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg           |                                            |                                  | 32,70 I  |
| 114420                      | 504499                            |                                   | Curatief strooien.<br>. . . . . Curatief strooien, met strooimachine en voertuig<br>. . . . . aannemer<br>. . . . . De aannemer neemt het initiatief om de<br>. . . . . werkzaamheden op te starten en uit te voeren op basis<br>. . . . . van informatie conform waarschuwing van Meteogroup<br>. . . . . Wageningen o.g.<br>. . . . . Oppervlakte strooiroute: ca. 2180 m2<br>. . . . . Strooibreedte: variabel<br>. . . . . Gewicht vrachtwagen kleiner dan 10 ton<br>. . . . . Nat strooien met 10-20 g/m2 dooimiddel<br>. . . . . Leverantie middelen bij gladheidsbestrijding worden<br>. . . . . verrekend op stelpost <a href="#">950010</a><br>. . . . . Responstijd maximaal: 1.00 uur | keer         | 1,00                                       | V                                |          |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg           |                                            |                                  | 32,70 I  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |          |
| 114430                      | 504499          |                                   | Sneeuw schuiven, ploegactie.<br>Betreft ploegactie sneeuw ruimen, waarbij sneeuw in 1<br>ronde weggeruimd wordt<br>De aannemer neemt het initiatief om de<br>werkzaamheden op te starten en uit te voeren op basis<br>van informatie conform waarschuwing van Meteogroup<br>Wageningen o.g.<br>Oppervlakte sneeuwschuiven: ca. 2180 m2<br>sneeuw mag niet in plantvakken worden geschoven<br>Breedte: variabel<br>Responstijd max.: 1.00 uur                                                                | keer         | 1,00                                       | V                                |          |
| 12                          |                 |                                   | <b>TERREININRICHTING</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |          |
| 121                         |                 |                                   | <b>MEUBILAIR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |          |
| 121010                      | 631099          |                                   | Werkpakket zitbanken.<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | st           | 5,00                                       | N                                |          |
| 121011                      | 630099          |                                   | Controleren zitbank.<br>Betreft het controleren van banken op<br>beschadigingen.<br>Periode: gedurende het gehele jaar<br>Bij constatering van schade dient dit zo spoedig<br>mogelijk aan de directie te worden gemeld                                                                                                                                                                                                                                                                                     | week         |                                            |                                  | 52,00 I  |
| 121012                      | 503399          |                                   | Reinigen zitbanken 6x per jaar.<br>Betreft het tweejaarlijks reinigen van zitbanken<br>Incl. verwijderen stickers, beplakking, algen en overige<br>bevuilingen<br>Bedekking vuil mag niet meer bedragen dan 5% van<br>het totale oppervlak<br>Gerekend is met een te behandelen oppervlak van 100%<br>Gerekend is met 6 onderhoudsbeurten per jaar<br>Aanstootgevende uitingen mogen niet voorkomen<br>Behandelen met een anti-algenmiddel, ter<br>goedkeuring directie<br>Methode ter goedkeuring directie | st           |                                            |                                  | 30,00 I  |
| 121013                      | 713811          |                                   | Beheersen scheefstand-banken en tafels.<br>Betreft het beheersen van scheefstand overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Meubilair-recreatieve<br>voorziening-bank(en) en/of tafel-scheefstand<br>Te onderhouden aantal:<br>Inspectie volgens bestekspostnummer <a href="#">121011</a><br>.4. . . Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer<br>per kwartaal                                                                                                                                        | st           |                                            |                                  | 5,00 I   |
| 122                         |                 |                                   | <b>HEKWERKEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |          |
| 122020                      | 103199          |                                   | Werkpakket hekwerken.<br>- vrijhouden van hekwerken<br>- incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren<br>naar een inrichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m            | 388,00                                     | N                                |          |
| 122021                      | 103199          |                                   | Controleren hekwerken.<br>Betreft het controleren van stalen hekwerken, incl.<br>poorten, op schade<br>Lengte te controleren hekwerken:<br>Hoogte: divers<br>Bij constatering van schade dient dit zo spoedig<br>mogelijk aan de directie te worden gemeld                                                                                                                                                                                                                                                  | week         |                                            |                                  | 52,00 I  |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m            |                                            |                                  | 388,00 I |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                    | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING |       | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-------|----------------------------------|---|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                 |              |                                            |       |                                  |   |
| 122022                      | 512510          |                                   | Knippen/maaïen van graskanten.                                  | m            |                                            |       | 120,00                           | I |
|                             |                 | . . . . .                         | Maaïen tot 0,5 meter uit het hekwerk                            |              |                                            |       |                                  |   |
|                             |                 | 9. . . . .                        | Langs hekwerken                                                 |              |                                            |       |                                  |   |
|                             |                 | .2. . . . .                       | Maaïen                                                          |              |                                            |       |                                  |   |
|                             |                 | . . .2. . .                       | Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar                  |              |                                            |       |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                 |              |                                            |       |                                  |   |
| 122023                      | 514425          |                                   | Snoeien rand beplantingsvak.                                    | m            |                                            |       | 616,00                           | I |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het handmatig verwijderen van beplanting in             |              |                                            |       |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | en/of (boven) langs hekwerken                                   |              |                                            |       |                                  |   |
|                             |                 | .9. . . . .                       | Betreft: houtige begroeiing en/of klimplanten                   |              |                                            |       |                                  |   |
|                             |                 | . .9. . . .                       | Takken verwijderen tot 1,00 m uit de kant, of van de            |              |                                            |       |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | bovenzijde, van de hekwerken                                    |              |                                            |       |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Klimplanten zo mogelijk met beworteling verwijderen             |              |                                            |       |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar                    |              |                                            |       |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                 |              |                                            |       |                                  |   |
| 122024                      | 630099          |                                   | Schoonmaken hekwerken.                                          | m            |                                            |       | 776,00                           | I |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het schoonmaken van stalen hekwerken                    |              |                                            |       |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Verwijderen van o.a. graffiti, stickers, plakposters,           |              |                                            |       |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | kauwgom, groene aanslag en ander vuil                           |              |                                            |       |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar                    |              |                                            |       |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Aanstootgevende uitingen mogen niet voorkomen                   |              |                                            |       |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Bedekking vuil mag niet meer bedragen dan 5% van                |              |                                            |       |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | het totale oppervlak                                            |              |                                            |       |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Behandelen met een anti-algenmiddel, ter goedkeuring            |              |                                            |       |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | directie                                                        |              |                                            |       |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveranties worden verrekend op stelpost <a href="#">950010</a> |              |                                            |       |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                 |              |                                            |       |                                  |   |
| 123                         |                 |                                   | <b>VERLICHTING</b>                                              |              |                                            |       |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                 |              |                                            |       |                                  |   |
| 123010                      | 343099          |                                   | Werkpakket lichtmasten.                                         | st           |                                            | 5,00  | N                                |   |
|                             |                 | . . . . .                         | - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren          |              |                                            |       |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | naar een inrichting.                                            |              |                                            |       |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                 |              |                                            |       |                                  |   |
| 123011                      | 630099          |                                   | Controleren van de lichtmasten.                                 | week         |                                            |       | 52,00                            | I |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het controleren van lichtmasten op                      |              |                                            |       |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | beschadigingen                                                  |              |                                            |       |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Uitvoeringsperiode: jaarrond                                    |              |                                            |       |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Bij constatering van schade dient dit zo spoedig                |              |                                            |       |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | mogelijk aan de directie te worden gemeld                       |              |                                            |       |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                 |              |                                            |       |                                  |   |
| 123012                      | 342002          |                                   | Reinigen verlichtingsobject.                                    | st           |                                            |       | 10,00                            | I |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het schoonmaken van lichtmasten                         |              |                                            |       |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Verwijderen van o.a. graffiti, stickers, plakposters,           |              |                                            |       |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | kauwgom, groene aanslag en ander vuil                           |              |                                            |       |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar                    |              |                                            |       |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Tijdstip van uitvoering: 1e beurt in maart en 2e beurt in       |              |                                            |       |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | september                                                       |              |                                            |       |                                  |   |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Te reinigen lichtmast:                                          | st           |                                            |       | 5,00                             | I |
|                             |                 | .1. . . . .                       | Nominale masthoogte: tot ca. 6,00 m                             |              |                                            |       |                                  |   |
|                             |                 | . .1. . . .                       | Te reinigen onderdelen: paal en armatuur                        |              |                                            |       |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                 |              |                                            |       |                                  |   |
| 123020                      | 343099          |                                   | Werkpakket grondspots.                                          | st           |                                            | 21,00 | N                                |   |
|                             |                 | . . . . .                         | - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren          |              |                                            |       |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | naar een inrichting.                                            |              |                                            |       |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                 |              |                                            |       |                                  |   |
| 123021                      | 630099          |                                   | Controleren van de grondspots.                                  | week         |                                            |       | 52,00                            | I |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het controleren van grondspots op                       |              |                                            |       |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | beschadigingen                                                  |              |                                            |       |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Uitvoeringsperiode: jaarrond                                    |              |                                            |       |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Bij constatering van schade dient dit zo spoedig                |              |                                            |       |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | mogelijk aan de directie te worden gemeld                       |              |                                            |       |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                 |              |                                            |       |                                  |   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING |   | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---|----------------------------------|---|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |   |                                  |   |
| 123022                      | 342002          |                                   | Reinigen verlichtingsobject.<br>Betreft het schoonmaken van grondspots<br>Verwijderen van o.a. graffiti, stickers, plakposters,<br>kauwgom, groene aanslag en ander vuil<br>Aanstootgevend uitingen mogen niet voorkomen<br>Bedekking vuil mag niet meer bedragen dan 5% van<br>het totale oppervlak<br>Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar<br>Tijdstip van uitvoering: 1e beurt in maart en 2e beurt in<br>september | st           |                                            |   | 42,00                            | I |
|                             |                 | 9.                                | Te reinigen grondspots:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | st           |                                            |   | 21,00                            | I |
|                             |                 | .1.                               | Te reinigen onderdelen: paal en armatuur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |   |                                  |   |
| 124                         |                 |                                   | <b>OVERIGE TERREININRICHTINGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |   |                                  |   |
| 124010                      | 631099          |                                   | Werkpakket fietsbeugel.<br>- incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren<br>naar een inrichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | st           | 16,00                                      | N |                                  |   |
| 124011                      | 630099          |                                   | Controleren van de fietsbeugels.<br>Betreft het controleren van fietsbeugels op<br>beschadigingen<br>Bij constatering van schade dient dit zo spoedig<br>mogelijk aan de directie te worden gemeld                                                                                                                                                                                                                             | week         |                                            |   | 52,00                            | I |
| 124012                      | 630099          |                                   | Schoonmaken fietsbeugels<br>Betreft het schoonmaken van fietsbeugels, verwijderen<br>van o.a. graffiti, stickers, plakposters, kauwgom, groene<br>aanslag en ander vuil<br>Netto aantal stuks:                                                                                                                                                                                                                                 | st           |                                            |   | 32,00                            | I |
|                             |                 |                                   | Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar<br>Tijdstip van uitvoering: 1e beurt in maart en 2e beurt in<br>september<br>Aanstootgevend uitingen mogen niet voorkomen<br>Bedekking vuil mag niet meer bedragen dan 5% van<br>het totale oppervlak                                                                                                                                                                             | st           |                                            |   | 16,00                            | I |
| 125020                      | 631099          |                                   | Werkpakket vlaggenmast.<br>- incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren<br>naar een inrichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | st           | 4,00                                       | N |                                  |   |
| 125021                      | 630099          |                                   | Controleren van de vlaggenmasten.<br>Betreft het controleren van vlaggenmasten op<br>beschadigingen<br>Bij constatering van schade dient dit zo spoedig<br>mogelijk aan de directie te worden gemeld                                                                                                                                                                                                                           | week         |                                            |   | 52,00                            | I |
| 125022                      | 630099          |                                   | Schoonmaken vlaggenmasten.<br>Betreft het schoonmaken van vlaggenmasten,<br>verwijderen van o.a. graffiti, stickers, plakposters,<br>kauwgom, groene aanslag en ander vuil<br>Netto aantal stuks:                                                                                                                                                                                                                              | st           |                                            |   | 8,00                             | I |
|                             |                 |                                   | Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar<br>Tijdstip van uitvoering: 1e beurt in maart en 2e beurt in<br>september<br>Aanstootgevend uitingen mogen niet voorkomen<br>Bedekking vuil mag niet meer bedragen dan 5% van<br>het totale oppervlak                                                                                                                                                                             | st           |                                            |   | 4,00                             | I |
| 125030                      | 510099          |                                   | Werkpakket compostbak.<br>- incl. vrijgekomen materialen verwerken op terrein bij<br>beplantingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | st           | 1,00                                       | N |                                  |   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING |         | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------|----------------------------------|---|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |         |                                  |   |
| 125031                      | 510099          |                                   | Omzetten compostbak.<br>Betreft het jaarlijks omzetten van het materiaal in de compostbak<br>Afmeting 300x300 cm hoogte ca. 1,00 m<br>Uitvoeringsperiode: maart<br>Vrijgekomen materialen verwerken op terrein volgens bestekspostnummer <a href="#">125032</a>                                                                                  | st           |                                            |         | 1,00                             | I |
| 125032                      | 510099          |                                   | Verwerken gecomposteerd materiaal compostbak.<br>Betreft het verwerken van gecomposteerd materiaal uit compostbak op terrein bij beplantingen<br>Gerekend is met ca. 5 m3 per jaar<br>Ca. 50% van de inhoud van de compostbak<br>Laagdikte ca. 5 cm hoog<br>Inclusief ontgraven, vervoeren en verwerken materiaal in plantvakken op het terrein. | are          |                                            |         | 1,00                             | I |
| 125040                      | 631099          |                                   | Werkpakket verkeersbord.<br>- incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.                                                                                                                                                                                                                                          | st           |                                            | 4,00 N  |                                  |   |
| 125041                      | 630099          |                                   | Schoonmaken verkeersbord.<br>Betreft het schoonmaken van verkeersborden, verwijderen van o.a. graffiti, stickers, plakposters, kauwgom, groene aanslag en ander vuil                                                                                                                                                                             | st           |                                            |         | 8,00                             | I |
|                             |                 |                                   | Netto aantal stuks:<br>Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar<br>Tijdstip van uitvoering: 1e beurt in maart en 2e beurt in september<br>Aanstootgevende uitingen mogen niet voorkomen<br>Bedekking vuil mag niet meer bedragen dan 5% van het totale oppervlak                                                                             | st           |                                            |         | 4,00                             | I |
| 125050                      | 630099          |                                   | Werkpakket Dakota monument.<br>- incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.                                                                                                                                                                                                                                       | st           |                                            | 1,00 N  |                                  |   |
| 125051                      | 503144          |                                   | Beheersen beplakking en graffiti-groot en klein kunstwerk.<br>Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Kunstwerken-groot en klein kunstwerk-beplakking en graffiti<br>Te onderhouden aantal: 1<br>Inspectie volgens bestekspostnummer n.v.t.                                                            | st           |                                            |         | 1,00                             | I |
|                             |                 |                                   | .2. Kwaliteitsniveau A<br>.3. Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per 4 weken<br>.1. Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: A                                                                                                                                                                       |              |                                            |         |                                  |   |
| 125052                      | 503399          |                                   | Beheersen bevuiling-kunstwerk.<br>Betreft het beheersen van bevuiling van het Dakota monument<br>Kwaliteitsniveau A<br>Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: A                                                                                                                                                        | st           |                                            |         | 1,00                             | I |
| 13                          |                 |                                   | <b>RIOLERING</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |         |                                  |   |
| 131                         |                 |                                   | <b>KOLKEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |         |                                  |   |
| 131010                      | 257599          |                                   | Werkpakket kolken.<br>- incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.                                                                                                                                                                                                                                                | st           |                                            | 22,00 N |                                  |   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                         |              |                                             |                                   |   |
| 131011                      | 257599          |                                   | Controleren kolken.<br>Betreft het controleren van kolken op de werking | week         |                                             | 52,00                             | I |
|                             |                 | . . . . .                         | Netto aantal kolken:                                                    | st           |                                             | 22,00                             | I |
|                             |                 | . . . . .                         | Kolken mogen niet volstaan                                              |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Bij constatering van onvoldoende werking dient dit zo                   |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | spoedig mogelijk aan de directie te worden gemeld                       |              |                                             |                                   |   |
| 131012                      | 257521          |                                   | Reinigen kolken.                                                        | st           |                                             | 22,00                             | I |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het reinigen van straat- en trottoirkolken                      |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar                              |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Uitvoeringsperiode: oktober                                             |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | 3. . . . .                        | Straat- en trottoirkolken                                               |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | .1. . . .                         | Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 25 kg                          |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Reinigen kolkwanden en bodem                                            |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . .9. . .                         | Machinaal en handmatig reinigen al naar gelang de                       |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | bereikbaarheid van de kolk                                              |              |                                             |                                   |   |
| 131013                      | 257521          |                                   | Reinigen kolken.                                                        | st           |                                             | 6,00                              | I |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft een aanvullende reinigingsbeurt voor de kolken                  |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Gerekend is met 25% van alle kolken per jaar                            |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Uitvoeringsperiode: februari                                            |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Netto aantal kolken:                                                    | st           |                                             | 22,00                             | I |
|                             |                 | 3. . . . .                        | Straat- en trottoirkolken                                               |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | .1. . . .                         | Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 25 kg                          |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Reinigen kolkwanden en bodem                                            |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . .9. . .                         | Machinaal en handmatig reinigen al naar gelang de                       |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | bereikbaarheid van de kolk                                              |              |                                             |                                   |   |
| 132                         |                 |                                   | <b>LIJNGOTEN</b>                                                        |              |                                             |                                   |   |
| 132010                      | 257599          |                                   | Werkpakket zinken lijngoot.                                             | m            | 270,00                                      | N                                 |   |
|                             |                 | . . . . .                         | - situering: zie beheertekening;                                        |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | - kwaliteitsniveau A+;                                                  |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | - reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;                            |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren                  |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | naar een inrichting.                                                    |              |                                             |                                   |   |
| 132011                      | 257599          |                                   | Controleren lijngoten.                                                  | week         |                                             | 52,00                             | I |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het controleren van lijngoten op de werking                     |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Netto lengte lijngoten zink:                                            | m            |                                             | 270,00                            | I |
|                             |                 | . . . . .                         | Bij constatering van onvoldoende werking dient dit zo                   |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | spoedig mogelijk aan de directie te worden gemeld                       |              |                                             |                                   |   |
| 132012                      | 258502          |                                   | Beheersen vullingsgraad-lijngoot.                                       | week         |                                             | 52,00                             | I |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het beheersen van vullingsgraad overeenkomstig                  |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | KOR-beeldmeetlat: Riolering-lijngoot-vullingsgraad                      |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Te onderhouden lengte                                                   | m            |                                             | 270,00                            | I |
| 132020                      | 257599          |                                   | Werkpakket lijngoten.                                                   | m            | 22,00                                       | N                                 |   |
|                             |                 | . . . . .                         | - situering: de lijngoot voor inrit parkeergarage en                    |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | .voetgangers ingang parkeergarage;                                      |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | - kwaliteitsniveau A;                                                   |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | - reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;                            |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren                  |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | naar een inrichting.                                                    |              |                                             |                                   |   |
| 132021                      | 257599          |                                   | Controleren lijngoten.                                                  | week         |                                             | 52,00                             | I |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het controleren van lijngoten op de werking                     |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Netto lengte lijngoten zink:                                            | m            |                                             | 22,00                             | I |
|                             |                 | . . . . .                         | Bij constatering van onvoldoende werking dient dit zo                   |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | spoedig mogelijk aan de directie te worden gemeld                       |              |                                             |                                   |   |
| 132022                      | 258502          |                                   | Beheersen vullingsgraad-lijngoot.                                       | week         |                                             | 52,00                             | I |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het beheersen van vullingsgraad overeenkomstig                  |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | KOR-beeldmeetlat: Riolering-lijngoot-vullingsgraad                      |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Te onderhouden lengte                                                   | m            |                                             | 22,00                             | I |
| 14                          |                 |                                   | <b>AFVALBEHEERSING</b>                                                  |              |                                             |                                   |   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                             | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                          |              |                                            |                                  |   |
| 141                         |                 |                                   | <b>ZWERFAFVALBEHEERSING</b>                              |              |                                            |                                  |   |
| 141010                      | 501599          | . . . . .                         | Werkpakket zwerfafvalbeheersing op grasvelden.           | are          | 101,70 N                                   |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | - situering: zie beheertekening;                         |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | - kwaliteitsniveau A;                                    |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | - reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;             |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | - vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar    |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | een inrichting.                                          |              |                                            |                                  |   |
| 141011                      | 501504          | . . . . .                         | Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.         | week         |                                            | 52,00                            | I |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en                          |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | kruidachtigen-zwerfafval fijn                            |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het beheersen van fijn zwerfafval op alle typen  |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | gras en kruidenvegetatie binnen het beheerareaal         |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Grastype: gras en kruidachtigen                          |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Te onderhouden oppervlakte                               | are          |                                            | 101,70                           | I |
| 141012                      | 501515          | . . . . .                         | Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.         | week         |                                            | 52,00                            | I |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het beheersen van grof zwerfafval                |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en           |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | kruidachtigen-zwerfafval grof                            |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het beheersen van grof zwerfafval op alle typen  |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | gras en kruidenvegetatie binnen het beheerareaal         |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Te onderhouden oppervlakte                               | are          |                                            | 101,70                           | I |
| 141110                      | 501599          | . . . . .                         | Werkpakket zwerfafvalbeheersing in beplanting.           | are          | 57,60 N                                    |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | - situering: zie beheertekening;                         |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | - kwaliteitsniveau A;                                    |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | - reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;             |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | - vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar    |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | een inrichting.                                          |              |                                            |                                  |   |
| 141111                      | 501501          | . . . . .                         | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.                    | week         |                                            | 52,00                            | I |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn       |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het beheersen van fijn zwerfafval in alle typen  |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | beplanting binnen het beheerareaal                       |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Te onderhouden oppervlakte                               | are          |                                            | 57,60                            | I |
| 141112                      | 501511          | . . . . .                         | Beheersen grof zwerfafval-beplanting.                    | week         |                                            | 52,00                            | I |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het beheersen van grof zwerfafval                |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:                         |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Groen-beplanting-zwerfafval grof                         |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het beheersen van grof zwerfafval in alle typen  |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | beplanting binnen het beheerareaal                       |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Te onderhouden oppervlakte                               | are          |                                            | 57,60                            | I |
| 141210                      | 501599          | . . . . .                         | Werkpakket zwerfafvalbeheersing op verharding.           | are          | 48,50 N                                    |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | - situering: zie beheertekening;                         |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | - kwaliteitsniveau A;                                    |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | - reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;             |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | - vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar    |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | een inrichting.                                          |              |                                            |                                  |   |
| 141211                      | 501505          | . . . . .                         | Beheersen fijn zwerfafval-verharding.                    | week         |                                            | 52,00                            | I |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn             |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het beheersen van fijn zwerfafval op alle typen  |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | verhardingen binnen het beheerareaal                     |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Te onderhouden oppervlakte                               | are          |                                            | 48,50                            | I |
|                             |                 | . . . . .1.                       | Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens              |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | bestekspostnummer(s) <a href="#">111011</a>              |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                          |              |                                            |                                  |   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |   |
| 141212                      | 501517          |                                   | Beheersen grof zwerfafval-verharding.<br>Betreft het beheersen van grof zwerfafval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Verharding-zwerfafval grof<br>Betreft het beheersen van grof zwerfafval op alle typen<br>verhardingen binnen het beheerareaal                                                                                                                   | week         |                                            | 52,00                            | I |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | are          |                                            | 48,50                            | I |
|                             |                 | . . . . .1.                       | Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens<br>bestekspostnummer(s) <a href="#">111011</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |   |
| 142                         |                 |                                   | <b>NATUURLIJK AFVALBEHEERSING</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |   |
| 142010                      | 512899          |                                   | Werkpakket natuurlijk afvalbeheersing grasvelden.<br>- blad mag blijven liggen zolang het gras niet verstikt;<br>- situering: zie beheertekening;<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>- vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting.                                                                    | are          | 101,70 N                                   |                                  |   |
| 142011                      | 512811          |                                   | Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.<br>Betreft het beheersen van natuurlijk afval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en<br>kruidachtigen-natuurlijk afval<br>Betreft het jaarrond beheersen van natuurlijk afval in<br>gras en kruidachtigen<br>Bladvalperiode: week 40 tot en met 52                                                           | week         |                                            | 52,00                            | I |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | are          |                                            | 101,70                           | I |
| 142020                      | 514899          |                                   | Werkpakket natuurlijk afvalbeheersing in beplanting.<br>- blad mag blijven liggen zolang het de beplanting niet<br>verstikt;<br>- betreft enkel vaste planten en bodembedekkers;<br>- situering: zie beheertekening;<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>- vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting. | are          | 1,50 N                                     |                                  |   |
| 142021                      | 514806          |                                   | Beheersen natuurlijk afval-beplanting.<br>Betreft het beheersen van natuurlijk afval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-natuurlijk afval<br>Betreft het jaarrond beheersen van natuurlijk afval in<br>bodembedekkers en vaste planten<br>Bladvalperiode: week 40 tot en met 52                                                                       | week         |                                            | 52,00                            | I |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | are          |                                            | 1,50                             | I |
| 142030                      | 518799          |                                   | Werkpakket natuurlijk afvalbeheersing op verharding.<br>- situering: zie beheertekening;<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>- vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting.                                                                                                                             | are          | 48,50 N                                    |                                  |   |
| 142031                      | 518701          |                                   | Beheersen natuurlijk afval-verharding.<br>Betreft het beheersen van natuurlijk afval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Verharding-natuurlijk afval op verharding<br>Betreft het jaarrond beheersen van natuurlijk afval op<br>verharding<br>Bladvalperiode: week 40 tot en met 52                                                                                    | week         |                                            | 52,00                            | I |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | are          |                                            | 48,50                            | I |
|                             |                 | . . . . .1.                       | Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens<br>bestekspostnummer(s) <a href="#">111011</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID                 |  | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | RESULTAATS-<br>VERPLICHTING |  |                                  |   |
| 142032                      | 518702          |                                   | Beheersen natuurlijk afval in goten en<br>randstroken-verharding.<br>Betreft het beheersen van natuurlijk afval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Verharding-natuurlijk afval in goten en randstroken<br>Betreft het jaarrond beheersen van natuurlijk afval in<br>goten en randstroken<br>Bladvalperiode: week 40 tot en met 52<br>1. Te onderhouden lengte<br>.1. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens<br>bestekspostnummer(s) <a href="#">111011</a> | week         |                             |  | 52,00                            | I |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | km           |                             |  | 0,35                             | I |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |          |
| 2                           |                 |                                   | <b>KANTOORTUINEN</b><br>Betreft de kantoortuinen van Florapark 6 en<br>Paviljoenslaan 3 t/m 9.                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |          |
| 20                          |                 |                                   | <b>GROENVOORZIENINGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |          |
| 201                         |                 |                                   | <b>GRAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |          |
| 2010                        |                 |                                   | <u>Intensief grasveld</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |          |
| 201010                      | 512599          |                                   | Werkpakket intensief grasveld.<br>- situering: zie beheertekening;<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- horizontaal of met een talud tot 1 : 3;<br>- reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>- vrijkomend maaisel gelijkmatig verspreiden over<br>terrein;<br>- overige vrijgekomen materialen verzamelen en<br>vervoeren naar een inrichting. | are          | 4,45                                       | N                                |          |
| 201011                      | 512802          |                                   | Beheersen grashoogte-grasveld.<br>Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en<br>kruidachtigen-grasveld-grashoogte                                                                                                                                                                                 | week         |                                            |                                  | 52,00 I  |
|                             |                 | 1.                                | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | are          |                                            |                                  | 4,45 I   |
|                             |                 | 1.                                | Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels<br>volgens bestekspostnummer(s) <a href="#">201012</a>                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |          |
| 201012                      | 512814          |                                   | Beheersen grashoogte rondom obstakels en<br>bomen-grasveld.<br>Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en<br>kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels<br>en bomen                                                                                                                           | week         |                                            |                                  | 52,00 I  |
|                             |                 | 1.                                | Te onderhouden aantal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | st           |                                            |                                  | 3,00 I   |
| 201013                      | 512810          |                                   | Beheersen overgroei randen verharding-gras en<br>kruidachtigen.<br>Betreft het beheersen van overgroei door gras en<br>kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen<br>verharding                                                                                                           | week         |                                            |                                  | 52,00 I  |
|                             |                 | 1.                                | Te onderhouden lengte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m            |                                            |                                  | 125,00 I |
| 201014                      | 512808          |                                   | Beheersen overgroei randen beplanting-gras en<br>kruidachtigen.<br>Betreft het beheersen van overgroei door gras en<br>kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen<br>beplanting                                                                                                           | week         |                                            |                                  | 52,00 I  |
|                             |                 | 1.                                | Te onderhouden lengte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m            |                                            |                                  | 45,00 I  |
| 201015                      | 512525          |                                   | Slepen grasveld.<br>Betreft het slepen van het grasveld vóór aanvang van het<br>groeiseizoen<br>M.u.v. delen met bollen<br>Gerekend is met 50% van het totale areaal jaarlijks te<br>slepen<br>Uitvoering in afstemming met directie<br>Aantal percelen: zie beheertekening<br>Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar                           | are          |                                            |                                  | 2,20 I   |
| 2011                        |                 |                                   | <u>Bijkomende werkzaamheden gras</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |         |
| 201110                      | 510206          |                                   | Bemesten grasveld.<br>Betreft het bemesten van grasvelden met meststof op<br>100% organische basis<br>Gerekend is met 2,5 % van het areaal grasveld per jaar<br>te bemesten<br>Totale oppervlakte:<br>Aantal giften: 1 x in het groeiseizoen (in overleg met<br>directie)<br>Aantal percelen: zie beheertekening<br>.1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3<br>. . .2. . . Korrelachtige meststof van 100% organische oorsprong<br>met toegevoegde micro-organismen en humuszuren.<br>. . . . . Doel en resultaat: een rustige groei, betere droogte<br>tolerantie, een verhoogde weerstand en het verbeteren<br>van het bodemleven en de bodemstructuur.<br>. . . . . Leverantie word verrekend op stelpostnummer <a href="#">950010</a><br>. . . . . Mogelijke leverancier: Innogreen<br>. . . . .1. Hoeveelheid: gemiddeld 8 kg per 100 m2 | are          | 0,10                                        | V                                 |         |
| 201120                      | 512523          |                                   | Verticuteren grasveld.<br>Aantal percelen: 3<br>.1. . . . . Diepte: 10 mm<br>. . .2. . . Direct na het maaien volgens bestekspostnr. <a href="#">201010</a><br>. . .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3<br>. . . .2. . . Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar<br>. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2           | 445,00                                      | V                                 | 0,80 I  |
| 202                         |                 |                                   | <b>BOMEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |         |
| 2020                        |                 |                                   | <u>Controleren van bomen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |         |
| 202010                      | 515501          |                                   | Controleren bomen door visuele inspectie.<br>Betreft het periodiek controleren van de bomen op<br>boomveiligheid en onderhoudstoestand t.b.v. het<br>vaststellen van de uit te voeren snoeimaatregelen<br>conform bestekspostgroepen 1022 en 1023<br>Netto aantal bomen:<br>4. . . . . Boomveiligheidscontrole incl. opname<br>onderhoudstoestand conform Handboek Bomen 2022<br>.1. . . . . Gerekend is met een controle c.q. opname van 35<br>procent van alle bomen per jaar<br>. . .1. . . Rapportage digitaal aanleveren in een GIS-compatibel<br>bestand<br>. . . . . Daarnaast dient opdrachtnemer een Excel-lijst met de<br>resultaten incl. analyse digitaal aan te leveren in een .xml<br>en .pdf bestand                                                                                                                                              | st           | 17,00                                       | N                                 | 48,00 I |
| 2021                        |                 |                                   | <u>Begeleidingssnoei bomen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                             |                                   |         |
| 202110                      | 515511          |                                   | Begeleidingssnoei.<br>Betreft het snoeien van bomen met een regulier<br>boombeeld<br>Jaarlijks wordt ca. 33% van de bomen gesnoeid<br>Netto aantal bomen:<br>1. . . . . Boomhoogteklasse: tot 6 m<br>. . . . . Inclusief het verwijderen van stam- en wortelopschot<br>. . . . . Uitvoeringsperiode: september tot november<br>.1. . . . . Eindbeeld: zie boompaspoorten<br>. . .1. . . Vrije takval mogelijk<br>. . . . .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen<br>materiaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | st           | 1,00                                        | V                                 | 2,00 I  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE              |  | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---|
|                             |                                   | 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |   |
| 202120                      | 515511                            |                       |  | Begeleidingssnoei.<br>Betreft het snoeien van bomen met een regulier boombeeld<br>Jaarlijks wordt ca. 33% van de bomen gesnoeid<br>Netto aantal bomen:<br>9. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m<br>Inclusief het verwijderen van stam- en wortelopschot<br>Uitvoeringsperiode: september tot november<br>.1. Eindbeeld: zie boompaspoorten<br>.1. Bereikbaar met hoogwerker<br>.1. Vrije takval mogelijk<br>.6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal                                      | st           | 1,00 V                                     |                                  |   |
|                             |                                   |                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | st           |                                            | 1,00                             | I |
| 202130                      | 515511                            |                       |  | Begeleidingssnoei.<br>Betreft het snoeien van bomen met een regulier boombeeld<br>Jaarlijks wordt ca. 33% van de bomen gesnoeid<br>Netto aantal bomen:<br>6. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m<br>Inclusief het verwijderen van stam- en wortelopschot<br>Uitvoeringsperiode: september tot november<br>.1. Eindbeeld: zie boompaspoorten<br>.1. Bereikbaar met hoogwerker<br>.1. Vrije takval mogelijk<br>.6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal                                      | st           | 1,00 V                                     |                                  |   |
|                             |                                   |                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | st           |                                            | 2,00                             | I |
| 202140                      | 515512                            |                       |  | Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.<br>Betreft het snoeien van bomen met een achterstallig boombeeld<br>Jaarlijks wordt ca. 33% van de bomen gesnoeid<br>Netto aantal bomen:<br>1. Boomhoogteklasse: tot 6 m<br>Inclusief het verwijderen van stam- en wortelopschot<br>Uitvoeringsperiode: september tot november<br>.1. Gewenst eindbeeld: zie boompaspoorten<br>.1. Bereikbaar met hoogwerker<br>.1. Vrije takval mogelijk<br>.6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal     | st           | 1,00 V                                     |                                  |   |
|                             |                                   |                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | st           |                                            | 1,00                             | I |
| 202150                      | 515512                            |                       |  | Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.<br>Betreft het snoeien van bomen met een achterstallig boombeeld<br>Jaarlijks wordt ca. 33% van de bomen gesnoeid<br>Netto aantal bomen:<br>6. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m<br>Inclusief het verwijderen van stam- en wortelopschot<br>Uitvoeringsperiode: september tot november<br>.1. Gewenst eindbeeld: zie boompaspoorten<br>.1. Bereikbaar met hoogwerker<br>.1. Vrije takval mogelijk<br>.6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal | st           | 1,00 V                                     |                                  |   |
|                             |                                   |                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | st           |                                            | 4,00                             | I |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |  |  |  | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------|
|                             |                                   |                                   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |         |
| 202160                      | 515513                            |                                   |  |  |  | Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.<br>Betreft het snoeien van bomen met een verwaarloosd boombeeld<br>Jaarlijks wordt ca. 33% van de bomen gesnoeid<br>Netto aantal bomen:<br>6. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m<br>Inclusief het verwijderen van stam- en wortelopschot<br>Uitvoeringsperiode: september tot november<br>.1. Gewenst eindbeeld: zie boompaspoorten<br>.1. Bereikbaar met hoogwerker<br>.1. Vrije takval mogelijk<br>.6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal | st           | 1,00                                       | V                                |         |
| 2022                        |                                   |                                   |  |  |  | <u>Onderhoudssnoei bomen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |         |
| 202210                      | 515521                            |                                   |  |  |  | Onderhoudssnoei.<br>Betreft het snoeien van bomen met een regulier boombeeld<br>Jaarlijks wordt ca. 33% van de bomen gesnoeid<br>Netto aantal bomen:<br>1. Boomhoogteklasse: tot 6 m<br>Inclusief het verwijderen van stam- en wortelopschot<br>Uitvoeringsperiode: september tot november<br>.1. Gewenst eindbeeld: zie boompaspoorten<br>.1. Bereikbaar met hoogwerker<br>.1. Vrije takval mogelijk<br>.6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal                                  | st           | 1,00                                       | V                                |         |
| 202220                      | 515521                            |                                   |  |  |  | Onderhoudssnoei.<br>Betreft het snoeien van bomen met een regulier boombeeld<br>Jaarlijks wordt ca. 33% van de bomen gesnoeid<br>Netto aantal bomen:<br>9. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m<br>Inclusief het verwijderen van stam- en wortelopschot<br>Uitvoeringsperiode: september tot november<br>.1. Gewenst eindbeeld: zie boompaspoorten<br>.1. Bereikbaar met hoogwerker<br>.1. Vrije takval mogelijk<br>.6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal                              | st           | 1,00                                       | V                                |         |
| 202230                      | 515521                            |                                   |  |  |  | Onderhoudssnoei.<br>Betreft het snoeien van bomen met een regulier boombeeld<br>Jaarlijks wordt ca. 33% van de bomen gesnoeid<br>Netto aantal bomen:<br>6. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m<br>Inclusief het verwijderen van stam- en wortelopschot<br>Uitvoeringsperiode: september tot november<br>.1. Gewenst eindbeeld: zie boompaspoorten<br>.1. Bereikbaar met hoogwerker<br>.1. Vrije takval mogelijk<br>.6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal                              | st           | 6,00                                       | V                                |         |
|                             |                                   |                                   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | st           |                                            |                                  | 4,00 I  |
|                             |                                   |                                   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | st           |                                            |                                  | 2,00 I  |
|                             |                                   |                                   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | st           |                                            |                                  | 4,00 I  |
|                             |                                   |                                   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | st           |                                            |                                  | 17,00 I |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |         |
| 202240                      | 515521          |                                   | Onderhoudssnoei.<br>Betreft het snoeien van bomen met een achterstallig boombeeld<br>Jaarlijks wordt ca. 33% van de bomen gesnoeid<br>Netto aantal bomen:<br>6. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m<br>Inclusief het verwijderen van stam- en wortelopschot<br>Uitvoeringsperiode: september tot november<br>1. Gewenst eindbeeld: zie boompaspoorten<br>1. Bereikbaar met hoogwerker<br>1. Vrije takval mogelijk<br>6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal | st           | 4,00                                       | V                                |         |
| 2023                        |                 |                                   | <u>Boomspiegels</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |         |
| 202310                      | 514899          |                                   | Werkpakket boomspiegels in gras.<br>- grootte per boomspiegel tot ca. 2,5 m2;<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>- incl. vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.                                                                                                                                                                                                                                     | st           | 1,00                                       | N                                |         |
| 202311                      | 514818          |                                   | Beheersen onkruid-boomspiegel.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid<br>Betreft het onkruidvrij maken van een boomspiegel in gras, boomspiegel bolvormig afwerken<br>Te onderhouden aantal:<br>3. Boom in gras                                                                                                                                                                                             | week         |                                            |                                  | 52,00 I |
| 202312                      | 512511          |                                   | Afsteken/afsnijden van graskanten.<br>Betreft het steken of afsnijden van zachte graskanten<br>Betreft het afsteken van zachte graskanten, nadat mulchlaag verwijderd is<br>Gerekend is met ca. 2 m1 graskant per boom<br>Netto lengte:<br>2. Langs boomspiegels in grasveld<br>1. Afsteken<br>2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar rond eind mei en eind augustus<br>Uitvoering in afstemming met directie                                                  | m            |                                            |                                  | 4,00 I  |
| 203                         |                 |                                   | <b>CULTUURLIJKE BEPLANTINGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |         |
| 2030                        |                 |                                   | <u>Hagen en blokhagen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |         |
| 203010                      | 514299          |                                   | Werkpakket hagen b= <1,00m / h= <1,50m.<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>- hoogte tot 1,50 m;<br>- incl. vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.                                                                                                                                                                                                                                                   | m            | 33,00                                      | N                                |         |
| 203011                      | 514807          |                                   | Beheersen onkruid-beplanting.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid<br>Betreft onkruidbeheersing in de haagvoet<br>Gerekend is met een gemiddelde breedte van 0,75m per strekkende meter haag<br>1. Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                   | week         |                                            |                                  | 52,00 I |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | are          |                                            |                                  | 0,25 I  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID                 |   | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|---|----------------------------------|---|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | RESULTAATS-<br>VERPLICHTING |   |                                  |   |
| 203012                      | 514427          |                                   | Knippen van (blok)hagen.<br>Betreft het snoeien van de haag<br>Gerekend is met een knip-oppervlak van<br>ca. 3,15 m <sup>2</sup> / per m1 haag<br>Plantsoort van de haag:<br>4. De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. de<br>kopse kanten<br>.2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m<br>.3. Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m<br>.2. Aantal beurten: 2<br>Uitvoering in juli en september | m2           |                             |   | 208,00                           | I |
| 203020                      | 514299          |                                   | Werkpakket blokhagen h= 1,00m - 1,50m.<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>- hoogte van 1,00 m tot 1,50 m;<br>- incl. vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren<br>naar een inrichting.                                                                                                                                                                                 | m2           | 10,20                       | N |                                  |   |
| 203021                      | 514807          |                                   | Beheersen onkruid-beplanting.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid<br>Betreft onkruidbeheersing in de haagvoet<br>1. Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                         | week         |                             |   | 52,00                            | I |
| 203022                      | 514427          |                                   | Knippen van (blok)hagen.<br>Betreft het snoeien van de haag<br>Plantsoort van de haag:<br>4. De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. de<br>kopse kanten<br>.2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m<br>.3. Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m<br>.2. Aantal beurten: 2<br>Uitvoering in juli en september                                                                                    | m2           |                             |   | 21,00                            | I |
| 2031                        |                 |                                   | <u>Solitaire heesters</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                             |   |                                  |   |
| 203110                      | 514299          |                                   | Werkpakket solitaire heesters.<br>- situering: zie beheertekening<br>- incl. vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren<br>naar een inrichting.                                                                                                                                                                                                                                                                  | st           | 2,00                        | N |                                  |   |
| 203111                      | 514299          |                                   | Snoeien solitaire heesters.<br>Betreft onderhoudssnoei van de solitaire heesters<br>Gerekend is met 25% van de solitaire heesters per jaar<br>Snoei naar aard van de soort en soortspecifieke<br>sierwaarden, met inbegrip van het wegnemen van dood<br>of ziek hout en van schurende of foutstandige takken<br>Buddleja jaarlijks tot op oude hout wegnemen                                                         | st           |                             |   | 0,50                             | I |
| 2032                        |                 |                                   | <u>Gesloten opgaande heesters</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                             |   |                                  |   |
| 203220                      | 514299          |                                   | Werkpakket gesloten opgaande heesters.<br>- betreft gecombineerde beplanting;<br>- situering: zie beheertekening;<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>- incl. vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren<br>naar een inrichting.                                                                                                                                         | m2           | 8,00                        | N |                                  |   |
| 203221                      | 514807          |                                   | Beheersen onkruid-beplanting.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid<br>1. Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                                                                     | week         |                             |   | 52,00                            | I |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | are          |                             |   | 0,10                             | I |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |   |
| 203222                      | 514424          |                                   | Snoeien sierplantsoen.<br>Betreft de snoei van gesloten opgaande heesters<br>1. Verjongingssnoei naar aard van de soort, terugnemen<br>van oude scheuten tot op de stobbe<br>.5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2<br>.1. Snoeiregiem: Jaarlijks 25% van de oppervlakte                                                                                                                                                                                                      | m2           |                                             | 2,00                              | I |
| 203223                      | 514432          |                                   | Terugzetten beplanting.<br>Betreft het terugzetten van gesloten opgaande heesters<br>naar aard van de soort en rekening houdend met<br>vorstgevoeligheid wintergroene soorten<br>Gerekend is met het terugzetten van 25% van het<br>oppervlak per jaar<br>1. Betreft: gesloten opgaande beplanting<br>.5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2<br>.2. Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m<br>.8. Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,25 m<br>boven maaiveld weg te nemen | m2           |                                             | 2,00                              | I |
| 203224                      | 514813          |                                   | Beheersen overgroei-heesters.<br>Betreft het beheersen van overgroei door heesters<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding<br>of gras<br>Het scheren van beplanting is uitdrukkelijk niet<br>toegestaan<br>1. Te onderhouden lengte                                                                                                                                                                                    | week         |                                             | 52,00                             | I |
| 2033                        |                 |                                   | <u>Bodembedekkende en opgaande heesters</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |   |
| 203320                      | 514299          |                                   | Werkpakket opg. en bodembed. heesters.<br>- betreft gecombineerde beplanting;<br>- situering: zie beheertekening;<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>- incl. vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren<br>naar een inrichting.                                                                                                                                                                                                | m2           | 216,00                                      | N                                 |   |
| 203321                      | 514807          |                                   | Beheersen onkruid-beplanting.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid<br>1. Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | week         |                                             | 52,00                             | I |
| 203322                      | 514424          |                                   | Snoeien sierplantsoen.<br>Betreft de snoei van bodembedekkers en opgaande<br>heesters<br>1. Verjongingssnoei naar aard van de soort, terugnemen<br>van oude scheuten tot op de stobbe<br>.6. Betreft: opgaande heesters gecombineerd met<br>bodembedekkende heesters<br>.5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2<br>.1. Snoeiregiem: Jaarlijks 15% van de oppervlakte<br>.1. In beplantingsvak                                                                                  | m2           |                                             | 32,40                             | I |
| 203323                      | 514424          |                                   | Snoeien sierplantsoen.<br>Betreft het toppen van bodembedekkers en opgaande<br>heesters<br>2. Zomersnoei toppen opgaande scheuten<br>.6. Betreft: opgaande heesters gecombineerd met<br>bodembedekkende heesters<br>.5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2<br>.1. Snoeiregiem: Jaarlijks 75% van de oppervlakte<br>.1. In beplantingsvak                                                                                                                                      | m2           |                                             | 162,00                            | I |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |   |
| 203324                      | 514432          |                                   | Terugzetten beplanting.<br>Betreft het terugzetten van bodembedekkende en opgaande heesters naar aard van de soort en rekening houdend met vorstgevoeligheid wintergroene soorten<br>Gerekend is met het terugzetten van 25% van het oppervlak per jaar<br>.5. . . . . Dichtheid: 200 of meer st/100 m2<br>.2. . . . . Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m<br>. . .8. . . . . Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,25 m boven maaiveld weg te nemen | m2           |                                            | 54,00                            | I |
| 203325                      | 514813          |                                   | Beheersen overgroei-heesters.<br>Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras<br>Betreft bodembedekkende en opgaande heesters                                                                                                                                                                                                                      | week         |                                            | 52,00                            | I |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Te onderhouden lengte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m            |                                            | 85,00                            | I |
| 2034                        |                 |                                   | <u>Bodembedekkers</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |   |
| 203420                      | 514299          |                                   | Werkpakket bodembedekkers.<br>- betreft gecombineerde beplanting;<br>- situering: zie beheertekening;<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>- incl. vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.                                                                                                                                                                                             | m2           | 120,00                                     | N                                |   |
| 203421                      | 514807          |                                   | Beheersen onkruid-beplanting.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | week         |                                            | 52,00                            | I |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | are          |                                            | 1,20                             | I |
| 203422                      | 514424          |                                   | Snoeien sierplantsoen.<br>Betreft de snoei van bodembedekkers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2           |                                            | 30,00                            | I |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Verjongingssnoei naar aard van de soort, terugnemen van oude scheuten tot op de stobbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .7. . . . .                       | Betreft: bodembedekkende, meersortige heesters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .5. . . . .                       | Dichtheid: 200 of meer st/100 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . .1. . .                       | Snoeiregiem: Jaarlijks 25% van de oppervlakte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |   |
| 203423                      | 514424          |                                   | Snoeien sierplantsoen.<br>Betreft het toppen van bodembedekkers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2           |                                            | 90,00                            | I |
|                             |                 | 2. . . . .                        | Zomersnoei toppen opgaande scheuten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .7. . . . .                       | Betreft: bodembedekkende, meersortige heesters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .5. . . . .                       | Dichtheid: 200 of meer st/100 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . .1. . .                       | Snoeiregiem: Jaarlijks 75% van de oppervlakte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . .1. .                       | In beplantingsvak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |   |
| 203424                      | 514432          |                                   | Terugzetten beplanting.<br>Betreft het terugzetten van bodembedekkers naar aard van de soort en rekening houdend met vorstgevoeligheid wintergroene soorten<br>Gerekend is met het terugzetten van 25% van het oppervlak per jaar<br>.5. . . . . Dichtheid: 200 of meer st/100 m2<br>.1. . . . . Hoogte beplanting: tot ca. 1 m<br>. . .8. . . . . Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,25 m boven maaiveld weg te nemen                         | m2           |                                            | 30,00                            | I |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                             |                                   |   |
| 203425                      | 514811          |                                   | Beheersen overgroei-bodembedekkers.<br>Betreft het beheersen van overgroei door<br>bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen<br>verharding of gras<br>Gerekend is met ca. 50 m1 rand per 100 m2<br>beplanting<br>Het scheren van beplanting is uitdrukkelijk niet<br>toegestaan | week         |                                             | 52,00                             | I |
|                             |                 | 1.                                | Te onderhouden lengte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m            |                                             | 26,00                             | I |
| 2035                        |                 |                                   | <u>Vaste planten</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |   |
| 203510                      | 514299          |                                   | Werkpakket vaste planten.<br>- betreft: traditionele vaste planten;<br>- situering: zie beheertekening;<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen;<br>- leeftijd beplanting: vanaf ca. 3 jaar;<br>- incl. vrijkomende materialen verzamelen en<br>vervoeren naar een inrichting.                             | m2           | 26,00                                       | N                                 |   |
| 203511                      | 514807          |                                   | Beheersen onkruid-beplanting.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid<br>Betreft onkruidbeheersing vaste planten d.m.v. wieden of<br>schrepelen<br>Schoffelen is uitdrukkelijk niet toegestaan                                                                                  | week         |                                             | 52,00                             | I |
|                             |                 | 1.                                | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | are          |                                             | 0,30                              | I |
| 203512                      | 514424          |                                   | Snoeien sierplantsoen.<br>Betreft het uitvoeren van een voorjaarsbeurt in de vaste<br>planten                                                                                                                                                                                                                                             | m2           |                                             | 20,00                             | I |
|                             |                 | 9.                                | Verwijderen afgestorven delen, i.v.m. winterbeeld, bij<br>aanvang nieuw groeiseizoen                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | .5.                               | Dichtheid: 200 of meer st/100 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | .1.                               | Snoeieregime: Jaarlijks een oppervlakte van ca. 75% van<br>de beplanting snoeien, verdeeld over alle percelen                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | .1.                               | In beplantingsvak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |   |
| 203513                      | 510205          |                                   | Bemesten beplantingsvak.<br>Betreft het bemesten van vaste planten met meststof op<br>100% organische basis na de voorjaarsbeurt volgens<br>bestekpostnummer <a href="#">203512</a>                                                                                                                                                       | m2           |                                             | 26,00                             | I |
|                             |                 | .1.                               | Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | .2.                               | Korrelachtige meststof BioBasis 7-7-8 +2 MgO                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 |                                   | Leverancier: Innogreen o.g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 |                                   | Leverantie wordt verrekend op stelpost <a href="#">950010</a>                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | .1.                               | Hoeveelheid: 8 kg per 100 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg           |                                             | 3,00                              | I |
| 203514                      | 514434          |                                   | Opnemen, scheuren en herplanten van vaste planten.<br>Betreft het opnemen, scheuren en herplanten van vaste<br>planten<br>Alvorens herplanten het beplantingsvak bemesten<br>volgens bestekpostnummer <a href="#">203515</a><br>Gerekend is met 10% van het oppervlakte opnemen,<br>scheuren en herplanten per jaar                       | m2           |                                             | 3,00                              | I |
|                             |                 | .1.                               | In beplantingsvak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | .1.                               | Na het opnemen de grond beplantingsgereed maken<br>door het loswerken van de bovenste 0,20 m                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | .3.                               | Hoeveelheid: ca. 5 tot ca. 10 st/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | .1.                               | Na herplanten overblijvend materiaal verzamelen en<br>vervoeren naar een inrichting                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |   |
| 203515                      | 510205          |                                   | Bemesten beplantingsvak.<br>Betreft het bemesten van het plantvak en het<br>doorwerken van aardachtige meststof t.b.v.<br>structuurverbetering voor het herplanten volgens<br>bestekpostnummer <a href="#">203514</a><br>6. Betreft: kruidachtigen<br>.1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3<br>.4. Aardachtige meststof champost of uitgerijpte<br>groencompost<br>Leverantie wordt verrekend op stelpost <a href="#">950010</a><br>.2. Hoeveelheid: 5 m3 per 100 m2<br>.1 Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,20 m  | m2           |                                             | 26,00                             | I |
| 204                         |                 |                                   | <b>BIJK. WERKZAAMHEDEN GROENVOORZIENINGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |   |
| 204510                      | 510205          |                                   | Bemesten beplantingsvak.<br>9. Betreft: solitaire heesters, gesloten opgaande heesters,<br>bodembedekkende en opgaande heesters<br>.1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3<br>.4. Aardachtige meststof champost of uitgerijpte<br>groencompost<br>Hoeveelheid: 2 m3 per 100 m2<br>Leverantie wordt verrekend op stelpost <a href="#">950010</a><br>.1 Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,05 m                                                                                                                         | m2           | 346,00                                      | V                                 |   |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3           |                                             | 7,00                              | I |
| 204520                      | 514299          |                                   | Bestrijding mollen.<br>Betreft het bestrijden van mollen, incl. de nazorg en het<br>herstellen van het grasveld<br>Betreft alle grasvelden waarbij de grashoogte op<br>beeldkwaliteit wordt onderhouden, incl. taluds<br>Te onderhouden areaal<br>Gerekend is met 1 ronde waarin de mollen geheel<br>worden weggevangen tot geen activiteit meer wordt<br>waargenomen, incl. een nazorgperiode om hervestiging<br>te voorkomen<br>Bestrijdingsmethode: niet chemisch<br>Voorafgaande aan de werkzaamheden melden aan de<br>directie | week         | 52,00                                       | N                                 |   |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | are          |                                             | 4,50                              | I |
| 205                         |                 |                                   | <b>NATUURLIJKE BEPLANTINGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |   |
| 205010                      | 514299          |                                   | Werkpakket bosplantsoen.<br>- betreft bosplantsoen incl. boomvormers;<br>- situering: zie beheertekening;<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>- vrijkomend stamhout vervalt aan de aannemer;<br>- vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting.                                                                                                                                                                                                                    | m2           | 370,00                                      | N                                 |   |
| 205011                      | 514812          |                                   | Beheersen overgroei-bosplantsoen.<br>Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen<br>verharding of gras<br>1. Te onderhouden lengte                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | week         |                                             | 52,00                             | I |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m            |                                             | 106,00                            | I |
| 205012                      | 514432          |                                   | Terugzetten beplanting.<br>Betreft het terugzetten van het bosplantsoen<br>Gerekend is met 10% van het oppervlak per jaar<br>Netto oppervlak:<br>Moment van terugzetten, vanaf ca. 5 jaar na aanplant, in<br>overleg met de directie<br>9. Betreft: bosplantsoen<br>.4. Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2<br>.4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer<br>.8. Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,20 m<br>boven maaiveld weg te nemen                                                                                           | m2           |                                             | 37,00                             | I |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2           |                                             | 370,00                            | I |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                             |                                   |         |
| 205020                      | 514299          |                                   | Werkpakket bosplantsoen.<br>- betreft bosplantsoen incl. boomvormers;<br>- situering: zie beheertekening;<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>- vrijkomend stamhout vervalt aan de aannemer;<br>- vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2           | 426,00                                      | N                                 |         |
| 205021                      | 514812          |                                   | Beheersen overgroei-bosplantsoen.<br>Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras<br>1. Te onderhouden lengte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | week         |                                             |                                   | 52,00 I |
| 205022                      | 514432          |                                   | Terugzetten beplanting.<br>Betreft het terugzetten van het bosplantsoen<br>Gerekend is met 10% van het oppervlak per jaar<br>Netto oppervlak:<br>Moment van terugzetten, vanaf ca. 5 jaar na aanplant, in overleg met de directie<br>9. Betreft: bosplantsoen<br>4. Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2<br>4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer<br>8. Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,20 m boven maaiveld weg te nemen                                                                                                                                                                                                                                                  | m2           |                                             |                                   | 42,60 I |
| 21                          |                 |                                   | <b>VERHARDINGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |         |
| 211                         |                 |                                   | <b>GESLOTEN VERHARDING</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |         |
| 211010                      | 818199          |                                   | Werkpakket gesloten verharding.<br>- situering: zie beheertekening;<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>- inclusief goten en randstroken;<br>- incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | are          | 0,15                                        | N                                 |         |
| 211011                      | 501705          |                                   | Beheersen veegvuil-verharding.<br>Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding<br>Betreft het beheersen van veegvuil op gesloten verharding<br>1. Te onderhouden oppervlak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | week         |                                             |                                   | 52,00 I |
| 211013                      | 518806          |                                   | Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken.<br>Betreft het beheersen van onkruid in goten en randstroken op gesloten verharding<br>Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s):<br>Beheersen overgroei van gras bij verharding: volgens bestekspostnummer(s) <a href="#">201013</a><br>Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Niet achterblijven<br>2. Te onderhouden lengte Exclusief randstroken langs private terreinen<br>1. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) <a href="#">211011</a> | week         |                                             |                                   | 52,00 I |
| 212                         |                 |                                   | <b>ELEMENTENVERHARDING</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | km           |                                             |                                   | 0,01 I  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------|
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |         |
| 212010                      | 838199                            |                                   | Werkpakket elementenverharding.<br>- situering: zie beheertekening;<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>- inclusief goten en randstroken;<br>- incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | are          | 1,50                                       | N                                |         |
| 212011                      | 501705                            |                                   | Beheersen veegvuil-verharding.<br>Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding<br>Betreft het beheersen van veegvuil op elementenverharding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | week         |                                            |                                  | 52,00 I |
|                             |                                   | 1.                                | Te onderhouden oppervlak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | are          |                                            |                                  | 1,50 I  |
| 212012                      | 518801                            |                                   | Beheersen onkruid-elementenverharding.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid<br>Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">212014</a><br>Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">212013</a><br>Beheersen overgroei van gras bij verharding: volgens bestekspostnummer(s) <a href="#">201013</a><br>Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven<br>Verhardingstype: straatbaksteen en betonstraatsteen | week         |                                            |                                  | 52,00 I |
|                             |                                   | 1.                                | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | are          |                                            |                                  | 1,50 I  |
|                             |                                   | .1.                               | Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) <a href="#">212011</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |         |
| 212013                      | 518803                            |                                   | Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels<br>Betreft het beheersen van onkruid rondom obstakels op elementenverharding<br>Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven                                                                                                                                                                                                                                                                                       | week         |                                            |                                  | 52,00 I |
|                             |                                   | 1.                                | Te onderhouden aantal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | st           |                                            |                                  | 7,00 I  |
|                             |                                   | .1.                               | Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) <a href="#">212011</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |         |
| 212014                      | 518806                            |                                   | Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken.<br>Betreft het beheersen van onkruid in goten en randstroken op elementenverharding<br>Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">212013</a><br>Beheersen overgroei van gras bij verharding: volgens bestekspostnummer(s) <a href="#">201013</a><br>Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven                                                                  | week         |                                            |                                  | 52,00 I |
|                             |                                   | 2.                                | Te onderhouden lengte Exclusief randstroken langs private terreinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | km           |                                            |                                  | 0,03 I  |
|                             |                                   | .1.                               | Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) <a href="#">212011</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |         |
| 212020                      | 838199                            |                                   | Werkpakket elementenverharding betontegels.<br>- situering: zie beheertekening;<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>- inclusief goten en randstroken;<br>- incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | are          | 2,30                                       | N                                |         |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |  |  |  |  | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EEN-<br>HEID                                    | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                             |                                   |                                   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                            |                                  |                                                       |
| 212021                      | 501705                            |                                   |  |  |  |  | Beheersen veegvuil-verharding.<br>Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding<br>Betreft het beheersen van veegvuil op<br>elementenverharding betontegels<br>1. Te onderhouden oppervlak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | week<br><br><br><br><br>are                     |                                            |                                  | 52,00 I<br><br><br><br><br>2,30 I                     |
| 212022                      | 518801                            |                                   |  |  |  |  | Beheersen onkruid-elementenverharding.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Verharding-open<br>verharding-elementenverharding-onkruid<br>Betreft onkruidbeheersing op betontegels<br>Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens<br>bestekspostnummer(s): <a href="#">212024</a><br>Beheersen onkruid rondom obstakels volgens<br>bestekspostnummer(s): <a href="#">212023</a><br>Beheersen overgroei van gras bij verharding: volgens<br>bestekspostnummer(s)<br>Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet<br>achterblijven<br>Verhardingstype: betontegels<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>.1. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens<br>bestekspostnummer(s) <a href="#">212021</a> | week<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>are |                                            |                                  | 52,00 I<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>2,30 I |
| 212023                      | 518803                            |                                   |  |  |  |  | Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom<br>obstakels<br>Betreft het beheersen van onkruid rondom obstakels op<br>elementenverharding betontegels<br>Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet<br>achterblijven<br>1. Te onderhouden aantal<br>.1. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens<br>bestekspostnummer(s) <a href="#">212021</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | week<br><br><br><br><br><br><br>st              |                                            |                                  | 52,00 I<br><br><br><br><br><br><br>3,00 I             |
| 212024                      | 518806                            |                                   |  |  |  |  | Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en<br>randstroken.<br>Betreft het beheersen van onkruid in goten en<br>randstroken op elementenverharding betontegels<br>Beheersen onkruid rondom obstakels volgens<br>bestekspostnummer(s): <a href="#">212023</a><br>Beheersen overgroei van gras bij verharding: volgens<br>bestekspostnummer(s) <a href="#">201013</a><br>Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Niet<br>achterblijven<br>2. Te onderhouden lengte Exclusief randstroken langs<br>private terreinen<br>.1. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens<br>bestekspostnummer(s) <a href="#">212021</a>        | week<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>km  |                                            |                                  | 52,00 I<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>0,08 I |
| 213                         |                                   |                                   |  |  |  |  | <b>HALFVERHARDINGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                            |                                  |                                                       |
| 213010                      | 848199                            |                                   |  |  |  |  | Werkpakket halfverharding grindpaden.<br>- betreft halfverharding grind;<br>- situering: zie beheertekening;<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>- inclusief goten en randstroken;<br>- incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren<br>naar een inrichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | are                                             | 1,00                                       | N                                |                                                       |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID                 |  | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|--|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | RESULTAATS-<br>VERPLICHTING |  |                                  |
| 213011                      | 518802          |                                   | Beheersen onkruid-ongebonden verharding.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Verharding-open<br>verharding-ongebonden verharding-onkruid<br>Betreft het beheersen van onkruid ongebonden<br>verharding<br>Beheersen onkruid rondom obstakels volgens<br>bestekspostnummer(s): n.v.t.                                                                                    | week         |                             |  | 52,00 I                          |
|                             |                 | 1.                                | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | are          |                             |  | 1,00 I                           |
| 213012                      | 518299          |                                   | Profileren grindpaden<br>Betreft het profileren van de grindpaden d.m.v.<br>aanharken<br>Materiaal: divers<br>Netto oppervlakte:<br>Gerekend is met 2 beurten per jaar<br>Breedte paden: 2,00-6,00m                                                                                                                                                                                                          | are          |                             |  | 2,00 I                           |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | are          |                             |  | 1,00 I                           |
| 215                         |                 |                                   | <b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN VERHARDINGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                             |  |                                  |
| 2150                        |                 |                                   | <u>Mos-en algenbestrijding</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                             |  |                                  |
| 215010                      | 518899          |                                   | Mosbestrijding op verharding.<br>Betreft het bestrijden van mos op alle typen verharding<br>Netto te onderhouden oppervlakte:<br>Gerekend is met een te behandelen oppervlak van ca.<br>5% van het totale areaal verhard oppervlak<br>Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar<br>Methode ter goedkeuring directie<br>Incl. eventuele leverantie, indien benodigd bij gekozen<br>bestrijdingsmethode     | are          | 0,50 N                      |  |                                  |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | are          |                             |  | 4,90 I                           |
| 215020                      | 518899          |                                   | Algenbestrijding op verharding.<br>Betreft het bestrijden van alg op alle typen verharding.<br>Netto te onderhouden oppervlakte:<br>Gerekend is met een te behandelen oppervlak van ca.<br>15% van het totale areaal verhard oppervlak<br>Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar<br>Methode ter goedkeuring directie<br>Incl. eventuele leverantie, indien benodigd bij gekozen<br>bestrijdingsmethode | are          | 1,50 N                      |  |                                  |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | are          |                             |  | 4,90 I                           |
| 22                          |                 |                                   | <b>TERREININRICHTING</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                             |  |                                  |
| 221                         |                 |                                   | <b>MEUBILAIR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                             |  |                                  |
| 221010                      | 631099          |                                   | Werkpakket picknickbanken.<br>- vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | st           | 2,00 N                      |  |                                  |
| 221011                      | 503399          |                                   | Reinigen picknickbanken 2x per jaar.<br>Betreft het tweejaarlijks reinigen van picknickbanken<br>Incl. verwijderen stickers, beplakking, algen en overige<br>bevuilingen<br>Gerekend is met een te behandelen oppervlak van 100%<br>Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar<br>Tijdstip van uitvoering: 1e beurt in maart en 2e beurt in<br>september<br>Methode ter goedkeuring directie               | st           |                             |  | 4,00 I                           |
| 221120                      | 631099          |                                   | Werkpakket zitbanken.<br>- vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | st           | 2,00 N                      |  |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |   |
| 221121                      | 503399          |                                   | Reinigen zitbanken 2x per jaar.<br>Betreft het tweejaarlijks reinigen van zitbanken<br>Incl. verwijderen stickers, beplakking, algen en overige<br>bevuilingen<br>Gerekend is met een te behandelen oppervlak van 100%<br>Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar<br>Tijdstip van uitvoering: 1e beurt in maart en 2e beurt in<br>september<br>Methode ter goedkeuring directie                                                                                                                                                                                   | st           |                                            | 4,00                             | I |
| 222                         |                 |                                   | <b>HEKWERKEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |   |
| 222020                      | 103199          |                                   | Werkpakket hekwerken.<br>- vrijhouden van hekwerken i.v.m. zichtlijnen van<br>camerapunten;<br>- vrijhouden van hekwerken i.v.m. detectiesensoren;<br>- incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren<br>naar een inrichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m            | 62,00                                      | N                                |   |
| 222021                      | 103199          |                                   | Controleren hekwerken.<br>Betreft het controleren van stalen hekwerken, incl.<br>poorten, op schade<br>Lengte te controleren hekwerken:<br>Hoogte: divers<br>Bij constatering van schade dient dit zo spoedig<br>mogelijk aan de directie te worden gemeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | week         |                                            | 52,00                            | I |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m            |                                            | 62,00                            | I |
| 222023                      | 514425          |                                   | Snoeien rand beplantingsvak.<br>Betreft het handmatig verwijderen van beplanting in<br>en/of (boven) langs hekwerken<br>.9. . . . . Betreft: houtige begroeiing en/of klimplanten<br>.9. . . . . Takken verwijderen tot 1,00 m uit de kant, of van de<br>bovenzijde, van de hekwerken<br>Klimplanten zo mogelijk met beworteling verwijderen<br>Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar                                                                                                                                                                           | m            |                                            | 124,00                           | I |
| 222024                      | 630099          |                                   | Schoonmaken hekwerken.<br>Betreft het schoonmaken van stalen hekwerken<br>Verwijderen van o.a. graffiti, stickers, plakposters,<br>kauwgom, groene aanslag en ander vuil<br>Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar<br>Tijdstip van uitvoering: 1e beurt in maart en 2e beurt in<br>september<br>Aanstootgevende uitingen mogen niet voorkomen<br>Bedekking vuil mag niet meer bedragen dan 5% van<br>het totale oppervlak<br>Behandelen met een anti-algenmiddel, ter goedkeuring<br>directie<br>Leveranties worden verrekend op stelpost <a href="#">950010</a> | m            |                                            | 124,00                           | I |
| 223                         |                 |                                   | <b>OVERIGE TERREININRICHTINGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |   |
| 223010                      | 631099          |                                   | Werkpakket vlaggenmast.<br>- incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren<br>naar een inrichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | st           | 1,00                                       | N                                |   |
| 223011                      | 630099          |                                   | Controleren van de vlaggenmasten.<br>Betreft het controleren van vlaggenmasten op<br>beschadigingen<br>Bij constatering van schade dient dit zo spoedig<br>mogelijk aan de directie te worden gemeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | week         |                                            | 52,00                            | I |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 223012                      | 630099                            |                                   | Schoonmaken vlagenmasten.<br>Betreft het schoonmaken van vlagenmasten,<br>verwijderen van o.a. grafitti, stickers, plakposters,<br>kauwgom, groene aanslag en ander vuil<br>Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar<br>Netto aantal stuks:<br>Aanstootgevende uitingen mogen niet voorkomen<br>Bedekking vuil mag niet meer bedragen dan 5% van<br>het totale oppervlak | st           |                                            | 2,00 I                           |
| 23                          |                                   |                                   | <b>RIOLERING</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |
| 231                         |                                   |                                   | <b>LIJNGOTEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |
| 231010                      | 257599                            |                                   | Werkpakket lijngoten.<br>- situering: zie beheertekening;<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>- incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren<br>naar een inrichting.                                                                                                                                                         | m            | 1,50 N                                     |                                  |
| 231011                      | 258502                            |                                   | Beheersen vullingsgraad-lijngoot.<br>Betreft het beheersen van vullingsgraad overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Riolerings-lijngoot-vullingsgraad                                                                                                                                                                                                                           | week         |                                            | 52,00 I                          |
| 24                          |                                   | 1.                                | Te onderhouden lengte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m            |                                            | 1,50 I                           |
| 241                         |                                   |                                   | <b>ZWERFAFVALBEHEERSING</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |
| 241010                      | 501599                            |                                   | Werkpakket zwerfafvalbeheersing op grasvelden.<br>- situering: zie beheertekening;<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>- vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting.                                                                                                                                      | are          | 4,45 N                                     |                                  |
| 241011                      | 501504                            |                                   | Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.<br>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en<br>kruidachtigen-zwerfafval fijn<br>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval op alle typen<br>gras en kruidenvegetatie binnen het beheerareaal<br>Grastype: gras en kruidachtigen                                           | week         |                                            | 52,00 I                          |
| 241012                      | 501515                            | 1.                                | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | are          |                                            | 4,45 I                           |
| 241110                      | 501599                            |                                   | Werkpakket zwerfafvalbeheersing in beplanting.<br>- situering: zie beheertekening;<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>- vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting.                                                                                                                                      | are          | 7,90 N                                     |                                  |
| 241111                      | 501501                            |                                   | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.<br>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn<br>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval in alle typen<br>beplanting binnen het beheerareaal                                                                                                                     | week         |                                            | 52,00 I                          |
|                             |                                   | 1.                                | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | are          |                                            | 7,90 I                           |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID                 |   | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|---|----------------------------------|---|
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | RESULTAATS-<br>VERPLICHTING |   |                                  |   |
| 241112                      | 501511                            |                                   | Beheersen grof zwerfafval-beplanting.<br>Betreft het beheersen van grof zwerfafval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-zwerfafval grof<br>Betreft het beheersen van grof zwerfafval in alle typen<br>beplanting binnen het beheerareaal<br>1. Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                 | week         |                             |   | 52,00                            | I |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | are          |                             |   | 7,90                             | I |
| 241210                      | 501599                            |                                   | Werkpakket zwerfafvalbeheersing op verharding.<br>- situering: zie beheertekening;<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>- vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting.                                                                                                                                                                                                      | are          | 4,90                        | N |                                  |   |
| 241211                      | 501505                            |                                   | Beheersen fijn zwerfafval-verharding.<br>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn<br>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval op alle typen<br>verhardingen binnen het beheerareaal<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>1. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens<br>bestekspostnummer(s) <a href="#">211011</a> , <a href="#">212011</a> en <a href="#">212021</a>    | week         |                             |   | 52,00                            | I |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | are          |                             |   | 4,90                             | I |
| 241212                      | 501517                            |                                   | Beheersen grof zwerfafval-verharding.<br>Betreft het beheersen van grof zwerfafval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Verharding-zwerfafval grof<br>Betreft het beheersen van grof zwerfafval op alle typen<br>verhardingen binnen het beheerareaal<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>1. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens<br>bestekspostnummer(s) <a href="#">211011</a> , <a href="#">212011</a> en <a href="#">212021</a> | week         |                             |   | 52,00                            | I |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | are          |                             |   | 4,90                             | I |
| 242                         |                                   |                                   | <b>NATUURLIJK AFVALBEHEERSING</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                             |   |                                  |   |
| 242010                      | 512899                            |                                   | Werkpakket natuurlijk afvalbeheersing grasvelden.<br>- blad mag blijven liggen zolang het gras niet verstikt;<br>- inclusief verwijderen belemmering kolken (bij wadi's);<br>- situering: zie beheertekening;<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>- vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting.                                                                           | are          | 4,45                        | N |                                  |   |
| 242011                      | 512811                            |                                   | Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.<br>Betreft het beheersen van natuurlijk afval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en<br>kruidachtigen-natuurlijk afval<br>Betreft het jaarrond beheersen van natuurlijk afval in<br>gras en kruidachtigen<br>Bladvalperiode: week 40 tot en met 52<br>1. Te onderhouden oppervlakte                                                                                             | week         |                             |   | 52,00                            | I |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | are          |                             |   | 4,45                             | I |
| 242020                      | 514899                            |                                   | Werkpakket natuurlijk afvalbeheersing in beplanting.<br>- blad mag blijven liggen zolang het de beplanting niet<br>verstikt;<br>- betreft enkel vaste planten en bodembedekkers;<br>- situering: zie beheertekening;<br>- bladvalperiode: week 40 tot en met 52;<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>- vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting.                        | are          | 1,50                        | N |                                  |   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |   |
| 242021                      | 514806          |                                   | Beheersen natuurlijk afval-beplanting.<br>Betreft het beheersen van natuurlijk afval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-natuurlijk afval<br>Betreft het jaarrond beheersen van natuurlijk afval in<br>bodembedekkers en vaste planten<br>Bladvalperiode: week 40 tot en met 52<br>1. Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                  | week         |                                            | 52,00                            | I |
| 242030                      | 518799          |                                   | Werkpakket natuurlijk afvalbeheersing op verharding.<br>- situering: zie beheertekening;<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>- vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting.                                                                                                                                                                                                                                                                         | are          | 4,90                                       | N                                |   |
| 242031                      | 518701          |                                   | Beheersen natuurlijk afval-verharding.<br>Betreft het beheersen van natuurlijk afval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Verharding-natuurlijk afval op verharding<br>Betreft het jaarrond beheersen van natuurlijk afval op<br>verharding<br>Bladvalperiode: week 40 tot en met 52<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>1. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens<br>bestekspostnummer(s) <a href="#">211011</a> , <a href="#">212011</a> en <a href="#">212021</a>                                           | week         |                                            | 52,00                            | I |
| 242032                      | 518702          |                                   | Beheersen natuurlijk afval in goten en<br>randstroken-verharding.<br>Betreft het beheersen van natuurlijk afval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Verharding-natuurlijk afval in goten en randstroken<br>Betreft het jaarrond beheersen van natuurlijk afval in<br>goten en randstroken<br>Bladvalperiode: week 40 tot en met 52<br>1. Te onderhouden lengte<br>1. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens<br>bestekspostnummer(s) <a href="#">211011</a> , <a href="#">212011</a> en <a href="#">212021</a> | week         |                                            | 52,00                            | I |
| 242040                      | 501411          |                                   | Verwijderen blad.<br>Betreft het bladvrij maken van de vijvers incl. drijvend<br>blad op windhoeken verwijderen<br>2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar<br>1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                       | are          | 0,20                                       | V                                |   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |         |
| 3                           |                 |                                   | <b>HUIS VAN HILDE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |         |
| 30                          |                 |                                   | <b>GROENVOORZIENINGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |         |
| 301                         |                 |                                   | <b>GRASVELD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |         |
| 3010                        |                 |                                   | <u>Kruidenvegetatie - ecologisch beheer</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |         |
| 301010                      | 512599          |                                   | Werkpakket kruidenvegetatie 1x per jaar 90%.<br>- situering: zie beheertekening;<br>- periode van uitvoering: op basis van zaadzetting van de<br>kruidenrijke vegetatie, aannemer dient dit te monitoren<br>en een voorstel voor uitvoering richting de directie te<br>doen;<br>- uitvoeren onder droge omstandigheden;<br>- maaisel ten behoeve van zaadrijping ten minste 4<br>dagen, maar ten hoogste 5 dagen laten liggen alvorens<br>vrijkomend maaisel verzamelen en afvoeren naar een<br>inrichting.                                                                                                                                      | are          | 12,90                                       | N                                 |         |
| 301011                      | 512504          |                                   | Maaien kruidachtigen.<br>Betreft het maaien van kruidachtige vegetatie<br>Tijdstip bepalen in afstemming met de directie<br>Dit is afhankelijk van de gemiddelde<br>bodemtemperatuur, de vastgestelde doelsoorten,<br>vegetatietype en de begaanbaarheid van het terrein<br>Gerekend is met: 1x per jaar 90% maaien, van het te<br>onderhouden perceel, jaar daarop weer 90% met<br>meenemen van het overjarig deel uit het voorgaande<br>contractjaar<br>Netto oppervlak:<br>1. Ecologisch beheer<br>1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3<br>4. Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1<br>maaibeurten per jaar rondom obstakels | are          |                                             |                                   | 11,61 I |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | are          |                                             |                                   | 12,90 I |
| 301020                      | 512599          |                                   | Werkpakket kruidenvegetatie op talud 1x per jaar 90%.<br>- situering: zie beheertekening;<br>- periode van uitvoering: op basis van zaadzetting van de<br>kruidenrijke vegetatie, aannemer dient dit te monitoren<br>en een voorstel voor uitvoering richting de directie te<br>doen;<br>- talud 1:3 of steiler;<br>- uitvoeren onder droge omstandigheden;<br>- maaisel ten behoeve van zaadrijping ten minste 4<br>dagen, maar ten hoogste 5 dagen laten liggen alvorens<br>vrijkomend maaisel verzamelen en afvoeren naar een<br>inrichting.                                                                                                  | are          | 25,40                                       | N                                 |         |
| 301021                      | 512504          |                                   | Maaien kruidachtigen.<br>Betreft het maaien van kruidachtige vegetatie<br>Tijdstip bepalen in afstemming met de directie<br>Dit is afhankelijk van de gemiddelde<br>bodemtemperatuur, de vastgestelde doelsoorten,<br>vegetatietype en de begaanbaarheid van het terrein<br>Gerekend is met: 1x per jaar 90% maaien, van het te<br>onderhouden perceel, jaar daarop weer 90% met<br>meenemen van het overjarig deel uit het voorgaande<br>contractjaar<br>Netto oppervlak:<br>1. Ecologisch beheer<br>2. Talud 1 : 3 of steiler<br>4. Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1<br>maaibeurten per jaar rondom obstakels                 | are          |                                             |                                   | 22,86 I |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | are          |                                             |                                   | 25,40 I |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |  |
| 301030                      | 512505          |                                   | Bijmaaien rondom bomen.<br>Betreft het bijmaaien van kruidenvegetatie rondom bomen<br>3. Bomen in kruidenrijke vegetatie<br>. . . 2. . Gerekend is met 1 beurten per jaar<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | st           | 2,00                                       | N                                |  |
| 3011                        |                 |                                   | <u>Randen</u><br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |  |
| 301110                      | 512504          |                                   | Maaaien kruidachtigen.<br>Betreft: maaaien randen kruidachtige vegetatie aansluitend op cortenstaal rand halfverharding<br>Breedte te maaaien rand 0,50 m<br>Netto oppervlak:<br>Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. <a href="#">301120</a><br>2. . . . . Standaard beheer<br>. . . 1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3<br>. . . 2. . Gerekend is met 20 maaibeurt(en) per jaar<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                      | are          | 29,00                                      | N                                |  |
| 301120                      | 512508          |                                   | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien grasveld.<br>Betreft het verwerken van vrijgekomen maaisel volgens bestekspostnummer <a href="#">301110</a><br>2. . . . . Standaard beheer<br>. 4. . . . Grasveldtype: kruidachtigen aansluitend op halfverharding<br>. . . . .<br>. . 1. . . Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2<br>. . . 1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3<br>. . . 2. . Gerekend is met 20 beurt(en) per jaar<br>. . . . 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting<br>. . . . .                                                                                            | are          | 29,00                                      | N                                |  |
| 3012                        |                 |                                   | <u>Bijkomende werkzaamheden gras</u><br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |  |
| 301210                      | 512599          |                                   | Monitoring kruidenvegetatie.<br>Betreft: het jaarlijks monitoren van de ontwikkeling van de kruidenvegetatie behorend bij het Nollenlandschap<br>Betreft kruidenvegetatie te onderhouden volgens bestekpostnrs: <a href="#">301011</a> , <a href="#">301021</a> en <a href="#">301110</a><br>Rapportage digitaal aanleveren in PDF-formaat<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                        | EUR          |                                            | N                                |  |
| 301220                      | 512899          |                                   | Selectieve onkruidbeheersing in kruidenvegetatie.<br>Betreft selectieve en handmatige beheersing van ongewenste soorten in kruidenvegetaties incl kruidenvegetatie op taluds<br>Sterk woekerende soorten mogen niet voorkomen<br>Bij sterk zaaiende soorten voorkomen dat zij tot bloei komen<br>Netto oppervlakte:<br>Gerekend is met ca. 5% van het oppervlak<br>Aantal beurten: 4 beurten per jaar voorafgaand een maaibeurt<br>Methode van uitvoering afstemmen op de soortspecifieke eigenschappen van de te beheersen soorten<br>Tijdstip(pen) wordt in overleg met de directie vastgesteld<br>. . . . . | are          | 7,90                                       | N                                |  |
| 302                         |                 |                                   | <b>BOMEN</b><br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |  |
| 3020                        |                 |                                   | <u>Controleren van bomen</u><br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |          |
| 302010                      | 515501          |                                   | Controleren bomen door visuele inspectie.<br>Betreft het periodiek controleren van de bomen op<br>boomveiligheid en onderhoudstoestand t.b.v. het<br>vaststellen van de uit te voeren snoeimaatregelen<br>conform bestekspostgroepen 1022 en 1023<br>Netto aantal bomen:                                                                                                                           | st           | 1,00                                       | V                                |          |
|                             |                 | 4.                                | Boomveiligheidscontrole incl. opname<br>onderhoudstoestand conform Handboek Bomen 2022<br>.1. Gerekend is met een controle c.q. opname van 35<br>procent van alle bomen per jaar<br>.1. Rapportage digitaal aanleveren in een GIS-compatibel<br>bestand<br>Daarnaast dient opdrachtnemer een Excel-lijst met de<br>resultaten incl. analyse digitaal aan te leveren in een .xml<br>en .pdf bestand | st           |                                            |                                  | 2,00 I   |
| 3021                        |                 |                                   | <u>Onderhoudssnoei bomen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |          |
| 302110                      | 515521          |                                   | Onderhoudssnoei.<br>Betreft het snoeien van bomen met een regulier<br>boombeeld<br>Jaarlijks wordt ca. 33% van de bomen gesnoeid<br>Netto aantal bomen:                                                                                                                                                                                                                                            | st           | 1,00                                       | V                                |          |
|                             |                 | 9.                                | Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m<br>Inclusief het verwijderen van stam- en wortelopschot<br>Uitvoeringsperiode: september tot november<br>.1. Gewenst eindbeeld: zie-GIS systeem<br>.1. Bereikbaar met hoogwerker<br>.1. Vrije takval mogelijk<br>.6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen<br>materiaal                                                                                      | st           |                                            |                                  | 2,00 I   |
| 303                         |                 |                                   | <b>CULTUURLIJKE BEPLANTINGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |          |
| 3030                        |                 |                                   | <u>Niet gesloten opgaande heesters</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |          |
| 303010                      | 514299          |                                   | Werkpakket niet gesloten opgaande heesters.<br>- betreft gecombineerde beplanting;<br>- situering: zie beheertekening;<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>- incl. vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren<br>naar een inrichting.                                                                                                                  | m2           | 37,00                                      | N                                |          |
| 303011                      | 514807          |                                   | Beheersen onkruid-beplanting.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid                                                                                                                                                                                                                                                                    | week         |                                            |                                  | 52,00 I  |
|                             |                 | 1.                                | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | are          |                                            |                                  | 0,40 I   |
| 303012                      | 514424          |                                   | Snoeien sierplantsoen.<br>Betreft de snoei van niet gesloten opgaande heesters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2           |                                            |                                  | 6,00 I   |
|                             |                 | 1.                                | Verjongingssnoei naar aard van de soort, terugnemen<br>van oude scheuten tot op de stobbe<br>.5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2<br>.1. Snoeiregiem: Jaarlijks 25% van de oppervlakte                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |          |
| 303014                      | 514813          |                                   | Beheersen overgroei-heesters.<br>Betreft het beheersen van overgroei door heesters<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding<br>of gras                                                                                                                                                                                                         | week         |                                            |                                  | 52,00 I  |
|                             |                 | 1.                                | Te onderhouden lengte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m            |                                            |                                  | 120,00 I |
| 304                         |                 |                                   | <b>NATUURLIJKE BEPLANTINGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |          |
| 3040                        |                 |                                   | <u>Bosplantsoen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |          |
| 304010                      | 514299          |                                   | Werkpakket bosplantsoen.<br>- betreft bosplantsoen in kruidenvegetatie incl.<br>boomvormers;<br>- situering: zie beheertekening;<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>- vrijkomend stamhout vervalt aan de aannemer;<br>- overige vrijkomende materialen verzamelen en<br>vervoeren naar een inrichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2           | 290,10                                      | N                                 |          |
| 304011                      | 514812          |                                   | Beheersen overgroei-bosplantsoen.<br>Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen<br>verharding of gras<br>1. Te onderhouden lengte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | week         |                                             |                                   | 52,00 I  |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m            |                                             |                                   | 224,00 I |
| 304012                      | 514432          |                                   | Terugzetten beplanting.<br>Betreft het terugzetten van het bosplantsoen<br>Gerekend is met 10% van het oppervlak per jaar<br>Moment van terugzetten, vanaf ca. 5 jaar na aanplant, in<br>overleg met de directie<br>9. Betreft: bosplantsoen<br>4. Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2<br>4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer<br>8. Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,20 m<br>boven maaiveld weg te nemen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2           |                                             |                                   | 29,00 I  |
| 31                          |                 |                                   | <b>VERHARDINGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |          |
| 311                         |                 |                                   | <b>ELEMENTENVERHARDINGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |          |
| 311010                      | 838199          |                                   | Werkpakket elementenverharding.<br>- situering: zie beheertekening;<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>- inclusief goten en randstroken;<br>- incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren<br>naar een inrichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | are          | 14,10                                       | N                                 |          |
| 311011                      | 501705          |                                   | Beheersen veegvuil-verharding.<br>Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding<br>Betreft het beheersen van veegvuil op<br>elementenverharding<br>1. Te onderhouden oppervlak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | week         |                                             |                                   | 52,00 I  |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | are          |                                             |                                   | 14,10 I  |
| 311012                      | 518801          |                                   | Beheersen onkruid-elementenverharding.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Verharding-open<br>verharding-elementenverharding-onkruid<br>Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens<br>bestekspostnummer(s): <a href="#">311014</a><br>Beheersen onkruid rondom obstakels volgens<br>bestekspostnummer(s): <a href="#">311013</a><br>Beheersen overgroei van gras bij verharding: volgens<br>bestekspostnummer(s) <a href="#">301110</a><br>Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet<br>achterblijven<br>Verhardingstype: gebakken klinkers en natuursteen<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>1. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens<br>bestekspostnummer(s) <a href="#">311011</a> | week         |                                             |                                   | 52,00 I  |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | are          |                                             |                                   | 14,10 I  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING |      | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|------|----------------------------------|---|
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |      |                                  |   |
| 311013                      | 518803                            |                                   | Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom<br>obstakels<br>Betreft het beheersen van onkruid rondom obstakels op<br>elementenverharding<br>Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet<br>achterblijven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | week         |                                            |      | 52,00                            | I |
|                             |                                   | 1.                                | Te onderhouden aantal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | st           |                                            |      | 30,00                            | I |
|                             |                                   | .1.                               | Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens<br>bestekspostnummer(s) <a href="#">311011</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |      |                                  |   |
| 311014                      | 518806                            |                                   | Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en<br>randstroken.<br>Betreft het beheersen van onkruid in goten en<br>randstroken op elementenverharding<br>Beheersen onkruid rondom obstakels volgens<br>bestekspostnummer(s): <a href="#">311013</a><br>Beheersen overgroei van gras bij verharding: volgens<br>bestekspostnummer(s) <a href="#">301110</a><br>Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Niet<br>achterblijven                                                                                                                                                                                                                                    | week         |                                            |      | 52,00                            | I |
|                             |                                   | 2.                                | Te onderhouden lengte Exclusief randstroken langs<br>private terreinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | km           |                                            |      | 0,20                             | I |
|                             |                                   | .1.                               | Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens<br>bestekspostnummer(s) <a href="#">311011</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |      |                                  |   |
| 312                         |                                   |                                   | <b>HALFVERHARDINGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |      |                                  |   |
| 312010                      | 848199                            |                                   | Werkpakket ongebonden schelpenverharding.<br>- betreft halfverharding welke schelpenverharding is;<br>- situering: zie beheertekening;<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>- inclusief goten en randstroken;<br>- incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren<br>naar een inrichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | are          |                                            | 3,20 | N                                |   |
| 312011                      | 518802                            |                                   | Beheersen onkruid-ongebonden verharding.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Verharding-open<br>verharding-ongebonden verharding-onkruid<br>Betreft het beheersen van onkruid ongebonden<br>verharding schelpenverharding<br>Beheersen onkruid rondom obstakels volgens<br>bestekspostnummer(s): n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | week         |                                            |      | 52,00                            | I |
|                             |                                   | 1.                                | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | are          |                                            |      | 3,20                             | I |
| 312012                      | 800199                            |                                   | Uitvullen ongebonden verhardingslaag-schelpen.<br>Betreft het jaarlijks opvullen van gaten en weer onder<br>oorspronkelijk profiel brengen van half verharde paden<br>met een ongebonden verhardingslaag<br>Te verwerken laagdikte tot ca. 0,05 m<br>Gerekend is met ca. 5% van het totale oppervlakte per<br>jaar<br>Netto te onderhouden oppervlakte:<br>Voorafgaand aan het aanvullen de randen van de kuilen<br>losmaken t.b.v. verkleaving nieuw en oud materiaal<br>Aansluitend op aanvullen dient de halfverharding<br>afgesleept te worden<br>Steenmengsel van natuurlijk gesteente<br>Kleischelpen<br>Gerekend is met een soortelijk gewicht van 1,5 ton/m3<br>Leverantie wordt verrekend op stelpost <a href="#">950010</a><br>Wijze van verdichten in overleg met directie | m2           |                                            |      | 16,00                            | I |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | are          |                                            |      | 3,20                             | I |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3           |                                            |      | 0,80                             | I |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID                 |   | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|---|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | RESULTAATS-<br>VERPLICHTING |   |                                  |
| 312020                      | 848199          |                                   | Werkpakket hydraulisch gebonden verharding.<br>- situering: zie beheertekening;<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>- inclusief goten en randstroken;<br>- incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.                                                                                                                           | are          | 1,30                        | N |                                  |
| 312021                      | 518802          |                                   | Beheersen onkruid-ongebonden verharding.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid<br>Betreft onkruidbeheersing hydraulisch gebonden verharding.<br>Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): n.v.t.                                                                                       | week         |                             |   | 52,00 I                          |
|                             |                 | 1.                                | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | are          |                             |   | 1,30 I                           |
| 313                         |                 |                                   | <b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN VERHARDINGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                             |   |                                  |
| 3130                        |                 |                                   | <u>Mos-en algenbestrijding</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                             |   |                                  |
| 313010                      | 518899          |                                   | Mosbestrijding op verharding.<br>Betreft het bestrijden van mos op alle typen verharding                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | are          | 1,90                        | N |                                  |
|                             |                 |                                   | Netto te onderhouden oppervlakte:<br>Gerekend is met een te behandelen oppervlak van ca. 5% van het totale areaal verhard oppervlak<br>Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar<br>Methode ter goedkeuring directie<br>Incl. eventuele leverantie, indien benodigd bij gekozen bestrijdingsmethode                                                                                                 | are          |                             |   | 18,60 I                          |
| 313020                      | 518899          |                                   | Algenbestrijding op verharding.<br>Betreft het bestrijden van alg op alle typen verharding.<br>Netto te onderhouden oppervlakte:<br>Gerekend is met een te behandelen oppervlak van ca. 15% van het totale areaal verhard oppervlak<br>Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar<br>Methode ter goedkeuring directie<br>Incl. eventuele leverantie, indien benodigd bij gekozen bestrijdingsmethode | are          | 5,60                        | N |                                  |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | are          |                             |   | 18,60 I                          |
| 32                          |                 |                                   | <b>TERREININRICHTING</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                             |   |                                  |
| 321                         |                 |                                   | <b>ZITBANKEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                             |   |                                  |
| 321010                      | 631099          |                                   | Werkpakket zitbanken.<br>- lengte zitbank ca. 16m;<br>- vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.                                                                                                                                                                                                                                                                            | st           | 2,00                        | N |                                  |
| 321011                      | 503399          |                                   | Controleren van de banken.<br>Betreft het controleren van banken op beschadigingen<br>Bij constatering van schade dient dit zo spoedig mogelijk aan de directie te worden gemeld                                                                                                                                                                                                                       | week         |                             |   | 52,00 I                          |
| 321012                      | 503399          |                                   | Reinigen zitbanken 2x per jaar.<br>Betreft het tweejaarlijks reinigen van zitbanken<br>Incl. verwijderen stickers, beplakking, algen en overige bevuildingen<br>Gerekend is met een te behandelen oppervlak van 100%<br>Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar<br>Tijdstip van uitvoering: 1e beurt in maart en 2e beurt in september<br>Methode ter goedkeuring directie                        | st           |                             |   | 4,00 I                           |
| 322                         |                 |                                   | <b>VERLICHTING</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                             |   |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | HOOFD-<br>CODE | CATALOGUSNUMMER                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INRICHTING |         |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------|
|                             |                | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |         |
| 322020                      | 343099         |                                   | Werkpakket grondspots.<br>- incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | st           | 14,00                                      | N                                |         |
| 322021                      | 630099         |                                   | Controleren van de grondspots in verharding.<br>Betreft het controleren van grondspots op beschadigingen<br>Uitvoeringsperiode: jaarrond<br>Bij constatering van schade dient dit zo spoedig mogelijk aan de directie te worden gemeld                                                                                                                                                                                                        | week         |                                            |                                  | 52,00 I |
| 322022                      | 342002         |                                   | Reinigen verlichtingsobject.<br>Betreft het schoonmaken van grondspots<br>Verwijderen van o.a. grafitti, stickers, plakposters, kauwgom, groene aanslag en ander vuil<br>Aanstootgevende uitingen mogen niet voorkomen<br>Bedekking vuil mag niet meer bedragen dan 5% van het totale oppervlak<br>Netto aantal stuks:<br>Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar<br>Tijdstip van uitvoering: 1e beurt in maart en 2e beurt in september | st           |                                            |                                  | 28,00 I |
|                             |                | 9.                                | Te reinigen grondspots:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | st           |                                            |                                  | 14,00 I |
|                             |                | .1.                               | Te reinigen onderdelen: paal en armatuur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |         |
| 322110                      | 343099         |                                   | Werkpakket grondspots in kruidenvegetatie.<br>- incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | st           | 2,00                                       | N                                |         |
| 322111                      | 630099         |                                   | Controleren van de grondspots in kruidenvegetatie.<br>Betreft het controleren van grondspots op beschadigingen<br>Uitvoeringsperiode: jaarrond<br>Bij constatering van schade dient dit zo spoedig mogelijk aan de directie te worden gemeld                                                                                                                                                                                                  | week         |                                            |                                  | 52,00 I |
| 322112                      | 342002         |                                   | Reinigen verlichtingsobject.<br>Betreft het schoonmaken van grondspots<br>Verwijderen van o.a. grafitti, stickers, plakposters, kauwgom, groene aanslag en ander vuil<br>Aanstootgevende uitingen mogen niet voorkomen<br>Bedekking vuil mag niet meer bedragen dan 5% van het totale oppervlak<br>Netto aantal stuks:<br>Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar<br>Tijdstip van uitvoering: 1e beurt in maart en 2e beurt in september | st           |                                            |                                  | 4,00 I  |
|                             |                | 9.                                | Te reinigen grondspots:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | st           |                                            |                                  | 2,00 I  |
|                             |                | .1.                               | Te reinigen onderdelen: paal en armatuur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |         |
| 322210                      | 340399         |                                   | Werkpakket wandarmatuur.<br>- incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | st           | 3,00                                       | N                                |         |
| 322211                      | 342099         |                                   | Controleren van de wandarmaturen<br>Betreft het controleren van wandarmaturen op beschadigingen<br>Bij constatering van schade dient dit zo spoedig mogelijk aan de directie te worden gemeld                                                                                                                                                                                                                                                 | week         |                                            |                                  | 52,00 I |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING |   | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---|----------------------------------|---|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |   |                                  |   |
| 322212                      | 342003          |                                   | Reinigen verlichtingsarmatuur.<br>Betreft het schoonmaken van wandarmaturen<br>Verwijderen van o.a. graffiti, stickers, plakposters,<br>kauwgom, groene aanslag en ander vuil<br>Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar<br>Tijdstip van uitvoering: 1e beurt in maart en 2e beurt in<br>september<br>Aanstootgevende uitingen mogen niet voorkomen<br>Bedekking vuil mag niet meer bedragen dan 5% van<br>het totale oppervlak                    | st           |                                            |   | 6,00                             | I |
|                             |                 | 9.                                | Te reinigen wandarmatuur:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | st           |                                            |   | 3,00                             | I |
| 322310                      | 631099          |                                   | Werkpakket lichtluiken.<br>- incl. vrijgekomen materialen verzamelen en<br>vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | st           | 4,00                                       | N |                                  |   |
| 322311                      | 630099          |                                   | Controleren van de lichtluiken.<br>Betreft het controleren van lichtluiken op<br>beschadigingen<br>Bij constatering van schade dient dit zo spoedig<br>mogelijk aan de directie te worden gemeld                                                                                                                                                                                                                                                        | week         |                                            |   | 52,00                            | I |
| 322312                      | 630099          |                                   | Schoonmaken lichtluiken.<br>Betreft het schoonmaken van lichtluiken<br>Verwijderen van o.a. graffiti, stickers, plakposters,<br>kauwgom, groene aanslag en ander vuil<br>Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar<br>Tijdstip van uitvoering: 1e beurt in maart en 2e beurt in<br>september<br>Netto aantal stuks:<br>Aanstootgevende uitingen mogen niet voorkomen<br>Bedekking vuil mag niet meer bedragen dan 5% van<br>het totale oppervlak     | st           |                                            |   | 8,00                             | I |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | st           |                                            |   | 4,00                             | I |
| 323                         |                 |                                   | <b>OVERIGE TERREININRICHTINGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |   |                                  |   |
| 323310                      | 631099          |                                   | Werkpakket fietsenrek.<br>- incl. vrijgekomen materialen verzamelen en<br>vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | st           | 15,00                                      | N |                                  |   |
| 323311                      | 630099          |                                   | Controleren van de fietsenrekken.<br>Betreft het controleren van fietsenrekken op<br>beschadigingen<br>Bij constatering van schade dient dit zo spoedig<br>mogelijk aan de directie te worden gemeld                                                                                                                                                                                                                                                    | week         |                                            |   | 52,00                            | I |
| 323312                      | 630099          |                                   | Schoonmaken fietsenrekken.<br>Betreft het schoonmaken van fietsenrekken<br>Verwijderen van o.a. graffiti, stickers, plakposters,<br>kauwgom, groene aanslag en ander vuil<br>Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar<br>Tijdstip van uitvoering: 1e beurt in maart en 2e beurt in<br>september<br>Netto aantal stuks:<br>Aanstootgevende uitingen mogen niet voorkomen<br>Bedekking vuil mag niet meer bedragen dan 5% van<br>het totale oppervlak | st           |                                            |   | 30,00                            | I |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | st           |                                            |   | 15,00                            | I |
| 323320                      | 631099          |                                   | Werkpakket anti-inritbeugel.<br>- incl. vrijgekomen materialen verzamelen en<br>vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | st           | 2,00                                       | N |                                  |   |
| 323321                      | 630099          |                                   | Controleren van de anti-inritbeugel.<br>Betreft het controleren van anti-inritbeugel op<br>beschadigingen<br>Bij constatering van schade dient dit zo spoedig<br>mogelijk aan de directie te worden gemeld                                                                                                                                                                                                                                              | week         |                                            |   | 52,00                            | I |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID                 |  | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|--|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | RESULTAATS-<br>VERPLICHTING |  |                                  |
| 323322                      | 630099          |                                   | Schoonmaken anti-inritbeugel.<br>Betreft het schoonmaken van anti-inritbeugel<br>Verwijderen van o.a. graffiti, stickers, plakposters,<br>kauwgom, groene aanslag en ander vuil<br>Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar<br>Tijdstip van uitvoering: 1e beurt in maart en 2e beurt in<br>september<br>Netto aantal stuks:<br>Aanstootgevende uitingen mogen niet voorkomen<br>Bedekking vuil mag niet meer bedragen dan 5% van<br>het totale oppervlak | st           |                             |  | 4,00 I                           |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | st           |                             |  | 2,00 I                           |
| 323330                      | 631099          |                                   | Werkpakket vlaggenmast.<br>- incl. vrijgekomen materialen verzamelen en<br>vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | st           | 1,00 N                      |  |                                  |
| 323331                      | 630099          |                                   | Controleren van de vlaggenmast.<br>Betreft het controleren van vlaggenmast op<br>beschadigingen<br>Bij constatering van schade dient dit zo spoedig<br>mogelijk aan de directie te worden gemeld                                                                                                                                                                                                                                                              | week         |                             |  | 52,00 I                          |
| 323332                      | 630099          |                                   | Schoonmaken vlaggenmast.<br>Betreft het schoonmaken van vlaggenmast<br>Verwijderen van o.a. graffiti, stickers, plakposters,<br>kauwgom, groene aanslag en ander vuil<br>Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar<br>Tijdstip van uitvoering: 1e beurt in maart en 2e beurt in<br>september<br>Netto aantal stuks:<br>Aanstootgevende uitingen mogen niet voorkomen<br>Bedekking vuil mag niet meer bedragen dan 5% van<br>het totale oppervlak           | st           |                             |  | 2,00 I                           |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | st           |                             |  | 1,00 I                           |
| 323340                      | 631099          |                                   | Werkpakket anti-inritpaal.<br>- incl. vrijgekomen materialen verzamelen en<br>vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | st           | 3,00 N                      |  |                                  |
| 323341                      | 630099          |                                   | Controleren van de anti-inritpaal.<br>Betreft het controleren van anti-inritpalen op<br>beschadigingen<br>Bij constatering van schade dient dit zo spoedig<br>mogelijk aan de directie te worden gemeld                                                                                                                                                                                                                                                       | week         |                             |  | 52,00 I                          |
| 323342                      | 630099          |                                   | Schoonmaken anti-inritpalen.<br>Betreft het schoonmaken van anti-inritpalen<br>Verwijderen van o.a. graffiti, stickers, plakposters,<br>kauwgom, groene aanslag en ander vuil<br>Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar<br>Tijdstip van uitvoering: 1e beurt in maart en 2e beurt in<br>september<br>Netto aantal stuks:<br>Aanstootgevende uitingen mogen niet voorkomen<br>Bedekking vuil mag niet meer bedragen dan 5% van<br>het totale oppervlak   | st           |                             |  | 6,00 I                           |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | st           |                             |  | 3,00 I                           |
| 33                          |                 |                                   | <b>RIOLERING</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                             |  |                                  |
| 331                         |                 |                                   | <b>KOLKEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                             |  |                                  |
| 331010                      | 257599          |                                   | Werkpakket kolken.<br>- incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren<br>naar een inrichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | st           | 2,00 N                      |  |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |   |
| 331011                      | 257599          |                                   | Controleren kolken.<br>Betreft het controleren van kolken op de werking<br>Netto aantal kolken:<br>Kolken mogen niet volstaan<br>Bij constatering van onvoldoende werking dient dit zo<br>spoedig mogelijk aan de directie te worden gemeld                                                                                                                                                     | week         |                                            | 52,00                            | I |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | st           |                                            | 2,00                             | I |
| 331012                      | 257521          |                                   | Reinigen kolken.<br>Betreft het reinigen van straat- en trottoirkolken<br>Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar<br>Uitvoeringsperiode: oktober<br>3. Straat- en trottoirkolken<br>.1. Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 25 kg<br>Reinigen kolkwanden en bodem<br>.9. Machinaal en handmatig reinigen al naar gelang de<br>bereikbaarheid van de kolk                                | st           |                                            | 2,00                             | I |
| 331013                      | 257521          |                                   | Reinigen kolken.<br>Betreft een aanvullende reinigingsbeurt voor de kolken<br>Gerekend is met 25% van alle kolken per jaar<br>Uitvoeringsperiode: februari<br>Netto aantal kolken:<br>3. Straat- en trottoirkolken<br>.1. Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 25 kg<br>Reinigen kolkwanden en bodem<br>.9. Machinaal en handmatig reinigen al naar gelang de<br>bereikbaarheid van de kolk | st           |                                            | 1,00                             | I |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | st           |                                            | 2,00                             | I |
| 331110                      | 257599          |                                   | Werkpakket zandvangers.<br>- incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren<br>naar een inrichting                                                                                                                                                                                                                                                                                        | st           | 3,00                                       | N                                |   |
| 331111                      | 257599          |                                   | Controleren zandvangers.<br>Betreft het controleren van zandvangers op de werking<br>Zandvangers mogen niet volstaan<br>Bij constatering van onvoldoende werking dient dit zo<br>spoedig mogelijk aan de directie te worden gemeld                                                                                                                                                              | week         |                                            | 52,00                            | I |
| 331112                      | 257521          |                                   | Reinigen kolken.<br>Betreft het reinigen van zandvangers<br>Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar<br>Uitvoeringsperiode: oktober<br>9. Zandvanger als straatkolk, met afwijkende<br>afmetingen<br>.1. Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 25 kg<br>Reinigen kolkwanden en bodem<br>.9. Machinaal en handmatig reinigen al naar gelang de<br>bereikbaarheid van de kolk                | st           |                                            | 3,00                             | I |
| 332                         |                 |                                   | <b>LIJNGOTEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |   |
| 332010                      | 257599          |                                   | Werkpakket lijngoten.<br>- situering: zie beheertekening;<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>- incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren<br>naar een inrichting.                                                                                                                                                                            | m            | 8,00                                       | N                                |   |
| 332011                      | 257599          |                                   | Controleren lijngoten.<br>Betreft het controleren van lijngoten op de werking<br>Netto lengte lijngoten zink:<br>Bij constatering van onvoldoende werking dient dit zo<br>spoedig mogelijk aan de directie te worden gemeld                                                                                                                                                                     | week         |                                            | 52,00                            | I |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m            |                                            | 8,00                             | I |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID                 |   | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|---|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                         |              | RESULTAATS-<br>VERPLICHTING |   |                                  |
| 332012                      | 258502          |                                   | Beheersen vullingsgraad-lijngoot.<br>Betreft het beheersen van vullingsgraad overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Riolering-lijngoot-vullingsgraad                                                                                       | week         |                             |   | 52,00 I                          |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Te onderhouden lengte                                                                                                                                                                                                                   | m            |                             |   | 8,00 I                           |
| 34                          |                 |                                   | <b>AFVALBEHEERSING</b>                                                                                                                                                                                                                  |              |                             |   |                                  |
| 341                         |                 |                                   | <b>ZWERFAFVALBEHEERSING</b>                                                                                                                                                                                                             |              |                             |   |                                  |
| 341010                      | 501599          |                                   | Werkpakket zwerfafvalbeheersing op grasvelden.<br>- situering: zie beheertekening;<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>- vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting. | are          | 39,70                       | N |                                  |
| 341011                      | 501504          |                                   | Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.<br>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en<br>kruidachtigen-zwerfafval fijn                                                        | week         |                             |   | 52,00 I                          |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Betreft het beheersen van fijn zwerfafval op alle typen<br>gras en kruidenvegetatie binnen het beheerareaal<br>Grastype: gras en kruidachtigen                                                                                          |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                              | are          |                             |   | 39,70 I                          |
| 341012                      | 501515          |                                   | Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.<br>Betreft het beheersen van grof zwerfafval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en<br>kruidachtigen-zwerfafval grof                                                        | week         |                             |   | 52,00 I                          |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Betreft het beheersen van grof zwerfafval op alle typen<br>gras en kruidenvegetatie binnen het beheerareaal                                                                                                                             |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                              | are          |                             |   | 39,70 I                          |
| 341110                      | 501599          |                                   | Werkpakket zwerfafvalbeheersing in beplanting.<br>- situering: zie beheertekening;<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>- vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting. | are          | 3,30                        | N |                                  |
| 341111                      | 501501          |                                   | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.<br>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn                                                                                 | week         |                             |   | 52,00 I                          |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Betreft het beheersen van fijn zwerfafval in alle typen<br>beplanting binnen het beheerareaal                                                                                                                                           |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                              | are          |                             |   | 3,30 I                           |
| 341112                      | 501511          |                                   | Beheersen grof zwerfafval-beplanting.<br>Betreft het beheersen van grof zwerfafval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-zwerfafval grof                                                                              | week         |                             |   | 52,00 I                          |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Betreft het beheersen van grof zwerfafval in alle typen<br>beplanting binnen het beheerareaal                                                                                                                                           |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                              | are          |                             |   | 3,30 I                           |
| 341210                      | 501599          |                                   | Werkpakket zwerfafvalbeheersing op verharding.<br>- situering: zie beheertekening;<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>- vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting. | are          | 18,60                       | N |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |   |
| 341211                      | 501505          |                                   | Beheersen fijn zwerfafval-verharding.<br>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn<br>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval op alle typen<br>verhardingen binnen het beheerareaal<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>. . . . .1. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens<br>. . . . . bestekspostnummer(s) <a href="#">311011</a><br>. . . . .                                   | week         |                                            | 52,00                            | I |
| 341212                      | 501517          |                                   | Beheersen grof zwerfafval-verharding.<br>Betreft het beheersen van grof zwerfafval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Verharding-zwerfafval grof<br>Betreft het beheersen van grof zwerfafval op alle typen<br>verhardingen binnen het beheerareaal<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>. . . . .1. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens<br>. . . . . bestekspostnummer(s) <a href="#">311011</a><br>. . . . .                                | week         |                                            | 52,00                            | I |
| 342                         |                 |                                   | <b>NATUURLIJK AFVALBEHEERSING</b><br>De aanwezigheid van natuurlijk afval in plantvakken en<br>op grasvelden draagt bij aan het in kringloop houden<br>van voedingsstoffen en het ontstaan of verbeteren van<br>gewenst bodemleven. De hoeveelheid natuurlijk afval<br>mag er echter niet toe leiden dat de grasmatten of<br>beplanting verstikt.<br>. . . . .                                                                                           |              |                                            |                                  |   |
| 342010                      | 512899          |                                   | Werkpakket natuurlijk afvalbeheersing grasvelden.<br>. . . . . - blad mag blijven liggen zolang het gras niet verstikt;<br>. . . . . - situering: zie beheertekening;<br>. . . . . - kwaliteitsniveau A;<br>. . . . . - reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>. . . . . - vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar<br>. . . . . een inrichting.<br>. . . . .                                                                          | are          | 39,70                                      | N                                |   |
| 342011                      | 512811          |                                   | Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.<br>Betreft het beheersen van natuurlijk afval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en<br>kruidachtigen-natuurlijk afval<br>Betreft het jaarrond beheersen van natuurlijk afval in<br>gras en kruidachtigen<br>Bladvalperiode: week 40 tot en met 52<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>. . . . .                                                                                            | week         |                                            | 52,00                            | I |
| 342020                      | 518799          |                                   | Werkpakket natuurlijk afvalbeheersing op verharding.<br>. . . . . - situering: zie beheertekening;<br>. . . . . - kwaliteitsniveau A;<br>. . . . . - reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>. . . . . - vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar<br>. . . . . een inrichting.<br>. . . . .                                                                                                                                             | are          | 18,60                                      | N                                |   |
| 342021                      | 518701          |                                   | Beheersen natuurlijk afval-verharding.<br>Betreft het beheersen van natuurlijk afval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Verharding-natuurlijk afval op verharding<br>Betreft het jaarrond beheersen van natuurlijk afval op<br>verharding<br>Bladvalperiode: week 40 tot en met 52<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>. . . . .1. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens<br>. . . . . bestekspostnummer(s) <a href="#">311011</a><br>. . . . . | week         |                                            | 52,00                            | I |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | are          |                                            | 18,60                            | I |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID                 |  | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                         |              | RESULTAATS-<br>VERPLICHTING |  |                                  |   |
| 342022                      | 518702          |                                   | Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-verharding.                          | week         |                             |  | 52,00                            | I |
|                             |                 |                                   | Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:             |              |                             |  |                                  |   |
|                             |                 |                                   | Verharding-natuurlijk afval in goten en randstroken                                     |              |                             |  |                                  |   |
|                             |                 |                                   | Betreft het jaarrond beheersen van natuurlijk afval in goten en randstroken             |              |                             |  |                                  |   |
|                             |                 |                                   | Bladvalperiode: week 40 tot en met 52                                                   |              |                             |  |                                  |   |
|                             |                 | 1.                                | Te onderhouden lengte                                                                   | km           |                             |  | 0,20                             | I |
|                             |                 | .1.                               | Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) <a href="#">311011</a> |              |                             |  |                                  |   |
|                             |                 |                                   |                                                                                         |              |                             |  |                                  |   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |         |
| 4                           |                 |                                   | <b>HOUTPLEIN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |         |
| 40                          |                 |                                   | <b>GROENVOORZIENINGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |         |
| 401                         |                 |                                   | <b>CULTUURLIJKE BEPLANTINGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |         |
| 4010                        |                 |                                   | <u>Bodembedekkende en opgaande heesters</u>                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |         |
| 401010                      | 514299          |                                   | Werkpakket opg. en bodembed. heesters.<br>- betreft gecombineerde beplanting;<br>- situering: zie beheertekening;<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>- leeftijd beplanting: vanaf ca. 3 jaar;<br>- incl. vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. | m2           | 52,00                                      | N                                |         |
| 401011                      | 514807          |                                   | Beheersen onkruid-beplanting.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid                                                                                                                                                                                       | week         |                                            |                                  | 52,00 I |
|                             |                 | 1.                                | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                                                                                                            | are          |                                            |                                  | 0,50 I  |
| 401012                      | 514424          |                                   | Snoeien sierplantsoen.<br>Betreft de snoei van bodembedekkers en opgaande<br>heesters                                                                                                                                                                                                                                 | m2           |                                            |                                  | 8,00 I  |
|                             |                 | 1.                                | Verjongingssnoei naar aard van de soort, terugnemen<br>van oude scheuten tot op de stobbe                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .6.                               | Betreft: opgaande heesters gecombineerd met<br>bodembedekkende heesters                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .5.                               | Dichtheid: 200 of meer st/100 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .1.                               | Snoeiregiem: Jaarlijks 15% van de oppervlakte                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .1.                               | In beplantingsvak                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |         |
| 401013                      | 514424          |                                   | Snoeien sierplantsoen.<br>Betreft het toppen van bodembedekkers en opgaande<br>heesters                                                                                                                                                                                                                               | m2           |                                            |                                  | 39,00 I |
|                             |                 | 2.                                | Zomersnoei toppen opgaande scheuten                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .6.                               | Betreft: opgaande heesters gecombineerd met<br>bodembedekkende heesters                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .5.                               | Dichtheid: 200 of meer st/100 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .1.                               | Snoeiregiem: Jaarlijks 75% van de oppervlakte                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .1.                               | In beplantingsvak                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |         |
| 401014                      | 514432          |                                   | Terugzetten beplanting.<br>Betreft het terugzetten van bodembedekkende en<br>opgaande heesters naar aard van de soort en rekening<br>houdend met vorstgevoeligheid wintergroene soorten<br>Gerekend is met het terugzetten van 25% van het<br>oppervlak per jaar                                                      | m2           |                                            |                                  | 13,00 I |
|                             |                 | .5.                               | Dichtheid: 200 of meer st/100 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .2.                               | Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .8.                               | Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,25 m<br>boven maaiveld weg te nemen                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |         |
| 4011                        |                 |                                   | <u>Vaste planten</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |         |
| 401110                      | 514299          |                                   | Werkpakket vaste planten.<br>- betreft: traditionele vaste planten;<br>- situering: zie beheertekening;<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>- leeftijd beplanting: vanaf ca. 3 jaar;<br>- incl. vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren<br>naar een inrichting.        | m2           | 196,00                                     | N                                |         |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |   |
| 401111                      | 514807          |                                   | Beheersen onkruid-beplanting.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid<br>Betreft onkruidbeheersing vaste planten d.m.v. wieden of<br>schrepelen<br>Schoffelen is uitdrukkelijk niet toegestaan<br>1. Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                | week         |                                             | 52,00                             | I |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | are          |                                             | 1,96                              | I |
| 401112                      | 514424          |                                   | Snoeien sierplantsoen.<br>Betreft het uitvoeren van een voorjaarsbeurt in de vaste<br>planten<br>9. Verwijderen afgestorven delen, i.v.m. winterbeeld, bij<br>aanvang nieuw groeiseizoen<br>.5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2<br>.1. Snoei-regiem: Jaarlijks een oppervlakte van ca. 75% van<br>de beplanting snoeien, verdeeld over alle percelen<br>.1. In beplantingsvak                                                                           | m2           |                                             | 147,00                            | I |
| 401113                      | 510205          |                                   | Bemesten beplantingsvak.<br>Betreft het bemesten van vaste planten met meststof op<br>100% organische basis na de voorjaarsbeurt volgens<br>bestekpostnummer <a href="#">401112</a><br>.1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3<br>.2. Korrelachtige meststof BioBasis 7-7-8 +2 MgO<br>Leverancier: Innogreen o.g<br>Leverantie wordt verrekend op stelpost <a href="#">950010</a><br>.1. Hoeveelheid: 8 kg per 100 m2                         | m2           |                                             | 196,00                            | I |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg           |                                             | 16,00                             | I |
| 4012                        |                 |                                   | <u>Klimplanten</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |   |
| 401210                      | 514299          |                                   | Werkpakket hechtende klimplanten < 2,50m.<br>- betreft klimplanten groeiend tegen wand of muur;<br>- situering: zie beheertekening;<br>- hoogte beplanting: tot ca. 2,50 m;<br>- beplanting dient over de gehele lengte onderhouden te<br>worden;<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>- leeftijd beplanting: vanaf ca. 3 jaar;<br>- incl. vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren<br>naar een inrichting. | m            | 42,00                                       | N                                 |   |
| 401211                      | 514807          |                                   | Beheersen onkruid-beplanting.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid<br>Betreft onkruidbeheersing in voet klimplanten<br>Gerekend is met 0,40 m2 per 1 m1<br>1. Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                    | week         |                                             | 52,00                             | I |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | are          |                                             | 0,20                              | I |
| 401212                      | 514499          |                                   | Knippen hechtende klimplanten.<br>Betreft het knippen van hechtende klimplanten<br>Bij gemengde beplantingen het aangebracht sortiment<br>in aandeelspercentage handhaven<br>Snoei naar soortspecifieke eigenschappen en<br>bloemdracht<br>Netto lengte:<br>Gerekend is met: 4 knipbeurten per jaar<br>Hinderlijke scheuten tot in de basis of de hoofdtak<br>inkorten                                                                                   | m            |                                             | 168,00                            | I |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m            |                                             | 42,00                             | I |
| 4013                        |                 |                                   | <u>Plantenbakken meerjarig</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                             |                                   |   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |         |
| 401310                      | 514299                            |                                   | Werkpakket plantenbakken vaste beplanting.<br>- betreft meerjarige beplanting in bakken tot 30 m2;<br>- situering: zie beheertekening;<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>- leeftijd beplanting: vanaf ca. 3 jaar;<br>- incl. vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. | st           | 6,00                                        | N                                 |         |
| 401311                      | 514808                            |                                   | Beheersen onkruid-bloembak.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-onkruid<br>Netto totaal te onderhouden oppervlakte 86 m2                                                                                                                                                       | week         |                                             |                                   | 52,00 I |
|                             |                                   | 1.                                | Te onderhouden aantal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | st           |                                             |                                   | 6,00 I  |
| 401312                      | 514424                            |                                   | Snoeien sierplantsoen.<br>Betreft de snoei van vaste beplanting                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2           |                                             |                                   | 13,00 I |
|                             |                                   | 1.                                | Verjongingssnoei naar aard van de soort, terugnemen van oude scheuten tot op de stobbe                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   | .5.                               | Dichtheid: 200 of meer st/100 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   | .1.                               | Snoeiregiem: Jaarlijks 25% van de oppervlakte                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |         |
| 401313                      | 510208                            |                                   | Bemesten plantenbak/-schaal.<br>Betreft het bemesten met een 100% organische meststof van plantenbakken<br>Eerste gift in het voorjaar<br>Oppervlak te onderhouden: ca. 2,0 m2/plantenbak                                                                                                                                                  | m2           |                                             |                                   | 86,00 I |
|                             |                                   |                                   | Totaal aantal bakken/schalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | st           |                                             |                                   | 6,00 I  |
|                             |                                   | 1.                                | Plantenbak/-schaal met sierplantsoen                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   | .2.                               | Korrelachtige meststof BioBasis 7-7-8 +2 MgO                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg           |                                             |                                   | 8,60 I  |
|                             |                                   |                                   | Leverancier: Innogreen o.g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   |                                   | Leverantie wordt verrekend op stelpost <a href="#">950010</a>                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   | .1.                               | Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |         |
| 401314                      | 510208                            |                                   | Bemesten plantenbak/-schaal.<br>Betreft het bemesten met een 100% organische meststof van plantenbakken<br>Tweede gift in de zomer<br>Oppervlak te onderhouden: ca. 2,0 m2/plantenbak                                                                                                                                                      | m2           |                                             |                                   | 86,00 I |
|                             |                                   |                                   | Totaal aantal bakken/schalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | st           |                                             |                                   | 6,00 I  |
|                             |                                   | 1.                                | Plantenbak/-schaal met sierplantsoen                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   | .2.                               | Korrelachtige meststof BioBasis 7-7-8 +2 MgO                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg           |                                             |                                   | 5,16 I  |
|                             |                                   |                                   | Leverancier: Innogreen o.g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   |                                   | Leverantie wordt verrekend op stelpost <a href="#">950010</a>                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   | .1.                               | Hoeveelheid: 6 kg per 100 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |         |
| 4014                        |                                   |                                   | <u>Boombakken</u><br>Betreft bakken met boom en bodembedekkers, zonder bewateringssysteem. Bewatering en inboet wordt verzorgd door Provincie Noord Holland.                                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |         |
| 401410                      | 514299                            |                                   | Werkpakket boombakken.<br>Betreft bomen met bodembedekkers in bakken tot ca. 3,0m2 per bak<br>- situering: zie beheertekening;<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>- incl. vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.                                                     | st           | 2,00                                        | N                                 |         |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INRICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |   |
| 401411                      | 515511          |                                   | Begeleidingssnoei.<br>Betreft het snoeien van bomen met een regulier boombeeld<br>Jaarlijks wordt ca. 33% van de bomen gesnoeid<br>Netto aantal bomen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | st           |                                            | 1,00                             | I |
|                             |                 | 1.                                | Boomhoogteklasse: tot 6 m<br>Inclusief het verwijderen van stam- en wortelopschot<br>Uitvoeringsperiode: september tot november<br>Eindbeeld: zie boompaspoorten<br>Vrije takval mogelijk<br>De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal                                                                                                                                                                                                                                 | st           |                                            | 2,00                             | I |
| 401412                      | 514808          |                                   | Beheersen onkruid-bloembak.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-onkruid<br>Betreft het onkruidbeheersing in de boombakken<br>Te onderhouden aantal                                                                                                                                                                                                                                                                        | week         |                                            | 52,00                            | I |
|                             |                 | 1.                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | st           |                                            | 2,00                             | I |
| 401413                      | 510210          |                                   | Bemesten plantenbak/-schaal.<br>Betreft het bemesten van de boombak.<br>Boombak met boom en sierplantsoen<br>Grootte per bak: ca. 2,5 tot ca. 5 m2<br>Aardachtige meststof BioBasis 7-7-8 +2 MgO<br>Leverancier: Innogreen o.g<br>Leverantie wordt verrekend op stelpost <a href="#">950010</a><br>Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2<br>Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,15 m                                                                                                         | st           |                                            | 2,00                             | I |
|                             |                 | 9.                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg           |                                            | 0,50                             | I |
| 4015                        |                 |                                   | <u>Dakvegetatie</u><br>Valbeveiliging aanwezig op dak Houtplein 33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |   |
| 401510                      | 514299          |                                   | Werkpakket dakvegetatie.<br>- betreft: dakvegetatie met mos-sedum;<br>- spatrand van halfverharding, ca. 0,50 m breed;<br>- werkhoogte, hoger dan 2,50m;<br>- verhoogd risico op vallen van hoogte;<br>- situering: zie beheertekening;<br>- bereikbaar via gebouw of binnentuin;<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>- leeftijd beplanting: vanaf ca. 3 jaar;<br>- incl. vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. | m2           | 779,00                                     | N                                |   |
| 401511                      | 514807          |                                   | Beheersen onkruid-beplanting.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid<br>Betreft onkruidbeheersing d.m.v. plukken<br>Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                                                                                                | week         |                                            | 52,00                            | I |
|                             |                 | 1.                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | are          |                                            | 7,80                             | I |
| 401512                      | 518802          |                                   | Beheersen onkruid-ongebonden verharding.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open<br>verharding-ongebonden verharding-onkruid<br>Betreft onkruidbeheersing in de spatrand langs dak<br>Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): n.v.t.<br>Netto lengte spatrand:<br>Gerekend is met een gemiddelde breedte van ca. 30 cm<br>Te onderhouden oppervlakte                                                           | week         |                                            | 52,00                            | I |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m            |                                            | 315,00                           | I |
|                             |                 | 1.                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | are          |                                            | 0,95                             | I |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING |   | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---|----------------------------------|---|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |   |                                  |   |
| 401513                      | 510205          |                                   | Bemesten beplantingsvak.<br>Betreft het bemesten van dakvegetatie met een<br>onderhoudsmeststof in maart<br>9. Betreft: dakvegetatie<br>.1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3<br>.2. Korrelachtige meststof<br>Langzaam werkende meststof met een lage N en P<br>dosering.<br>Greenroof Sedum-mix<br>Leverancier: Innogreen o.g.<br>.1. Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2<br>.9 Leverantie wordt verrekend op stelpost <a href="#">950010</a>                                                                                                                                                                                                                        | m2           |                                            |   | 779,00                           | I |
| 4016                        |                 |                                   | <u>Afwateringspunten daken</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |   |                                  |   |
| 401610                      | 257599          |                                   | Controleren afwateringspunten.<br>Betreft het controleren van de afwateringspunten op<br>doorstroming<br>Netto aantal afwateringspunten:<br>Gerekend is met 12 controle beurten per jaar<br>Bij constatering van onvoldoende werking dient dit zo<br>spoedig mogelijk aan de directie te worden gemeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | st           | 204,00                                     | N |                                  |   |
| 401620                      | 257599          |                                   | Reinigen afwateringspunten.<br>Betreft het reinigen van controleputjes/<br>afwateringspunten<br>Netto aantal afwateringspunten:<br>Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar.<br>Reinigen van de inlaat, kolkwanden en bodem en de<br>slibopvangbak<br>Handmatig reinigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | st           | 34,00                                      | V |                                  |   |
| 41                          |                 |                                   | <b>VERHARDINGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |   |                                  |   |
| 411                         |                 |                                   | <b>ELEMENTENVERHARDINGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |   |                                  |   |
| 411010                      | 838199          |                                   | Werkpakket elementenverharding.<br>- situering: zie beheertekening;<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>- inclusief goten en randstroken;<br>- incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren<br>naar een inrichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | are          | 3,10                                       | N |                                  |   |
| 411011                      | 501705          |                                   | Beheersen veegvuil-verharding.<br>Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding<br>Betreft het beheersen van veegvuil op<br>elementenverharding<br>1. Te onderhouden oppervlak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | week         |                                            |   | 52,00                            | I |
| 411012                      | 518801          |                                   | Beheersen onkruid-elementenverharding.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Verharding-open<br>verharding-elementenverharding-onkruid<br>Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens<br>bestekspostnummer(s):<br>Beheersen onkruid rondom obstakels volgens<br>bestekspostnummer(s): <a href="#">411013</a><br>Beheersen overgroei van gras bij verharding: volgens<br>bestekspostnummer(s) n.v.t.<br>Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet<br>achterblijven<br>Verhardingstype:<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>.1. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens<br>bestekspostnummer(s) <a href="#">411011</a> | week         |                                            |   | 52,00                            | I |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | are          |                                            |   | 3,10                             | I |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID                 |   | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|---|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | RESULTAATS-<br>VERPLICHTING |   |                                  |
| 411013                      | 518803          |                                   | Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom<br>obstakels<br>Betreft het beheersen van onkruid rondom obstakels op<br>elementenverharding<br>Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet<br>achterblijven<br>Gerekend is met 1 stuks per are<br>Te onderhouden aantal                                                                                              | week         |                             |   | 52,00 I                          |
|                             |                 | 1. . . . .                        | 1. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens<br>bestekspostnummer(s) <a href="#">411011</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | st           |                             |   | 4,00 I                           |
| 412                         |                 |                                   | <b>HALFVERHARDINGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                             |   |                                  |
| 412010                      | 848199          |                                   | Werkpakket ongebonden verharding.<br>- betreft halfverharding welke geen Padvast of<br>schelpenzand is;<br>- situering: zie beheertekening;<br>- kwaliteitsniveau A;<br>- reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen;<br>- inclusief goten en randstroken;<br>- incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren<br>naar een inrichting.                                                                                                                                      | are          | 1,70                        | N |                                  |
| 412011                      | 518802          |                                   | Beheersen onkruid-ongebonden verharding.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Verharding-open<br>verharding-ongebonden verharding-onkruid<br>Betreft het beheersen van onkruid ongebonden<br>verharding<br>Beheersen onkruid rondom obstakels volgens<br>bestekspostnummer(s): n.v.t.<br>Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                          | week         |                             |   | 52,00 I                          |
|                             |                 | 1. . . . .                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | are          |                             |   | 1,70 I                           |
| 413                         |                 |                                   | <b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN VERHARDINGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                             |   |                                  |
| 4130                        |                 |                                   | <u>Gladheidbestrijding - regulier</u><br>Reguliere werktijden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                             |   |                                  |
| 413010                      | 504499          |                                   | Sneeuw schuiven, ploegactie.<br>Betreft ploegactie sneeuw ruimen, waarbij sneeuw in 1<br>ronde weggeruimd wordt<br>De aannemer neemt het initiatief om de<br>werkzaamheden op te starten en uit te voeren op basis<br>van informatie conform waarschuwing van Meteogroup<br>Wageningen o.g.<br>Sneeuw mag niet in plantvakken worden geschoven<br>Oppervlakte: 525 m2<br>Breedte: variabel<br>Responstijd max.: 1.00 uur<br>Locatie t.b.v. afvoer sneeuw in overleg met directie | keer         | 1,00                        | V |                                  |
| 4131                        |                 |                                   | <u>Gladheidbestrijding - zater-, zon- feestdagen</u><br>Arbeid op zaterdagen, zon- en feestdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                             |   |                                  |
| 413110                      | 504499          |                                   | Sneeuw schuiven, ploegactie.<br>Betreft ploegactie sneeuw ruimen, waarbij sneeuw in 1<br>ronde weggeruimd wordt<br>De aannemer neemt het initiatief om de<br>werkzaamheden op te starten en uit te voeren op basis<br>van informatie conform waarschuwing van Meteogroup<br>Wageningen o.g.<br>Sneeuw mag niet in plantvakken worden geschoven<br>Oppervlakte: 525 m2<br>Breedte: variabel<br>Responstijd max.: 1.00 uur<br>Locatie t.b.v. afvoer sneeuw in overleg met directie | keer         | 1,00                        | V |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                  | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |
| 7                           |                 |                                   | <b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |
| 71                          |                 |                                   | <b>FLORA EN FAUNA (MET BESCHIKBARE GEGEVENS)</b>                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |
| 710010                      | 640105          |                                   | Inventariseren en registreren fauna                                                                                                                                                           | keer         | 0,20                                       | V                                |
|                             |                 | 1.                                | Betreft een verkennende inventarisatie en registratie van(potentieel) aanwezige beschermde soorten                                                                                            |              |                                            |                                  |
|                             |                 |                                   | Doel van de maatregel: het borgen van de actualiteit van de soortgegevens per locatie                                                                                                         |              |                                            |                                  |
|                             |                 |                                   | Gelijktijdig uitvoeren met de verkennende inventarisatie beschermde flora conform bestekpostnummer: <a href="#">710020</a>                                                                    |              |                                            |                                  |
|                             |                 |                                   | Uit te voeren door een ecologisch deskundige, conform richtlijnen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)                                                                                |              |                                            |                                  |
|                             |                 | .9.                               | Gerekend is met een inventarisatie waarin alle in beheer opgenomen locaties in 2028 en 2031 opnieuw worden opgenomen                                                                          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | .1.                               | Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
|                             |                 |                                   | De rapportage en het geactualiseerde plan van aanpak omgang met beschermde soorten binnen 3 maanden na afronding van de inventarisatie op PDF-formaat aan de directie ter beschikking stellen |              |                                            |                                  |
|                             |                 |                                   | Locaties van bevindingen dienen overhandigd te worden in een GIS-compatibel bestand                                                                                                           |              |                                            |                                  |
| 710020                      | 645003          |                                   | Inventariseren en registreren flora                                                                                                                                                           | keer         | 0,20                                       | V                                |
|                             |                 | 1.                                | Betreft een verkennende inventarisatie en registratie van(potentieel) aanwezige beschermde soorten                                                                                            |              |                                            |                                  |
|                             |                 |                                   | Doel van de maatregel: het borgen van de actualiteit van de soortgegevens per locatie                                                                                                         |              |                                            |                                  |
|                             |                 |                                   | Gelijktijdig uitvoeren met de verkennende inventarisatie beschermde flora conform bestekpostnummer: <a href="#">710010</a>                                                                    |              |                                            |                                  |
|                             |                 |                                   | Uit te voeren door een ecologisch deskundige, conform richtlijnen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)                                                                                |              |                                            |                                  |
|                             |                 | .9.                               | Gerekend is met een inventarisatie waarin alle in beheer opgenomen locaties in 2028 en 2031 opnieuw worden opgenomen                                                                          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | .1.                               | Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
|                             |                 |                                   | De rapportage en het geactualiseerde plan van aanpak omgang met beschermde soorten binnen 3 maanden na afronding van de inventarisatie op PDF-formaat aan de directie ter beschikking stellen |              |                                            |                                  |
|                             |                 |                                   | Locaties van bevindingen dienen overhandigd te worden in een GIS-compatibel bestand                                                                                                           |              |                                            |                                  |
| 710030                      | 640103          |                                   | Inventariseren fauna, soortspecifiek.                                                                                                                                                         | keer         | 1,00                                       | V                                |
|                             |                 |                                   | Betreft voor uitvoering van snoeiwerkzaamheden aan bomen inventariseren van nestholtes en/of vaste rust en verblijfplaatsen, incl. het opstellen van een soortspecifiek werkplan              |              |                                            |                                  |
|                             |                 |                                   | Per locatie kan worden volstaan met één werkplan waarin alle relevante soortgroepen zijn omschreven                                                                                           |              |                                            |                                  |
|                             |                 | 1.                                | Soortgroepen: o.a. vogels, vleermuizen en marterachtigen                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |
| 72                          |                 |                                   | <b>MONITORING ONDERHOUD</b>                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
| 720010                      | 100299          |                                   | Uitvoeren inspectie tuinen.                                                                                                                                                                   | keer         | 12,00                                      | V                                |
|                             |                 |                                   | Betreft de inspectie van de openbare ruimte ten behoeve van besteksposten met een kwaliteitsniveau                                                                                            |              |                                            |                                  |
|                             |                 |                                   | Frequentie: 12 keer per jaar                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |
|                             |                 |                                   | Rapportage digitaal aanleveren in PDF-formaat                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |
| 73                          |                 |                                   | <b>BOMEN</b>                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |  |
| 730010                      | 515599          |                                   | Opstellen boomadvies.<br>Betreft het jaarlijks opstellen van boomadviezen ten<br>behoefte van het verbeteren van de conditie en het<br>verlengen van de levensduur<br>Op afroep van de directie<br>Gerekend is met circa 5 bomen per jaar verspreid over<br>de locaties<br>Rapportage in .pdf aanleveren, daarnaast dienen de<br>adviezen verwerkt te worden in het bomenbestand in GIS | EUR          |                                            | N                                |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                         | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                      |              |                                            |                                  |  |
| 9                           |                 |                                   | <b>Staartposten</b>                                  |              |                                            |                                  |  |
| 91                          |                 | . . . . .                         | <b>Eenmalige kosten</b>                              |              |                                            |                                  |  |
| 95                          |                 | . . . . .                         | <b>Stelposten</b>                                    |              |                                            |                                  |  |
| 950010                      | 100301          | . . . . .                         | Stelpost diverse leveranties.                        | EUR          | 5.000,00                                   | V                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft de leverantie van o.a.:                      |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - teelgrond;                                         |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - halfverhardingen;                                  |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - bemestingen                                        |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - dooimiddelen;                                      |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - bestrijdingsmiddelen t.b.v. invasieve exoten.      |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | van:                                                 |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | 9. . . . .                        | Diverse leveranties                                  |              |                                            |                                  |  |
| 950020                      | 100301          | . . . . .                         | Stelpost kleine herstelwerkzaamheden.                | EUR          | 10.000,00                                  | V                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft o.a.;                                        |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - door de directie opgedragen kleine werkzaamheden,  |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | bijvoorbeeld het herstellen van verzakkingen in      |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | verhardingen                                         |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | van:                                                 |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | 9. . . . .                        | Kosten voortkomend uit de uitvoering van             |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | herstelwerkzaamheden verhardingen                    |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                      |              |                                            |                                  |  |

### **3. B e p a l i n g e n**

HFD PAR ART LID

**01 Algemeen en administratief****01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).
- De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).
- 03 Op dit werk is van toepassing de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023, zoals laatstelijk vastgesteld in september 2023, hierna te noemen 'KOR', uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de KOR behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de KOR, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 04 De KOR is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website ([www.crow.nl](http://www.crow.nl)).
- 05 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden met betrekking tot bomen dienen te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2022, incl. de addenda welke eventueel beschikbaar zijn op de dag van aanbesteding.
- 06 Bij tegenstrijdigheden tussen lid 01 en het onder lid 03 genoemde Handboek Bomen prevaleert, voor zover niet specifiek anders voorgeschreven, het onder lid 03 Handboek Bomen 2022.
- 07 Het Handboek Bomen 2022 is tegen betaling van €195,- verkrijgbaar bij het Norminstituut Bomen. De addenda van het Handboek Bomen 2022 zijn te downloaden via [www.norminstituutbomen.nl](http://www.norminstituutbomen.nl).
- 08 Op dit werk is van toepassing voor het bepalen van boomschades de taxatiemethode van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB).

**01 01 02 Inschrijving**

- 06 Van de inschrijver aan wie het werk zal worden gegund, wordt binnen 5 werkdagen na bekendmaking van het voornemen tot gunning, een gedetailleerde begroting verlangd.
- De indeling van de onderbouwing moet gelijk zijn aan de bestekpostnummers conform deel 2.2 van dit bestek. De eenheidsprijzen van zowel de werkpakketten (10-posten) als van de bundelingsposten (volg- of '11' posten) worden ingediend.
- Een opgave van het totaalbedrag per onderdeel volstaat niet.
- Het eindbedrag van de begroting moet overeenkomen met het inschrijvingsbedrag, zoals vermeldt op het inschrijvingsbiljet.
- De gedetailleerde begroting wordt gebruikt om de hoogte van de eenheidsprijzen ten behoeve van de verrekening van meer- en minderwerk of eventuele bestekswijzigingen te bepalen. De aannemer kan geen aanspraak maken op bijbetaling van kosten als gevolg van eventuele fouten in de begroting.

**01 01 13 Overige algemene bepalingen**

- 06 In aanvulling op artikel 01.01.10 van de Standaard 2020 is de schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade, die het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 03 bedoelde voorwerpen of stoffen voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

**01 01 14 Aanvullende en afwijkende bepalingen op de U.A.V. 2012**

- 01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 5 lid 1 U.A.V. 2012 dient de aannemer zorg te dragen voor vergunningen van het bevoegd gezag voor:
- gebruik opslagterrein;
  - gebruik openbare ruimte;
  - toepassen verkeersmaatregelen.
- 02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 3 onder c van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat tot de verplichtingen van de aannemer tevens wordt gerekend het betalen van storkosten, tenzij in het bestek uitdrukkelijk anders staat vermeldt.
- 03 In aanvulling op paragraaf 6 lid 9 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de aannemer elke aanspraak tot vergoeding van schade als bedoeld in dit lid, terstond ter kennis van de directie dient te brengen.
- 04 In aanvulling op paragraaf 6 lid 13 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat indien de gevolgen, bedoeld in de eerste zin van dit lid, kostenverlaging ten gevolge hebben, deze kostenverlaging met de opdrachtgever wordt verrekend.
- 05 Overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 6 lid 16 van de U.A.V. 2012 zorgt de aannemer voor orde en veiligheid op het werk, echter blijft het wettelijk bepaalde en voorgeschreven van toepassing voor het gebruik van de openbare weg.
- 06 Het bepaalde in paragraaf 6 lid 17 van de U.A.V. 2012 dient zo te worden uitgelegd, dat de directie kan opdragen dat, naar haar mening, onbekwame dan wel ongeschikte personen die namens de aannemer, onderaannemer of leverancier te werk gesteld zijn, hun werkzaamheden beëindigen en het werkterrein dienen te verlaten.
- 07 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 dient de voertaal op het werk Nederlands te zijn. Geschriften moeten worden gesteld in de Nederlandse taal.
- 08 In aanvulling op paragraaf 23 van de U.A.V. 2012 aanvaardt de opdrachtgever, binnen het wettelijk toegestane kader, geen aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan eigendommen van de aannemer.
- 09 In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer wekelijks een door hem gedateerde en ondertekende lijst in van de afgevoerde afvalstoffen en de hierbij behorende geleidebiljetten ten behoeve van de registratie en melding aan de provincie overeenkomstig de regeling in de provinciale milieu verordening (PMV).
- 10 In aanvulling op paragraaf 6 lid 16a van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat, wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen waarvan de aanwezigheid niet in dit bestek is vermeld en waarvan redelijkerwijs geacht kan worden dat deze schade kunnen toebrengen aan personen, goederen of het milieu, de aannemer dit onmiddellijk ter kennis brengt van de directie. Hij neemt onmiddellijk, zo mogelijk in overleg met de directie, de door de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen.
- 11 In aanvulling op paragraaf 32 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat, indien de uitvoering van het werk of een deel daarvan, door het vinden van voorwerpen zoals in deze paragraaf bedoeld moet worden onderbroken, de schade die de aannemer lijdt vanwege deze onderbreking hem wordt vergoed.
- 12 In aanvulling op paragraaf 33 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat, indien de directie vermoedt dat het werk niet aan de bij de overeenkomst gestelde eisen voldoet, de aannemer verplicht is maatregelen te nemen of te gedogen, die nodig zijn om vast te stellen of dit al dan niet het geval is. In geval het werk niet aan de gestelde eisen voldoet, komen de kosten van bedoelde maatregelen voor rekening van de aannemer.

In het geval dat de werkzaamheden wel aan de gestelde eisen voldoet worden de te nemen maatregelen, evenals de kosten van herstel, verrekend als meerwerk en wordt eventuele schade vergoed.

**01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom**

HFD PAR ART LID

**01 02 01 Betaling**

- 05 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 geschiedt de betaling in 12 gelijke termijnen per jaar.
- 06 De betalingstermijnen bestaan uit de som van alle besteksposten plus de staartkosten gedeeld door twaalf.
- 07 De rekeningen specificeren naar de aard van de werkzaamheden en naar hoog en laag BTW-tarief.
- 08 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.02.03 geldt, dat wanneer de aannemer in zijn inschrijvingsstaat na het subtotale een negatief bedrag opneemt, dit wordt verdeeld over de betalingstermijnen als bedoeld in 01.02.01 lid 01.

**01 02 05 Verrekening meer- en minderwerk**

- 01 Het is de aannemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever meer- en/of minderwerk uit te voeren, danwel in de uitvoering af te wijken van het werk en/of een eerder overeengekomen opdracht en/of een door de opdrachtgever goedgekeurde of verstrekte (deel)opdracht.

Zonder een door de opdrachtgever goedgekeurde werkopdracht voor het uitvoeren van meerwerk vindt geen verrekening plaats van meerwerk. Eventueel reeds uitgevoerd werk is voor rekening en risico van de aannemer.

- 02 De opdrachtgever is bevoegd in overleg met de aannemer de inhoud c.q. de omvang van het werk als gevolg van o.a. terreinmutaties te wijzigen en deze door te voeren in bestek, tekeningen, werkinstructies of opdrachtspecificaties.
- 03 Indien één of meerdere locaties wegens renovatie of anderszins voor langere tijd of blijvend uit onderhoud worden genomen, zullen de arealen volgens de eenheidsprijzen van de betreffende resultaatsverplichtingen als minderwerk op het bestek worden verrekend.
- 04 Indien een locatie na herinrichting weer in onderhoud dient te worden genomen zullen de arealen volgens de eenheidsprijzen van de betreffende resultaatsverplichtingen als meerwerk op het bestek worden verrekend.
- 05 De prijzen, genoemd in de meer- en minderwerk opdracht zijn inclusief alle rechtstreeks of zijdelings aan de uitvoering verbonden kosten.
- 06 Werkzaamheden op regie worden verrekend tegen de verrekenbare tarieven van de inzet van arbeid en materieel volgens de staat van verrekenprijzen. Deze zijn als bijlage toegevoegd aan dit bestek.
- 07 Offertes voor meer- en minderwerk dienen gespecificeerd ter goedkeuring bij de directie op PDF-formaat te worden ingediend (omschrijving met bijbehorende hoeveelheid, prijs per eenheid, totaalprijs en staartkosten).
- 08 Het meer- en minderwerk zal vanaf de eerst volgende betalingstermijn, gerekend vanaf het moment waarop het object uit onderhoud wordt genomen, per betalingstermijn worden verrekend. De verrekenprijs wordt op basis van de eenheidsprijzen van de inschrijfstaat, inclusief het geoffreerde percentage van de algemene kosten en winst & risico, per object vastgesteld.
- 09 Declaraties voor meer- en minderwerk geadresseerd aan de opdrachtgever bij de directie indienen. De rekeningen specificeren naar aard van de werkzaamheden en naar hoog en laag BTW-tarief.

**01 02 06 Verrekening eenmalige werkzaamheden**

- 01 De eenmalige werkzaamheden hoofdstuk 7 worden vanaf het tweede contractjaar en de eventueel daarop volgende contractperiode als minderwerk op het bestek verrekend. De aannemer heeft geen recht op een vergoeding van kosten als gevolg van dit minderwerk op het bestek.

**01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van de verrekenbare hoeveelheden****01 03 01 Betalingen**

- 01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.03.01 lid 01 worden onder- en overschrijdingen van de verrekenbare hoeveelheden en de stelposten in de jaarlijkse eindafrekening met de aannemer verrekend.

Per kwartaal dient een overzicht van de stelposten te worden opgesteld, dat ter goedkeuring aan de directie wordt voorgelegd

HFD PAR ART LID

**01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling****01 04 01 Algemeen**

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedraagt het hierna genoemde percentage van de aannemingssom:
- | Loonkosten    | Percentage (%) |
|---------------|----------------|
| 00 Loonkosten | 80%            |
- 02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:
- | Brandstofgroep          | Percentage (%) |
|-------------------------|----------------|
| 01 Gasolie hoog accijns | 10%            |
| 04 Elektriciteit        | 5%             |
- 03 Het indexeringscijfer voor de loonkosten 00 Loonkosten (80%) wordt per januari van het nieuwe jaar bepaald aan de hand van de CBS-tabel 813 'Landschapsverzorging'. Hierbij wordt teruggekeken naar loonstijgingen van het voorgaande jaar.

Bijvoorbeeld: op 1 januari 2025 wordt het loonkostenbestanddeel verrekent met de index van 2024.

De CBS-tabel 813 'Landschapsverzorging' is onder andere middels onderstaande link te benaderen:

<https://opendata.cbs.nl/StatLine/#/CBS/nl/dataset/85817NED/table?ts=1719485746556>

De wijze van indexatie is conform onderstaande formule:

$$P_{\text{nieuw}} (\text{Prijs c.q. tarief na indexatie}) = ((I (\text{Meest recente indexcijfer}) / I_{t-1} (\text{Indexcijfer 13 maanden eerder})) \text{ maal } (x) \text{ Poud} (\text{Het huidige tarief (voor het moment van indexatie)}).$$

Bijvoorbeeld:

$$P_{\text{nieuw}} (\text{Prijs c.q. tarief na indexatie}) = ((I (\text{januari 2026}) / I_{t-1} (\text{januari 2025})) \text{ maal } (x) \text{ Poud} (\text{Het huidige tarief (voor het moment van indexatie)}).$$

Opdrachtgever wijst opdrachtnemer erop dat een negatieve indexatie conform bovenstaande formule mogelijk is.

- 04 Het indexeringscijfer voor de brandstofgroepen 01 Gasolie hoog accijnstarief (10%) en 04 Elektriciteit (5%) wordt per januari van het nieuwe jaar bepaald aan de hand van de recentste brandstoffenindex van de Raadscommissie Risicoregeling GWW welke op die datum beschikbaar is.

De wijze van indexatie is conform onderstaande formule:

$$P_{\text{nieuw}} (\text{Prijs c.q. tarief na indexatie}) = ((I (\text{Meest recente indexcijfer}) / I_{t-1} (\text{Indexcijfer 13 maanden eerder})) \text{ maal } (x) \text{ Poud} (\text{Het huidige tarief (voor het moment van indexatie)}).$$

Bijvoorbeeld:

$$P_{\text{nieuw}} (\text{Prijs c.q. tarief na indexatie}) = ((I (\text{januari 2026}) / I_{t-1} (\text{januari 2025})) \text{ maal } (x) \text{ Poud} (\text{Het huidige tarief (voor het moment van indexatie)}).$$

Opdrachtgever wijst opdrachtnemer erop dat een negatieve indexatie conform bovenstaande formule mogelijk is.

- 05 De grondslag voor de berekening van de loonkosten en brandstoffenindex loopt over een periode van 12 maanden. Ten aanzien van de brandstoffenindex sluit deze aan op de datum van het laatst gebruikte indexcijfer.
- 06 Het berekende indexcijfer van de brandstofgroepen betreft het berekende gemiddelde over de 12 voorgaande maanden.
- 07 De eenheidsprijzen voor het nieuwe contractjaar worden per januari vermeerderd met het vastgestelde indexcijfer.
- 08 Over het eerste contractjaar vindt geen verrekening plaats.

**01 07 Zekerheidstelling**

HFD PAR ART LID

**01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling**

- 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

**01 08 Bijdragen****01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen****01 10 02 Vergunningen door de aannemer te verzorgen**

- 01 Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijden (maandag t/m vrijdag 07.00 - 17.00 uur) en na toestemming van de directie, zorgt de aannemer voor de benodigde vergunningen.

**01 11 Verband met andere werken****01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander kunnen grijpen:
- (ver)bouwwerkzaamheden op het terrein;
  - (terrein)onderhoudswerkzaamheden op belendingen;
  - werkzaamheden aan nutsvoorzieningen;
  - onderhoudswerkzaamheden aan belendende eigendommen en percelen;
  - etc.
- 02 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden met de desbetreffende werken aanvangen en waarop deze zullen zijn voltooid, tijdig aan de aannemer worden bekend gemaakt.

**01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema en gedetailleerd werkplan****01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- A. De indeling en opvolging van de werkzaamheden;
  - B. Een plan van aanpak voor het omgaan met beschermde planten- en diersoorten;
    - verwezen wordt verder naar het bepaalde in artikel 01.22.03 lid 01 van deel 3 van dit bestek.
  - C. Een werkplan voor het op verantwoorde wijze uitvoeren van snoeiwerkzaamheden aan bomen conform hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9 van Handboek Bomen 2022:
    - wanneer en op welke wijze snoeien van de bomen;
    - op welke wijze wordt geborgd dat uitvoering plaatsvindt volgens eisen Handboek Bomen 2022.
  - D. Een plan van aanpak voor het omgaan met invasieve exoten;
    - verwezen wordt naar op het moment van aanbesteding aanwezige protocollen met betrekking tot de bestrijding van de in het werk aanwezige invasieve soorten.
    - de opdrachtgever beschikt over de lijst met de locaties van de in het werk aanwezige invasieve exoten.
- Hierbij moet rekening gehouden worden met de in dit bestek aangegeven eisen en voorwaarden en de onder artikel 01.13.08 genoemde werken door of vanwege de gemeente of derden uit te voeren.
- 03 De indeling op het verlangde algemeen tijdschema moet worden aangegeven in kalenderweken.
- 04 Wijzigingen in het algemeen tijdschema mogen slechts worden aangebracht na overleg en met goedkeuring van de directie.
- 05 De aannemer dient aantoonbaar in overeenstemming met de gedragscodes te werken en de inhoud daarvan in het tijdschema en het gedetailleerd werkplan op te nemen. De werkwijzen (bijvoorbeeld voor de inventarisatie en documentatie), maatregelen en voorwaarden die in de gedragscodes staan omschreven, gelden vervolgens ook voor in te zetten derde partijen. De aannemer heeft de verplichting deze werkprotocollen ter beoordeling aan de directie te overhandigen. Verwezen wordt naar het bepaalde in artikel 01.22.03 van deze overeenkomst.

HFD PAR ART LID

- 06 De aannemer dient met betrekking tot het snoeien van bomen aantoonbaar in overeenstemming te werken met het bepaalde in hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9 van het Handboek Bomen 2022.
- 07 De aannemer dient aantoonbaar in overeenstemming met het op te stellen snoei- en inboetplan te werken en dient dit werkproces in het algemeen tijdschema op te nemen.
- 08 Wanneer het algemeen tijdschema of het gedetailleerd werkplan daarin niet voorziet, deelt de aannemer de directie ten minste een week voor de aanvang van de uitvoering van het werk of een gedeelte daarvan mede waar en wanneer daarmee wordt begonnen en welke verkeersmaatregelen voor de uitvoering van dat werk of een gedeelte daarvan zullen worden getroffen.

**01 13 08 Kortingbepaling**

- 01 Indien werkzaamheden binnen frequentieposten niet (volledig) zijn uitgevoerd binnen de overeengekomen periode c.q. aangegeven termijn in het bestek, ziet opdrachtgever dit als het niet uitvoeren van een besteksverplichting. Hierop wordt éénmalig door opdrachtgever middels een schriftelijke waarschuwing richting opdrachtnemer gecommuniceerd met een hersteltermijn waarbinnen deze werkzaamheid alsnog uitgevoerd moet worden.

Indien hier geen opvolging aan wordt gegeven ziet opdrachtgever dit als een tekortkoming. Daarbij wordt een korting ingesteld welke qua omvang gerelateerd is aan de niet uitgevoerde werkzaamheden.

Het uitgangspunt van de hoogte is een bedrag ter grootte van de niet uitgevoerde handeling vermenigvuldigd met een factor 2. Per geval geldt een minimum kortingbedrag van € 1.000,- excl. BTW.

**01 17 Vrijgekomen materialen****01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:

- terreinmeubilair
- elementenverharding

**01 17 11 Circulariteit vrijgekomen materialen**

- 01 Vrijkomende materialen zoals elementenverharding en terreinmeubilair dienen zoveel mogelijk opnieuw te worden toegepast binnen het werk of, indien niet mogelijk, beschikbaar gesteld te worden voor hergebruik elders.
- 02 De aannemer stelt een registratie op van alle vrijkomende materialen, met vermelding van type, afmetingen, hoeveelheid, staat en herbruikbaarheid. Deze registratie wordt half jaarlijks aan de directie ter acceptatie voorgelegd.
- 03 Indien materialen niet binnen het project hergebruikt kunnen worden, wordt in overleg met de directie bepaald of deze kunnen worden afgevoerd naar een depot of elders kunnen worden ingezet.

**01 18 Beschermen te handhaven vegetatie****01 18 06 Schadevergoeding houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen**

- 03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.06 van de Standaard 2020 is de volgende kortingbepaling voor niet voldoende snoeiwerk opgenomen:
- a. Bij constatering van ondeskundig uitgevoerd snoeiwerk of het inzetten van daartoe niet geëigende snoeimethoden, volgt een formele melding van het geconstateerde. Bij een tweede en/of hierna volgende constatering volgt een inhouding op de aanneemsom ter grootte van het areaal niet voldoende snoeiwerk, vermeerderd met een korting ter grootte van € 50,- per m2 dan wel per m1 niet voldoende snoeiwerk.

**01 19 Arbeidsomstandigheden**

HFD PAR ART LID

**01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie**

- 02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moet jaarlijks bij afsluiting van het onderhoudsjaar worden overgedragen aan de opdrachtgever.
- 04 Voor werkzaamheden waarbij een risico bestaat op vallen van hoogte dient de aannemer de artikelen 7.23a en 7.23c van hoofdstuk VII afdeling 4 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde arbeidsmiddelen en de daaruit voorkomende persoonlijke beschermingsmiddelen zoals bedoeld in artikelen 8.1 t/m 8.4 van hoofdstuk VIII afdeling 1 en 2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit ter beschikking te stellen.

**01 22 Te beschermen plant- en diersoorten****01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2020 moet het plan van aanpak voor het omgaan met beschermde diersoorten, tevens worden aangevuld met een omschrijving welke maatregelen getroffen worden om effecten op beschermde soorten flora en fauna te voorkomen. Het gaat hierbij over:
- de periode van het jaar waarin de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd;
  - het voorkomen van slachtoffers onder beschermde vogels en andere diersoorten;
  - het voorkomen van verstoring van vogels en andere beschermde diersoorten;
  - het voorkomen van het vernielen en/of verstoren van rust- en verblijfplaatsen;
  - het voorkomen van het vernielen van beschermde planten;
  - de momenten waarop ecologische begeleiding tijdens de werkzaamheden noodzakelijk is.

Tevens wordt verwezen naar het bepaalde in artikel 01.13.06 lid 02, sublid b van dit bestek.

- 02 Het plan van aanpak voor het omgaan met beschermde plant- en diersoorten zal 1 keer per jaar door de directie ge-audit worden.
- 03 Het plan van aanpak moet voor aanvang van de opdracht opgesteld zijn en te allen tijden beschikbaar zijn op het werk.

**01 23 Communicatie****01 23 03 Geschillen met derden**

- 01 Geschillen met derden of niet-belanghebbenden worden in geen geval door personeel van de aannemer opgelost, ook al zal met reden de mogelijkheid daarvan aanwezig zijn. In voorkomende gevallen hiervan dient direct melding te worden gemaakt bij de directie.

**01 23 04 Klachtenafhandeling**

- 01 Klachten waartoe, door de directie, opdracht is verleend dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen te zijn uitgevoerd. De aannemer meldt de directie wanneer er met de werkzaamheden, betreffende de klachtenafhandeling, wordt begonnen en wanneer deze zijn beëindigd. Tevens meldt de aannemer aan de directie hoe de klacht is opgelost.

In geval van signaleren van overlast of oneigenlijk gebruik van de gemeentelijke openbare ruimte is inschrijver in eerste aanleg bevoegd tot het aanspreken van de overlastgever. Inschrijver maakt hiervoor afspraken tot verbetering van de situatie en voert hierop 1x een controle uit op de naleving van deze gemaakte afspraken. Indien binnen de gestelde termijn door de overlastgever nog geen gehoor is gegeven aan de afspraak tot verbetering, dan meldt inschrijver de overlastgevende situatie aan de opdrachtgever.

- 02 SPOED klachten waartoe, door de directie, opdracht is verleend dienen binnen 24 uur te zijn uitgevoerd. De aannemer meldt aan de directie hoe de klacht is opgelost.

Meldingen van repeterende of aanhoudende overlast worden in afstemming met de opdrachtgever gedaan.

HFD PAR ART LID

**01 23 05 Werkbespreking en schouw**

- 01 Per contractjaar zal de directie samen met de aannemer tweemaal een werkbespreking (strategisch en tactisch) waarvan eenmaal aansluitend een schouw organiseren omtrent de voortgang van het werk. Indien de directie deze werkbespreking en schouw niet houdt, kan de aannemer om het houden van de bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven.
- 02 De directie maakt het verslag van zowel de werkbespreking als de schouw, als bedoeld in lid 01. Het verslag wordt aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf 27 lid 01 van de U.A.V. 2012
- 03 Van de aannemer wordt verlangd dat zij middels een interne schouwronde de kwalitatieve resultaten uit het onderhoud voor opdrachtgever inzichtelijk maakt. De behaalde resultaten worden per beheergroep (werkpakket) conform bestek in een helder overzicht uitgewerkt. Per beheergroep dient het voldoen aan de resultaatsverplichtingen te worden beoordeeld met de criteria 'JA', NEE of N.V.T. Bij de criteria 'Nee' of N.V.T. wordt een toelichting en/of een vervolgactie verlangd op welk onderdeel (bijv. bestekpost) dat van toepassing is.  
De resultaten uit de controles worden door de opdrachtgever gemonitord.

**01 23 06 Tussentijdsoverleg**

- 01 De aannemer organiseert per contractjaar tweemaal of vaker indien nodig een tussentijdsoverleg (operationeel) ten behoeve van de bespreking van actiepunten.

**01 24 Beeldkwaliteit****01 24 04 Meetlocaties**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.24.04 lid 01 betreft een meetlocatie een beheerlocatie binnen de werkgrenzen volgens de beheertekening of werkgrenzentekening.
- 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.24.04 lid 03 geldt dat indien een beheerlocatie binnen de werkgrens, zoals bedoeld onder lid 01, groter is dan 1,00 ha, deze beheerlocatie wordt opgedeeld in meerdere delen met een grootte van ten hoogste 1,00 ha.

**01 24 08 Opneming**

- 01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.24.08 lid 01 worden ook de posten met de eenheden m1, m2, are en st in de opneming meegenomen.

Indien geen kwaliteitsniveau is toegewezen aan besteksposten met een andere eenheid dan 'week' dan zullen deze besteksposten worden beoordeeld als 'voldoet', 'voldoet niet' of 'niet van toepassing' en zullen deze worden voorzien van tekstuele toelichting.

**01 24 09 Korting**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.24.09 lid 01 worden ook de posten met de eenheden m1, m2, are en st in de verrekening van eventuele kortingen meegenomen.

**01 26 Aanvullende bepalingen uitvoering****01 26 03 Milieu en duurzaamheid**

- 01 De aannemer is verplicht waar mogelijk milieuvriendelijke alternatieven voor conventionele brandstoffen te gebruiken zoals bijv. hernieuwbare diesel, GTL, LPG, CNG (aardgas), Aspen of Motomix. Daarnaast is het gebruik van een lekbak voor vullen van tanks, de aanwezigheid van absorptiekorrels, het toepassen van een anti-lekdop en het zich houden aan voorschriften voor maximale opslag hoeveelheid brandstof in nabijheid van het werk, verplicht gesteld.

HFD PAR ART LID

**50 Afval- en reinigingsdiensten****50 4 Gladheidsbestrijding****50 47 Meet- en verrekenmethoden****50 47 02 Zoutschade aan groenvoorziening**

- 01 Zoutschade ontstaan aan te handhaven bomen welke aantoonbaar het gevolg is van het onzorgvuldig verwerken van dooimiddel, of het deponeren van met zout belaste sneeuwresten onder bomen, wordt verrekend conform het bepaalde in artikel 01.18.05 van deel 3 van dit bestek.
- 02 Zoutschade ontstaan aan te handhaven groenvoorziening welke aantoonbaar het gevolg is van het onzorgvuldig verwerken van dooimiddel, of het deponeren van met zout belaste sneeuwresten onder of in te handhaven groenvoorziening, is het bepaalde in artikel 01.18.04 van de Standaard 2020 van toepassing.
- 03 Zoutschade aan bomen of te handhaven groenvoorziening wordt aangetoond door visuele waarneming en/of door middel van het uitvoeren van bladanalyses waarbij het chloridegehalte in het blad wordt bepaald. Hierbij worden:
- bladmonsters genomen uit de aangetaste kroondelen wanneer deze zichtbaar worden;
  - uitsluitend bladmonsters genomen van gedeeltelijk aangetaste bladeren;
  - uitsluitend bladmonsters genomen van min of meer volledig uitgegroeide bladeren en
  - mengmonsters genomen indien de aangetaste beplanting uit meerdere bomen bestaat.

**50 47 03 Zoutschade aan natuursteen**

- 01 Het is niet toegestaan om zout in de nabijheid en op natuursteen te strooien.

HFD PAR ART LID

**51 Groenvoorzieningen****51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 02 Eisen en uitvoering groenvoorzieningen, algemeen****51 02 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen**

- 09 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van o.a. maaien / bemesten / zaaien / bezoden / planten / bezanden / snoeiwerkzaamheden mag ten hoogste 20 mm bedragen.

**51 02 09 Toepassen van bestrijdingsmiddelen**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.09 lid 01 is bij de uitvoering van de werkzaamheden het gebruik van bestrijdingsmiddelen uitsluitend toegestaan bij de bestrijding van invasieve exoten. Verwezen wordt naar het bepaalde in lid 03 en 04 van dit artikel.

Deze middelen kunnen slechts na goedkeuring en opdracht van de directie worden ingezet.

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.09 lid 01 zijn biologische bestrijdingsmiddelen ten behoeve van mos- en algenbestrijding toegestaan.
- 03 In aanvulling op het bepaalde in de artikel 51.02.09 van de Standaard 2020 wordt schade als gevolg van niet geëigend gebruik van bestrijdingsmiddelen berekend volgens artikel 01.18.04 schadevergoeding van deze standaard.
- 04 Verwezen wordt naar artikel 27b lid 02 a en b van het besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden (<https://wetten.overheid.nl/BWBR0022530/2018-07-01>).
- 05 Verwezen wordt naar artikel 8.2 en artikel 8.3 van de regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden (<https://wetten.overheid.nl/BWBR0022545/2019-01-01#Hoofdstuk8>).
- 06 Verificatie: De aannemer kan worden gevraagd om documentatie te overleggen waaruit blijkt dat voldaan wordt aan bovenstaande eisen zoals beschreven in lid 01 t/m lid 04.

**51 06 Bouwstoffen****51 06 01 Teelgrond**

- 09 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.06.01 dient de te gebruiken teelgrond overeen te komen met de ter plaatse aanwezige grondslag, tenzij de bestekpost uitdrukkelijk anders vermeldt.
- 09 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.06.01 dient de teelgrond RAG gekeurd te zijn.

**51 07 Meet- en verrekenmethoden groenvoorzieningen****51 07 08 Onderhoudswerkzaamheden**

- 02 In afwijking van artikel 51.07.08 lid 02 van de Standaard 2020 zijn de bij de bestekposten vermelde hoeveelheden resultaatsverplichting de opgemeten hoeveelheden.

**51 07 09 Meet- en verrekenmethoden bladafvalbeheersing**

- 01 De beoordeling van de eisen behorend bij 'bladafvalbeheersing' gedurende de in de desbetreffende bestekspost aangegeven periode bij het ingaan van die periode, geschiedt overeenkomstig het bepaalde in de leden 02 tot en met 04, door de directie in overleg met de aannemer.
- 02 De waarden behorende bij de gestelde eisen mogen op één dag in maximaal 20% van het totaal aantal meetvakken worden overschreden.
- 03 De waarden van meetvakken waarbij een overschrijding van de gestelde eisen is geconstateerd mogen bij de volgende meting niet wederom worden overschreden, indien dit een gevolg is van afval dat bij de eerdere beoordeling reeds aanwezig was.
- 04 De aannemer kan verlangen dat de beoordeling schriftelijk wordt vastgelegd. Hieraan zal de directie gevolg geven.

**51 2 Gras en kruidachtigen****51 22 Eisen en uitvoering gras en kruidachtigen**

HFD PAR ART LID

- 51 22 05 Maaien**
- 12 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.22.05 van de Standaard 2020 geldt dat indien de hoeveelheid vrijkomend maaisel, als gevolg van het onjuist hanteren van de voorgeschreven beeldkwaliteit, dusdanig groot is zodat er niet wordt voldaan aan de beeldkwaliteit, dit door de aannemer voor eigen rekening dient te worden verwijderd.
- 51 22 15 Beheersing natuurlijk afval op gras**
- 01 Binnen de bladvalperiode (week 40 t/m 52) mag verstikking van de grasmat door hoeveelheden aanwezig natuurlijk afval niet voorkomen. Er is sprake van verstikking van de grasmat door natuurlijk afval indien de resten van natuurlijk afval het perceel of gedeelten van het perceel (lokaal) meer dan 50% bedekken.
- 51 25 Bijbehorende verplichtingen**
- 51 25 01 Maaien**
- 03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.25.01 van de Standaard 2020 geldt dat t.b.v. het maaien rondom bomen in kruidenvegetatie een afstand van 0,50 m. tot de stamvoet gewaarborgd dient te worden om maaischades te voorkomen. Het bijmaaien geschiedt met handbediend materieel met een voorziening tegen maaischades.
- 04 In aanvulling op artikel 51.25.01 van de Standaard 2020 dient de aannemer voorafgaand van maaiwerkzaamheden de te maaien gras percelen te ontdoen van takhout.
- 05 In aanvulling op artikel 51.25.01 van de Standaard 2020 voorafgaand aan maaiwerkzaamheden gras de te maaien percelen ontdoen zwerf- en waaivuul.
- 06 In aanvulling op artikel 51.25.01 van de Standaard 2020 dient het maaien rondom obstakels en bomen aansluitend op de reguliere maaibeurt uitgevoerd te worden.
- 51 25 02 Alignement van de inrichting**
- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 51.45 van de Standaard 2020 dient bij het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden aan graskanten het alignement van de terreininrichting behouden te blijven.
- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 51.45 van de Standaard 2020 dient het zogenaamde 'verlopen' van de graskanten ten opzichte van gevels, plantvakken en verharding gedurende het groeiseizoen zoveel als mogelijk te worden voorkomen, dan wel in de contractperiode te worden hersteld.
- 51 4 Beplantingen**
- 51 42 Eisen en uitvoering beplantingen**
- 51 42 07 Knippen van (blok)hagen en bodembedekkende heesters**
- 07 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.42.07 van de Standaard 2020 is het zonder overleg met de directie knippen van hagen en bodembedekkende heesters met een door een tractor aangedreven werktuig niet toegestaan.
- 08 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.42.07 van de Standaard 2020 dient al het eenjarige hout te worden verwijderd en te worden teruggeknipt tot op het oude hout.
- 09 De aannemer kan verlangen dat de beoordeling schriftelijk wordt vastgelegd. Hieraan zal de directie gevolg geven.
- 51 42 15 Beheersen natuurlijk afval beplantingen**
- 11 Verstikking van beplanting door hoeveelheden aanwezig of verwerkt natuurlijk afval mag niet voorkomen. Er is sprake van verstikking van beplanting door resten natuurlijk afval indien de resten de eerste takaaanzet en/of de basis bedekken.
- 12 Verwerken van natuurlijk (blad)afval in plantvakken dient gecombineerd te worden met het bemesten van de plantvakken. Bemesting waar mogelijk onder het natuurlijk (blad)afval verwerken.

HFD PAR ART LID

- 51 42 30 Aanvullende eisen onkruidbeheersing beplanting**
- 01 In aanvulling op de het bepaalde in artikel 51.42 van de Standaard 2020 dient de onkruidbeheersing in bodembedekkers en vaste planten handmatig middels plukken of met behulp van de schrepel te worden uitgevoerd om beschadiging aan (wortel)uitlopers en beplanting te voorkomen.
- 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.42 van de Standaard 2020 wordt schade als gevolg van onjuist uitgevoerde onkruidbeheersing verrekend. Als schade bedoeld in artikel 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2020.
- 51 5 Bomen**
- 51 52 Eisen en uitvoering bomen**
- 51 52 09 Snoeien bovengronds algemeen**
- 06 Het tijdstip van snoeien van fruitbomen dient te worden aangewezen door de directie. Hier dient in het algemeen rekening te worden gehouden met:
- Snoeien van steenvruchten in september;
  - Snoeien van overige fruitbomen in februari.
- 51 52 15 Controle kenmerken gegevensbestand boomeigenaar**
- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 51.25.15, 51.25.16 en 51.25.17 wordt verwacht van de opdrachtnemer dat deze jaarlijks, ten minste voor 1 december een volledig bijgewerkt bomenbestand aanlevert aan de directie.
- Dit dient te worden aangeleverd in GIS-compatibel bestand, bij voorkeur middels een GeoDatabase (.gdb) en/of MapPackage (.mpkx) en/of ProjectPackage (ppkx).
- 51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding**
- 51 82 Eisen en uitvoering onkruid en natuurlijk afval op verhardingen**
- 51 82 10 Onkruidbeheersing op verhardingen**
- 02 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief mossen.
- 03 Alternatieve onkruidbestrijdingsmethoden waarbij sprake is, van open vuur of waarbij risico bestaat dat onkruidresten kunnen ontbranden, zijn pertinent niet toegestaan. Methode ter bestrijding altijd ter goedkeuring aan de directie voorleggen.
- 04 Van de aannemer wordt verwacht dat deze een combinatie van bestrijdingsmethoden inzet om dominantie van resistente soorten te voorkomen.

HFD PAR ART LID

**64 Technische bepalingen Flora- en Faunamaatregelen en -voorzieningen****64 1 Technische bepalingen Flora- en Faunamaatregelen en -voorzieningen****64 12 Eisen en uitvoering****64 12 03 Certificering**

01 Een deel van het uitvoerend en leidinggevend personeel dient in het kader van de Omgevingswet gecertificeerd te zijn volgens de gedragscode soortenbescherming voor gemeenten. Welke bij aanvang van de contractperiode vigerend is en is goedgekeurd door de Vereniging Stadswerk Nederland.

Onder het uitvoerend personeel op een locatie waar bestekswerkzaamheden worden uitgevoerd, dient ten minste 1 medewerker aanwezig te zijn beschikkende over het certificaat conform bovengenoemde gedragscode niveau 1 (medewerkers / meewerkend voorman).

Aanvullend is de uitvoerder of (meewerkend) voorman gecertificeerd conform de gedragscode soortenbescherming niveau 2 (opzichters/uitvoerders).

Onder het leidinggevend personeel dat direct bij het werk betrokken is, dient ten minste 1 persoon te zijn gecertificeerd conform de gedragscode soortenbescherming niveau 2 (opzichters/ uitvoerders) of niveau 3 (werkvoorbereiders/ bedrijfsleiders).

Behoort bij: 20240161

.....

## INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 20240161

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)  
(naam)  
(functie)

B) (handtekening)  
(naam)  
(functie)

---

C)

(handtekening)

(naam)  
(functie)

Behoort bij: 20240161

.....

## INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                  | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1                           | <b>GRIFFIETUIN</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 10                          | <b>GROENVOORZIENINGEN</b>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 101                         | <b>GRASSEN EN KRUIDACHTIGEN</b>               |              |                                             |                                 |                          |
| 1010                        | <u>Intensief grasveld</u>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 101010                      | Werkpakket intensief grasveld.                | are          | 95,70N                                      |                                 |                          |
| 1011                        | <u>Grasveld met stinzen</u>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 101110                      | Werkpakket grasveld met stinzenbeplanting.    | are          | 6,40N                                       |                                 |                          |
| 1012                        | <u>Bijkomende werkzaamheden gras</u>          |              |                                             |                                 |                          |
| 101210                      | Bemesten grasveld, 1 strooibeurt.             | are          | 102,10V                                     |                                 |                          |
| 101220                      | Verticuteren grasveld.                        | m2           | 9.530,00V                                   |                                 |                          |
| 101230                      | Werkpakket herstellen grasveld.               | are          | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 102                         | <b>BOMEN</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 1020                        | <u>Controleren van bomen</u>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 102010                      | Periodieke controle bomen BVC (V&O).          | st           | 55,00V                                      |                                 |                          |
| 1021                        | <u>Begeleidingssnoei bomen</u>                |              |                                             |                                 |                          |
| 102110                      | Begeleidingssnoei-regulier, tot 6 m.          | st           | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 102120                      | Begeleidingssnoei-regulier, 18 tot 24 m.      | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 102130                      | Begeleidingssnoei-achterstallig, tot 6 m.     | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 102140                      | Begeleidingssnoei-achterstallig, 18 tot 24 m. | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 102150                      | Begeleidingssnoei-verwaarloosd, tot 6 m.      | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 102160                      | Begeleidingssnoei-verwaarloosd, 18 tot 24 m.  | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 1022                        | <u>Onderhoudssnoei bomen</u>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 102210                      | Onderhoudssnoei-regulier, tot 6 m.            | st           | 3,00V                                       |                                 |                          |
| 102220                      | Onderhoudssnoei-regulier, 6 tot 12 m.         | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 102230                      | Onderhoudssnoei-regulier, 18 tot 24 m.        | st           | 32,00V                                      |                                 |                          |
| 102240                      | Onderhoudssnoei-achterstallig, tot 6 m.       | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 102250                      | Onderhoudssnoei-achterstallig, 18 tot 24 m.   | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 1025                        | <u>Boomspiegels</u>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 102510                      | Werkpakket boomspiegels gevuld met split.     | st           | 2,00N                                       |                                 |                          |
| 103                         | <b>CULTUURLIJKE BEPLANTINGEN</b>              |              |                                             |                                 |                          |
| 1030                        | <u>Hagen en blokhagen</u>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 103010                      | Werkpakket hagen b= <1,00m / h= 1,50 - 2,00m. | m            | 86,00N                                      |                                 |                          |
| 1031                        | <u>Solitaire heesters</u>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 103110                      | Werkpakket solitaire heesters.                | st           | 9,00N                                       |                                 |                          |
| 1033                        | <u>Niet gesloten opgaande heesters</u>        |              |                                             |                                 |                          |
| 103310                      | Werkpakket niet gesloten opgaande heesters.   | m2           | 353,00N                                     |                                 |                          |
| 1036                        | <u>Vaste planten</u>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 103610                      | Werkpakket vaste planten.                     | m2           | 146,00N                                     |                                 |                          |
| 1037                        | <u>Dakvegetatie</u>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 103710                      | Werkpakket dakvegetatie.                      | m2           | 318,00N                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                         | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 104                         | <b>NATUURLIJKE BEPLANTINGEN</b>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 1041                        | <u>Onderbeplanting bos</u>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 104110                      | Werkpakket onderbeplanting bos.                      | m2           | 4.855,00N                                   |                                 |                          |
| 1044                        | <u>Verwerken vrijkomend takhout</u>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 104410                      | Verwerken takhout op rillen.                         | m            | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 105                         | <b>BIJK. WERKZAAMHEDEN GROENVOORZIENINGEN</b>        |              |                                             |                                 |                          |
| 1050                        | <u>Beplantingen</u>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 105010                      | Bemesten beplantingsvak.                             | m2           | 500,00V                                     |                                 |                          |
| 1052                        | <u>Plaagbestrijding</u>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 105210                      | Bestrijding mollen.                                  | week         | 52,00N                                      |                                 |                          |
| 11                          | <b>VERHARDINGEN</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 111                         | <b>ELEMENTENVERHARDINGEN</b>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 111010                      | Werkpakket elementenverharding.                      | are          | 32,30N                                      |                                 |                          |
| 112                         | <b>HALFVERHARDINGEN</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 112030                      | Werkpakket Padvast.                                  | are          | 13,80N                                      |                                 |                          |
| 112040                      | Werkpakket ongebonden verharding.                    | are          | 2,40N                                       |                                 |                          |
| 114                         | <b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN VERHARDINGEN</b>         |              |                                             |                                 |                          |
| 1140                        | <u>Mos-en algenbestrijding</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 114010                      | Mosbestrijding op verharding.                        | are          | 5,20N                                       |                                 |                          |
| 114020                      | Algenbestrijding op verharding.                      | are          | 15,50N                                      |                                 |                          |
| 1142                        | <u>Wolfskuilen</u>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 114210                      | Schoonhouden wolfskuilen.                            | st           | 3,00N                                       |                                 |                          |
| 1143                        | <u>Gladheidbestrijding - regulier</u>                |              |                                             |                                 |                          |
| 114310                      | Consignatiedienst gladheidsbestrijding.              | week         | 22,00V                                      |                                 |                          |
| 114320                      | Preventief strooien.                                 | keer         | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 114330                      | Curatief strooien.                                   | keer         | 3,00V                                       |                                 |                          |
| 114340                      | Sneeuw schuiven, ploegactie.                         | keer         | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 1144                        | <u>Gladheidbestrijding - zater-, zon- feestdagen</u> |              |                                             |                                 |                          |
| 114410                      | Preventief strooien.                                 | keer         | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 114420                      | Curatief strooien.                                   | keer         | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 114430                      | Sneeuw schuiven, ploegactie.                         | keer         | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 12                          | <b>TERREININRICHTING</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 121                         | <b>MEUBILAIR</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 121010                      | Werkpakket zitbanken.                                | st           | 5,00N                                       |                                 |                          |
| 122                         | <b>HEKWERKEN</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 122020                      | Werkpakket hekwerken.                                | m            | 388,00N                                     |                                 |                          |
| 123                         | <b>VERLICHTING</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 123010                      | Werkpakket lichtmasten.                              | st           | 5,00N                                       |                                 |                          |
| 123020                      | Werkpakket grondspots.                               | st           | 21,00N                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                         | EEN-<br>HEID | HOEEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 124                         | <b>OVERIGE TERREININRICHTINGEN</b>                   |              |                                           |                                 |                          |
| 124010                      | Werkpakket fietsbeugel.                              | st           | 16,00N                                    |                                 |                          |
| 125020                      | Werkpakket vlaggenmast.                              | st           | 4,00N                                     |                                 |                          |
| 125030                      | Werkpakket compostbak.                               | st           | 1,00N                                     |                                 |                          |
| 125040                      | Werkpakket verkeersbord.                             | st           | 4,00N                                     |                                 |                          |
| 125050                      | Werkpakket Dakota monument.                          | st           | 1,00N                                     |                                 |                          |
| 13                          | <b>RIOLERING</b>                                     |              |                                           |                                 |                          |
| 131                         | <b>KOLKEN</b>                                        |              |                                           |                                 |                          |
| 131010                      | Werkpakket kolken.                                   | st           | 22,00N                                    |                                 |                          |
| 132                         | <b>LIJNGOTEN</b>                                     |              |                                           |                                 |                          |
| 132010                      | Werkpakket zinken lijngoot.                          | m            | 270,00N                                   |                                 |                          |
| 132020                      | Werkpakket lijngoten.                                | m            | 22,00N                                    |                                 |                          |
| 14                          | <b>AFVALBEHEERSING</b>                               |              |                                           |                                 |                          |
| 141                         | <b>ZWERFAFVALBEHEERSING</b>                          |              |                                           |                                 |                          |
| 141010                      | Werkpakket zwerfafvalbeheersing op grasvelden.       | are          | 101,70N                                   |                                 |                          |
| 141110                      | Werkpakket zwerfafvalbeheersing in beplanting.       | are          | 57,60N                                    |                                 |                          |
| 141210                      | Werkpakket zwerfafvalbeheersing op verharding.       | are          | 48,50N                                    |                                 |                          |
| 142                         | <b>NATUURLIJK AFVALBEHEERSING</b>                    |              |                                           |                                 |                          |
| 142010                      | Werkpakket natuurlijk afvalbeheersing grasvelden.    | are          | 101,70N                                   |                                 |                          |
| 142020                      | Werkpakket natuurlijk afvalbeheersing in beplanting. | are          | 1,50N                                     |                                 |                          |
| 142030                      | Werkpakket natuurlijk afvalbeheersing op verharding. | are          | 48,50N                                    |                                 |                          |
| 2                           | <b>KANTOORTUINEN</b>                                 |              |                                           |                                 |                          |
| 20                          | <b>GROENVOORZIENINGEN</b>                            |              |                                           |                                 |                          |
| 201                         | <b>GRAS</b>                                          |              |                                           |                                 |                          |
| 2010                        | <u>Intensief grasveld</u>                            |              |                                           |                                 |                          |
| 201010                      | Werkpakket intensief grasveld.                       | are          | 4,45N                                     |                                 |                          |
| 2011                        | <u>Bijkomende werkzaamheden gras</u>                 |              |                                           |                                 |                          |
| 201110                      | Bemesten grasveld, 1 strooibeurt.                    | are          | 0,10V                                     |                                 |                          |
| 201120                      | Verticuteren grasveld.                               | m2           | 445,00V                                   |                                 |                          |
| 202                         | <b>BOMEN</b>                                         |              |                                           |                                 |                          |
| 2020                        | <u>Controleren van bomen</u>                         |              |                                           |                                 |                          |
| 202010                      | Periodieke controle bomen BVC (V&O).                 | st           | 17,00N                                    |                                 |                          |
| 2021                        | <u>Begeleidingssnoei bomen</u>                       |              |                                           |                                 |                          |
| 202110                      | Begeleidingssnoei-regulier, tot 6 m.                 | st           | 1,00V                                     |                                 |                          |
| 202120                      | Begeleidingssnoei-regulier, 12 tot 18 m.             | st           | 1,00V                                     |                                 |                          |
| 202130                      | Begeleidingssnoei-regulier, 18 tot 24 m.             | st           | 1,00V                                     |                                 |                          |
| 202140                      | Begeleidingssnoei-achterstallig, tot 6 m.            | st           | 1,00V                                     |                                 |                          |
| 202150                      | Begeleidingssnoei-achterstallig, 18 tot 24 m.        | st           | 1,00V                                     |                                 |                          |
| 202160                      | Begeleidingssnoei-verwaarloosd, 18 tot 24 m.         | st           | 1,00V                                     |                                 |                          |
| 2022                        | <u>Onderhoudssnoei bomen</u>                         |              |                                           |                                 |                          |
| 202210                      | Onderhoudssnoei-regulier, tot 6 m.                   | st           | 1,00V                                     |                                 |                          |
| 202220                      | Onderhoudssnoei-regulier, 12 tot 18 m.               | st           | 1,00V                                     |                                 |                          |
| 202230                      | Onderhoudssnoei-regulier, 18 tot 24 m.               | st           | 6,00V                                     |                                 |                          |
| 202240                      | Onderhoudssnoei-achterstallig, 18 tot 24 m.          | st           | 4,00V                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                 | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 2023                        | <u>Boomspiegels</u>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 202310                      | Werkpakket boomspiegels in gras.                             | st           | 1,00N                                       |                                 |                          |
| 203                         | <b>CULTUURLIJKE BEPLANTINGEN</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 2030                        | <u>Hagen en blokhagen</u>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 203010                      | Werkpakket hagen b= <1,00m / h= <1,50m.                      | m            | 33,00N                                      |                                 |                          |
| 203020                      | Werkpakket blokhagen h= 1,00m - 1,50m.                       | m2           | 10,20N                                      |                                 |                          |
| 2031                        | <u>Solitaire heesters</u>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 203110                      | Werkpakket solitaire heesters.                               | st           | 2,00N                                       |                                 |                          |
| 2032                        | <u>Gesloten opgaande heesters</u>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 203220                      | Werkpakket gesloten opgaande heesters.                       | m2           | 8,00N                                       |                                 |                          |
| 2033                        | <u>Bodembedekkende en opgaande heesters</u>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 203320                      | Werkpakket opg. en bodembed. heesters.                       | m2           | 216,00N                                     |                                 |                          |
| 2034                        | <u>Bodembedekkers</u>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 203420                      | Werkpakket bodembedekkers.                                   | m2           | 120,00N                                     |                                 |                          |
| 2035                        | <u>Vaste planten</u>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 203510                      | Werkpakket vaste planten.                                    | m2           | 26,00N                                      |                                 |                          |
| 204                         | <b>BIJK. WERKZAAMHEDEN GROENVOORZIENINGEN</b>                |              |                                             |                                 |                          |
| 204510                      | Bemesten beplantingsvak.                                     | m2           | 346,00V                                     |                                 |                          |
| 204520                      | Bestrijding mollen.                                          | week         | 52,00N                                      |                                 |                          |
| 205                         | <b>NATUURLIJKE BEPLANTINGEN</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 205010                      | Werkpakket bosplantsoen zonder aangebrachte onderbeplanting. | m2           | 370,00N                                     |                                 |                          |
| 205020                      | Werkpakket bosplantsoen onderbeplanting bos.                 | m2           | 426,00N                                     |                                 |                          |
| 21                          | <b>VERHARDINGEN</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 211                         | <b>GESLOTEN VERHARDING</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 211010                      | Werkpakket gesloten verharding.                              | are          | 0,15N                                       |                                 |                          |
| 212                         | <b>ELEMENTENVERHARDING</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 212010                      | Werkpakket elementenverharding.                              | are          | 1,50N                                       |                                 |                          |
| 212020                      | Werkpakket elementenverharding betontegels.                  | are          | 2,30N                                       |                                 |                          |
| 213                         | <b>HALFVERHARDINGEN</b>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 213010                      | Werkpakket halfverharding grindpaden.                        | are          | 1,00N                                       |                                 |                          |
| 215                         | <b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN VERHARDINGEN</b>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 2150                        | <u>Mos-en algenbestrijding</u>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 215010                      | Mosbestrijding op verharding.                                | are          | 0,50N                                       |                                 |                          |
| 215020                      | Algenbestrijding op verharding.                              | are          | 1,50N                                       |                                 |                          |
| 22                          | <b>TERREININRICHTING</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 221                         | <b>MEUBILAIR</b>                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 221010                      | Werkpakket picknickbanken.                                   | st           | 2,00N                                       |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                          | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 221120                      | Werkpakket zitbanken.                                 | st           | 2,00N                                       |                                 |                          |
| 222                         | <b>HEKWERKEN</b>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 222020                      | Werkpakket hekwerken.                                 | m            | 62,00N                                      |                                 |                          |
| 223                         | <b>OVERIGE TERREININRICHTINGEN</b>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 223010                      | Werkpakket vlaggenmast.                               | st           | 1,00N                                       |                                 |                          |
| 23                          | <b>RIOLERING</b>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 231                         | <b>LIJNGOTEN</b>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 231010                      | Werkpakket lijngoten.                                 | m            | 1,50N                                       |                                 |                          |
| 24                          | <b>AFVALBEHEERSING</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 241                         | <b>ZWERFAFVALBEHEERSING</b>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 241010                      | Werkpakket zwerfafvalbeheersing op grasvelden.        | are          | 4,45N                                       |                                 |                          |
| 241110                      | Werkpakket zwerfafvalbeheersing in beplanting.        | are          | 7,90N                                       |                                 |                          |
| 241210                      | Werkpakket zwerfafvalbeheersing op verharding.        | are          | 4,90N                                       |                                 |                          |
| 242                         | <b>NATUURLIJK AFVALBEHEERSING</b>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 242010                      | Werkpakket natuurlijk afvalbeheersing grasvelden.     | are          | 4,45N                                       |                                 |                          |
| 242020                      | Werkpakket natuurlijk afvalbeheersing in beplanting.  | are          | 1,50N                                       |                                 |                          |
| 242030                      | Werkpakket natuurlijk afvalbeheersing op verharding.  | are          | 4,90N                                       |                                 |                          |
| 242040                      | Bladvrij maken vijver.                                | are          | 0,20V                                       |                                 |                          |
| 3                           | <b>HUIS VAN HILDE</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 30                          | <b>GROENVOORZIENINGEN</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 301                         | <b>GRASVELD</b>                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 3010                        | <u>Kruidenvegetatie - ecologisch beheer</u>           |              |                                             |                                 |                          |
| 301010                      | Werkpakket kruidenvegetatie 1x per jaar 90%.          | are          | 12,90N                                      |                                 |                          |
| 301020                      | Werkpakket kruidenvegetatie op talud 1x per jaar 90%. | are          | 25,40N                                      |                                 |                          |
| 301030                      | Bijmaaien rondom bomen.                               | st           | 2,00N                                       |                                 |                          |
| 3011                        | <u>Randen</u>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 301110                      | Maaien kruidachtigen.                                 | are          | 29,00N                                      |                                 |                          |
| 301120                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.    | are          | 29,00N                                      |                                 |                          |
| 3012                        | <u>Bijkomende werkzaamheden gras</u>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 301210                      | Monitoring kruidenvegetatie.                          | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 301220                      | Selectieve onkruidbeheersing in kruidenvegetatie.     | are          | 7,90N                                       |                                 |                          |
| 302                         | <b>BOMEN</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 3020                        | <u>Controleren van bomen</u>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 302010                      | Periodieke controle bomen BVC (V&O).                  | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 3021                        | <u>Onderhoudssnoei bomen</u>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 302110                      | Onderhoudssnoei-regulier, 12 tot 18 m.                | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 303                         | <b>CULTUURLIJKE BEPLANTINGEN</b>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 3030                        | <u>Niet gesloten opgaande heesters</u>                |              |                                             |                                 |                          |
| 303010                      | Werkpakket niet gesloten opgaande heesters.           | m2           | 37,00N                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                         | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 304                         | <b>NATUURLIJKE BEPLANTINGEN</b>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 3040                        | <u>Bosplantsoen</u>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 304010                      | Werkpakket bosplantsoen.                             | m2           | 290,10N                                     |                                 |                          |
| 31                          | <b>VERHARDINGEN</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 311                         | <b>ELEMENTENVERHARDINGEN</b>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 311010                      | Werkpakket elementenverharding.                      | are          | 14,10N                                      |                                 |                          |
| 312                         | <b>HALFVERHARDINGEN</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 312010                      | Werkpakket ongebonden schelpenverharding.            | are          | 3,20N                                       |                                 |                          |
| 312020                      | Werkpakket hydraulisch gebonden verharding.          | are          | 1,30N                                       |                                 |                          |
| 313                         | <b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN VERHARDINGEN</b>         |              |                                             |                                 |                          |
| 3130                        | <u>Mos-en algenbestrijding</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 313010                      | Mosbestrijding op verharding.                        | are          | 1,90N                                       |                                 |                          |
| 313020                      | Algenbestrijding op verharding.                      | are          | 5,60N                                       |                                 |                          |
| 32                          | <b>TERREININRICHTING</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 321                         | <b>ZITBANKEN</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 321010                      | Werkpakket zitbanken.                                | st           | 2,00N                                       |                                 |                          |
| 322                         | <b>VERLICHTING</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 322020                      | Werkpakket grondspots.                               | st           | 14,00N                                      |                                 |                          |
| 322110                      | Werkpakket grondspots in kruidenvegetatie.           | st           | 2,00N                                       |                                 |                          |
| 322210                      | Werkpakket wandarmatuur.                             | st           | 3,00N                                       |                                 |                          |
| 322310                      | Werkpakket lichtluiken.                              | st           | 4,00N                                       |                                 |                          |
| 323                         | <b>OVERIGE TERREININRICHTINGEN</b>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 323310                      | Werkpakket fietsenrek.                               | st           | 15,00N                                      |                                 |                          |
| 323320                      | Werkpakket anti-inritbeugel.                         | st           | 2,00N                                       |                                 |                          |
| 323330                      | Werkpakket vlaggenmast.                              | st           | 1,00N                                       |                                 |                          |
| 323340                      | Werkpakket anti-inritpaal.                           | st           | 3,00N                                       |                                 |                          |
| 33                          | <b>RIOLERING</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 331                         | <b>KOLKEN</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 331010                      | Werkpakket kolken.                                   | st           | 2,00N                                       |                                 |                          |
| 331110                      | Werkpakket zandvangers.                              | st           | 3,00N                                       |                                 |                          |
| 332                         | <b>LIJNGOTEN</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 332010                      | Werkpakket lijngoten.                                | m            | 8,00N                                       |                                 |                          |
| 34                          | <b>AFVALBEHEERSING</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 341                         | <b>ZWERFAFVALBEHEERSING</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 341010                      | Werkpakket zwerfafvalbeheersing op grasvelden.       | are          | 39,70N                                      |                                 |                          |
| 341110                      | Werkpakket zwerfafvalbeheersing in beplanting.       | are          | 3,30N                                       |                                 |                          |
| 341210                      | Werkpakket zwerfafvalbeheersing op verharding.       | are          | 18,60N                                      |                                 |                          |
| 342                         | <b>NATUURLIJK AFVALBEHEERSING</b>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 342010                      | Werkpakket natuurlijk afvalbeheersing grasvelden.    | are          | 39,70N                                      |                                 |                          |
| 342020                      | Werkpakket natuurlijk afvalbeheersing op verharding. | are          | 18,60N                                      |                                 |                          |
| 4                           | <b>HOUTPLEIN</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                         | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 40                          | <b>GROENVOORZIENINGEN</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 401                         | <b>CULTUURLIJKE BEPLANTINGEN</b>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 4010                        | <u>Bodembedekkende en opgaande heesters</u>          |              |                                             |                                 |                          |
| 401010                      | Werkpakket opg. en bodembed. heesters.               | m2           | 52,00N                                      |                                 |                          |
| 4011                        | <u>Vaste planten</u>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 401110                      | Werkpakket vaste planten.                            | m2           | 196,00N                                     |                                 |                          |
| 4012                        | <u>Klimplanten</u>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 401210                      | Werkpakket hechtende klimplanten < 2,50m.            | m            | 42,00N                                      |                                 |                          |
| 4013                        | <u>Plantenbakken meerjarig</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 401310                      | Werkpakket plantenbakken vaste beplanting.           | st           | 6,00N                                       |                                 |                          |
| 4014                        | <u>Boombakken</u>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 401410                      | Werkpakket boombakken.                               | st           | 2,00N                                       |                                 |                          |
| 4015                        | <u>Dakvegetatie</u>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 401510                      | Werkpakket dakvegetatie.                             | m2           | 779,00N                                     |                                 |                          |
| 4016                        | <u>Afwateringspunten daken</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 401610                      | Controleren afwateringspunten.                       | st           | 204,00N                                     |                                 |                          |
| 401620                      | Reinigen afwateringspunten.                          | st           | 34,00V                                      |                                 |                          |
| 41                          | <b>VERHARDINGEN</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 411                         | <b>ELEMENTENVERHARDINGEN</b>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 411010                      | Werkpakket elementenverharding.                      | are          | 3,10N                                       |                                 |                          |
| 412                         | <b>HALFVERHARDINGEN</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 412010                      | Werkpakket ongebonden verharding.                    | are          | 1,70N                                       |                                 |                          |
| 413                         | <b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN VERHARDINGEN</b>         |              |                                             |                                 |                          |
| 4130                        | <u>Gladheidbestrijding - regulier</u>                |              |                                             |                                 |                          |
| 413010                      | Sneeuw schuiven, ploegactie.                         | keer         | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 4131                        | <u>Gladheidbestrijding - zater-, zon- feestdagen</u> |              |                                             |                                 |                          |
| 413110                      | Sneeuw schuiven, ploegactie.                         | keer         | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 7                           | <b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 71                          | <b>FLORA EN FAUNA (MET BESCHIKBARE GEGEVENS)</b>     |              |                                             |                                 |                          |
| 710010                      | Inventariseren en registreren fauna.                 | keer         | 0,20V                                       |                                 |                          |
| 710020                      | Inventariseren en registreren flora.                 | keer         | 0,20V                                       |                                 |                          |
| 710030                      | Inventariseren nestholtes t.b.v. snoeiwerk.          | keer         | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 72                          | <b>MONITORING ONDERHOUD</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 720010                      | Uitvoeren inspectie tuinen.                          | keer         | 12,00V                                      |                                 |                          |
| 73                          | <b>BOMEN</b>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 730010                      | Opstellen boomadvies.                                | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| <b>SUBTOTAAL</b>            |                                                      |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | <b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 9                           | <b>Staartposten</b>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 91                          | <b>Eenmalige kosten</b>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 910010                      | .....                                                   | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 910020                      | .....                                                   | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 910030                      | .....                                                   | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 910040                      | .....                                                   | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 910050                      | .....                                                   | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 919980                      | Overige eenmalige kosten                                | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 919990                      | Korting                                                 | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 92                          | <b>Uitvoeringskosten</b>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 929990                      | Uitvoeringskosten                                       | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 93                          | <b>Algemene kosten</b>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 939990                      | Algemene kosten                                         | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 94                          | <b>Winst en risico</b>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 949990                      | Winst en risico                                         | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 95                          | <b>Stelposten</b>                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 950010                      | Stelpost diverse leveranties.                           | EUR          | 5.000,00V                                  |                                 |                          |
| 950020                      | Stelpost kleine herstelwerkzaamheden.                   | EUR          | 10.000,00V                                 |                                 |                          |
| 96                          | <b>Bijdragen</b>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 960010                      | Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)                        | EUR          |                                            | N                               |                          |
|                             | <b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b> | EUR          |                                            |                                 |                          |
|                             | Gedaan te                                               |              |                                            |                                 |                          |
|                             | De 20..                                                 |              |                                            |                                 |                          |
|                             | De inschrijver(s),                                      |              |                                            |                                 |                          |