



Bijlage 5

Eisen voertuigen Opdrachtnemer

Eisen voertuigen Opdrachtnemer

1 Eisen aan grote voertuigen t.b.v. rijbaanstrooiers

1. Het laadvermogen moet minimaal voor de 4,0 m³ strooier 8.000 kg zijn.
2. De hoogte van de laadbak (kipperbak) moet minimaal 1.350 mm (beladen toestand) en maximaal 1.750 mm (onbeladen toestand) zijn.
3. Het toepassen van een vrachtwagen die voorzien is van een afzetbak in combinatie met een haakarm installatie is niet toegestaan.
4. De inwendige breedte van de laadbak moet minimaal 2.100 mm zijn.
5. De lengte van de laadbak moet minimaal 4.000 mm zijn.
6. De laadbak moet vlak zijn. Voor een niet vlakke laadbak zijn eventueel speciale maatregelen tussen de strooier en de laadbak noodzakelijk. In overleg met Opdrachtgever.
7. Voor vrachtwagens met tandem as achter, of met een enkele as, mag de afstand van achterkant laadbak tot het midden van de achteras(sen) voor strooiers maximaal 2.000 mm bedragen.
8. Trekoog / trekogen voor de vastzetband(en) met een minimale diameter van 25 mm rond.
9. De vrachtwagens moeten voorzien zijn van een geel/oranje zwaailicht, vanuit de cabine bedienbaar.
10. Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten voldoen aan Euronorm 6, of hoger (richtlijn 715/2007/EG).

2 Eisen aan kleine voertuigen t.b.v. fietspadstrooiers

Gemeente Oudewater en gemeente Woerden beschikken over aanhangstrooiers.

1. Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat voor de strooiers de in te zetten voertuigen een aanhanger moeten kunnen voorttrekken en voldoen aan:
 - een minimale trekkende massa van 1.800kg
 - een trekhaak met een minimale kogeldruk van 75 kg.
2. De voertuigen moeten voorzien zijn van een geel/oranje zwaailicht, vanuit de cabine bedienbaar.
3. Maximale breedte voertuig 1913 mm.
4. Maximale lengte voertuig 6000 mm.
5. Het voertuig dient geschikt te zijn voor het werken met een ploeg van maximaal 2,10m breed
6. Er moet rekening worden gehouden met kleine houten bruggen en met (fiets)viaducten in de strooi-/ploegroutes. Door deze obstakels worden er nadere eisen gesteld aan de strooi-/ploegvoertuigen, te weten: maximale aslast 2 ton en maximale hoogte van 2,35 meter.
7. Ten behoeve van de smalspoorroute dient een voertuig ingezet te worden met een maximale voertuigbreedte van 1500 mm.
8. In aanvulling op bovenstaande dient de opdrachtnemer ook in het bezit te zijn van kleine trekkers, welke als extra inzet kunnen worden gebruikt bij sneeuw(val) op (fiets)paden.