

Algemene informatie

Aanbesteding: Raamovereenkomst onderhoud bomen
Aanbestedende Dienst: Gemeente Gooise Meren
Referentie: 1434374

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1 **Onderwerp:** Beschrijvend document Raamovereenkomst onderhoud bomen, Pagina 15 t/m 18, Paragraaf 4.1 en subparagraaf 4.4.4

Vraag:
In de tabel in paragraaf 4.1 is aangegeven dat voor perceel 1 na gunning de certificaten Data Inspecteur Bomen, ISO 9001 en ISO 14001 of een EMAS-certificaat of soortgelijk worden verlangd. In paragraaf 4.4.4 is voor perceel 1 aangegeven dat de inschrijver in het bezit dient voor minimaal 2 boomveiligheidscontroleurs van het certificaat Data Inspecteur Bomen. ISO 9001 en ISO 14001 of een EMAS-certificaat zien we in deze paragraaf onder perceel 1 niet terug. Dit lijkt niet eenduidig te zijn. Kan de aanbestedende dienst aangeven welke certificaten voor perceel 1 vereist zijn?

Antwoord:
De kruisjestabel in paragraaf 4.1 is op de genoemde onderdelen onjuist. Voor perceel 1 geldt uitsluitend de eis van minimaal twee boomveiligheidscontroleurs met het certificaat Data Inspecteur Bomen, zoals opgenomen in paragraaf 4.4.4. Voor perceel 2 is eveneens paragraaf 4.4.4 leidend. Dat ISO 14001 niet is aangekruist voor perceel 2 in de kruisjestabel bevestigt deze correctie.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1: Inspectie van bomen

Beantwoord op: 20 feb 2026

Ref.nr. 2 **Onderwerp:** Verwijderen bomen

Vraag:
U geeft aan dat de stammen op 2,5 m afgekort dienen te worden en aansluitend het rondzagen en laden en afvoeren naar een inrichting. (Posten: 121010 t/m 121050)
Vragen:
- Wat wordt bedoeld met rondzagen?
- Tot welke dikte moet het stamhout worden verzaagd?
- Wat wordt bedoeld met afvoeren naar een inrichting en vervallen de vrijkomende materialen aan

de aannemer?

Antwoord:

Rondzagen vervalt - alle stammen tot 2,5 meter afkorten - inrichting is een erkend verwerker

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op:

20 feb 2026

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Verwijderen boom (Ulmus)

Vraag:

U stelt dat de vrijkomende materialen versnipperd dienen te worden (Posten: 123010 t/m 123050)

Vragen:

- Cf. de Erkenningregeling iepenhout Groenaannemers is het afdoende de stammen te ontdoen van de korst?
- Dikke stammen zijn niet geschikt om te versnipperen en bovendien niet duurzaam.
- Wilt u dit veranderen in: vrijkomende iepenhout verwerken conform de Erkenningregeling iepenhout Groenaannemers?

Antwoord:

- De stammen dienen te worden ontdaan van schors (schillen) en worden afgevoerd. In het hout zit immers de schimmel/veroorzaker van de aantasting
- stamhout moet worden afgevoerd naar een erkende verwerker.
- Afvoeren geschiedt naar een iepenhout BVOR gecertificeerde verwerker.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op:

20 feb 2026

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Renovatiewerkzaamheden

Vraag:

U geeft aan dat de aanleg van groeiplaatsen Cf. hoofdstuk 4 HBB 2022 dienen te worden uitgevoerd (Posten 220040/ 220140/ 220240/ 220310)

Vragen:

- In de uitvraag wordt telkens 5-10 m³ in te richten groeiplaats uitgevraagd. Het Handboek Bomen 2022 maakt gebruik van het rekenprogramma Boommonitor!

Het HBB2022 maakt tevens een onderscheidt in drie ambitieniveaus (minimum, marginaal en optimaal). Blijft u bij de uitvraag van de hoeveelheid in te richten doorwortelbare ruimte?

Antwoord:

- De rekenmodule van HB bomen wordt aangehouden. In de bestektekst is per abuis niet meest recente versie opgenomen.

- Uitvraag geschiedt op ambitieniveau optimaal.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op:

20 feb 2026

Ref.nr.

5

Onderwerp:

PFAS

Vraag:

Hoe dient aannemer om te gaan met de recente PFAS-ontwikkelingen, de analyse-plicht en daarmee de lange wachttijden bij laboratoria? Zowel wat betreft qua kosten als het halen van de planning. Mogen wij ervan uitgaan dat het risico hiervan bij de opdrachtgever ligt?

Antwoord:

Het risico ligt bij OG.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op:

20 feb 2026

Ref.nr.**Onderwerp:**

6

Onderhoud

Vraag:

U geeft aan dat er water gegeven dient te worden in het aanwezige infiltratiesysteem (post 186010)

Vragen:

- Er ontbreken echter posten om de infiltratiesysteem te realiseren, wilt u een post toevoegen?

Antwoord:

Toevoegen aan posten 235 Leveren en aanbrengen boombenodigheden: Aanbrengen tijdelijke watergeefring, tenminste 30 centimeter boven maaiveld hoog.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op:

20 feb 2026

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Nazorg bomen

Vraag:

U geeft aan garant te staan voor de structurele hergroei van de bomen (inclusief inboet en een telkens wederkerende garantietermijn van 3 groeiseizoenen na inboet). (Posten: 239010)

Vragen:

- De bomen worden echter door de opdrachtgever geleverd (directielevering). Hoe kan de opdrachtnemer in dat geval financieel aansprakelijk worden gesteld voor iets dat niet door hem is aangeschaft?

- Kunt u dit wijzigen in de opdrachtgever stelt de afgestorven bomen voor eigen rekening ter beschikking aan de aannemer die de bomen aansluitend voor zijn kosten herplant?

Antwoord:

Toevoegen post watergeven. Plantgarantie laten vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op:

20 feb 2026

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Leidraad hoofdstuk 4

Vraag:

In de leidraad staat in de tabel van hoofdstuk 4.1 vermeld dat voor perceel 1 ISO 14001 wordt vereist. In hoofdstuk 4.4.4 wordt hetzelfde certificaat echter uitsluitend gevraagd voor perceel 2. Daarnaast wordt het certificaat Groenkeur BRL Boomverzorging geëist. Dit certificaat omvat milieuzorg en is inhoudelijk gelijkwaardig aan ISO 14001.

Vragen:

- Kunt u bevestigen dat de tabel in hoofdstuk 4.1 leidend is?
- Gaat u ermee akkoord dat voor de werkzaamheden in perceel 2 het certificaat Groenkeur BRL Boomverzorging gelijkwaardig is aan ISO 14001?

Antwoord:

U dient in het bezit te zijn van alle genoemde certificaten in paragraaf 4.4.4. Groenkeur BRL Boomverzorging vervangt niet het certificaat ISO 14001.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1: Inspectie van bomen
P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op:

20 feb 2026

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Uitgave deelopdrachten

Vraag:

Kan de opdrachtgever aangeven of het in deze overeenkomst gaat om snoeien van aaneengesloten bomen (systematisch onderhoud) of hier en daar een boom (selectief onderhoud)?

Antwoord:

Het gaat om snoeiwerkzaamheden waarbij het om zoveel mogelijk aaneensluitende bomen gaat. Er zijn echter ook individuele bomen aan te wijzen. Het snoeien geschiedt in het gebied waarin dat jaar een BVC is uitgevoerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op: 20 feb 2026

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Leidraad hoofdstuk 4

Vraag:

In de tabel van hoofdstuk 4.1 staat vermeld dat voor het plan van aanpak voor perceel 2 uitsluitend K1 Verduurzaming moet worden ingediend. In hoofdstuk 5 worden daarnaast ook K2 Afhandeling van meldingen en communicatie en K3 Calamiteiten genoemd.

Kunt u aangeven welke eisen leidend zijn?

Antwoord:

Hoofdstuk 5 is leidend. De kruisjestabel in paragraaf 4.1 is onjuist weergegeven.

Voor perceel 1 dient een plan van aanpak te worden ingediend: K1 – Kwaliteit van de dienstverlening (kwaliteit van de boominspectie), uit te werken volgens paragraaf 5.5.

Voor perceel 2 moeten drie kwaliteitsonderdelen worden uitgewerkt in plannen van aanpak conform paragraaf 5.6:
K1 – Verduurzaming, K2 – Afhandeling van meldingen en communicatie en K3 – Calamiteiten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op: 20 feb 2026

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Beschrijvend document, paragraaf 5.4

Vraag:

U vraagt in paragraaf 5.4 om naast de inschrijvingsstaat en het inschrijvingsbiljet ook een ZSX bestand aan te leveren. Een ZSX bestand bevat dezelfde gegevens als de inschrijvingsstaat en voegt geen inhoudelijke waarde toe aan een correcte inschrijving.
Omdat wij geen calculatieprogramma gebruiken waarmee een ZSX bestand kan worden gegenereerd, verzoeken wij u dit vereiste te laten vervallen. Wij leveren uiteraard het volledige en correct ingevulde en ondertekende PDF inschrijvingsstaat en inschrijvingsbiljet aan.

Antwoord:

Klopt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1: Inspectie van bomen

Beantwoord op:

20 feb 2026

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Beschrijvend document, paragraaf 4.1

Vraag:

In de tabel van 4.1. indeling van de inschrijving wordt aangegeven dat het in te dienen Plan van Aanpak voor perceel 1 twee gunningscriteria betreft, met verwijzingen naar paragrafen 5.5.1 en 5.1.2. paragraaf 5.1.2 bestaat niet in het beschrijvend document, terwijl 5.5.1 verwijst naar 'Gunningscriterium K1 Kwaliteit van de boominspecties'. Is onze aanname correct, dat enkel het gunningscriterium K1 Kwaliteit van de boominspecties uitgewerkt dient te worden in het plan van aanpak voor perceel 1?

Antwoord:

Klopt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1: Inspectie van bomen

Beantwoord op:

20 feb 2026

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Beschrijvend document, paragraaf 4.1

Vraag:

In de tabel van 4.1. indeling van de inschrijving wordt aangegeven dat voor perceel 1, na verzoek van de aanbestedende dienst, onder punt 21 en 22 ISO 9001 en ISO 14001 aangeleverd dienen te worden.

In paragraaf 4.4.4. staat dat voor perceel 1 alleen het certificaat Data inspecteur Bomen benodigd is. De ISO certificaten staan onder perceel 2. Kunt u bevestigen dat de hierboven benoemde ISO certificaten alleen van toepassing zijn voor perceel 2, en dus niet voor perceel 1 benodigd zijn?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 1.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1: Inspectie van bomen

Beantwoord op:

20 feb 2026

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Beschrijvend document 1.3 en 1.5

Vraag:

In paragraaf 1.3 en 5.3 van het Beschrijvend Document is opgenomen dat een inschrijver uitsluitend op één perceel mag inschrijven, waarbij inschrijving op beide percelen leidt tot uitsluiting.

Wij begrijpen dat hiermee de onafhankelijkheid tussen inspectie en onderhoud wordt beoogd. Tegelijkertijd beperkt deze bepaling de mogelijkheid voor marktpartijen om voor beide percelen een inschrijving te doen, ook indien uiteindelijk slechts één perceel aan hen zou worden gegund. Is de Aanbestedende Dienst bereid te overwegen om inschrijving op beide percelen toe te staan, waarbij bij gunning wordt bepaald dat maximaal één perceel per inschrijver wordt gegund? Op die manier kan de onafhankelijkheid worden geborgd, terwijl marktpartijen wel voor beide percelen een volwaardige inschrijving kunnen indienen.

Antwoord:

De Aanbesteder heeft dit overwogen en besloten dat er slechts op één perceel mag worden ingeschreven, omdat deze aanpak beter aansluit op de wijze waarop de markt is georganiseerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1: Inspectie van bomen
P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op:

20 feb 2026

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 post 121020

Vraag:

U geeft in bestekpost 121020 aan dat het volgende uitgevoerd moet worden: Betreft: inprikken, bleszen (verfmarkering) en invullen opnamekenmerken boomvormers. Dit is naar ons inzien een te beknopte omschrijving om een kostenhomogene inschrijving te kunnen doen. Kunt u deze post nader omschrijven?

Hoe groot betreft het areaal bosplantsoen waarin de boomvormers zich bevinden? Wanneer wordt de afweging gemaakt een boomvormer te blessen, aan welke criteria moet een boomvormer voldoen?

Is het de bedoeling door alle bosplantsoen percelen te struinen om boomvormers in te prikken of te blessen e.d.?

Antwoord:

Het betreft het individueel inprikken van bomen en boomvormers die een binnen de valafstand van paden staan. Inprikken geschiedt in het beheersysteem, met de hierbij behorende nauwkeurigheid.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1: Inspectie van bomen

Beantwoord op:

20 feb 2026

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Beschrijvend document 4.4.4 Certificering

Vraag:

U stelt als eis dat de inschrijver dient te beschikken over minimaal twee boomveiligheidscontroleurs in het bezit van het certificaat Data Inspecteur Bomen.

Aangezien het certificaat Data Inspecteur Bomen een persoonsgebonden certificering betreft, begrijpen wij deze eis aldus dat de inschrijver zelf minimaal twee medewerkers in dienst dient te hebben die over dit certificaat beschikken, teneinde de continuïteit en borging van de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen.

Kunt u bevestigen dat deze interpretatie juist is en dat het hierbij gaat om twee medewerkers die in dienst zijn bij de inschrijver?

Antwoord:

De eis dat de inschrijver "beschikt over minimaal twee boomveiligheidscontroleurs met het certificaat Data Inspecteur Bomen" kan worden ingevuld met medewerkers in loondienst of met gecertificeerde controleurs via een onderaannemer/zzp'er, mits hun beschikbaarheid voor de opdracht aantoonbaar en contractueel is geborgd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1: Inspectie van bomen

Beantwoord op: 24 feb 2026

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Beschrijvend document 5.5.1

Vraag:

Ten aanzien van gunningcriterium K1 (Plan van aanpak) constateren wij dat is opgenomen dat bij de beoordeling gebruik wordt gemaakt van de tabel in paragraaf 5.2 en dat een hogere score wordt toegekend naarmate de inschrijver aannemelijker maakt dat hij invulling geeft aan de doelstelling van de Aanbestedende Dienst.

Wij verzoeken u nader te specificeren:

Hoe de verschillende in het plan van aanpak gevraagde onderdelen (continuïteit en weekproductie, opschalingsmogelijkheden, borging kwaliteit boominspecties) onderling worden gewogen binnen gunningcriterium K1.

Of deze onderdelen elk afzonderlijk worden beoordeeld en gescoord, en zo ja, welke puntentoekenning per onderdeel geldt.

Aan de hand van welke concrete beoordelingscriteria of beoordelingsaspecten de mate van "aannemelijkheid" wordt vastgesteld.

Op welke wijze de in paragraaf 5.2 opgenomen tabel exact wordt toegepast (bijvoorbeeld: per onderdeel, integraal, via consensusbeoordeling, gemiddelde score, etc.).

Gelet op de beperkte omvang van maximaal twee A4-pagina's achten wij het voor een proportionele en transparante inschrijving van belang dat de beoordelingssystematiek en onderlinge weging vooraf volledig inzichtelijk zijn.

Antwoord:

Het plan van aanpak voor gunningcriterium K1 wordt integraal beoordeeld door een deskundig beoordelingsteam. De in de uitvraag genoemde onderdelen (continuïteit en weekproductie, opschalingsmogelijkheden en borging van de kwaliteit) vormen gezamenlijk de basis voor deze integrale beoordeling.

De beoordelingsteam beoordeelt in hoeverre het ingediende plan aannemelijk maakt dat wordt voldaan aan de doelstelling van het gunningcriterium.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1: Inspectie van bomen

Beantwoord op: 20 feb 2026

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Bestek 2025-GM-01

Vraag:

In de besteksposten onder 3040 wordt een bodemanalyse gevraagd. In het Handboek Bomen 2022 wordt een bodemanalyse als optioneel onderdeel van het groeiplaatsonderzoek beschreven.

Kunt u aangeven of bij elk groeiplaatsonderzoek conform deze besteksposten een bodemanalyse verplicht dient te worden uitgevoerd?

Indien dit het geval is, verzoeken wij u te specificeren welk type analyse wordt bedoeld (granulair /fysisch, chemisch en/of biologisch).

Antwoord:

Ja, een bodemanalyse is een verplicht onderdeel van deze bestekpost. Het gaat vooral om een granulaire bodemanalyse.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1: Inspectie van bomen

Beantwoord op:

20 feb 2026

Ref.nr.
19

Onderwerp:
Bestek 2025-GM-01

Vraag:

In de besteksposten onder 2010 t/m 2040 wordt gevraagd om de breukvastheid te onderzoeken. In bepaling 01 26 10 van het bestek wordt aangegeven dat dit onderzocht dient te worden met behulp van een picus/geluidstomograaf.

Zijn er geen bomen die met behulp van hamer en prikstok of andere apparatuur nader onderzocht dienen te worden, uitgezonderd de windworp simulatie?

Antwoord:

In geval van het onderzoeken van de breukvastheid dient er van de omschreven methoden gebruik gemaakt te worden. Alle andere NTO's mogen met bijvoorbeeld prikstok en hamer worden uitgevoerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
20

Percelen: P1 Perceel 1: Inspectie van bomen

Beantwoord op: 20 feb 2026

Onderwerp:
Contract en indexatie

Vraag:
Blijven de inschrijfprijzen bij contractverlenging ongewijzigd, met uitzondering van indexatie?

Antwoord:
Het is een contract voor 2 jaar, dit is de duur van de inschrijving. Vanaf de 1e verlenging geldt een indexatie van de prijzen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op: 20 feb 2026

Ref.nr.
21

Onderwerp:
Contract en indexatie

Vraag:
Welk indexcijfer wordt toegepast voor indexatie en op welk moment per jaar vindt dit plaats? (Ref.: §08 Verlengingscriteria)

Antwoord:
CBS Inputprijsindex GWW 2020=100. Indexeren mogelijk na 2 jaar, bij de eerste verlenging.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1: Inspectie van bomen
P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op: 24 feb 2026

Ref.nr.
22

Onderwerp:
Kwaliteit en acceptatie

Vraag:
Vindt nacontrole per boom plaats of op basis van steekproeven?

Antwoord:
Op basis van steekproeven vindt nacontrole per boom plaats.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op: 20 feb 2026

Ref.nr.
23

Onderwerp:
Kwaliteit en acceptatie

Vraag:
Hoe wordt omgegaan met interpretatieverschillen tussen regulier en achterstallig boombeeld?
(Ref.: §51 03 Controles)

Antwoord:
De boombeelden van Handboek bomen worden gehanteerd, bij interpretatieverschillen zal overleg plaatsvinden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Mochten er verschillen blijven bestaan wordt een externe geraadpleegd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op: 20 feb 2026

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Kwaliteit en acceptatie

Vraag:

Worden boombeelden vooraf per boom digitaal vastgelegd of vindt beoordeling achteraf plaats door de directie? (Ref.: Boombeelden regulier/achterstallig)

Antwoord:

Opname wordt tijdens de uitvoering van de BVC gedaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op:

20 feb 2026

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Stobben en groeiplaatsherstel

Vraag:

Wordt verontreinigde grond verwacht bij stobbenverwijdering en wie draagt in dat geval het risico en de bijkomende kosten?

Antwoord:

Er wordt geen verontreinigde grond verwacht. Risico en kosten liggen bij opdrachtgever.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op:

20 feb 2026

Ref.nr.

26

Onderwerp:

Flora en fauna

Vraag:

Uitvoeren maatregelen n.a.v. ecologisch werkprotocol: deze kosten zijn niet van te voren te bepalen kunt u dit aanpassen

Antwoord:

Uitgangspunt gemiddelde situatie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op:

20 feb 2026

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Flora en fauna

Vraag:

Zijn bekende vaste verblijfplaatsen van beschermde soorten reeds geïnventariseerd en beschikbaar voor inschrijvers?

Antwoord:

Vanaf voorjaar 2026 komt een natuurwaardekaart beschikbaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op:

20 feb 2026

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Flora en fauna

Vraag:

Komt het opstellen van het Plan van Aanpak Flora en Fauna per deelopdracht volledig voor rekening van de aannemer? (Ref.: §64 Flora & Fauna)

Antwoord:

Kosten kunnen niet worden verrekend via het bestek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Ref.nr.
29

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op:

20 feb 2026

Onderwerp:

Verkeersmaatregelen

Vraag:

Worden standaard verkeersplannen per straattype beschikbaar gesteld? (Ref.: Hoofdstuk 62 Verkeersmaatregelen)

Antwoord:

standaarden zijn niet aanwezig. Uitvoering conform deel 3, 620201

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op:

20 feb 2026

Ref.nr.
30

Onderwerp:

Digitaal registreren

Vraag:

Wie draagt verantwoordelijkheid bij storingen of onbeschikbaarheid van het online registratiesysteem? (Ref.: Post 112010 Digitaal registreren)

Antwoord:

Opdrachtgever.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op:

20 feb 2026

Ref.nr.
31

Onderwerp:
Afvoer en vrijkomende materialen

Vraag:

Wordt vrijkomend hout eigendom van de aannemer of van de opdrachtgever? (Ref.: Post 123 Bovengronds verwijderen bomen (iepziekte) Kunt u toepassen certificaat erkend iepentransporteur en erkend iepenaannemer

Antwoord:

Beide geen eigenaar. Verplicht vervoeren volgens richtlijn BVOR certificeringssysteem iepziekte.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op: 20 feb 2026

Ref.nr.
32

Onderwerp:
Afvoer en vrijkomende materialen

Vraag:

Wordt de afvoerlocatie voor vrijkomend hout en snippermateriaal door de opdrachtgever aangewezen, of staat dit ter vrije keuze van de aannemer? (Ref.: §01.17 Vrijgekomen materialen)

Antwoord:

Deze wordt later bekend gemaakt, i.v.m. aanbesteding afvalverwerker.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op: 20 feb 2026

Ref.nr.
33

Onderwerp:
Bereikbaarheid en uitvoering

Vraag:

Zijn er gebieden met structurele beperkingen zoals aslastbeperkingen, venstertijden, parkeerdruk of bruggen met beperkte draagkracht? (Ref.: bereikbaarheid)

Antwoord:

Ja, deze zijn er. Hiervan is geen kaartmateriaal beschikbaar. Venstertijden staan benoemd in deel 3, 620201 lid 10.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op:

20 feb 2026

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Bereikbaarheid en uitvoering

Vraag:

Er wordt aangegeven dat ongeveer 5% van de bomen niet bereikbaar is met groot materieel. Worden deze vooraf gespecificeerd, of komt dit volledig voor rekening en risico van de aannemer? (Ref.: Diverse snoeiposten 'geen vrije takval mogelijk')

Antwoord:

rekening en risico opdrachtgever.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op:

20 feb 2026

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Hoeveelheden en risicoverdeling

Vraag:

Kunnen werkzaamheden buiten het voor dat jaar aangewezen segmentgebied worden opgedragen, bijvoorbeeld in geval van calamiteiten of klachten? (Ref.: Post 1 Cyclisch onderhoud

(5% niet bereikbaar)

Antwoord:

ja

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op:

20 feb 2026

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Hoeveelheden en risicoverdeling

Vraag:

Kan de opdrachtgever ook aangeven welk percentage van de werkzaamheden betrekking heeft op achterstallig boombeeld versus regulier boombeeld? (Ref.: RAW-raamovereenkomst §01.21)

Antwoord:

nee, percentage is niet bekend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op:

20 feb 2026

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Hoeveelheden en risicoverdeling

Vraag:

Aangezien alle hoeveelheden als fictief zijn aangeduid, kan de opdrachtgever inzicht geven in de historische jaarvolumes per bewerkingstype? (Ref.: §02 Kenmerk resultaatsverplichting)

Antwoord:

nee, hiervoor is geen trend beschikbaar

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op:

20 feb 2026

Ref.nr.

38

Onderwerp:

Planning, capaciteit en boeteregeling

Vraag:

Kan de opdrachtgever bevestigen dat de aanlevering van de bomenlijst in juli zodanig tijdig plaatsvindt dat uitvoering vóór eind februari van het daaropvolgende jaar haalbaar is? (Ref.: §05 Tijdsbepaling)

Antwoord:

nee, dit is van meerdere factoren afhankelijk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op:

20 feb 2026

Ref.nr.

39

Onderwerp:

Planning, capaciteit en boeteregeling

Vraag:

Wordt de uitvoeringstermijn opgeschort als werkzaamheden niet mogen worden uitgevoerd vanwege het broedseizoen of aanwezigheid van beschermde soorten? (Ref.: §05 Tijdsbepaling / §64 Flora & Fauna)

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op:

20 feb 2026

Ref.nr.

40

Onderwerp:

Planning, capaciteit en boeteregeling

Vraag:

Indien werkzaamheden door externe factoren (zoals vergunningen, ecologische beperkingen, bereikbaarheid of parkeerproblematiek) niet tijdig kunnen worden uitgevoerd, kan dit worden aangemerkt als overmacht in relatie tot de boeteregeling van € 500 per werkdag? (Ref.: §05 Tijdsbepaling / UAV 2012 §42)

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op:

20 feb 2026

Ref.nr.

41

Onderwerp:

Planning, capaciteit en boeteregeling

Vraag:

Kan de opdrachtgever aangeven of de genoemde productienorm eveneens van toepassing is op situaties waarin werkzaamheden verspreid binnen het segmentgebied zijn gelegen, dan wel of door de opdrachtgever clustering van werkzaamheden wordt voorzien? (Ref.: §05 Tijdsbepaling)

Antwoord:

Veelal sprake van clustering van werkzaamheden. Bij verspreiding van werkzaamheden zijn dagproducties ook haalbaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op: 20 feb 2026

Ref.nr.
42

Onderwerp:
Planning, capaciteit en boeteregeling

Vraag:
Geldt de genoemde productienorm van 300 bomen per week voor alle typen werkzaamheden gezamenlijk (snoeiwerk, vellen, stobben verwijderen, etc.), of uitsluitend voor snoeiwerkzaamheden? (Ref.: §05 Tijdsbepaling)

Antwoord:
Uitsluitend bij snoeiwerkzaamheden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op: 20 feb 2026

Ref.nr.
43

Onderwerp:
Bestek 2025-GM-06

Vraag:
Post 01 24 01 Stopmomenten lid 3 stelt dat opdrachtnemer een bedrag van €600 moet betalen bij wisseling van ETW-er. Hoe hanteert opdrachtgever deze stelling bij uitval/ wisseling door ziekte?

Antwoord:
Dit is overmacht.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op: 20 feb 2026

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Bestek 2025-GM-05

Vraag:

In de posten van hoofdstuk 239 staat dat de aannemer garant moet staan voor de structurele hergroei van de bomen (inclusief inboet en een telkens wederkerende garantietermijn van 3 groeiseizoenen na inboet). Omdat de bomen geleverd worden door opdrachtgever kan aannemer niet aan deze voorwaarde voldoen. Kan dit onderdeel uit deze post verwijderd worden?

Antwoord:

Deze vervalt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op:

20 feb 2026

Ref.nr.

45

Onderwerp:

Bestek 2025-GM-04

Vraag:

In de posten van hoofdstuk 239 staat: "Waarborgen, monitoren en vastleggen (logboek) van de conditie en hergroei van de bomen". Kunt u dit specificeren?

Antwoord:

Deze vervalt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op:

20 feb 2026

Ref.nr.

46

Onderwerp:

Bestek 2025-GM-03

Vraag:

In de posten van hoofdstuk 239 staat: "Uitvoeren van benodigde snoeiwerkzaamheden". Kunt u dit specificeren?

Antwoord:

Deze vervalt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op:

20 feb 2026

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Bestek 2025-GM-02

Vraag:

Kunnen jullie post 182010 nader toelichten?

Antwoord:

Conform 620201 van deel 3

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op:

20 feb 2026

Ref.nr.

48

Onderwerp:

Bestek 2025-GM-02, hoofdstuk 16

Vraag:

Kunnen wij hier vanuit gaan dat deze te bereiken zijn met een hoogwerker?

Antwoord:

Vraag is niet helder.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op:

20 feb 2026

Ref.nr.

49

Onderwerp:

Bestek 2025-GM-02

Vraag:

Bij post 231020 staat dat de bomen maximaal 0,5 dagen boven de grond mogen blijven staan. Dit is niet werkbaar. Kan dit verlengd worden naar 4 werkdagen? Zo nee, kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord:

nee, de kluiten van geleverde bomen dienen gelijk te worden beschermd tegen weersinvloeden. (vorst, uitdroging)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op:

20 feb 2026

Ref.nr.

50

Onderwerp:

Bestek 2025-GM-02

Vraag:

Kunt u bij de post Graven proefsleuven een lengteklasse aangeven?

Antwoord:

Per locatie verschillend

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op:

20 feb 2026

Ref.nr.

51

Onderwerp:

Bestek 2025-GM-02

Vraag:

Bij post 131050 is het eindbeeld niet vernoemd. Klopt dit?

Antwoord:

Regulier boombeeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op:

20 feb 2026

Ref.nr.

52

Onderwerp:

Beschrijvend document, p. 27

Vraag:

Voor kwaliteitscriterium 1 van perceel 2 is 2A4 toegestaan. Omdat u hier vijf verschillende thema's uitvraagt, verzoeken we u om een extra A4 toe te staan. Daarmee kunnen inschrijvers zich meer onderscheiden van elkaar op inhoud en krijgt u betere inschrijvingen. Gaat u daar mee akkoord?

Antwoord:

Nee.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op:

20 feb 2026

Ref.nr.
53

Onderwerp:
Bestek 2025-GM-02

Vraag:
Indien parkeerverboden nodig zijn, kunnen deze dan verrekend worden?

Antwoord:
Maakt onderdeel uit van de verkeersmaatregelen van deel 3 620201

Fase:
Inschrijffase

Inschrijffronde:
Inschrijffronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op: 20 feb 2026

Ref.nr.
54

Onderwerp:
Bestek 2025-GM-02

Vraag:
Kan opdrachtgever een bestekpost opnemen voor de informatieverstrekking aan bewoners conform 01 23 03?

Antwoord:
n.v.t.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijffronde:
Inschrijffronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op: 20 feb 2026

Ref.nr.
55

Onderwerp:
Bestek 2025-GM-02

Vraag:
Alle boete bedragen zijn ongelimiteerd. Dit is in strijd met de gids proportionaliteit. Kunt u dit

limiteren?

Antwoord:

De totale in een contractjaar verbeurde boetes bedragen nimmer meer dan 10% van de totale opdrachtwaarde over dat contractjaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1: Inspectie van bomen
P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op:

24 feb 2026

Ref.nr.

56

Onderwerp:

Bestek 2025-GM-02, hoofdstuk 23

Vraag:

Bij de posten planten bomen. Moet de overblijvende grond na planten worden afgevoerd naar een inrichting. Met hoeveel M³ per boom moeten wij rekenen?

Antwoord:

Afhankelijk van de groeiplaatsverbetering.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op:

20 feb 2026

Ref.nr.

57

Onderwerp:

Bestek 2025-GM-02, hoofdstuk 22

Vraag:

De vrijgekomen grond betreft schone grond. Moeten we uitgaan van klasse achtergrondwaarde of vallen klasse wonen en industrie ook onder de noemer schone grond?

Antwoord:

Niet bekend

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op:

20 feb 2026

Ref.nr.

58

Onderwerp:

Bestek 2025-GM-02, hoofdstuk 23

Vraag:

De aanplantperiode van nieuwe bomen ontbreekt in het bestek. Kunt u dit specificeren?

Antwoord:

Okt- maart afhankelijk van het weer

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op:

20 feb 2026

Ref.nr.

59

Onderwerp:

Bestek 2025-GM-02

Vraag:

Bij hoofdstuk 24 staat bij alle posten in de afmetingen "diverse maten". Kunt u dit specificeren, zodat wij het eenduidig kunnen afprijzen?

Antwoord:

herkomst vraag onduidelijk

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op:

20 feb 2026

Ref.nr.

60

Onderwerp:

Bestek 2025-GM-02

Vraag:

Bij post 242030 wordt 15cm gevraagd terwijl we maar 5cm moeten aanbrengen volgens 242020. Kunt u de juiste informatie opnemen?

Antwoord:

5 cm aanbrengen, tot 10 cm onder die laag, geldt de verdichtingseis.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op:

20 feb 2026

Ref.nr.

61

Onderwerp:

Bestek 2025-GM-02

Vraag:

Bij hoofdstuk 233 & 234 is geen juiste verwijzing naar de nazorgpost. Er staat alleen: xxxxxx. Kunt u dit corrigeren?

Antwoord:

nazorg vervalt bij genoemde posten

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op:

20 feb 2026

Ref.nr.
62

Onderwerp:
Beschrijvend document, p. 27-28

Vraag:
U schrijft: Het beoordelingsteam beoordeelt dit onderdeel integraal.
a. Maakt het beoordelingsteam daarbij gebruik van de tabel in paragraaf 5.2?
b. En zo nee, op basis van welke criteria beoordeelt het beoordelingsteam?

Antwoord:
Ja.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen:
P1 Perceel 1: Inspectie van bomen
P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op: 20 feb 2026

Ref.nr.
63

Onderwerp:
Beschrijvend document, p. 27-28

Vraag:
U schrijft: Het beoordelingsteam beoordeelt dit onderdeel integraal. Dit staat bij de drie gunningscriteria van perceel 2. Wat bedoelt u hier precies mee?

Antwoord:
Met "dit onderdeel wordt integraal beoordeeld" wordt bedoeld dat het beoordelingsteam de volledige uitwerking van het betreffende gunningscriterium beoordeelt als één samenhangend plan van aanpak.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op: 20 feb 2026

Ref.nr.

Onderwerp:

64

Beschrijvend document, p. 23

Vraag:

U schrijft dat bij de beoordeling gebruik wordt gemaakt van de tabel in paragraaf 5.2. Deze tabel verwijst naar reguliere rapportcijfers, maar daarbij wordt niet aangegeven op basis van welke criteria we een 6 (voldoende) of een 10 (uitstekend) scoren. Hierdoor weten we niet op basis van welke criteria u een score geeft. Kunt u in de tabel operationaliseren welke score bij welk cijfer hoort, zoals de mate van meerwaarde, innovatie of volledigheid van het antwoord?

Antwoord:

Het beoordelingsteam past de tabel uit paragraaf 5.2 toe als kwalitatieve schaal. Een hogere score wordt toegekend naarmate de inschrijver aannemelijker maakt dat hij invulling geeft aan de doelstelling van het gunningcriterium.

De aannemelijkheid kan bijvoorbeeld blijken uit de mate waarin de voorstellen helder zijn uitgewerkt, en waar relevant concreet of SMART onderbouwd zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1: Inspectie van bomen
P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op:

20 feb 2026

Ref.nr.

65

Onderwerp:

Beschrijvend document, paragraaf 4.4.4. en pagina's 15 en 18

Vraag:

In de tabel op pagina 15 staan bij ISO 9001 en ISO 14001/EMAS-certificaat de kruisjes bij een ander perceel dan uit de tekst bij paragraaf 4.4.4. Kunt u dit corrigeren in een nieuwe versie van het Beschrijvend document?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1: Inspectie van bomen
P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op: 20 feb 2026

Ref.nr.
66

Onderwerp:
Beschrijvend document, p. 15 en 24

Vraag:

In de tabel op pagina 15 staat bij perceel 2 een tweede gunningscriterium, namelijk Kwaliteitsborging. Dit komt in de tekst bij de gunningscriteria op p. 24 niet meer terug. Kunt u dit corrigeren in een nieuwe versie van het Beschrijvend document?

Antwoord:

Kruisjeslijst wordt aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op: 20 feb 2026

Ref.nr.
67

Onderwerp:
Beschrijvend document, p. 15 en 17 en verder

Vraag:

In de tabel op pagina 15 staat bij Gunningcriterium K3 Verduurzaming een kruisje bij perceel 2. Uit de tekst blijkt echter dat het om perceel 1 gaat. Kunt u dit corrigeren in een nieuwe versie van het Beschrijvend document?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1: Inspectie van bomen
P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op: 20 feb 2026

Ref.nr.
68

Onderwerp:
Beschrijvend document, p. 16

Vraag:
Mogen we de documenten met een elektronische handtekening van onze rechtsgeldige vertegenwoordiger tekenen?

Antwoord:
Ja.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen:
P1 Perceel 1: Inspectie van bomen
P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op: 20 feb 2026

Ref.nr.
69

Onderwerp:
Verkeersmaatregelen

Vraag:
In het bestek (post 182 – Verkeersmaatregelen) wordt aangegeven dat voor de betreffende situatie een passend 'Werk in Uitvoering'-figuurnummer van toepassing is. In de huidige bestekstekst is echter geen figuurnummer opgenomen.
Kunt u aangeven welk CROW 96b#figuurnummer voor deze posten gehanteerd moet worden?

Antwoord:
Situatie verschilt per locatie. Zie posten onder Hoofdstuk 182

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op: 20 feb 2026

Ref.nr.
70

Onderwerp:
182 Verkeersvoorzieningen

Vraag:

In de aanbestedingsstukken wordt uitgegaan van een prijs per boom. Dit is niet kosten homogeen, aangezien verkeersvoorzieningen vaak gelijktijdig voor meerdere bomen binnen één straat worden geplaatst. In dat geval zijn de kosten niet goed toe te rekenen per afzonderlijke boom. Kunt u nieuwe posten toevoegen t.b.v. Verkeersmaatregelen per inzet per wegtype en verrekenbaar per dag/etmaal.

Antwoord:

Post dient gelezen te worden per situatie en niet per boom.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op:

20 feb 2026

Ref.nr.

71

Onderwerp:

Bijlages

Vraag:

Er is twee keer bijlage 11 in de documenten toegevoegd, hiervan zou de bijlage betreft SROI bouwblokken bijlagen 13 moeten zijn, klopt deze aanname?

Antwoord:

Klopt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1: Inspectie van bomen
P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op:

20 feb 2026

Ref.nr.

72

Onderwerp:

Bijlage 12 ontbreekt

Vraag:

In de documenten ontbreekt bijlage 12.

Antwoord:

Wordt nagezonden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1: Inspectie van bomen
P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op:

20 feb 2026

Ref.nr.

73

Onderwerp:

Flora en fauna

Vraag:

In bestekpost 185010 wordt gevraagd om een ecologisch werkprotocol op te stellen.

In bestekpost 185020 wordt vervolgens aangegeven dat de maatregelen uit dit protocol moeten worden uitgevoerd.

Wij constateren echter dat de inhoud van het ecologisch werkprotocol pas kan worden bepaald nadat de concrete werkzaamheden en locaties bekend zijn en het protocol is opgesteld. Hierdoor is het vooraf niet mogelijk om de aard en omvang van de uit te voeren maatregelen te bepalen.

Antwoord:

Ecologisch werkprotocol geldt voor gehele werk en niet per locatie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op:

20 feb 2026

Ref.nr.

74

Onderwerp:

810390

Vraag:

Welke capaciteit moet de opvangbak hebben?

Antwoord:

Ter beoordeling aannemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 – Cyclisch onderhoud van bomen

Beantwoord op:

20 feb 2026

Ref.nr.

75

Onderwerp:

Correctie antwoord op vraag 11.

Vraag:

Correctie antwoord op vraag 11.

Antwoord:

In afwijking van het eerder gegeven antwoord op vraag 11, luidt de tekst nu als volgt: Er dient een ZSX bestand te worden aangeleverd in verband met het inlezen van de inschrijving.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1: Inspectie van bomen

Beantwoord op:

20 feb 2026