

BESTEK CYCLISCH ONDERHOUD BOMEN GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTEKSNUMMER:
2025-GM-02

OPDRACHTGEVER:
Gemeente Gooise Meren

Versie: Definitief, gewijzigd naar aanleiding van Nota van inlichtingen
Datum: 09-03-2026

ADVISEUR:
Omniform

OPGESTELD:
J de Paus

VRIJGEGEVEN:
C. Keijzer

1. ALGEMEEN

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. BESCHRIJVING**2.1. ALGEMENE GEGEVENS**

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
121010							Gewijzigde bestekspost				
121010	515199						Verwijderen bomen < 0,2 m Boomsoort(en): alle, m.u.v. Ulmus Stamdiameter op 1,30 m boven maaiveld: tot < 0,2 m Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m Geen vrije takval mogelijk. Vrijgekomen materialen versnipperen, stammen op 2,5 m afkorten, laden en afvoeren naar een inrichting	st	10,00	F	
121020							Gewijzigde bestekspost				
121020	515199						Verwijderen bomen 0,2 - 0,3 m Boomsoort(en): alle, m.u.v. Ulmus Stamdiameter op 1,30 m boven maaiveld: 0,2 - 0,3 m Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m Geen vrije takval mogelijk. Vrijgekomen materialen versnipperen, stammen op 2,5 m afkorten, laden en afvoeren naar een inrichting	st	25,00	F	
121030							Gewijzigde bestekspost				
121030	515199						Verwijderen bomen 0,3 - 0,5 m Boomsoort(en): alle, m.u.v. Ulmus Stamdiameter op 1,30 m boven maaiveld: 0,3 - 0,5 m Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m Geen vrije takval mogelijk. Vrijgekomen materialen versnipperen, stammen op 2,5 m afkorten, laden en afvoeren naar een inrichting	st	25,00	F	
121040							Gewijzigde bestekspost				
121040	515199						Verwijderen bomen 0,5 - 1,0 m Boomsoort(en): alle, m.u.v. Ulmus Stamdiameter op 1,30 m boven maaiveld: 0,5 - 1,0 m Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m Geen vrije takval mogelijk. Vrijgekomen materialen versnipperen, stammen op 2,5 m afkorten, laden en afvoeren naar een inrichting	st	25,00	F	
121050							Gewijzigde bestekspost				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
121050	515199						Verwijderen bomen > 1 m Boomsoort(en): alle, m.u.v. Ulmus Stamdiameter op 1,30 m boven maaiveld: > 1 m Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m Geen vrije takval mogelijk. Vrijgekomen materialen versnipperen, stammen op 2,5 m afkorten, laden en afvoeren naar een inrichting	st	10,00	F
131050							Deze bestekspost is vervallen			
233020							Gewijzigde bestekspost			
233020	515213						Planten bomen. Voor bomen in beplanting en op aanwijzing van de directie/toezichthouder Periode van planten : n.t.b.	st	15,00	F
		2					Bomen met kluit maat 16-18	st		15,00 T
		2					In plantgaten volgens bestekpostnr. 233010			
			1				Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond vanuit bestekspostnr. 233010			
				1			Overblijvende grond vervoeren naar een inrichting			
					1		De boomspiegel vlak afwerken			
233030							Gewijzigde bestekspost			
233030	515213						Planten bomen. Voor bomen in beplanting en op aanwijzing van de directie/toezichthouder Periode van planten : n.t.b.	st	10,00	F
		2					Bomen met kluit maat 18-20	st		10,00 T
		2					In plantgaten volgens bestekpostnr. 233010			
			1				Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond vanuit bestekspostnr. 233010			
				1			Overblijvende grond vervoeren naar een inrichting			
					1		De boomspiegel vlak afwerken			
233040							Gewijzigde bestekspost			
233040	515213						Planten bomen. Voor bomen in beplanting en op aanwijzing van de directie/toezichthouder Periode van planten : n.t.b.	st	5,00	F
		2					Bomen met kluit maat 20-25	st		5,00 T
		2					In plantgaten volgens bestekpostnr. 233010			
			1				Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond vanuit bestekspostnr. 233010			
				1			Overblijvende grond vervoeren naar een inrichting			
					1		De boomspiegel vlak afwerken			
234020							Gewijzigde bestekspost			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
234020	515213						Planten bomen. Voor bomen in verharding en op aanwijzing van de directie/toezichthouder Periode van planten : n.t.b.	st	15,00	F	
			2				Bomen met kluit maat 16-18	st			15,00 T
			2				In plantgaten volgens bestekpostnr. 234010				
				1			Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond vanuit bestekspostnr. 234010				
					1		Overblijvende grond vervoeren naar een inrichting				
					1		De boomspiegel vlak afwerken				
234030							Gewijzigde bestekspost				
234030	515213						Planten bomen. Voor bomen in verharding en op aanwijzing van de directie/toezichthouder Periode van planten : n.t.b.	st	10,00	F	
			2				Bomen met kluit maat 18-20	st			10,00 T
			2				In plantgaten volgens bestekpostnr. 234010				
				1			Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond vanuit bestekspostnr. 234010				
					1		Overblijvende grond vervoeren naar een inrichting				
					1		De boomspiegel vlak afwerken				
234040							Gewijzigde bestekspost				
234040	515213						Planten bomen. Voor bomen in verharding en op aanwijzing van de directie/toezichthouder Periode van planten : n.t.b.	st	5,00	F	
			2				Bomen met kluit maat 20-25	st			5,00 T
			2				In plantgaten volgens bestekpostnr. 234010				
				1			Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond vanuit bestekspostnr. 234010				
					1		Overblijvende grond vervoeren naar een inrichting				
					1		De boomspiegel vlak afwerken				
235040							Nieuwe Bestekspost				
235040	515405						Aanbrengen voorziening watergift bomen. Betreft bomen in woongebied en bedrijventerrein. Inclusief bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan boomverankering aangebracht volgens bestekspostnr. 235030	st	40,00	F	
			1				Gietrand van kunststof PE, hoog 0,30m, dikte 3 mm, kleur: groen	st			40,00 L
				1			Lengte per voorziening: 3,0 m				
					1		Diameter voorziening: ca. 0,90 m				
						1	Hoogte voorziening boven maaiveld: 0,20 m				
					1		Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein				
235050							Nieuwe Bestekspost				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
235050	515405							Aanbrengen voorziening watergift bomen. Betreft bomen in centrumgebied Inclusief bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan boomverankering aangebracht volgens bestekspostnr. 235030	st	10,00	F		
			9					Gietrand van cortenstaal	st			10,00	T
				1				Lengte per voorziening: 3,0 m					
					1			Diameter voorziening: ca. 0,90 m					
						1		Hoogte voorziening boven maaiveld: 0,20 m					
							1	Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein					
239010								Deze bestekspost is vervallen					
239020								Deze bestekspost is vervallen					
239030								Deze bestekspost is vervallen					
239050								Nieuwe Bestekspost					
239050	515502							Water geven bomen. Betreft bomen met plant maat 16-18	st	15,00	F		
			2					Water op te pompen uit open water	m3			9,00	L
				2				Hoeveelheid: ten minste 100 liter per boom. Gerekend is met een frequentie van 6 keer in het groeiseizoen					
					9			Water toedienen met behulp van gietrand aangebracht volgens bestekspostnr. 235040 en 235050.					
239060								Nieuwe Bestekspost					
239060	515502							Water geven bomen. Betreft bomen met plant maat 18-20	st	10,00	F		
			2					Water op te pompen uit open water	m3			9,00	L
				3				Hoeveelheid: ten minste 150 liter per boom. Gerekend is met een frequentie van 6 keer in het groeiseizoen					
					9			Water toedienen met behulp van gietrand aangebracht volgens bestekspostnr. 235040 en 235050.					
239070								Nieuwe Bestekspost					
239070	515502							Water geven bomen. Betreft bomen met plant maat 20-25	st	5,00	F		
			2					Water op te pompen uit open water	m3			6,00	L
				3				Hoeveelheid: ten minste 200 liter per boom. Gerekend is met een frequentie van 6 keer in het groeiseizoen					
					9			Water toedienen met behulp van gietrand aangebracht volgens bestekspostnr. 235040 en 235050.					

3. BEPALINGEN