

**PROVINCIE FLEVOLAND**

Postbus 55  
8200 AB Lelystad

Telefoon  
(0320)-265265  
Fax  
(0320)-265260  
E-mail  
provincie@Flevoland.nl  
Website  
www.flevoland.nl

Gemeente Almere  
De heer E.J. Giethoorn  
Postbus 200  
1300 AE ALMERE



Verzenddatum

**21 FEB. 2025**

Bijlagen

Uw kenmerk

Ons kenmerk

**3356952**

Onderwerp

Omgevingswet: vergunning voor een flora- en fauna activiteit in verband met het verstoren en vernietigen van voortplantingsplaatsen en rustplaatsen en vangen van de rugstreeppad vanwege de ontwikkeling van Almere Poort

Geachte heer Giethoorn,

Op 6 november 2024 hebben wij uw aanvraag ontvangen, voor een omgevingsvergunning flora- en fauna activiteit artikel 11.46 lid 1b en d (Bal) voor het verstoren en vernietigen van voortplantingsplaatsen en rustplaatsen en vangen van de rugstreeppad in verband met de ontwikkeling van Almere Poort.

Het project of handeling vindt plaats op het grondgebied van de provincie Flevoland. Gedeputeerde Staten van Flevoland zijn daarom gelet op artikel 11.3 en 11.24 van het Besluit activiteiten leefomgeving het bevoegd gezag. Wij hebben uw aanvraag beoordeeld op basis van de in artikel 8.74k van het Besluit kwaliteit leefomgeving genoemde voorwaarden en criteria, op grond waarvan een vergunning kan worden verleend. Bijgevoegd treft u ons besluit aan.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,  
namens deze,  
Manager expertiseteam Natuur  
i/a

M. Klaassen



Besluit van GEDEPUTEERDE STATEN VAN FLEVOLAND op een aanvraag voor een Omgevingsvergunning op basis van artikel 5.1 lid 2 onder g van de Omgevingswet voor een flora- en fauna-activiteit.

**Inhoudsopgave:**

- A. Besluit
- B. Motivering besluit
- B.1 Wettelijk kader
- B.2 Provinciaal beleid
- B.3 Aanvraag
- B.4 Inhoudelijke beoordeling
- B.5 Conclusie
- C. Kennisgeving en afschriften
- D. Bezwaar
- E. Ondertekening

Bijlage 1: Overzicht leefgebieden rugstreeppad Almere Poort

Bijlage 2: Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland

**A. Besluit**

Gedeputeerde Staten van Flevoland HEBBEN BESLOTEN om, conform aanvraag met bijbehorende bijlagen en aanvullingen, Omgevingsvergunning op basis van artikel 5.1 lid 2 onder g van de Omgevingswet voor een flora- en fauna-activiteit op grond van artikel 8.74k (Bkl) te verlenen aan Gemeente Almere, voor het verstoren en vernielen van voortplantingsplaatsen en rustplaatsen en vangen van de rugstreeppad, volgens artikel 11.46 lid 1a, b en d (Bal), in verband met de ontwikkeling van Almere Poort.

Aan deze vergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

**Algemene voorwaarden**

1. Deze vergunning kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de vergunninghouder of haar rechtsopvolgers, of in opdracht van de vergunninghouder handelende (rechts)- personen.
2. De vergunninghouder blijft daarbij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze vergunning.
3. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze vergunning en de bijbehorende brief op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouders of opsporingsambtenaren.
4. Een week voordat wordt begonnen met de werkzaamheden moet hiervan, per locatie, melding worden gedaan bij de OFGV via [info@ofgv.nl](mailto:info@ofgv.nl), onder vermelding van het kenmerk van deze vergunning.
5. De vergunning is geldig vanaf de dag van afgifte tot 31 december 2030.

**Specifieke voorwaarden**

6. De vergunning geldt voor het plangebied zoals weergegeven in figuur 1.
7. Bij de planning van de werkzaamheden in Almere Poort wordt een ecologisch deskundige betrokken om verstoring in de meest kwetsbare perioden (voortplanting van april tot en met augustus en winterrust van oktober tot maart) te voorkomen.
8. Voorafgaand aan de verstorende werkzaamheden in de voortplantingsperiode dienen de werklocaties onderzocht te worden op de aanwezigheid van de rugstreeppad.
9. Dieren die bedreigd worden door werkzaamheden mogen door een rugstreeppaddeskundige worden gevangen en verplaatst naar het dichtstbijzijnde compensatiegebied.
10. Indien er rugstreeppadden worden gevangen en verplaatst dan dient dit van te voren te worden gemeld bij de stadsecologen van Almere en via [handhaving@ofgv.nl](mailto:handhaving@ofgv.nl). De gemeente houdt een overzicht bij van de meldingen.



11. Jaarlijks wordt de aanwezigheid van de rugstreeppad, de kwaliteit van het compensatiegebied en de kwaliteit van de omgeving gemonitord. Jaarlijks dient het monitoringsverslag voor 31 januari van het volgende kalenderjaar naar [natuurvergunning@flevoland.nl](mailto:natuurvergunning@flevoland.nl) en [handhaving@ofgv.nl](mailto:handhaving@ofgv.nl) gestuurd te worden. De vangacties worden ook opgenomen in het monitoringsverslag.
12. Indien blijkt dat het compensatiegebied op termijn niet in voldoende mate gebruikt wordt door de rugstreeppad en er in de omgeving weinig ander geschikt leefgebied aanwezig is waar de rugstreeppad gebruik van maakt, kunnen er aanvullende compenserende maatregelen aan de vergunning worden verbonden.
13. Na drie jaar vindt een tussenevaluatie plaats, vergunninghouder organiseert hiertoe een overleg met het bevoegd gezag.
14. De voor de rugstreeppad aangelegde compensatiegebieden (gebied tussen Elektronweg en Hogering, de twee betonnen poelen aan de Duinvalleiweg en de poelen bij het Zilverstrand), dienen zodanig beheerd te worden dat de functie als voortplantings- en overwinteringsbiotioop behouden blijft.
15. Indien een van de bovenstaande leefgebieden door omstandigheden dreigt te verdwijnen overlegt de gemeente Almere met de Provincie, als bevoegd gezag, over een nieuwe locatie met bijbehorende inrichting en beheer. Nieuw leefgebied dient te voldoen aan de volgende eisen:
  - Het rugstreeppadgebied dient een oppervlak te hebben van minimaal 0,5 ha.
  - Daarbinnen moet (minimaal) 1 waterpartij aanwezig zijn die in april een grootte heeft van minimaal 50 m<sup>2</sup> en een waterdiepte van max. 50 cm.
  - De poel moet water voeren in de periode april tot en met juni. Het waterpeil mag in deze periode wel sterk zakken (en daarmee ook het oppervlak).
  - Het rugstreeppadleefgebied dient voor 1 maart gereed (zowel inrichting als beheer) te zijn voor de rugstreeppad én gereed te zijn voordat een oud leefgebied gedempt/verwijderd wordt.
  - Het oude leefgebied van de rugstreeppad kan verwijderd worden in de periode september-februari. Als een ter zake deskundige (ecoloog) aantoont dat er geen schade optreedt voor rugstreeppad of andere diersoorten kan het verwijderen ook plaatsvinden in de periode maart tot en met augustus.
16. Voorafgaand aan het realiseren van een nieuw leefgebied met poel en het verwijderen van het oude leefgebied meldt de gemeente aan de Provincie Flevoland en de Omgevingsdienst dat zij gebruik gaat maken van deze mogelijkheid. Deze melding gaat gepaard met een bevestiging van een rugstreeppaddeskundige dat hij/zij akkoord is met de verplaatsing en/of verwijdering van het leefgebied. Bij de melding wordt een kaart aangeleverd met hierop de locatie van het nieuwe leefgebied.
17. Onderhoud aan voortplantingswater dient plaats te vinden in de periode september tot en met februari. De beplanting dient in deze periode verwijderd te worden; eventueel kan besloten worden om de poel in deze periode wat op te schuiven, te vergroten en/of te verdiepen.
18. Het wateroppervlak van de poel dient veel zon te krijgen: er mag geen opgaande begroeiing (bomen, struiken maar ook riet en lisdodde) in en om de poel aanwezig te zijn. Beheer van deze begroeiing kan gedurende het hele jaar plaatsvinden (maar broedende vogels mogen niet worden verstoord). Werkzaamheden in het water mogen uitsluitend in de periode september-februari plaatsvinden.
19. De vegetatie in het compensatiegebied dient schraal te zijn (bij voorkeur zandbodem). Er dient meer dan 50% open grond aanwezig te zijn in het gebied. Er moet beheer plaatsvinden om te zorgen dat er voldoende open grond aanwezig is. Werkzaamheden tot een diepte van 20 cm kunnen in de periode november-februari zonder ecologische begeleiding plaatsvinden. Bewerkingen in de periode maart-oktober (ongeacht diepte van werken) dienen onder begeleiding van een ecoloog plaats te vinden.
20. Tien meter rond de poel moet als grondsoort zand aanwezig zijn met een dikte van minimaal 50 cm. De poel moet centraal in het compensatiegebied gelegen zijn. Het gebied moet herkenbaar

afgebakend zijn voor derden, maar dient niet afgesloten te worden met bijvoorbeeld een paddenscherm.

## **B. Motivering Besluit**

### **B.1 Wettelijk kader**

De Omgevingswet (Ow) en bijbehorende regelingen is het nationale wettelijke kader voor de toetsing van activiteiten, plannen, projecten en handelingen met mogelijke gevolgen voor de belangrijkste natuurwaarden van de Natura 2000-gebieden en voor de soortenbescherming van in Nederland in het wild levende planten en dieren. De Ow kent drie beschermingsregimes, voor:

- de Vogelrichtlijnsoorten (artikel 11.37-11.40 Bal);
- de Habitatrichtlijnsoorten (artikel 11.46-11.48 Bal);
- de Andere soorten (nationaal beschermd) (artikel 11.54 Bal).

De volgende artikelen zijn van toepassing:

Artikel 11.46 Bal (aanwijzing vergunningplichtige gevallen soorten habitatrichtlijn: schadelijke handelingen)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder g, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een flora- en fauna-activiteit te verrichten, geldt voor:
  - a. het in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk doden of opzettelijk vangen van in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onder a, bij de habitatrichtlijn, bijlage II bij het verdrag van Bern of bijlage I bij het verdrag van Bonn;
  - b. het opzettelijk verstoren van dieren als bedoeld onder a;
  - c. het in de natuur opzettelijk vernielen of rapen van eieren van dieren als bedoeld onder a;
  - d. het beschadigen of vernielen van de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld onder a; en
  - e. het opzettelijk plukken en verzamelen, afsnijden, ontwortelen of vernielen van planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onder b, bij de habitatrichtlijn of bijlage I bij het verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied.

Artikel 8.74k. Bkl (beoordelingsregels flora- en fauna-activiteit: soorten habitatrichtlijn)

1. Voor zover een aanvraag een omgevingsvergunning betrekking heeft op een flora- en fauna-activiteit als bedoeld in artikel 11.46, eerste lid, 11.47, eerste lid, of 11.48 van het Besluit activiteiten leefomgeving, wordt de omgevingsvergunning alleen verleend als:

a. er geen andere bevredigende oplossing voor het verrichten van de activiteit bestaat;

b. de activiteit nodig is:

1°. in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats;

2°. voor het voorkomen van ernstige schade aan met name gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendom;

3°. in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten;

4°. voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor de daarvoor benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten; of



5°.om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze en binnen bepaalde grenzen een beperkt, bij de omgevingsvergunning vastgesteld aantal van bepaalde dieren van de aangewezen soort te vangen of onder zich te hebben, respectievelijk een beperkt bij de omgevingsvergunning vastgesteld aantal van bepaalde planten van de aangewezen soort te plukken of onder zich te hebben; en

c.de activiteit geen afbreuk doet aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan.

#### Bevoegdheid en overeenstemming met andere provincies

Gedeputeerde Staten van Flevoland zijn op basis van artikel 4.6 Omgevingsbesluit (Ob) het bevoegd gezag voor onderhavig project.

### **B.2 Provinciaal beleid**

#### Omgevingsverordening provincie Flevoland

In de Omgevingsverordening provincie Flevoland zijn door Provinciale Staten regels gesteld ter invulling van de taken die de provincie Flevoland heeft, voortvloeiende uit de Omgevingswet.

#### Beleidsregels

De beleidsuitgangspunten voor het verlenen van vergunningen van de Omgevingswet zijn opgenomen in de Beleidsregels uitvoering Omgevingswet Flevoland, onderdeel natuur.

### **B.3 Aanvraag**

Op 6 november 2024 hebben wij uw aanvraag ontvangen, voor een omgevingsvergunning Flora- en fauna activiteit artikel 11.46 lid 1b en d (Bal) voor het verstoren en vernielen van voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van de rugstreeppad in verband met de ontwikkeling van Almere Poort. Bij de aanvraag horen de volgende documenten:

Stukken gebruikt bij beoordeling aanvraag	Kenmerk
DSO aanvraag	3335614
Activiteitenplan	3335616

De gemeente Almere heeft een ontheffing voor het verstoren van de rugstreeppad binnen het werkgebied Almere Poort voor de periode 2019-2024 (kenmerk 2433773). Omdat de ontheffing vanaf 1 januari 2025 verlopen is, maar de werkzaamheden in Poort nog niet afgerond zijn wordt een nieuwe Omgevingsvergunning aangevraagd.

### **B.4 Inhoudelijke beoordeling**

De beoordeling van de aanvraag en de bijbehorende belangenafweging vindt plaats in 3 stappen;

1. alternatieven afweging;
2. wettelijk belang;
3. gunstige staat van instandhouding.

#### **Ad. 1: Alternatieven afweging**

Er is geen alternatieve locatie daar de bouwwerkzaamheden plaatsvinden in Almere Poort. Het bouwen van een woonwijk op zich is gunstig voor de rugstreeppad. Kaal open zand wordt door de soort sterk gewaardeerd. Het probleem ligt voor de rugstreeppad vooral bij het stoppen van de werkzaamheden omdat de vegetatie vervolgens verdicht en het open zand verdwijnt. Het stoppen met bouwen is daarmee ongunstiger voor de rugstreeppad dan het zorgvuldig omgaan met de soort tijdens het bouwen.

Ook andere manieren van werken zijn minder gunstig voor de soort. Er zal actief worden gezocht naar dieren en deze worden over vrij korte afstand verplaatst indien nodig. Er wordt ingezet op permanente leefgebieden in het plangebied. Er zijn geen betere alternatieven.

#### Ad. 2: Wettelijk belang

De vergunning wordt aangevraagd: "in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten".

De realisatie van Almere Poort draagt substantieel bij aan de woningbouwproductie in Nederland, en meer specifiek in de Noordvleugel van de randstad. Ook worden er een groot aantal arbeidsplaatsen gecreëerd door de realisatie van een bedrijventerrein van 100 hectare. Wij achten het wettelijk belang hiermee afdoende onderbouwd.

#### Ad. 3: Gunstige staat van instandhouding

De staat van de instandhouding van de rugstreeppad in Flevoland is te beschouwen als matig ongunstig. In de Noordoostpolder kent de soort een redelijke verspreiding, in Oost en Zuid Flevoland is de soort minder goed verspreid en beperkt zich tot een aantal kerngebieden. De rugstreeppad van Almere sluit aan bij de populatie van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. De afstand tussen de verschillende lokale populaties is daarmee dus klein waardoor de kans op uitsterven enigszins beperkt wordt. De populatie van Almere is door de randmeren echter wel gescheiden van het oude land. In hoeverre deze randmeren daadwerkelijk een belemmering zijn voor de verspreiding naar en van het oude land is onduidelijk. De populatie van Almere bestaat globaal uit twee deelgebieden: de natte graslanden aan de noordzijde van Almere en Almere poort. Over de verspreiding binnen de natte graslanden is geen informatie; deze populatie wordt niet gevolgd.

Over de verspreiding binnen Almere Poort is veel informatie. Sinds 2005 wordt deze populatie jaarlijks gevolgd. Globaal kan gesteld worden dat de rugstreeppad de bouwontwikkelingen in dit gebied volgt: in de periode dat er voorbereidingen getroffen worden voor bouwwerkzaamheden of de eerste jaren na afronding van werkzaamheden profiteert de rugstreeppad van de aanwezigheid van deze pionierssituatie. Naar mate de tijd verstrijkt en de vegetatie verdicht worden er geen roepende dieren meer aangetroffen.

Op basis van het aantal roepende dieren is duidelijk dat in Poort het aantal dieren in de afgelopen 20 jaar varieert van 10 dieren tot enkele honderden. Dit wordt sterk beïnvloed door het weer en de neerslag van de periode voor de telling. Relatief koude avonden en droge perioden leveren weinig dieren op; zwoele nachten met voorafgaand een lange regenperiode zijn erg gunstig. Anno 2023 is duidelijk dat er minimaal 20 mannelijke dieren aanwezig zijn. Dit zal een lage inschatting zijn van het werkelijke aantal dieren.

#### Huidige situatie rugstreeppad Almere

Er zijn drie leefgebieden voor de rugstreeppad ingericht in Almere. Dit zijn:

##### 1. Electronweg-Hoge ring

Dit gebied is ingericht als compensatiegebied sinds 2005. Het beheer van dit gebied is afgestemd op de soort en wordt uitgevoerd door Landschapsbeheer Flevoland. Het beheer bestaat ruwweg uit 2-3 maaien van de vegetatie op het landdeel, en 2 keer maaien op het talud en de poel.

##### 2. Betonnen poelen Almere Duin


Sinds 2023 zijn er bij Almere Duin 2 betonnen poelen beschikbaar voor de rugstreeppad. In 2024 zijn extra maatregelen genomen om het beter te laten functioneren. Het voordeel van de betonnen poelen is dat de groei van water- en oeverplanten voorkomen kan worden. Het beheer is in handen van de gemeente.

##### 3. Zilverstrand

Op het Zilverstrand zijn 2 poelen in beheer als rugstreeppad poel. De poelen worden beheerd door Staatsbosbeheer.



Figuur 1: plangebied met de drie leefgebieden



### Mitigatie

De volgende mitigerende maatregelen worden voorgesteld:

- De vergunning geldt voor het plangebied zoals weergegeven in figuur 1.
- Bij de planning van de werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met de seizoensactiviteit van de rugstreepad, om verstoring in de meest kwetsbare perioden (voortplanting en winterrust) te voorkomen. De voortplantingsperiode loopt globaal van april tot en met augustus en de overwinteringsperiode loopt globaal van oktober tot en met maart. Bij de planning wordt een ecologisch deskundige betrokken.
- Voorafgaand aan de versturende werkzaamheden in de voortplantingsperiode dienen de werklocaties onderzocht te worden op de aanwezigheid van de rugstreepad. Dieren die bedreigd worden door de werkzaamheden worden gevangen en verplaatst naar het dichtstbijzijnde compensatiegebied. Deze werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige op het gebied van rugstreepadden.
- Melding van deze verplaatsing vindt plaats bij de stadecologen van Almere. Zij verzamelen deze meldingen tot een overzicht.
- Het monitoringsprogramma waarbij de aanwezigheid van de rugstreepad, de kwaliteit van het compensatiegebied en de kwaliteit van de omgeving jaarlijks gemonitord wordt, dient voortgezet te worden. Jaarlijks dient het monitoringsverslag voor 31 januari van het volgende kalenderjaar naar [wetnatuurbescherming@flevoland.nl](mailto:wetnatuurbescherming@flevoland.nl) en [handhaving@ofgv.nl](mailto:handhaving@ofgv.nl) gestuurd te worden. Indien blijkt dat het compensatiegebied op termijn niet in voldoende mate gebruikt wordt door de rugstreepad en er in de omgeving weinig ander geschikt leefgebied aanwezig is waar de rugstreepad gebruik van maakt, kunnen er aanvullende compenserende maatregelen aan de vergunning worden verbonden. Na drie jaar vindt een tussenevaluatie plaats, vergunninghouder organiseert hiertoe een overleg.
- Begeleidend aan deze rapportage melden de stadsecologen welke vangacties plaats hebben gevonden aan [natuurvergunning@flevoland.nl](mailto:natuurvergunning@flevoland.nl) en [handhaving@ofgv.nl](mailto:handhaving@ofgv.nl).
- De voor de rugstreepad aangelegde compensatiegebieden (gebied tussen Elektronweg en Hogering, de twee betonnen poelen aan de Duinvallieweg en de poelen bij het



Zilverstrand), dienen zodanig beheerd te worden dat de functie als voortplantings- en overwinteringsbiotioop behouden blijft.

- De gemeente garandeert dat er drie leefgebieden in Poort/Duin aanwezig zijn. Indien een van de bovenstaande leefgebieden door omstandigheden dreigt te verdwijnen overlegt de gemeente Almere met de Provincie, als bevoegd gezag, over een nieuwe locatie met bijbehorende inrichting en beheer. Getoetst zal worden op de volgende aspecten:
- Het rugstreeppadgebied dient een oppervlak te hebben van minimaal 0,5 ha.
- Daarbinnen moet een waterpartij aanwezig zijn die in april een grootte heeft van minimaal 50 m<sup>2</sup> en een waterdiepte van max. 50 cm.
- De poel moet water voeren in de periode april tot en met juni. Het waterpeil mag in deze periode wel sterk zakken (en daarmee ook het oppervlak).
- Het rugstreeppadleefgebied dient voor 1 maart gereed (zowel inrichting als beheer) te zijn voor de rugstreeppad én gereed te zijn voordat een oud leefgebied gedempt/verwijderd wordt.
- Het oude leefgebied van de rugstreeppad kan verwijderd worden in de periode september-februari. Als een ter zake deskundige (ecoloog) aantoont dat er geen schade optreedt voor rugstreeppad of andere diersoorten kan het verwijderen ook plaatsvinden in de periode maart tot en met augustus.
- Voorafgaand aan het realiseren van een nieuw leefgebied met poel en het verwijderen van het oude leefgebied meldt de gemeente aan de Provincie Flevoland en de Omgevingsdienst dat zij gebruik gaat maken van deze mogelijkheid in deze vergunning. Deze melding gaat gepaard met een bevestiging van een voor rugstreeppad ter zake deskundige dat hij/zij akkoord is met de verplaatsing en/of verwijdering van het leefgebied. Deze melding vervangt dan bijlage 1 van dit activiteitenplan.
- Onderhoud aan de waterpartij dient plaats te vinden in de periode september tot en met februari. De beplanting dient in deze periode verwijderd te worden; eventueel kan besloten om de poel in deze periode te vergoten en/of te verdiepen afhankelijk van het feit of de maximale waterdiepte niet overschreden wordt.
- Het wateroppervlak dient veel zon te krijgen: Hoog opgaande begroeiing (bomen, struiken maar ook riet en lisdodde) in en om de poel dient niet aanwezig te zijn. Beheer van deze begroeiing kan gedurende het hele jaar plaatsvinden, maar er dient rekening gehouden te worden met broedende vogels (mogen niet verstoord worden!) en werkzaamheden in de waterpartij mag uitsluitend in september-februari plaatsvinden (zie vorige alinea).
- De vegetatie in het compensatiegebied dient schraal te zijn. Open grond (> 50%) dient aanwezig te zijn. Dit betekent dat hoe zandiger de bodem is, hoe beter het gebied voor rugstreeppad (en voor de kosten van het beheer). Indien de grond niet open blijft zal beheer toegepast moeten worden. De grond moet dan weer opengewerkt worden. Bewerkingen in de periode november-februari tot een diepte van 20 cm kunnen zonder ecologische begeleiding plaatsvinden. Bewerkingen in de periode maart-oktober (ongeacht diepte van werken) dienen onder begeleiding van een ecoloog plaats te vinden.
- Op de locatie moet zand of zandig klei aanwezig zijn rond 10 meter van de poel met een dikte van minimaal 50 cm.
- De poel moet centraal in het compensatiegebied gelegen zijn. Het gebied moet herkenbaar afgebakend zijn voor derden, maar hoeft niet afgesloten te worden met bijvoorbeeld een paddenscherm. De ervaring leert dat een paddenscherm moeilijk functioneel te houden is en de padden zijn vooral 's nachts kwetsbaar: een periode dat er niet gewerkt wordt.

## B.5 Conclusie

De aangevraagde vergunning past binnen de wettelijke regels. Er zijn geen permanente effecten op de gunstige staat van instandhouding van de rugstreeppad te verwachten. De aanvraag past binnen



de door de provincie Flevoland vastgestelde beleidsregels. Wij zijn van mening dat de gevraagde vergunning voor de beoogde situatie kan worden verleend.

Mogelijk heeft u ook nog een vergunning nodig voor een van de andere activiteiten genoemd in artikel 5.2 van de Omgevingswet.

**C. Kennisgeving en afschriften**

Van dit besluit zal conform artikel 3.42 tweede lid van de Algemene wet Bestuursrecht door ons kennis worden gegeven door middel van publicatie op de website van de provincie Flevoland.

Afschriften van dit besluit worden verzonden aan:

- Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek t.a.v. de afdeling handhaving.

**D. Bezwaar**

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Nadere informatie over de bezwaarprocedure treft u aan in het hierna volgende informatieblad.

**E. Ondertekening**


Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,  
namens deze,  
Manager expertiseteam Natuur  
i/a

M. Klaassen



# Bijlage 1: overzicht leefgebieden rugstreeppad Almere Poort




Figuur 2: Compensatiegebied Electronweg-Hoge ring met daarin drie poelen en een zandvlakte.



Figuur 3: Aan de Duinvalleiweg liggen twee betonnenpoel met eromheen een zandige strook (4,





Figuur 4: Op het Zilverstrand zijn twee poelen voor de rugstreeppad.

## Bijlage 2: Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland

### Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. U dient het bezwaar in op onze website <https://www.flevoland.nl/loket/producten/bezwaar-tegen-beslissing-provincie-6365>.

### Verzoek om voorlopige voorziening

Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de voorzieningenrechter. Het adres is Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten hoe hoog het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken.

### Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure

Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de bestuursrechter. In artikel 7:1 a tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer: A) het bezwaarschrift is gericht tegen het niet op tijd nemen van een besluit. B) tegen het besluit door een andere belanghebbende ook een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo'n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift ontvankelijk is.

Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan, wanneer de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het bezwaarschrift door aan de bevoegde rechter.

### Proceskostenvergoeding

Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht bij ons - voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift - een verzoek kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het indienen van zo'n verzoek moet u het bedrag van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten.