

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Vorbereidende en opruimwerkzaamheden				
10	Flora- en faunawet				
100010	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	1,00V		
11	Opbreken asfaltverhardingen				
111	Zagen asfaltverharding				
111010	Zagen van bitumineuze verharding.	m	82,00V		
112	Frezen schoon asfalt				
112010	Frezen teervrij asfalt.	m2	256,00V		
113	Acceptatiekosten asfalt				
113010	Afvoeren en storten asfalt.	ton	33,00V		
12	Inmeten terrein				
120010	Nul-meting van het terrein.	EUR		N	
120020	Uitmeting van het terrein	EUR		N	
15	Opbreken funderingen				
150010	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	256,00V		
17	Verwijderen leidingwerk				
172	Verwijderen riool leidingen				
1721	<u>RWA RIOOL</u>				
172110	Verwijderen betonbuis.	m	4,00V		
174	Verwijderen inspectieputten				
174010	Verwijderen put.	st	1,00V		
174020	Verwijderen put.	st	2,00V		
2	Grondwerk				
21	Grond ontgraven				
211	Zand ontgraven				
211010	Grond ontgraven uit ophoging.	m3	21.115,00V		
212	Klei ontgraven				
212010	Grond ontgraven uit bekleding.	m3	17.857,00V		
212020	Grond ontgraven uit ophoging.	m3	1.131,00V		
22	Grond vervoeren				
221	Zand vervoeren				
221010	Grond vervoeren naar depot.	m3	5.015,00V		
221020	Grond vervoeren op het werkt.	m3	16.100,00V		
222	Klei vervoeren				
222010	Grond vervoeren.	m3	35.401,00V		
23	Grond verwerken				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
231	Zand verwerken				
231010	Grond verwerken in depot	m3	5.015,00V		
232	Klei verwerken				
232010	Grond verwerken in terrein.	m3	35.401,00V		
3	Leidingwerk				
30	Bemaling				
302	Bron bemaling				
302010	Toepassen bronbemaling.	m	1.565,00V		
305	Bijkomende werkzaamheden				
305010	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00V		
305020	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR	N		
305030	Toepassen bezinkbak.	st	1,00V		
305040	Bemonstering.	EUR	N		
31	Riolering				
310	Bijkomende werkzaamheden				
310010	Opstellen bemalingsplan.	EUR	N		
311	RWA riool incl. drain en grondwerk				
311010	Aanbrengen betonbuis Ø 400mm incl. drainage en grondwerk.	m	77,00A		
311020	Aanbrengen betonbuis Ø 400mm incl. drainage en grondwerk.	m	109,00A		
311030	Aanbrengen betonbuis Ø 400mm incl. drainage en grondwerk.	m	122,00A		
311040	Aanbrengen betonbuis Ø 400mm incl. drainage en grondwerk.	m	35,00A		
311050	Aanbrengen betonbuis Ø 400mm incl. drainage en grondwerk.1	m	91,00A		
311060	Aanbrengen betonbuis Ø 400mm incl. drainage en grondwerk.	m	180,00A		
311070	Aanbrengen betonbuis Ø 400mm incl. drainage en grondwerk.	m	204,00A		
311080	Aanbrengen betonbuis Ø 400mm incl. drainage en grondwerk.	m	56,00A		
311090	Aanbrengen betonbuis Ø 400mm incl. drainage en grondwerk.	m	62,00A		
311100	Aanbrengen betonbuis Ø 400mm incl. drainage en grondwerk.	m	62,00A		
311110	Aanbrengen betonbuis Ø 400mm incl. drainage en grondwerk.	m	202,00A		
311120	Aanbrengen betonbuis Ø 400mm incl. drainage en grondwerk.	m	193,00A		
311130	Aanbrengen betonbuis Ø 400mm incl. drainage en grondwerk.	m	61,00A		
311140	Aanbrengen betonbuis Ø 400mm incl. drainage en grondwerk.	m	116,00A		
312	DWA riool incl. grondwerk				
312010	Aanbrengen PVC buis Ø315 incl. grondwerk.	m	74,00A		
312020	Aanbrengen PVC buis Ø315 incl. grondwerk.	m	113,00A		
312030	Aanbrengen PVC buis Ø315 incl. grondwerk.	m	119,00A		
312040	Aanbrengen PVC buis Ø315 incl. grondwerk.	m	35,00A		
312050	Aanbrengen PVC buis Ø315 incl. grondwerk.	m	44,00A		
312060	Aanbrengen PVC buis Ø315 incl. grondwerk.	m	170,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
312070	Aanbrengen PVC buis Ø315 incl. grondwerk.	m	144,00A		
312080	Aanbrengen PVC buis Ø315 incl. grondwerk.	m	54,00A		
312100	Aanbrengen PVC buis Ø315 incl. grondwerk.	m	101,00A		
312110	Aanbrengen PVC buis Ø315 incl. grondwerk.	m	111,00A		
312120	Aanbrengen PVC buis Ø315 incl. grondwerk.	m	189,00A		
312130	Aanbrengen PVC buis Ø315 incl. grondwerk.	m	77,00A		
312140	Aanbrengen PVC buis Ø315 incl. grondwerk.	m	145,00A		
313	RWA riool incl. grondwerk				
313010	Aanbrengen betonbuis Ø 300mm incl. grondwerk.	m	4,00A		
314	Bijkomende werkzaamheden				
314010	Aanbrengen PVC-hulpstuk hoogte 0,7m.	st	18,00V		
314020	Aanbrengen PVC-hulpstuk 0,6m.	st	38,00V		
314030	Aanbrengen PVC-hulpstuk 0,2m.	st	32,00V		
35	Inspectieputten				
351	RWA inspectieputten				
351010	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	52,00V		
352	DWA inspectieputten				
352010	Aanbrengen put van kunststof.	st	50,00V		
354	Overige putten				
354010	Aanbrengen prefab uitstroombak.	st	1,00V		
354020	Aanbrengen paal van naaldhout.	st	4,00V		
354030	Leveren en aanbrengen vuren kespen.	st	4,00V		
36	Putafdekkingen				
361	Aanbrengen putafdekkingen				
361010	Aanbrengen putrand met deksel RWA, elementenverharding.	st	50,00V		
361020	Aanbrengen putrand met deksel RWA, maaiveld.	st	2,00V		
361030	Aanbrengen putrand met deksel DWA, elementenverharding.	st	48,00V		
361040	Aanbrengen putrand met deksel DWA, maaiveld.	st	2,00V		
39	Overige werkzaamheden				
391	Reiniging en inspectie				
391010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), RWA.	m	1.565,00V		
391020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), DWA.	m	1.371,00V		
391030	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), RWA.	m	220,00V		
391040	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), DWA.	m	185,00V		
391050	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	3.340,00V		
4	Groenvoorzieningen				
43	Aanbrengen beplanting				
434	Aanleg gazon				
434010	Aanbrengen stapelzoden.	m2	11.330,00V		
44	Onderhoud beplanting				
443	Onderhoud gazon				
443010	Maaien bermen en taluds.	are	228,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
443020	Beregenen terreinen.	are	570,00V		
5	Verhardingen				
51	Vorbereidende werkzaamheden				
511	Doorspuiten cunetdrainage				
511010	Cunetdrainage reinigen ø 100 mm.	m	1.393,00V		
52	Zandbed				
520010	Afwerken zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag.	m2	9.468,00V		
57	Kantopsluitingen				
571	Trottoirbanden				
571010	Aanbrengen rechte trottoirbanden 180/200x250 op de kop.	m	2.918,00V		
571020	Vervoeren kantopsluitingen.	m	100,00V		
576	Pasmaken betonbanden				
576010	Pasmaken van betonbanden.	st	80,00V		
58	Elementenverhardingen				
581	Betonstraatstenen				
5811	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
581110	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	1.000,00V		
581120	Vervoeren bestratingsmateriaal.	m2	1.000,00V		
5812	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
581210	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	9.468,00V		
5843	<u>Aanbrengen speciale betontegels</u>				
584310	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating (haaietand).	m2	9,00V		
59	Leveranties				
592	Leverantie trottoirbanden				
592010	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	2.818,00V		
595	Leverantie betonstraatstenen				
595010	Leveren betonstraatstenen.	st	381.060,00V		
8	Diversen/werk algemene aard				
82	Wegbebakening				
821	Bebording				
821010	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	5,00V		
821020	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	5,00V		
821030	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	11,00V		
821040	Leveren en aanbrengen schrikhek.	st	27,00V		
83	Verkeersmaatregelen				
830010	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
86	Werk algemene aard				
861	T.b.s. werknemers				
861010	Inzetten werknemer.	uur	40,00V		
861020	Inzetten werknemer.	uur	40,00V		
861030	Inzetten werknemer.	uur	40,00V		
862	T.b.s. materieel				
862010	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00V		
862020	Inzetten wiellader.	uur	40,00V		
862030	Inzetten tractor met kieper en rolbezem.	uur	40,00V		
862040	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00V		
87	Divers				
870010	Klic-melding aanvragen	keer	1,00V		
870020	Melden mech. verrichten werkzaamheden ondergrond	keer	1,00V		
870030	IBIS Besteksadministratie.	keer	1,00V		
88	Opstellen plannen				
880010	Opstellen straatwerkplan.	keer	1,00V		
880020	Opstellen plan vrijgekomen materialen.	keer	1,00V		
880030	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.	keer	1,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkkerrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkkerrein.	EUR		N	
910030	Aan- en afvoer materieel.	EUR		N	
910040	Coördinatie kosten.	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Op de stelpost wordt verrekend de uitgaven ter zaken van:	EUR	15.000,00V		
950020	Op de stelpost wordt verrekend de uitgaven ter zaken van:	EUR	15.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				