

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: GON-40-25-016-B01

Gemeente Almere
Afdeling Stadsruimte
Team Projectmanagement & Contractvoorbereiding-----
BESTEKNUMMER:GON - 40 - 25 - 016 - B01

Opgesteld door:

Steller: D.S.M. Cornet

datum: 28-11-2025

NVI01: 05-02-2026

Vrijgegeven door:

Projectmanager: M. Yacoubi

datum: 28-11-2025

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

3. De aannemer moet het aanbrengen van het riool in het middelste veld uiterlijk op 26 juni 2026 gereed hebben, voor de overige 2 velden geldt 17 juli 2026. Zonodig dient het riool per veld gefaseerd opgeleverd te worden. De fasering wordt vastgesteld in overleg met de directie.

Onder gereed wordt verstaan:

- geïnspecteerd,
- de revisie ingediend en goedgekeurd,
- en het geheel goedgekeurd.

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen**02 Peilen en hoofdafmetingen****03 Kwaliteitsborging****04 Bijlagen**

2. Na gunning van de opdracht verstrekt de opdrachtgever de volgende formulieren aan de aannemer:

- Meldingsformulier Piketdienst;
- Formulier voor grond- en zandtransporten van en naar depots;
- Spreadsheet rioleringsberekening RWA-DWA-VRWA;
- Puttenstaat;
- V&G-plan ontwerpfase;
- Overige formulieren, indien van toepassing.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
443010			Resultaatsverplichting aangepast van 114 are naar 228 are.			
443010	512501		<p>Maaien bermen en taluds.</p> <p>Betreft: maaien van stapelzoden aangebracht volgens bestekspostnr. 434010.</p> <p>2. Standaard beheer</p> <p>.9. Stapelzoden aangebracht volgens bestekspostnr. 434010.</p> <p>. . .9. . . . Talud ca. 3:1.</p> <p>. . .2. . . . Aantal maaibeurten: 2</p> <p>.1 Maaisel kneuzen en laten liggen</p>	are	228,00	V
443020			Resultaatsverplichting aangepast van 114 are naar 570 are.			
443020	512301		<p>Beregenen terreinen.</p> <p>Betreft: beregenen van stapelzoden aangebracht volgens bestekspostnr. 434010.</p> <p>Aantal percelen: 1</p> <p>1. Gerekend is met 5 keer watergeven</p> <p>.2. Water op te pompen uit open water</p> <p>. .9. Stapelzoden aangebracht volgens bestekspostnr. 434010.</p> <p>. . .2. . . . Hoeveelheid: ca. 10 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen</p> <p>. Gerekend is met een frequentie van 1 keer per week.</p>	are	570,00	V