

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
5	31.31.30-a ALUMINIUM BEKLEDINGSPANEEL	Op foto bijlage gevelbeplating, en "gevelbeplatingstaat" staat op veel plekken "deuken in plaat herstellen". Het is niet mogelijk om dit onzichtbaar te herstellen. Oms lijkt raadzaam, en dit ook ons advies, om voor nu een verrekenbare Stelpost te bepalen en straks met een specialist te bekijken wat de beste en "meest kosten efficiënte" oplossing is. Graag uw reactie hierop aub?	Hiervoor een stelpost van €10.000,- aanhouden.
6	31.31.30-a ALUMINIUM BEKLEDINGSPANEEL	Wat is er gewenst omtrent de ophangconstructie van de gevelpanelen? Bestaande situatie lijkt "maatwerk ophang strips" waar panelen aan worden opgehangen. Wat moeten we hiervoor opnemen?	De bestaande strip hergebruiken en hierbij uitgaan van 20% nieuwe strip gebruiken.
7	31.31.30-a ALUMINIUM BEKLEDINGSPANEEL	Omschreven; opnieuw anodiseren, uitgaan van 20% panelen van het geveleppervlak. vraag; Wordt hier bedoeld 20% van alle gehele panelen? (deel van paneel behandelen lijkt technisch onmogelijk)	Het gaat om 20% van het geveleppervlak.
8	Elektra;	Projectie van de noodverlichting installatie en de brandbeveiliging installatie is erg minimaal we houden hiervoor het bestek aan. Mogelijk dient deze installatie uitgebreider te zijn volgens de huidige wet en regelgeving Kunt u meer informatie / wensen / eisen verstrekken ?	Projectering van de noodverlichting is helaas weggevalven op tekening. Op de bijgevoegde tekeningen is dit gecorrigeerd en aangeven in welke ruimtes er minimaal 1 lux op vloer niveau gerealiseerd moeten worden met een autonometijd van 1 uur zoals omschreven in het bestek. De rookmelders voor stuureenheden (brandkleppen, kleefmagneten) staan niet op tekening maar moeten natuurlijk wel worden opgenomen. Bij de 2e Nvl zijn 4 tekeningen toegevoegd.
9	Tekening 11S.01	•Ook op andere plaatsen lijken "spullen" in de kruipruimte aanwezig te zijn. Hoe hiermee omgaan?	Deze spullen in de kruipruimte worden voor aanvang verwijderd door de huidige huurder of opdrachtgever.
10	Tekening 11S.01	•Tussen as JK/9-11 is te lezen: "zandgrond schoon (wel veel opslag spullen)". Om welke spullen gaat het hier? En worden deze spullen voor aanvang bouw verwijderd (in verband met isoleren)?	Deze spullen in de kruipruimte worden voor aanvang verwijderd door de huidige huurder of opdrachtgever.
11	Tekening 11S.01	•Op deze (en andere) tekening(en) staat de overheaddeur tussen as DE/11-12 als te slopen aangegeven. Elders wordt op verschillende plaatsen gezegd: "handhaven". Wat aanhouden?	Handhaven van de overheaddeuren is het uitgangspunt. De huidige deur dient voorzien te worden een noodaccu ten behoeve van vluchten.
12	Tekening 13S.02	•Op deze (en andere) tekening(en) staat: "voldoende achterhout opnemen t.b.v. whiteboards, televisieschermen en overige vaste inrichtingselementen". Kunt u een overzicht verstrekken waaruit duidelijk wordt waar dit achterhout moet worden aangebracht, en wat de afmetingen zijn?	Per lokaal 1,2m (breed) x 1,8m (hoog) aanhouden.
13	Tekening 13S.02	•Op doorsnede 2-2 staat: "dekvloer verwijderen f. 16Z". Wat wordt daarmee bedoeld?	Ter plaatse van de nieuw te maken zwevende dekvloeren (zie vloerenplan) dient de bouwkundige dekvloer verwijderd te worden, geëgaliseerd en voorzien van een zwevende dekvloer (inclusief vloerverwarming).
14	Kleur- en materiaalstaat	•Bij DA-01 staat: "grind reinigen indien hergebruikt". Daarachter staat toch dat grind hergebruikt wordt? Wat aanhouden?	Reinigen is niet nodig, wel hergebruiken op aangegeven posities.
15	afwerkstaat Overig;	•Spiegels tpv toiletten. Hier wordt gesproken over: "2 x ronde spiegel". Wordt hier bedoeld: 2 per voorruimte? En 1 per enkel toilet? Zoals omschreven in het bestek (blz. 79)?	Per wastafel 1 ronde spiegel toepassen conform fragment tekening 14.10
16	afwerkstaat Overig;	•Er wordt gesproken over kunststeen dorpels. Het bestek geeft natuursteen aan. Wat aanhouden?	Nibostone aanhouden.
17	Plafondafwerking	•In de laatste zin staat: "aftrimmingen v.v. tegelwerk". Wat wordt daarmee bedoeld? Graag toelichten aub	Zie fragment 14.14 tegelwerk op aftrimming daklicht doorzetten
18	Wandafwerking	•Algemeen: Waar geen gekleurde lijn op deze tekeningen is aangegeven: geen wandafwerking rekenen?	Dit komt alleen in de kelder voor. Alle andere verdieping hebben afwerking conform wandafwerkingsplan. Ter plaatse van binnenkozijnen is de lijn onderbroken maar dient boven het kozijn uiteraard wel afgewerkt te worden.
19	Wandafwerking	•Algemeen: Kan op het wandafwerkingsplan aangegeven worden waar welke code van toepassing is? Of kan een ruimteafwerkstaat komen?	De wandafwerking is aangegeven op de afwerkstaat en op tekening is de kleur aangegeven.
20	Plintafwerking	•In de kolom kleur/afwerking staat: ">". Wat wordt hiermee bedoeld?	Dit teken verwijst naar het vakje naar rechts. In gelijke kleur als de vloer.
21	46.23.59-a keldervloer	•De bestaande keldervloer goed reinigen, beschadigingen herstellen in overleg met de directie. Het is voor ons niet te bepalen in deze fase wat er nodig is/verwacht wordt. Kunt u hier een nader in te vullen Stelpost voor vaststellen aub? (kelder is ook niet leeg voor goede opname)	Hiervoor een stelpost aanhouden van €2.000,-
22	46.23.59-a keldervloer	•Vloerafwerking keldervloer type VA-05: Belijning aanbrengen. Kunnen wij hiervoor de stippellijnen op tekening 16.01 aanhouden (het is niet helder waar vak fietsenstalling docenten is)?	De belijning heeft betrekking op de auto-parkeervakken in de kelder (P1 t/m 12). Voor het fietsparkeren dient een nog nader te definiëren vak belijnd te worden (houdt rekening met een extra parkeervak aan lengte).
23	Afwerkstaat: Vloerafwerking;	•Achter vloerafwerking type VA-03 staat in de kolom opmerking 1: "van alle kleuren xx m2". Hoeveel meter is de bedoeling?	Van elke kleur dient er minimaal één pak te worden aangeleverd met een minimum van 2m2, anders meerder pakken aanleveren.
24	Afwerkstaat: Vloerafwerking;	•Achter vloerafwerking type VA-02 staat in kolom omschrijving "4". Wat wordt hiermee bedoeld?	4 dient gietvloer te zijn.
25	Elektra;	•In het bestek wordt verwezen naar alarmtekeningen, deze hebben wij nog niet gevonden. Kunnen deze als deze er zijn worden toegevoerd in het portaal?	Deze zijn niet beschikbaar, de functionele omschrijving uit het bestek aanhouden
26	Elektra;	•Mag er meer kabelgoot worden toegepast in de gangen en lokalen voor brandmeldinstallatie, data installatie, alarminstallatie en elektra installatie?	Dat mag
27	Elektra;	•Er zijn bij de bureaus in de klaslokalen dubbele USB-C maar deze zijn niet te vinden in "A"-merken. Moeten we twee losse USB-C voedingen opnemen of mag dit gecombineerd worden met 230V wandcontactdozen?	Doel is om een USB-C verbinding te maken tussen werkplek docent en het digibord. Dit mag gecombineerd worden met een inbouwdoos voor de WCD of de HDMI.
28	Elektra;	•In de E-tekeningen zijn dubbele wandcontactdozen opgenomen. Waar zijn deze voor bestemd? (dit i.v.m. aantal benodigde voedingen hiervoor).	Het is ons niet helder om welke wcd's het gaat. In grote lijnen kan het volgende aangehouden worden: - Lokalen dubbele WCD voor digibord en dubbele WCD werkplek docent - Per bureau 2 x dubbele WCD voor de werkplek (computer en beeldscherm etc.) - Kunstlokaal (CKV) extra WCD in wandgoot voor laptops - Boven keukenblad 2x dubbele WCD voor keukenapparatuur (niet inbouw zoals los toestel-apparaat) - Overig is voornamelijk algemeen gebruik (stofzuiger/sfeerverlichting/oplader telefoon etc.)
29	Elektra;	•Hoe om te gaan met de bestaande bliksembeveiliging i.c.m. het vervangen van het buitenblad/dak? Behouden lijkt niet mogelijk.	Bestaande situatie moet weer worden hersteld/teruggebracht
30	Elektra;	•Wat wordt er verwacht van het sloopwerk bestaande installatie? Naast het demonteren van de laadpaal op het terrein en de lantaarnpaal tijdelijk demonteren?	Alle installaties die in de nieuwe situatie niet meer functioneel zijn dienen verwijderd te worden. Dit betreffen praktisch alle elektrotechnische installaties op de BG, 1e en 2e verdieping.
31	Elektra;	•In het bestek zie ik geen aanpassingen aan de elektrotechnische installatie in de parkeergarage. Dit nemen we voor nu dan niet mee in onze aanbidding klopt dat?	Bestaande E-installatie (voedingen) in parkeergarage handhaven. m.u.v. van de op tekeningen weergegeven installaties. Dit houdt voor de parkeergarage in de verlichting incl sensoren, noodverlichting, en noodknop voor de overheaddeur.
32	Elektra;	•Als ik het goed lees dan is er voorgeschreven om CCA kabel toe te passen maar de buisinstallatie uit te voeren in PVC moet dit niet halogeenvrije pvc zijn?	Halogeenvrije pvc is geen vereiste
33	Elektra;	•Zijn er gegevens bekend voor de afzekering waarde van de koelmachine, LBK, regelkast, MER dit heeft invloed op de bepaling van de doorsnede van de voedingskabels?	Deze zijn nog niet bekend
34	W-installatie	•Wat is de aansluitmaat van de huidige watermeter? Een wijziging in de grote van de meter dient door de opdrachtgever zelf te worden aangevraagd. En kunnen we voor nu uitgaan dat voldoende capaciteit aanwezig is?	Uitgangspunt dat de huidige watermeter voldoende capaciteit heeft is akkoord. De bestaande watermeter wordt gehandhaafd.
35	W-installatie	•In de omschrijving wordt gesproken over een put voor de verdeler van de bronnen en dat deze put moet worden voorzien van een waterdetectie. Onze voorkeur gaat er sowieso naar uit om de verdeler binnen het gebouw (kelder) te plaatsen. Behoort dit tot de opties of is dit technisch niet uitvoerbaar?	Dit alternatief is mogelijk en wat ons betreft gelijkwaardig.
36	W-installatie	•Ontgasser; Bij lage temperatuur systemen adviseren wij een ontgasser toe te passen in het systeem. Graag uw advies.	Goed advies. Dit nemen we graag over en vraag om een ontgasser mee te nemen in de inschrijving/open begroting.
37	W-installatie	•Wij zijn dan ook benieuwd hoe de capaciteit daar dan van bepaald is (bronnen/pomp). En wat die capaciteit is.	De capaciteit is bepaald op basis van een gebouw simulatie (vabj) berekening. Aan de hand van door ons opgegeven warmte en koude vermogen en warmte en koude vraag heeft de Duratherm het aantal lussen bepaald. Bij de 2e Nvl is een tekening Duratherm als bijlage toegevoegd.
38	W-installatie	•Kunnen wij gegevens krijgen over "voorgeschreven" bodem collectoren bedrijf + tekening / ontwerp uitgangspunten en duidelijke demarcatie van werkzaamheden.	De definitieve tekening van het systeem volgt. De vergunningsaanvraag voor de bodemlussen is door Duratherm verzorgd. Zij zijn de "preferred supplier". Het leveren/realiseren van de bodemlussen is onderdeel van deze uitvraag en dus onderdeel van de aan jullie gevraagde werkzaamheden. Bij de 2e Nvl is een tekening Duratherm als bijlage toegevoegd.
39	Binneninrichting Blz. 101, 47.49.10a01	•Wat zijn de afmetingen van de prikborderen?	Zie fragment 14.06
40	Binneninrichting Blz. 101, 47.49.10a01	•Kunt u aangeven in welke ruimten prikborderen komen?	In alle lokalen worden prikborderen toegepast.
41	Aftimmerwerk Blz. 92, 45.41.20a01, 02, 03	•Zijn er tekeningen waaruit blijkt waar stalen kolommen en liggers voorkomen, en welke geschilderd en welke ontschild moeten worden?	Alle kolommen dienen brandwerend bekleed te worden. De kolommen die geschilderd moeten worden, zijn op de wandafwerkingsplan gezet.
42	Blz. 87, 44.31.10b01	•Hier is sprake van systeemplafond PA-04 tpv sanitaire ruimten. Op het plafondplan wordt echter PA-03 aangegeven bij sanitaire ruimten. Wat aanhouden?	Hiervoor het plafondplan aanhouden.

43	Plafonds en wanden	•In het brandveiligheidsrapport op bladzijde 34 en 35 (figuur 4.5 en 4.6) staat een brandscheiding ingetekend op het plafond, maar dit komt niet terug op de plafondtekeningen. Wat aanhouden?	Het plafondplan gaat over de afwerking. Brandscheidingen aanbrengen conform brandveiligheidsrapport en brandcompartimenteringstekening.
44	Blz. 81.42.35.10-a Dekvloeren	•Er wordt hier een zwerende droge dekvloer voorgeschreven, op een ondergrond van gesloopte dekvloer (wat vaak moeilijk echt schoon/vlak te hakken is. Is het geen goede optie om zwerende anhydrietvloer / Cementdekvloer te maken. Dit zal ook aanzienlijk goedkoper kunnen zijn. Mogen we dit zo aanbieden? Graag dan gewenste (alternatieve) opbouw benoemen	Dat is niet mogelijk ivm de toename in hoogte. Omschreven situatie aanhouden en egaliseren daar waar nodig.
45	Stucwerk Blz. 73, 40.25.10a01	•Het is op dit moment niet mogelijk de omvang van het herstel van bestaand stucwerk vast te stellen. Wat hiervoor aanhouden?	Het betreft de bestaande betonwanden. Hiervoor zijn reeds schouwmomenten georganiseerd. Indien Inschrijver de situatie nogmaals wil bekijken, kan Oprachtgever deze week een derde schouwmoment organiseren. Aanmelden kan via de berichtenmodule in TenderNed.
46	Gevelschermen Blz. 71, 38.30.20a01	•Klopt het dat de screens alleen voorkomen bij (sommige) kozijnen met A- en B-merken? Graag toelichten waar screens wel/niet op te nemen.	Zie hiervoor de gevel- en doorsnedenaanzichten met kleurcodering in het renvooi.
47	Natuur- en kunststeen Blz. 66, 35.35.10a01	•In de kozijnstaat interieur staan kruisjes bij sommige kozijnen achter "onderdorpel". Betreft het hier steeds een natuursteen dorpel?	Dit is correct. Zie ook het vloerenplan ter verduidelijking.
48	Beglazing Blz. 65, 34.36.29a	•Op al het glas in kozijnen van lokalen en kantoren glasfolie aanbrengen?	Zie fragmenten ter verduidelijking.
49	Beglazing	•In het bestek worden glastypes omschreven met cijfers. Deze codes niet gevonden in de kozijnstaat. Kunnen deze toegevoegd worden?	De vraag is voor opdrachtgever niet duidelijk. Op basis van de huidige formulering kan geen inhoudelijk antwoord worden gegeven.
50	Bestek 33 Dakbedekkingen	Begane Grond •Wat wordt bedoeld met "Stapelblokken" (heeft u hier meer gegevens van)?	Zie bijgeleverde foto. Het gaat hier om antraciete rechthoekige betonblokken die gestapeld in elkaar verlijmt zijn.
51	Bestek 33 Dakbedekkingen	Begane Grond •Patio tuin met boombak, volgt hier ook nog een nadere uitwerking van?	In principe niet. Zie uitwerking in de stukken.
52	Bestek 33 Dakbedekkingen	Begane Grond •Achter entree is onduidelijk voor een concrete aanbieding, volgt hier nog een nadere uitwerking van?	De vraag is voor opdrachtgever niet duidelijk. Op basis van de huidige formulering kan geen inhoudelijk antwoord worden gegeven.
53	Bestek 33 Dakbedekkingen	Begane Grond •Willen jullie dat wij ook de tegels aanbieden bij de draaideur?	Correct
54	Bestek 33 Dakbedekkingen	Begane Grond •Wat is het maximale toelaatbare gewicht voor de begane grond?	De maximaal toelaatbare belasting bedraagt 10 kN per m ² volgens de archiefberekeningen.
55	Bestek 33 Dakbedekkingen	Dakterras 1e verdieping Het ontwerp geeft veel zaagwerk en te kleine zaagstukken aan. •Nieuw grind gebruiken? •Er lijken iets van bomen/struiken, meubilair ingetekend te zijn, wat aan te houden? •Uitgaande van tegels op verstelbare tegeldragers? Welke hoogte uit te vullen?	Tegels aanhouden. Bomen en struiken maken geen deel uit van de opdracht. Voor de hoogte, zie details
56	Bestek 33 Dakbedekkingen	Dakterras 1e verdieping •Wat is het maximale toelaatbare gewicht voor het dakterras? •Wat voor soort tegels moet het dakterras komen?	De maximaal toelaatbare belasting van de daktuin bedraagt 10 kN per m ² volgens de archiefberekeningen. Dit geldt uitsluitend voor de twee vakken die zijn berekend als daktuin op de eerste verdiepingvloer.
57	Bestek 33 Dakbedekkingen	Dak plattgrond 2e verdieping; •In de doorsnede lijkt een sprong te zitten in de isolatiedikte onder het sedum en de tegels, Klopt dit?	Dat is correct. Zie bijlage Kingspan ter verduidelijking.
58	Bestek 33 Dakbedekkingen	Dak plattgrond 2e verdieping; •Hekwerk langs gevel, is deze aanwezig en/of wordt deze tijdelijk verwijderd i.v.m. bereikbaarheid? •	De vraag is voor opdrachtgever niet duidelijk. Op basis van de huidige formulering kan geen inhoudelijk antwoord worden gegeven.
59	Bestek 33 Dakbedekkingen	Dak plattgrond 2e verdieping; •Vegetatie vrije zone in tekening staat grind getekend, in het bestek tegels omschreven, wat moeten we hier aanhouden?	Dit dient afgestemd te worden met de sedum leverancier. Verwacht wordt dat grind hier gewenst is in relatie met balast voor vacuuplatten.
60	Bestek 33 Dakbedekkingen	Dak plattgrond 2e verdieping; •Wat is het maximale toelaatbare gewicht voor het Sedumdak?	Zie hiervoor bijlage Optigrun
61	Bestek 33 Dakbedekkingen	•Is er een tekening beschikbaar van de HWA afvoeren?	De nieuwe HWA afvoeren staan op de installatietekeningen
62	Bestek 33 Dakbedekkingen	•Wordt de dakbedekking vervangen?	Ja, er komt een heel nieuw systeem op. Zie afschotplan Kingspan
63	Bestek 33 Dakbedekkingen	•Voor de dakbegroeiing wordt de eis gesteld: Gecertificeerd Optigrun dealer. Met deze eis wordt er een zeer selectieve markt beschreven. Mag een gelijkwaardig alternatief aangeboden worden?	Dat mag indien gelijkwaardigheid aan te tonen is.
64	Bestek 33 Dakbedekkingen	•Dakbestrating; in bestek 30x30 tegels op platte grond 60x60; wat aanhouden?	Hiervoor 30x30 tegels aanhouden (In plattgrond is dit een arcering)
65	Bestek 33 Dakbedekkingen	•In het bestek staat voor het dak ondergrond beton, maar op de doorsneden is te zien dat er ook houten balklagen aanwezig zijn. Kunt u per dakvlak aangeven welke dakconstructie van toepassing is?	Zie hiervoor het IFC-model. In de basis zijn alleen de begane grond en dakterras beton. Alle daken op de verdiepingen zijn houtenbalklagen.
66	Bestek 33 Dakbedekkingen	•Om garantie te kunnen geven op dakafwerking moet er mechanisch bevestigd of "ge-ballast" worden. Zover ons bekend is lijnen niet toegestaan daarvoor. Wat aanhouden?	Uitgaan van mechanisch bevestigen.
67	Bestek 33 Dakbedekkingen	•In het bestek wordt aangegeven dat er gewerkt moet worden met Optim-R en Therra TT46 isolatie, volgens afschot en dakplan. Daar staat ook dat deze mechanisch bevestigd moet worden, echter is dit niet mogelijk. Optim-R is een vacuüm isolatieplaat die losliggend geballast of verlijmd moet worden. Moeten wij hier een optie aanbieden die wel mechanisch bevestigd kan worden, of kunnen wij de Optim-R aanbrengen volgens de richtlijnen?	De vacuuplatten worden aangebracht met grind (ballast). De overige delen dienen mechanisch bevestigd te worden.
68	bestek blz 45, 30.33.19 tourniquet.	•Is zonwerend isolatieglas (ISO) gewenst en wat is hiervan de eis? Kunt u toelichten waarom dit wordt gevraagd?	Dit is gewenst omdat dit bij de monumentale uitstraling behoort.
69	bestek blz 45, 30.33.19 tourniquet.	•Daarnaast wordt de kapafdekking voor buiten omschreven als aluminium beplating in kleur. Wij maken echter altijd gebruik van EPDM (waterdichte afdekking). Kunt u aangeven wat hierin het uitgangspunt is?	De vraag is voor opdrachtgever niet duidelijk. Op basis van de huidige formulering kan geen inhoudelijk antwoord worden gegeven. De kap afwerking is onderdeel van het omschreven tourniquet.
70	bestek blz 45, 30.33.19 tourniquet.	•Ten aanzien van de kap met een hoogte van 75 cm ontvangen wij graag een bevestiging van de maximaal beschikbare doorloophoogte binnen de totale constructie.	BBL omschrijft een vrije doorgang van 850x2300mm
71	bestek blz 45, 30.33.19 tourniquet.	•In het bestek staat een handbediende deur omschreven. Gezien de locatie en het gebruik adviseren wij bij scholen vaak een PPS uitvoering, mede vanuit gebruikscomfort, veiligheid en doorstroming. Wij vernemen graag uw standpunt hierover	Hierbij PPS uitvoering aanhouden.
72	bestek blz 45, 30.33.19 tourniquet.	•In het bestek en op de tekening constateren wij een verschil met betrekking tot de uitvoering van de draaideur. In het bestek wordt een drieveulige uitvoering omschreven, terwijl op de tekening een vierveulige uitvoering wordt weergegeven. Kunt u bevestigen welke uitvoering van toepassing is?	Hiervoor een drieveulige deur aanhouden. Tekenen technisch was het niet mogelijk in de plattgrond aan te passen.
73	bestek blz 45, 30.33.19 tourniquet.	•Kunt u aangeven met welke capaciteit rekening dient te worden gehouden en wat voor type school het betreft?	Het betreft een middelbare school (bovenbouw havo/vwo/gym). Het maximaal aantal leerlingen is ca 380 (komen niet allemaal tergelijktijd)
74	Blz 47 30.43.20-a DAKLICHTKAP ELEMENT	•De specialist geeft aan dat de totale afmeting te groot is om uit 1 glasplaat te maken. Het advies is om enkele vlakken te maken dmv glasroedes. Ook om het gewicht van het glas niet erg groot te maken. Mogen we dit zo aanbieden	Uit 1 stuk aanbieden. Tijdens uitvoeringen kan verdeling indien noodzakelijk afgestemd worden.
75	30 Kozijnen, ramen, deuren:	•In bouwvisueel rapport staat aangegeven dat buitenkozijn BU-E-11B een geluidseis van minimaal 30db heeft, maar dit staat niet beschreven in het kozijnen staat. Wat aanhouden?	Zie hiervoor gevelaanzicht (arcering). Het is niet duidelijk om welke kozijnen het gaat.
76	Metaalconstructiewerk	•Kunt u ons, in verband met brandwerend omkleden, een overzicht / tekening verstrekken waarop aangegeven (is nu niet te bepalen voor ons): oType staalprofiel oKolom of ligger oAantal zijden bekleden (voor 1- of 3-zijdig graag aangeven onderkant of zijkant) oLengte en aantal	De gehele bestaande en nieuwe hoofdconstructie dient brandwerend bekleed te worden.
77	Terreinrichting Blz. 19, 17.34.12a01	•Rijwielreken, volgt uit tekening. Welke tekening wordt bedoeld?	Hier wordt bedoeld op de terreinrichtingstekening.
78	TerreinverhardingenBlz. 15, 15.11.11b0	•Wat is de bestaande hoogte van het op te hogen terrein?	Houdt rekening met 10cm ophoging van het huidige terrein t.p.v. straatwerk.
79	TerreinverhardingenBlz. 15, 15.11.11b0	•Kleur bestrating "te bepalen aan de hand van historische foto's gebouw". Zijn deze foto's beschikbaar? Welke kleur voor nu aanhouden (standaard)?	Zie kleur- en materiaalstaat in combi met terreinrichting+renvooi
80	Blz. 9, 10.32.49b01	•Gaat het bij de toiletten om wandtegels en zijn die verdieping hoog?	Zie fragment-tekeningen ter verduidelijking.
81	Blz. 9, 10.32.49b01	•Om welke wandafwerkingen gaat het?	Het betreft hier de nieuwe wandafwerkingen die op de te behouden wanden komen. Zoals tegelwerk, plaatmateriaal en behang.
82	Blz. 9, 10.32.49b01	•Waar moeten wandafwerkingen gesloopt worden?	Het betreft hier de nieuwe wandafwerkingen die op de behouden wanden komen. Zoals tegelwerk, plaatmateriaal en behang.
83	Stut- en sloopwerk Blz. 9, 10.32.46a01	•Welke soort vloerbedekkingen zijn er aanwezig?	Hiervoor waren de 2 schouwmomenten. Het betreft veelal zachte vloerbedekking, tegelvloeren en laminaat. Indien Inschrijver de situatie nogmaals wil bekijken, kan Oprachtgever deze week een derde schouwmoment organiseren. Aanmelden kan via de berichtenmodule in TenderNed.

84	Stut- en sloopwerk Blz. 9, 10.32.46a01	•Waar zijn bestaande vloerbedekkingen aanwezig?	Hiervoor waren de 2 schouwmomenten. Het betreft veelal zachte vloerbedekking, tegelvloeren en laminaat. Alleen in de parkeerkelder is geen vloerbedekking. Indien Inschrijver de situatie nogmaals wil bekijken, kan Opdrachtgever deze week een derde schouwmoment organiseren. Aanmelden kan via de berichtenmodule in TenderNed.
85	Algemeen	•Mag voor producten waar een fabrikant / type is voorgeschreven een gelijkwaardig alternatief worden aangeboden?	In de basis mag dit, mits het gelijkwaardig is in esthetisch en technisch opzicht.
86	31.31.30-a ALUMINIUM BEKLEDINGSPANEEL	omschreven wordt hier ; herstelwerk nodig of aanpassen t.b.v. plaatsen zonwering t.p.v. onderzijde. Kan er duidelijk worden aangegeven wat deze aanpassingen zijn, en hoe gewenste uitvoering aub. Graag verwijs ik naar een andere vraag omtrent deze gevelbekleding. Er zijn (te) veel onduidelijkheden om op dit moment vast te kunnen stellen wat kosten kunnen zijn. Graag uw reactie hierop aub ?	Zie stelpost aanname bij vraag 5. Het gaat hier om het inknippen en omvouwen zodat er ruimte komt voor de zonweringsbak.
87	vergunning ontbreekt bij de stukken	Is er een vergunning? Zo ja, zouden we die mogen ontvangen?	De vergunning is toegevoegd bij de 2e Nvl.
		Opmerking Opdrachtgever	Het wordt een gasloos pand. De bestaande gasaansluiting dient afgesloten en verwijderd te worden. De opdrachtgever verzorgt de aanvraag voor het afsluiten en verwijderen van de gasaansluiting. E.e.a. zal wel in samenspraak met de installateur (die onder de hoofdaannemer valt) gaan.