



Productenboek Trapliften

Bijlage 6 bij inkoopdocument TL202607-Rogplus

Januari 2026

Versie 1.0

Inhoud

1	Inleiding	3
2	Definities	3
3	Standaardproducten	4
3.1	Rechte traplift (productcode 13X21)	4
3.2	Rechte traplift met uitloop (productcode 13X22)	4
3.3	Traplift 1 of meer bochten spilzijde (productcode 13X25)	5
3.4	Traplift 1 of meer bochten muurzijde (productcode 13X24)	5
3.5	Inmeetvergoeding	5
3.6	Vergoeding annuleringskosten	5
3.7	(Inbegrepen) opties	6
3.8	Bouwkundige aanpassingen standaard	6
4	Maatwerkproducten	6
4.1	Traplift Heavy Duty	6
4.2	Traplift met orthesezitting/kinderstoel	6
4.3	Traplift over meer dan 1 etage (productcode 13X26)	7
4.4	Plateautraplift (productcode 13X27)	7
4.5	Traplift in de algemene ruimten	7
4.6	Inmeetvergoeding	7
4.7	Bouwkundige aanpassing maatwerk	7
5	Onderhoud	7
6	Demontage	8

1 Inleiding

Dit productenboek beschrijft de producten en (onderliggende) definities die Rogplus namens de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam inkoop. Dit productenboek is als bijlage 6 bijgevoegd bij het inkoopdocument.

2 Definities

De begrippen die gebruikt worden in de productbeschrijvingen worden hier toegelicht.

Begrip	Uitleg / definitie
Aantrede	De horizontale diepte van een traptrede. Deze moet (conform Bbl) ter plaatse van de klimlijn minimaal 0.13 meter zijn.
Algemene ruimte	De ruimte achter een gemeenschappelijke voordeur die leidt naar meer dan 1 appartement. Toegankelijk voor alle bewoners van het betreffende complex.
Bbl	Besluit van 3 juli 2018, houdende regels over bouwwerken in de fysieke leefomgeving (Besluit bouwwerken leefomgeving). Omschrijft waar de plaatsing van de traplift aan moet voldoen.
Bocht	Een hoekpunt of tussenbordes waar een draai plaatsvindt. 1 bocht beslaat een hoek tot 90 graden. Vanaf 91 graden is er sprake van meervoudige bochten.
Demontage	Het verwijderen van een traplift, opvullen van gaten en bezemschoon opleveren van de werkplek. Eventueel het terugplaatsen van de trapeuning (indien aanwezig)
Draaibaar	De zitting van de stoel kan tot 90 graden draaien zodat bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, de transfer verder van de trap vandaan gemaakt kan worden.
Etage	Een etage is een afzonderlijke bouwlaag (bijvoorbeeld begane grond, eerste verdieping, tweede verdieping) die door een traplift bereikbaar wordt gemaakt.
Kinderstoel	Een stoel die geschikt en veilig is voor kinderen.
Klimlijn	Een denkbeeldige, vloeiend verlopende lijn die de voorkanten van de treden met elkaar verbindt, ter plaatse van waar de trap wordt belopen. Als een traplift wordt geïnstalleerd, bevindt het beloopbare vlak van de trap zich naast de rail van de traplift, en de klimlijn moet zich binnen dit beloopbare vlak bevinden. De klimlijn ligt binnen het beloopbare vlak van de trap en moet zich op ten minste 0,2 meter uit de zijkant van de trap/rail bevinden.
Muurzijde	De buitenzijde van de trap, dichtbij de muur.
Onderhoud	Alle personele, materiële en logistieke handelingen welke door normaal gebruik en normale slijtage noodzakelijk zijn.
Opklapbaar	Onderdelen van de trapliftstoel (zoals de zitting, voetenplank en armleuningen) zijn op te klappen of in te schuiven zodat deze in

	parkeerstand binnen de constructie van de trapliftstoel valt. De lift mag in opgeklapte stand geen (struikel)gevaar opleveren op de trap
Orthesezitting	Een orthesezitting is een stoel die op maat is gemaakt voor de individuele gebruiker.
Rechte trap	Een trap zonder bochten of tussenplatforms.
Spilzijde	De binnenzijde van de trap, dichtbij de spil.
Uitloop	De rail loopt tot een meter door voorbij de onderste en/of bovenste trede.
Voetenplank	De voetenplank is in hoogte verstelbaar.

3 Standaardproducten

Voor de onderstaande producten geeft u bij inschrijving een vaste prijs op. Deze prijs is geldig voor de gehele looptijd van de overeenkomst, inclusief eventuele verlengopties. De enige aanpassing aan de prijzen in deze productgroep is de overeengekomen indexatie.

Alle te leveren voorzieningen en oplossingen voldoen aan het op het moment van installatie geldende wet- en regelgeving zoals het Bbl, de Machinerichtlijn (op moment van fabricage) en het Infoblad Trapliften op bestaande trappen. Een traplift mag zowel nieuw als gereviseerd zijn wanneer deze wordt geplaatst, zolang deze voldoet aan alle gestelde eisen.

Rogplus heeft een uitgesproken voorkeur voor type 3.1 en 3.3 boven type 3.2 , 3.4 Inzet van een traplift aan de muurzijde kan enkel wanneer een traplift aan de spilzijde in strijd is met wet- en regelgeving.

3.1 Rechte traplift (productcode 13X21)

Eén rechte rail zonder bochten of tussenplatforms waarbij één etage wordt overbrugd. Maakt geen bocht.

De trapliftstoel is draaibaar en voorzien van een opklapbare zitting, opklapbare armleuningen en een opklapbare voetenplank. De bediening bevindt zich op de stoel en kan boven en beneden worden opgeroepen.

3.2 Rechte traplift met uitloop (productcode 13X22)

Rechte traplift die één etage overbrugt en onder- en/of bovenaan tot een meter doorloopt. Maakt geen horizontale bocht.

De trapliftstoel is draaibaar en voorzien van een opklapbare zitting, opklapbare armleuningen en een opklapbare voetenplank. De bediening bevindt zich op de stoel en kan boven en beneden worden opgeroepen.

3.3 Traplift 1 of meer bochten spilzijde (productcode 13X25)

Enkelvoudig of meervoudig gebogen rail die de binnenbocht(en) volgt om één etage te overbruggen. De rail loopt compact en dicht bij de spil waarbij de minimale aantrede blijft behouden. Kan een klimlijn van tenminste 70 graden overbruggen.

De trapliftstoel is draaibaar en voorzien van een opklapbare zitting, opklapbare armleuningen en een opklapbare voetenplank. De bediening bevindt zich op de stoel en kan boven en beneden worden opgeroepen.

3.4 Traplift 1 of meer bochten muurzijde (productcode 13X24)

Enkelvoudig of meervoudig gebogen rail die de buitenbocht(en) volgt om één etage te overbruggen. De rail loopt langs de muurzijde waarbij de minimale aantrede blijft behouden. Indien noodzakelijk dient de trapeuning te worden verplaatst of een alternatieve trapeuning te worden aangebracht.

De trapliftstoel is draaibaar en voorzien van een opklapbare zitting, opklapbare armleuningen en een opklapbare voetenplank. De bediening bevindt zich op de stoel en kan boven en beneden worden opgeroepen.

3.5 Inmeetvergoeding

In geval van levering en installatie wordt er geen aparte vergoeding gerekend voor het inmeten of installeren van de traplift. Wanneer echter tijdens het inmeten blijkt dat de traplift niet kan worden geïnstalleerd om bouwkundige of andere redenen dan vergoedt Rogplus de gemaakte inmeetkosten. Dit tarief geeft u op in bijlage 8.

3.6 Vergoeding annuleringskosten

Indien na opdrachtverlening door Rogplus als gevolg van andere dan bouwkundige of bouwtechnische redenen de opdracht wordt ingetrokken voordat de installatie is opgeleverd, kan opdrachtnemer het annuleringsstarief in rekening brengen. Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen wanneer de bewoner/gebruiker overlijdt of verhuist. Het annuleringsstarief is een forfaitair bedrag. Dit tarief geeft u op in bijlage 8.

3.7 (Inbegrepen) opties

Opties die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de traplift zijn inbegrepen in de standaardprijs. Opties die voortkomen uit de wens van de cliënt en niet op het PvE staan beschreven dienen aan de cliënt te worden gefactureerd. Dit heeft geen verdere invloed op het eigendom.

3.8 Bouwkundige aanpassingen standaard

Bij het installeren van een traplift zijn alle basis werkzaamheden (arbeid, klein materiaal, aansluiting op elektra) die nodig zijn om de traplift op locatie in gebruik te kunnen nemen inbegrepen in de standaardprijs. Kleine bouwkundige aanpassingen tot €500,- ex BTW, zijn onderdeel van de generale machtiging. Hieronder vallen de bouwkundige aanpassingen die noodzakelijk zijn voor de installatie van de traplift. Zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, het aanleggen van een extra elektra groep, het omhangen van een deur, het verwijderen of verplaatsen van een trapeuning. U rekent hiervoor de werkelijke kosten. Indien de kosten naar verwachting hoger zijn dan €500,- ex BTW, dan is de generale machtiging niet meer van toepassing en dient u een offerte in te dienen.

4 Maatwerkproducten

De onderstaande variaties op de Standaardproducten vallen buiten de prijslijst en worden daarom op basis van een offerte uitgevraagd. De generale machtiging is niet van toepassing op Maatwerkproducten. Inzet van een traplift aan de muurzijde kan enkel wanneer een traplift aan de spilzijde in strijd is met wet- en regelgeving.

4.1 Traplift Heavy Duty

In de basis geldt 1 van de 4 standaardproducten met een voorkeur voor 3.1 en 3.3 boven 3.2 en 3.4. Gebruikersgewicht tussen 125 en 150 kg. Volgt de binnenbocht(en) van de trap, compact en dicht bij de spil. Kan een klimlijn van tenminste 70 graden aan de spilzijde overbruggen.

4.2 Traplift met orthesezitting/kinderstoel

In de basis geldt 1 van de 4 standaardproducten met een voorkeur voor 3.1 en 3.3 boven 3.2 en 3.4. De zitting dient te worden vervangen of aangepast naar een kinderstoel of een orthesezitting.

4.3 Traplift over meer dan 1 etage (productcode 13X26)

In de basis geldt 1 van de 4 standaardproducten met een voorkeur voor 3.1 en 3.3 boven 3.2 en 3.4. Kan meer dan 1 etage overbruggen.

4.4 Plateautraplift (productcode 13X27)

Een plateautraplift is een traplift die is uitgerust met een platform in plaats van een stoel, speciaal ontworpen voor het vervoeren van een (elektrische)rolstoel met inzittende tussen verschillende verdiepingen. De plateautraplift is beschikbaar in diverse gewichtsklassen tot 350 kg.

4.5 Traplift in de algemene ruimten

In de basis geldt 1 van de 4 standaardproducten met een voorkeur voor 3.1 en 3.3 boven 3.2 en 3.4. Een traplift in de algemene ruimte moet voldoen aan Brandklasse B (of voor oudere bestaande bouw het enigszins vergelijkbare brandklasse 2). Dit kan worden bereikt door de gehele installatie in onbrandbare materialen uit te voeren. Volgens de NEN1010 de traplift aan te sluiten op het lichtnet en geen gebruik te maken van een accu.

4.6 Inmeetvergoeding

Zie paragraaf 3.5 met de aanpassing dat het inmeettarief niet vast staat, maar naar redelijkheid mag worden doorbelast tegen de werkelijk gemaakte kosten.

4.7 Bouwkundige aanpassing maatwerk

Voor grote bouwkundige aanpassingen die het bedrag genoemd in 3.10 overstijgen dient een offerte te worden aangeboden.

5 Onderhoud

Bij elke traplift dient standaard een all-in onderhoudscontract te worden afgesloten zoals beschreven in bijlage 7. Onderhoud geschiedt na het verlopen van het eerste jaar per ingang van het eerst volgende kalenderjaar. Het onderhoud stopt aan het einde van het jaar waarin de traplift wordt gedemonteerd.

Als peildatum voor het jaarlijks te factureren onderhoud geldt de installatiestatus op 1 juli van het kalenderjaar. Alle opgeleverde installaties die buiten de garantietermijn van 12 maanden vallen mogen worden gefactureerd, ongeacht of het onderhoud is uitgevoerd of niet. In theorie kan een installatie in oktober 2026 worden opgeleverd. In oktober 2027 start dan het onderhoudscontract. Als de installatie op 1 juli 2028 in

gebruik is dan mag het onderhoudstarief voor 2028 worden gefactureerd, ook wanneer het onderhoud staat gepland voor oktober 2028 en de installatie in augustus 2028 wordt gedemonteerd.

Deze regeling is bedoeld om de administratieve lasten te verminderen en zal in de praktijk leiden tot een evenwichtige verdeling van voor- en nadelen tussen opdrachtgever en -nemer.

6 Demontage

Opdrachtgever verwacht van opdrachtnemer dat trapliften, geplaatst voor 1-4-2023, ook worden opgehaald door opdrachtnemer. Ophaalopdrachten geschieden tegen een vast tarief. Dit tarief geeft u op in bijlage 8.

Bij het ophalen van een traplift wordt het eigendom overgedragen aan de opdrachtnemer. Achterblijvende schroefgaten en andere montagepunten dienen te worden gevuld met een adequaat vulmiddel voor de trap of muur. Het is niet noodzakelijk dat de gevulde gaten worden geschilderd.

Als bij het plaatsen van de traplift een leuning is weggehaald, en deze door de cliënt is bewaard, dan dient deze te worden teruggeplaatst om te voldoen aan het Bbl. Wanneer de cliënt de leuning niet heeft bewaard is deze zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van een trapleuning om de trap te laten voldoen aan het Bbl. De werkplek dient bezemschoon te worden opgeleverd.

Na demontage wordt de lift uit onderhoud genomen zoals beschreven onder 5.