

Gemeente Noordoostpolder

BESTEK NR.: 2026-625040
PROJECT: MAAIEN BERMEN, TALUDS EN WATERGANGEN
in de gemeente Noordoostpolder

d.d. 21 januari 2026

Gemeente Noordoostpolder
Harmen Visserplein 1
Postbus 155
8300 AD EMMELOORD

Deel 1. Algemeen	1
01 OPDRACHTGEVER	2
02 DIRECTIE	2
03 LOCATIE	2
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	2
05 TIJDSBEPALING	2
06 ONDERHOUDSTERMIJN	2
07 KWALITEITSBORGING	2
Deel 2.1. Algemene gegevens	3
01 TEKENINGEN	4
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	4
03 BIJLAGEN	4
04 BEREIKBAARHEID VAN HET WERK	4
05 GEGEVENS BETREFFENDE VERKEER	4
06 DUURZAAMHEID	4
07 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT	5
08 RANGORDE VAN DOCUMENTEN	5
Deel 2.2. Nadere beschrijving	6
1 GRAS (IN ARE)	8
11 ZWERFAFVAL	8
1110 Beheersen zwerfafval	8
12 BERMEN	8
1220 Bermgras ecologisch	9
1230 Bermgras talud	9
1240 Bermgras uitzichthoeken incl. afvoer	10
1250 Bermgras uitzichthoeken excl. afvoer	10
1260 Bermgras	11
2 OVERLEG EN GOEDKEURING DIRECTIE SLOTEN (IN M.)	12
21 WERKBREEDTE < 3 METER, EXCL. AFVOER	12
2110 Sloop 1x maaien, 1-zijdig	12
2120 Sloop 2x maaien, 1-zijdig	13
2130 Sloop 1x maaien, 2-zijdig	13
2140 Sloop 2x maaien, 2-zijdig	13
2150 Sloop 3x maaien, 2-zijdig	14
22 WERKBREEDTE < 3 METER, INCL. AFVOER	14
2210 Sloop 1x maaien, 1-zijdig	14
2220 Sloop 2x maaien, 1-zijdig	14
2230 Sloop 1x maaien, 2-zijdig	15
2240 Sloop 2x maaien, 2-zijdig	15
23 WERKBREEDTE > 3 METER, EXCL. AFVOER	16
2310 Sloop 1x maaien, 1-zijdig	16
2320 Sloop 2x maaien, 1-zijdig	16
2330 Sloop 3x maaien, 1-zijdig	16
2340 Sloop 4x maaien, 1-zijdig	16
2350 Sloop 1x maaien, 2-zijdig	17
2360 Sloop 2x maaien, 2-zijdig	17
2370 Sloop 3x maaien, 2-zijdig	17
24 WERKBREEDTE > 3 METER, INCL. AFVOER	18
2410 Sloop 1x maaien, 1-zijdig	18
2420 Sloop 2x maaien, 1-zijdig	18
2430 Sloop 1x maaien, 2-zijdig	18
2440 Sloop 2x maaien, 2-zijdig	19
2450 Sloop 3x maaien, 2-zijdig	19
2460 Sloop 4x maaien, 2-zijdig	20
3 TALUDS (IN M)	21
31 WERKBREEDTE < 3 METER, EXCL. AFVOER	21
3110 Talud 1x maaien, 1-zijdig	21
3130 Talud 3x maaien, 1-zijdig	21

32	WERKBREEDTE > 3 METER, EXCL. AFVOER	22
3210	Talud 1x maaien, 1-zijdig	22
3220	Talud 2x maaien, 1-zijdig	22
3230	Talud 3x maaien, 1-zijdig	22
3240	Talud 3x maaien, 2-zijdig	23
33	WERKBREEDTE > 3 METER, EXCL. AFVOER	23
3310	Talud 1x maaien, 2-zijdig	23
4	OVERIGE WATER (IN ARE)	23
41	POELEN	24
4110	Poel	24
5	OVERIGE WERKEN	24
51	BANKEN	24
5110	Banken	24
52	BESCHOEIING	24
5210	Verwijderen beschoeiing	25
5220	Aanbrengen beschoeiing.	25
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD	25
80	MAATREGELEN I.K.V. WET NATUURBESCHERMING	25
81	TER BESCHIKKING STELLEN	26
8110	Ter beschikking stellen werknemers	26
8120	Ter beschikking stellen materieel	26
82	VERKEERSMAATREGELEN	27
83	REVISIE	27
9	Staartposten	27
95	Stelposten	27
Deel 3. Bepalingen		29
01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	30
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	30
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	31
01 03	BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN	32
01 04	BETALINGSREGELING:RISICOREGELING	32
01 06	BETALINGSREGELINGEN:DECLARATIES	32
01 08	BIJDRAGEN	33
01 09	KABELS EN LEIDINGEN	33
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	33
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA EN WERKPLAN	33
01 14	BOUWSTOFFEN	34
01 16	VERZEKERINGEN	34
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	34
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVENVEGETATIE	35
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	36
01 20	KWALITEITSBORGING	36
01 21	UITVOERINGSASPECTEN	37
01 23	COMMUNICATIE	37
01 26	WERKTIJDEN EN BEPALINGEN	37
01 29	DEPOT	37
01 33	REVISIES	38
51	GROENVOORZIENINGEN	38
51 0	DEELHOOFDSTUK 51.0	38
51 01	ALGEMEEN	38
51 02	EISEN EN UITVOERING - GROENVOORZIENINGEN	38
51 04	RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN	39
51 06	BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN	39
51 1	Water en watergangen	39
51 12	Eisen en uitvoering	39
51 4	BEPLANTINGEN	39
51 44	RISICOVERDELING EN GARANTIES	39
61	TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD	40
62	VERKEERSMAATREGELENBIJ WERK IN UITVOERING	40

62 02	EISEN EN UITVOERINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	40
62 04	RISICOVERDELING EN GARANTIES - VERKEERSMAATREGELENBIJ WERK IN UITVOERING.	40
62 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN - VERKEERSMAATREGELENBIJ WERK IN UITVOERING	40
64	FLORA EN FAUNA	40
64 1	FLORA EN FAUNA	40
64 12	EISEN EN UITVOERING	41

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordoostpolder
Harmen Visserplein 1
Postbus 155
8300 AD Emmeloord

02 DIRECTIE

In de opdrachtbrief worden één of meer personen aangewezen om als directie op te treden.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Noordoostpolder.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. uitmaaïen overwegend droge watergangen;
- b. maaïen van bermen;
- c. maaïen taluds
- d. maaïen obstakels;
- e. afvoeren maaisel;
- f. overige bijkomende werkzaamheden.

05 TIJDSBEPALING

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) is niet van toepassing.

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar.
De overeenkomst bestaat uit een vaste onderhoudsperiode die loopt van 1 april 2026 tot en met 31 maart 2028. Er bestaat een mogelijkheid tot verlenging van tweemaal één jaar.

Let op. De opgenomen hoeveelheden betreffen de hoeveelheden per jaar.
De initiële opdracht (looptijd eerste 2 jaar) bedraagt 2 x deze hoeveelheden.
(Initiële Opdrachtsom = 2x de inschrijftaak)

Indien er gebruik gemaakt wordt van de mogelijk verlenging behoudt de opdrachtgever zich het recht om eventuele werkzaamheden uit het bestek te halen.

2. De directie kan in overleg met de aannemer, voor onderdelen van het werk termijnen stellen waarbinnen deze onderdelen gereed moeten zijn. Deze onderdelen en termijnen worden door de directie schriftelijk aan de aannemer bevestigd.
3. De korting als bedoeld in par. 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 is van toepassing op alle genoemde data en termijnen in de hiervoor genoemde leden van deze paragraaf. Het bedrag van de korting bedoeld in par. 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 250,- (zegge: tweehonderdvijftig euro) excl. BTW per werkbare dag.
4. In verband met paragraaf 42, lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de in lid 01 genoemde data en lid 03 genoemde termijn NIET met elkaar in verband staan.
5. Periodes van uitvoering en daadwerkelijke uitvoering zijn afhankelijk van weersgesteldheid en altijd in overleg met en ter goedkeuring van de directie.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard. In dit plan dient de aannemer uit te gaan van o.a. de volgende werkwijze:

1. Overeenkomstig uit paragraaf 27 lid 1 van U.A.V. 2012 maakt de directie de weekrapporten op. Voor het opmaken van de weekrapporten levert de aannemer de hoeveelheden per week aan. Daarnaast maakt de directie de termijnstaten op eveneens gevoed door informatie van de aannemer.
2. Bij het ontstaan van schade(s) dient de aannemer de schade d.m.v. foto's vast te leggen. Alle communicatie en gemaakte afspraken over aard, omvang, wijze van reparatie en tijdsplan etc., dient te worden vastgelegd en bevestigd per mail aan de directie.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

De bij dit bestek behorende areaal gegevens worden per *.shp bestand beschikbaar gesteld aan de aannemer.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De hoogteligging is aangegeven in meter ten opzichte van Normaal Amsterdams Peil (N.A.P.), tenzij anders vermeld.
Polderpeil: N.A.P. -5,70.

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

bijlage 1: Uniform Europees Aanbestedingsdocument

bijlage 2: Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase

bijlage 3: Locatie objecten (*.shp-file)

(wordt aangeleverd na gunning)

bijlage 4: Stadswerk Gedragscode-soortenbescherming-gemeenten

04 BEREIKBAARHEID VAN HET WERK

Indien de aannemer werkzaamheden aan de watergangen wil uitvoeren op grond van derden, dan dient de aannemer overleg te plegen met de desbetreffende grondgebruiker of bewoner.

05 GEGEVENS BETREFFENDE VERKEER

- De aannemer zorgt er voor dat de wegen open en toegankelijk blijven voor het verkeer.
- Delen van fietspaden mogen worden afgezet, mits wordt voorzien in een gemakkelijke en veilige alternatieve route (de verkeersmaatregelen dienen in overeenstemming te zijn met het opgestelde verkeersplan en verkeersmaatregelen volgens bestekspostnummer 820010 en 820020)

06 DUURZAAMHEID

In te zetten groot materieel en machines dienen minimaal conform de Europese emissiestandaard aan de eisen van STAGE 3B te voldoen waarbij gebruik wordt gemaakt van tenminste HVO 100 (hydrotreated vegetable oil) als brandstof voor alle in te zetten machines.

Voor klein (hand) materieel zoals kettingzaag en/of bosmaaier e.d. geldt dat deze volledig elektrisch moeten zijn.

07 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT

Opdrachtnemer is verplicht 2% van de gefactureerde loonsom naar aanleiding van de opdracht aan te wenden aan SROI inspanningen. Voor het bepalen van de waarde van de inspanningen in SROI, worden minimaal de waarden uit de tabel bouwblokken conform de 'Bouwblokkenmethode SROI' (zie leidraad) gehanteerd, eventueel aangevuld met door de WerkCorporatie vastgestelde waarde voor een maatschappelijke activiteit.

Opdrachtnemer neemt binnen 1 week na definitieve gunning contact met de WerkCorporatie op om een afspraak in te plannen voor het invullen van de SROI-opgave. De WerkCorporatie adviseert en faciliteert Opdrachtnemer bij het opstellen van het Plan van Aanpak.

Het plan bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Opdrachtsom + loonsom, of in het geval dat deze nog niet bekend is de verwachte opdrachtsom + loonsom en de duur van de opdracht;
2. Keuze welke bouwblokken worden ingezet;
3. Indien door u maatschappelijke activiteiten worden ingezet zal vooraf een waarde door de WerkCorporatie worden bepaald;
4. Eventueel tussenevaluaties, inclusief eventuele bewijsstukken en voorstel data;
5. Eindevaluatie, inclusief eventuele bewijsstukken en voorstel datum;
6. Akkoord WerkCorporatie.

De WerkCorporatie zal zich, indien gewenst, inspannen de aanlevering van kandidaten aan Opdrachtnemer te bevorderen. Deze inspanningen doen niets af aan de eigen eindverantwoordelijkheid van Opdrachtnemer om aan de SROI-verplichting te voldoen.

Gedurende de looptijd van de Overeenkomst levert Opdrachtnemer, de in het plan van aanpak opgenomen, rapportage(s) aan de Werkcorporatie inclusief bewijsstukken, conform de afspraken die hierover in het Plan van Aanpak, inclusief de eventuele wijzigingen hierop, zijn gemaakt.

De definitieve hoogte van de SROI-verplichting wordt berekend over de gefactureerde omzet deel loonsom en geschiedt aan het einde van de looptijd van de overeenkomst.

Uiterlijk binnen 2 (twee) maanden, of zoveel eerder als in het Plan van Aanpak is afgesproken, na het einde van de looptijd van de overeenkomst levert de opdrachtnemer een eindrapportage (inclusief bewijsstukken) aan de Werkcorporatie conform de afspraken in het plan van aanpak.

De WerkCorporatie heeft de bevoegdheid de rapportages te verifiëren. Opdrachtnemer verleent daartoe zijn volledige medewerking. De eventuele kosten voortvloeiend uit deze medewerking kunnen niet bij Opdrachtgever verhaald worden.

De WerkCorporatie is bevoegd om inspanningen die niet vooraf zijn goedgekeurd, niet mee te rekenen in het kader van de SROI-verplichting. De bewijslast om deze goedkeuring achteraf te verkrijgen berust bij Opdrachtnemer.

08 RANGORDE VAN DOCUMENTEN

In aanvulling op paragraaf 2 van de UAV 2012 is hieronder de rangorde van documenten behorende bij deze overeenkomst:

1. Inschrijvingsleidraad;
2. de Nota(s) van Inlichtingen;
3. RAW-bestek incl. bijlagen;
4. Offerte van opdrachtnemer.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1							GRAS (IN ARE) De situering van onderstaande beheergroepen is aangegeven op bijbehorende bestekstekeningen (*shp bestanden, zie 2.1. lid 01) Hierop zijn de diverse beheergroepen als vlakelement met een bijbehorende legenda aangegeven. Onderhoudsperiode: maart t/m oktober Het bij/uit maaien van obstakels is niet verrekenbaar en dient bij de eenheidsprijs van het maaien gras (oppervlakten) te zijn inbegrepen. De situering van bomen is ter informatie op bijbehorende tekeningen aangeven.			
11							ZWERFAFVAL			
1110							<u>Beheersen zwerfafval</u>			
111010	501171						Verwijderen zwerfafval. Betreft het verwijderen van zwerfafval en stenen voorafgaande aan de eerste maaibeurt Totale oppervlakte: 15.835 m2 Betreft: verhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Op gazons gelegen in het buitengebied Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Jaarlijks in maart, voorafgaand aan eerste maaibeurt 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	158,35 V	
		1	3	9	2	9				
12							BERMEN Het bij/uit maaien van obstakels en bomen is niet verrekenbaar en dient bij de eenheidsprijs van het maaien gras (oppervlakten) te zijn inbegrepen. De situering van bomen is ter informatie op bijbehorende tekeningen aangegeven. Het vewijderen en terugplaatsen van de bermplanken dient bij de eenheidsprijs van het maaien te zijn inbegrepen. Genoemde bermplanken zijn aanwezig langs de volgende wegen: Ettenlandseweg: ca. 100 stuks Bij alle bermen binnen de bebouwde kom, kan niet altijd zwaar materiaal ingezet worden, i.v.m. moeilijker toegankelijk / meer obstakels (zie deel 3, par. 51.02.01 lid 06).			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1220								<u>Bermgras ecologisch</u> Indicatief maatregiem: - 1e keer maaïen juli - 2e keer maaïen september Tijdstip van maaïen dient na aanzegging van de directie binnen 5 werkdagen te worden uitgevoerd. Het maaisel direct opruimen of maximaal 3 dagen na het maaïen laten liggen. Zowel het maaïen als het opruimen van het maaisel dient binnen 14 dagen na de startdatum gereed te zijn. Depot wordt aangegeven op aanwijzing directie. Enkele gedeelten van de bermen worden op aanwijs van de directie uitgerasterd met de bedoeling dit over te slaan tijdens het maaïen. Bij dit uitrasteren dienen zowel een medewerkvan de gemeente als ook een medewerker (uitvoerder) van de aannemer aanwezig te zijn. In een toolbox meeting worden de werkzaamheden met alle medewerkers besproken die betrokken zijn bij de uitvoer van dit werk.			
122010	512501							Maaïen bermen en taluds. Totale oppervlakte: 4701 are Bloemrijk gras Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg, buiten de bebouwde kom Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnummer 122030	are	9.402,00 V	
		1									
			9								
				1							
					2						
						9					
122020	512501							Maaïen bermen en taluds. Totale oppervlakte: 1387 are Bloemrijk gras Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg, binnen de bebouwde kom Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnummer 122030	are	2.774,00 V	
		1									
			9								
				1							
					2						
						9					
122030	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen bermen en taluds. Betreft maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnummer 122010 en 122020 Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 1 Maaisel direct na maaïen verwerken 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	are	12.176,00 V	
		1									
			2								
				1							
					2						
						1					
							1				
1230								<u>Bermgras talud</u> Indicatief maairegiem: - 1e keer maaïen half mei - 2e keer maaïen juli/augustus Zowel het maaïen als het opruimen van het maaisel dient binnen 14 dagen na de startdatum gereed te zijn.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
123010	512599							Maaien taluds, buiten de bebouwde kom. Totale oppervlakte: 1518 are Standaard beheerLangs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	3.036,00 V
1240								<u>Bermgras uitzichthoecken incl. afvoer</u> Indicatief maairegiem - 1e keer maaien half mei - 2e keer maaien juli/augustus - 3e keer maaien september/oktober Zowel het maaien als het opruimen van het maaisel dient binnen 14 dagen na de startdatum gereed te zijn.		
124010	512501							Maaien bermen en taluds. Totale oppervlakte: 1145 are Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg buiten de bebouwde kom Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 3 9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnummer 124030	are	3.435,00 V
		2								
			9							
				1						
					3					
124020	512501							Maaien bermen en taluds. Totale oppervlakte: 23 are Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg buiten de bebouwde kom Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 6 9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnummer 124030	are	138,00 V
		2								
			9							
				1						
					9					
124030	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnummer 124010 en 124020 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 3-6 Maaisel direct na maaien verwerken 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	are	3.573,00 V
		2								
			2							
				1						
					9					
					1					
1250								<u>Bermgras uitzichthoecken excl. afvoer</u> Indicatief maairegiem - 1e keer maaien half mei - 2e keer maaien juli/augustus - 3e keer maaien september/oktober		
125010	512501							Maaien bermen en taluds. Totale oppervlakte: 2670 are Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg buiten de bebouwde kom Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 3 9 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	8.010,00 V
		2								
			9							
				1						
					3					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
125020	512501							Maaien bermen en taluds.	are	330,00 V
			2					Totale oppervlakte: 55 are		
				9				Standaard beheer		
								Langs een niet-autosnelweg/een overige weg		
					1			buiten de bebouwde kom		
						9		Horizontaal of met een talud tot 1 : 2		
								Aantal maaibeurten: 6		
						9		Maaisel kneuzen en laten liggen		
1260								<u>Bermgras</u>		
								Indicatief maairegiem:		
								- 1e keer maaien half mei		
								- 2e keer maaien juli/augustus		
								Zowel het maaien als het opruimen van het maaisel dient binnen		
								14 dagen na de startdatum gereed te zijn.		
126010	512501							Maaien bermen en taluds.	are	696,00 V
			2					Totale oppervlakte: 348 are		
				9				Standaard beheer		
								Langs een niet-autosnelweg/een overige weg		
								buiten de bebouwde kom		
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 2		
						2		Aantal maaibeurten: 2		
						9		Maaisel verwerken volgens bestekspostnummer 126020		
126020	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.	are	696,00 V
			2					Betreft maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnummer		
								126010		
								Standaard beheer		
				2				Langs een niet-autosnelweg/een overige weg		
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 2		
						2		Aantal maaibeurten: 2		
						9		Maaisel direct opruimen of maximaal 3 dagen na het maaien laten		
								liggen.		
						1		Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.		
								Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
2								OVERLEG EN GOEDKEURING DIRECTIE SLOTEN (IN M.) De situering van onderstaande beheergroepen is aangegeven op bijbehorende bestekstekeningen (zie 2.1. lid 01) Hierop zijn de diverse beheergroepen als lijnelement met een bijbehorende legenda aangegeven. De inschrijver dient er rekening mee te houden dat sloten in regenachtige periodes in meer of mindere mate gevuld kunnen zijn met regenwater. ***De inschrijver dient er rekening mee te houden dat bij sloten waarvan de helft deels al gemaaid is (door derden), de andere helft pas mag gedaan worden i.o.v. de directie.*** Het maairegiem hangt samen met de schouwdata van het waterschap Zuiderzeeland. Het maairegiem 1 keer maaien: - 1e keer maaien gereed voor 15 november. Het maairegiem 2 keer maaien: - 1e keer maaien gereed voor 1 juli; - 2e keer maaien gereed voor 15 november. Het maairegiem 3 keer maaien: - 1e keer maaien gereed voor 15 juni; - 2e keer maaien gereed voor 15 augustus; - 3e keer maaien gereed voor 15 november Het maairegiem 4 keer maaien: - 1e keer maaien gereed voor 15 mei; - 2e keer maaien gereed voor 1 juli; - 3e keer maaien gereed voor 15 augustus; - 4e keer maaien gereed voor 15 november; Het maaisel maximaal 3 dagen laten bezinken en dan afvoeren naar een inrichting (vooraf overleg en goedkeuring van directie). Zowel het maaien als het opruimen van het maaisel dient binnen 14 dagen na de startdatum gereed te zijn. Aan de zijde van de landbouw kavel komen op gedeelten van het trace drainage uitmondingen (uitstroompijpjes) voor. Ook is zeer incidenteel in enkele sloten beschoeiing aanwezig. De locaties hiervan worden tijdens de bouwvergadering , indien bekend, vooraf aangegeven. Eventuele ontstane schade melden conform paragraaf 1.07 van dit bestek.			
21								WERKBREEDTE < 3 METER, EXCL. AFVOER			
2110								<u>Sloot 1x maaien, 1-zijdig</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
211010	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft: droog talud en helft slootbodern Lengte: 122.281 m1 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar Standaard beheer Talud en de helft van de slootbodern Breedte droog talud en slootbodern: ca. 2 m of meer Droge watergang Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel kneuzen en laten liggen	m	122.281,00 V	
2120								<u>Sloot 2x maaïen, 1-zijdig</u>			
212010	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft: droog talud en helft slootbodern Lengte: 42.557 m1 Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar Standaard beheer Talud en de helft van de slootbodern Breedte droog talud en slootbodern: ca. 2 m of meer Droge watergang Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel kneuzen en laten liggen	m	85.114,00 V	
2130								<u>Sloot 1x maaïen, 2-zijdig</u>			
213010	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft: droge taluds en slootbodern Lengte: 4.478 m1 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar Standaard beheer Taluds en bodern; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Breedte droge taluds en slootbodern: ca. 4 m of meer Droge watergang Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel kneuzen en laten liggen	m	4.478,00 V	
2140								<u>Sloot 2x maaïen, 2-zijdig</u>			
214010	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft: droge taluds en slootbodern Lengte: 3.924 m1 Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar Standaard beheer Taluds en bodern; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Breedte droge taluds en slootbodern: ca. 4 m of meer Droge watergang Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel kneuzen en laten liggen	m	7.848,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
2150							<u>Sloot 3x maaien, 2-zijdig</u>			
215010	511401						Uitmaaïen watergang. Betreft: droog talud en helft slootbodern Lengte: 481 m1 Aantal maaibeurten: 3 keer per jaar Standaard beheer Talud en de helft van de slootbodern Breedte droog talud en slootbodern: ca. 2 m of meer Droge watergang Oeververdediging: geen 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 Maaisel kneuzen en laten liggen	m	1.443,00 V	
22							WERKBREEDTE < 3 METER, INCL. AFVOER			
2210							<u>Sloot 1x maaïen, 1-zijdig</u>			
221010	511401						Uitmaaïen watergang. Betreft: droog talud en helft slootbodern Lengte: 295 m1 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar Standaard beheer Taluds en bodern; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Breedte droog talud en helft slootbodern: ca. 2 m of meer Droge watergang Oeververdediging: geen 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnummer 221020	m	295,00 V	
221020	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 keer per jaar Betreft maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnummer 221010. Tijdstip van verwerken: direct na het maaïen 2 Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m	295,00 V	
2220							<u>Sloot 2x maaïen, 1-zijdig</u>			
222010	511401						Uitmaaïen watergang. Betreft: droog talud en helft slootbodern Lengte: 3.536 m1 Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar Standaard beheer Talud en de helft van de slootbodern Breedte droog talud en helft slootbodern: ca. 2 m of meer Droge watergang Oeververdediging: geen 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnummer 222020	m	7.072,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
222020	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 2 keer per jaar Betreft maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnummer 222010. Tijdstip van verwerken: direct na het maaien Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m	7.072,00	V
2230		9						<u>Sloot 1x maaien, 2-zijdig</u>			
223010	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft: droge taluds en slootbodem Lengte: 5 m1 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar Standaard beheer Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Breedte droge taluds en slootbodem: ca. 4 m of meer Droge watergang Oeververdediging: geen 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnummer 223020	m	5,00	V
223020	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 keer per jaar Betreft maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnummer 223010. Tijdstip van verwerken: direct na het maaien Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m	5,00	V
2240		9						<u>Sloot 2x maaien, 2-zijdig</u>			
224010	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft: droge taluds en slootbodem Lengte: 1.465 m1 Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar Standaard beheer Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Breedte droge taluds en slootbodem: ca. 4 m of meer Droge watergang Oeververdediging: geen 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnummer 224020	m	2.930,00	V
224020	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 2 keer per jaar Betreft maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnummer 224010. Tijdstip van verwerken: direct na het maaien Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m	2.930,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
23							WERKBREEDTE > 3 METER, EXCL. AFVOER			
2310							<u>Sloot 1x maaien, 1-zijdig</u>			
231010	511401						Uitmaaien watergang. Betreft: droog talud en helft slootbodern Lengte: 100.029 m1 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar Standaard beheer Talud en de helft van de slootbodern Breedte droog talud en slootbodern: ca. 2 m of meer Droge watergang Oeververdediging: geen 1 Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Maaisel kneuzen en laten liggen	m	100.029,00 V	
2320							<u>Sloot 2x maaien, 1-zijdig</u>			
232010	511401						Uitmaaien watergang. Betreft: droog talud en helft slootbodern Lengte: 53.310 m1 Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar Standaard beheer Talud en de helft van de slootbodern Breedte droog talud en slootbodern: ca. 2 m of meer Droge watergang Oeververdediging: geen 1 Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Maaisel kneuzen en laten liggen	m	106.620,00 V	
2330							<u>Sloot 3x maaien, 1-zijdig</u>			
233010	511401						Uitmaaien watergang. Betreft: droog talud en helft slootbodern Lengte: 40.378 m1 Aantal maaibeurten: 3 keer per jaar Standaard beheer Talud en de helft van de slootbodern Breedte droog talud en slootbodern: ca. 2 m of meer Droge watergang Oeververdediging: geen 1 Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Maaisel kneuzen en laten liggen	m	121.134,00 V	
2340							<u>Sloot 4x maaien, 1-zijdig</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
234010	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft: droog talud en helft slootbodern Lengte: 175 m1 Aantal maaibeurten: 4 keer per jaar Standaard beheer Talud en de helft van de slootbodern Breedte droog talud en slootbodern: ca. 2 m of meer Droge watergang Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Maaisel kneuzen en laten liggen	m	700,00	V
2350								Sloot 1x maaïen, 2-zijdig			
235010	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft: droge talud en helft slootbodern Lengte: 14.233 m1 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar Standaard beheer Taluds en bodern; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Breedte droge taluds en slootbodern: ca. 4 m of meer Droge watergang Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Maaisel kneuzen en laten liggen	m	14.233,00	V
2360								Sloot 2x maaïen, 2-zijdig			
236010	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft: droge talud en helft slootbodern Lengte: 9.097 m1 Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar Standaard beheer Taluds en bodern; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Breedte droge taluds en slootbodern: ca. 4 m of meer Droge watergang Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Maaisel kneuzen en laten liggen	m	18.194,00	V
2370								Sloot 3x maaïen, 2-zijdig			
237010	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft: droge talud en helft slootbodern Lengte: 3.128 m1 Aantal maaibeurten: 3 keer per jaar Standaard beheer Taluds en bodern; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Breedte droge taluds en slootbodern: ca. 4 m of meer Droge watergang Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Maaisel kneuzen en laten liggen	m	9.384,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
24								WERKBREEDTE > 3 METER, INCL. AFVOER			
2410								<u>Sloot 1x maaien, 1-zijdig</u>			
241010	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft: droge taluds en slootbodern Lengte: 2.544 m1 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar Standaard beheer Talud en de helft van de slootbodern Breedte droge taluds en slootbodern: ca. 2 m of meer Droge watergang Oeververdediging: geen 1 Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnummer 241020	m	2.544,00 V	
		2									
			9								
				9							
					1						
						1					
241020	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 keer per jaar Betreft maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnummer 241010 Tijdstip van verwerken: direct na het maaïen Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m	2.544,00 V	
		9									
			1								
				1							
2420								<u>Sloot 2x maaïen, 1-zijdig</u>			
242010	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft: droge taluds en slootbodern Lengte: 3.198 m1 Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar Standaard beheer Talud en de helft van de slootbodern Breedte droge taluds en slootbodern: ca. 2 m of meer Droge watergang Oeververdediging: geen 1 Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnummer 242020	m	6.396,00 V	
		2									
			9								
				9							
					1						
						1					
242020	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 2 keer per jaar Betreft maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnummer 242010 Tijdstip van verwerken: direct na het maaïen Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m	6.396,00 V	
		9									
			1								
				1							
2430								<u>Sloot 1x maaïen, 2-zijdig</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
243010	511401		2					Uitmaaïen watergang. Betreft: droge taluds en slootbodern Lengte: 389 m1 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar Standaard beheer Taluds en bodern; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Breedte droge taluds ent slootbodern: ca. 4 m of meer Droge watergang Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnummer 243020	m	389,00 V	
243020	511412		9					Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 keer per jaar Betreft maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnummer 243010 Tijdstip van verwerken: direct na het maaïen Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m	389,00 V	
2440								<u>Sloot 2x maaïen, 2-zijdig</u>			
244010	511401		2					Uitmaaïen watergang. Betreft: droge taluds en slootbodern Lengte: 5.357 m1 Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar Standaard beheer Taluds en bodern; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Breedte droge taluds ent slootbodern: ca. 4 m of meer Droge watergang Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnummer 244020	m	10.714,00 V	
244020	511412		9					Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 2 keer per jaar Betreft maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnummer 244010 Tijdstip van verwerken: direct na het maaïen Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m	10.714,00 V	
2450								<u>Sloot 3x maaïen, 2-zijdig</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
245010	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft: droge taluds en slootbodern Lengte: 432 m1 Aantal maaibeurten: 3 keer per jaar Standaard beheer Taluds en bodern; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Breedte droge taluds ent slootbodern: ca. 4 m of meer Droge watergang Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnummer 245020	m	1.296,00 V	
		2									
			3								
				9							
					1						
						1					
							9				
245020	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 3 keer per jaar Betreft maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnummer 245010 Tijdstip van verwerken: direct na het maaïen Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m	1.296,00 V	
		9									
			1								
					1						
						1					
2460								<u>Sloot 4x maaïen, 2-zijdig</u>			
246010	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft: droge taluds en slootbodern Lengte: 1.034 m1 Aantal maaibeurten: 4 keer per jaar Standaard beheer Taluds en bodern; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Breedte droge taluds ent slootbodern: ca. 4 m of meer Droge watergang Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnummer 246020	m	4.136,00 V	
		2									
			3								
				9							
					1						
						1					
							9				
246020	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 4 keer per jaar Betreft maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnummer 246010 Tijdstip van verwerken: direct na het maaïen Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m	4.136,00 V	
		9									
			1								
					1						
						1					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
3								TALUDS (IN M) De situering van onderstaande beheergroepen is aangegeven op bijbehorende legenda aangegeven. De inschrijver dient er rekening mee te houden dat taluds in regenachtige periodes in meer of mindere mate gevuld kunnen zijn met regenwater. Het maai regiem 1 keer maaïen: - 1e keer maaïen gereed voor 15 november. Het maai regiem 2 keer maaïen: - 1e keer maaïen gereed voor 1 juli; - 2e keer maaïen gereed voor 15 november. Het maai regiem 3 keer maaïen: - 1e keer maaïen gereed voor 15 juni; - 2e keer maaïen gereed voor 15 augustus; - 3e keer maaïen gereed 15 november. Het maaisel maximaal 3 dagen laten bezinken en dan afvoeren naar een inrichting (vooraf overleg en goedkeuring van directie). Zowel het maaïen als het opruimen van het maaisel dient binnen 14 dagen na de startdatum gereed te zijn. Aan de zijde van de landbouw kavel op gedeelten van het trace drainage uitmondingen (Uitstroompijpjes) voor. Ook is zeer incidenteel in enkele sloten beschoeiing aanwezig. De locaties hiervan worden tijdens de bouwvergadering, indien bekend, vooraf aangegeven. Eventuele ontstane schade door de werkzaamheden melden conform paragraaf 1.07 van dit bestek.			
31								WERKBREEDTE < 3 METER, EXCL. AFVOER			
3110								<u>Talud 1x maaïen, 1-zijdig</u>			
311010	511403							Uitmaaïen droog profiel van watergang. Betreft: droog taluds Lengte: 1.793 m1 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar Standaard beheer Talud aan een zijde van de watergang Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Droge watergang Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 Maaisel kneuzen en laten liggen	m	1.793,00 V	
			2								
				3							
					2						
						1					
							2				
3130								<u>Talud 3x maaïen, 1-zijdig</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
313010	511403							Uitmaaïen droog profiel van watergang. Betreft: droog taluds Lengte: 15.104 m1 Aantal maaibeurten: 3 keer per jaar Standaard beheer Talud aan een zijde van de watergang Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Droge watergang Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 Maaisel kneuzen en laten liggen	m	45.312,00 V	
32			2					WERKBREEDTE > 3 METER, EXCL. AFVOER			
3210								<u>Talud 1x maaïen, 1-zijdig</u>			
321010	511403							Uitmaaïen droog profiel van watergang. Betreft: droog taluds Lengte: 489 m1 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar Standaard beheer Talud aan een zijde van de watergang Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Droge watergang Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Maaisel kneuzen en laten liggen	m	489,00 V	
3220								<u>Talud 2x maaïen, 1-zijdig</u>			
322010	511403							Uitmaaïen droog profiel van watergang. Betreft: droog taluds Lengte: 993 m1 Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar Standaard beheer Talud aan een zijde van de watergang Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Droge watergang Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Maaisel kneuzen en laten liggen	m	1.986,00 V	
3230								<u>Talud 3x maaïen, 1-zijdig</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
323010	511403							Uitmaaïen droog profiel van watergang. Betreft: droog taluds Lengte: 27.319 m1 Aantal maaibeurten: 3 keer per jaar Standaard beheer Talud aan een zijde van de watergang Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Droge watergang Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Maaisel kneuzen en laten liggen	m	81.957,00 V	
3240			2					Talud 3x maaïen, 2-zijdig			
324010	511403							Uitmaaïen droog profiel van watergang. Betreft: droog taluds Lengte: 98 m1 Bij gunning van het werk dient de aannemer binnen veertien dagen een ecologisch werkprotecol ter goedkeuring te overhandigen aan de directie. Aantal maaibeurten: 3 keer per jaar Standaard beheer Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Droge watergang Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Maaisel kneuzen en laten liggen	m	294,00 V	
33								WERKBREEDTE > 3 METER, EXCL. AFVOER			
3310								Talud 1x maaïen, 2-zijdig			
331010	511403							Uitmaaïen droog profiel van watergang. Betreft: droog talud Lengte: 146 m1 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar Standaard beheer Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Droge watergang Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Maaisel kneuzen en laten liggen	m	146,00 V	
4			2					OVERIGE WATER (IN ARE) De situering van onderstaande beheergroepen is aangegeven op bijbehorende bestekstekeningen (zie 2.1. lid 01) Hierop zijn de diverse beheergroepen als vlakelement met een bijbehorende legenda aan gegeven.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
41								POELEN Tijdstip van uitmaaaien dient na aanzegging van de directie te worden uitgevoerd. Het maaisel direct opruimen of maximaal 3 dagen na het maaien laten liggen. Zowel het maaien als het opruimen van het maaisel dient binnen 14 dagen na de startdatum gereed te zijn.		
4110								<u>Poel</u>		
411010	511406							Uitmaaaien waterpartij. Totale oppervlakte: 21 are (5 stuks) Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnummer 411020	are	21,00 V
		2								
			1							
				2						
					5					
						1				
411020	511413							Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Aantal beurten: 1 keer per jaar Betreft maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnummer 411010 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	are	21,00 V
		9								
						1				
							1			
5								OVERIGE WERKEN De situering van de overige werken zijn niet aangegeven op bijbehorende bestekstekeningen (zie 2.1 lid 01) maar worden tijdens de bouwvergadering door de directie aangegeven. Werkzaamheden na aanzegging van de directie uitvoeren.		
51								BANKEN De locatie van de bankjes zijn in *** bijlage 3 *** opgenomen.		
5110								<u>Banken</u>		
511010	514199							Uitmaaaien banken Betreft: 2 keer per jaar uitmaaaien rondom het bankje en tussen de verharding en de standplaats Totaal aantal bankjes: 20 stuks Aantal maaibeurten: 2 per jaar. Indicatief maairegiem - 1e keer maaien half mei - 2e keer maaien juli/augustus Bankjes staan op een betonplaat van 2,0 x 1,0 m. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatie kosten zijn voor rekening van de aannemer.	st	40,00 V
511020	514199							Betreft 2 keer per jaar schoonmaken van een bankje (exclusief het verwijderen van graffiti). Bankjes: metaal groen gecoat (type Manja Respo) Bankjes staan op een betonplaat van 2,0 x 1,0 m.	st	40,00 V
52								BESCHOEIING		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
5210								<u>Verwijderen beschoeiing</u>			
521010	527199							Verwijderen beschoeiing. Hoeveelheid: ca 10 m per jaar Bestaande uit palen met schot, maatvoering vergelijkbaar met aanleg (zie hoofdstuk 5220) Niet verduurzaamd hout Onderdelen van de beschoeiing verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m	10,00 V	
5220								<u>Aanbrengen beschoeiing.</u>			
522010	522101							Aanbrengen palen. Betreft: aanbrengen palen in watergang Hoeveelheid: ca. 10 m. per jaar Grondslag: merendeel klei zwavel, overige gedeelten van de gemeente Noordoostpolder zand en veen Palen van hout: gepunt en gekruind Lengte: 2.50m Afmeting: 0.06m x 0.06m Sterkteklasse: C24 Duurzaamheidsklasse: 1 Hout dient te zijn voorzien van een FSC certificaat, zie het bepaalde in artikel 01.14.10 van deel 3 van dit bestek.	st	20,00 V	
		2						Richting paal: verticaal Spuiten is niet toegestaan Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte gemiddeld 1,80 m Afstand palen 0,50 m h.o.h. 1 Afwerking palen: afzagen	st		20,00 L
522020	522103							Aanbrengen beschoeiingselementen. Betreft: aanbrengen schot achter de volgens bestekspostnummer 522010 aangebrachte palen. Hoeveelheid: ca. 10 m. per jaar Schotten hoogte 0.70m, dikte planken 22 mm. Van hout: Sterkteklasse: C24 Duurzaamheidsklasse: 1 Hout dient te zijn voorzien van een FSC certificaat, zie het bepaalde in artikel 01.14.10 van deel 3 van dit bestek. Afstand palen 0,50 m h.o.h. Planken aaneengesloten aanbrengen Bevestigingsmiddelen: draadnagels (Gerekend met 9 draadnagels per schot)	m	10,00 V	
		3							m		10,00 L
		1									
			1								
				1							
					1						
						9					
8								WERKEN VAN ALGEMENE AARD			
80								MAATREGELEN I.K.V. WET NATUURBESCHERMING Voor onderstaande werkzaamheden dient de in te zetten deskundige te voldoen aan de criteria voor deskundigheid zoals is aangegeven in artikel 01.22.01 lid 03 van de Standaard.			
800010	640699							Opstellen plan van aanpak Wet Natuurbescherming. Betreft het opstellen en actualiseren van een plan van aanpak Wet Natuurbescherming uitvoeringsfase i.h.k.v. de gedragscode conform lid 01 van artikel 64.12.03 van dit bestek	EUR		N
800020	645099							Inventariseren flora. Betreft het vaststellen en registreren van groeiplaatsen van beschermende planten.	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
800030	640199						Inventariseren fauna, verkennend. Betreft het vaststellen en registreren van vaste verblijfplaatsen van beschermende dieren conform lid 01 van artikel 61.13.01 van de Standaard.	EUR		N
800040	640199						Inventariseren fauna, soortspecifiek. Betreft het vaststellen en registreren van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermende dieren conform lid 03 van artikel 61.13.01 van de Standaard.	EUR		N
800050	640699						Toepassen beschermingsmaatregelen t.b.v. flora en fauna. Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van beschermingsmiddelen t.b.v. Wet Natuurbescherming. Conform het opgestelde plan van aanpak Wet Natuurbescherming uitvoeringsfase.	EUR		N
81							TER BESCHIKKING STELLEN Inclusief aansturing door de aannemer. De kosten voor de aansturing door de aannemer dienen te worden meegenomen in de post uitvoeringskosten (onder staartkosten) van dit bestek.			
810010	100599						Kosten m.b.t. SROI. Betreft: begeleidingskosten m.b.t. SROI indien onderbouwd conform paragraaf 07 uit deel 2.1 van dit bestek.	EUR		N
8110							<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>			
811010	100501						Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouw & infra):	uur	40,00	V
			2							
811020	100501						Inzetten van werknemer. Betreft: werkzaamheden uit te zetten door een ecooloog. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, Adviseur IV of V (ecoloog)	uur	40,00	V
				9						
8120							<u>Ter beschikking stellen materieel</u>			
812010	100516						Inzetten van een vrachtauto. Incl. brandstof en bediening. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 16 ton Hydraulisch kipbaar Met hydraulische laad- en losinrichting	uur	40,00	V
				5						
					2					
						1				
812020	100518						Inzetten van een tractor. Incl. klepelmaaier Incl. brandstof en bediening. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Klepelmaaier aan arm met mulcher-hakselaar	uur	40,00	V
						</				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
812030	100518			9				Inzetten van een tractor. Incl. brandstof en bediening. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Tractor met hooihark	uur	40,00	V
812040	100599							Inzetten maaizuig combinatie. Inzet op afroep Incl. brandstof en bediening. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Maaizuig combinatie	uur	40,00	V
812050	100599							Inzetten oplaadwagen. Inzet op afroep Incl. brandstof en bediening. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Oplaadwagen	uur	40,00	V
82								VERKEERSMAATREGELEN Procedure: de aannemer maakt een verkeersplan; de aannemer legt dit voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden voor aan de directie; voorstel goedkeuringstermijn: 2 weken; de aannemer kan pas beginnen na goedkeuring van de directie.			
820010	620499							Opstellen verkeersmaatregelen plan. Betreft: het opstellen van een verkeersmaatregelen plan, conform de eisen van de CROW 96b en de bepalingen in deel 3 (62.02.01 en 62.02.07).	EUR		N
820020	620199							Verkeersmaatregelen t.b.v. uitvoering. Betreft: het treffen van verkeersmaatregelen conform onderstaande randvoorwaarden. Randvoorwaarden: verkeersmaatregelen moeten voldoen aan het verkeersplan volgens bestekspostnummer 820010; de aannemer moet zelf de noodzakelijke verkeersmaatregelen aanbrengen, in stand houden en na afloop van de werkzaamheden weer verwijderen; Situering: waar nodig t.b.v. uitvoering van de werkzaamheden volgens dit bestek.	EUR		N
83								REVISIE De aannemer ontvangt een inlog op het beheersysteem waarin hij in een aparte laag de revisie kan aangeven. De revisie dient één keer per ronde worden aangeven.			
830010	100199							Aanleveren revisiegegevens. Betreft het jaarlijks aanleveren van digitale revisie gegevens met betrekking tot bermen, taluds, watergangen en duikers. Gegevens aanleveren in overleg met, en op verzoek van de directie.	EUR		N
9								Staartposten			
95								Stelposten			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
950010	100301							Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	10.000,00 V	
		9									
950020	100301							Stelpost verwijderen van houtige gewassen (meerjarig opslag). Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen werkzaamheden m.b.t. het verwijderen van houtige gewassen (meerjarig opslag).	EUR	4.000,00 V	
		9									
950030	100301							Stelpost verwijderen van (grof) zwerfafval. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen werkzaamheden m.b.t. het verwijderen van (grof) zwerfafval inclusief het afvoeren naar een inrichting.	EUR	1.500,00 V	
		9									
950040	100301							Stelpost t.b.v. het onderhoud bermen en en sloten langs de N50. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Het onderhoud van de bermen en en sloten langs de N50 (deze zijn nog niet grafisch weergegeven op de bijbehorende bestekstekeningen) Het betreft: - Bermgras maaien (2x per jaar) Indicatief maairegiem: - 1e keer maaien half mei - 2e keer maaien juli/augustus - Sloot 2x maaien, 2- zijdig, werkbreedte > 3 m. exclusief afvoer. Maairegiem: - 1e keer maaien gereed voor 1 juli; - 2e keer maaien gereed voor 15 november. Aan de zijde van de landbouw kavel komen op gedeelten van het tracé drainage uitmondingen voor.	EUR	4.000,00 V	
		9									
950050	100301							Stelpost vrijmaken/snoeien schouwpaden. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen snoei werkzaamheden m.b.t. de schouwpaden inclusief het afvoeren naar een inrichting.	EUR	5.000,00 V	
		9									
950060	100301							Stelpost terugkoppeling onvolkomenheden uit beheersysteem. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Betreft het terugkoppelen van onvolkomenheden welke voortkomen uit het beheersysteem, e.e.a. i.o.m de directie.	EUR	5.000,00 V	
		9									

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2025, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROWwebsite (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 01 05 Verrekening van hoeveelheden

- 01 Alleen daadwerkelijk uitgevoerde hoeveelheden, vastgesteld en goedgekeurd door de directie, komen voor betaling in aanmerking.
- 02 Niet-uitgevoerde hoeveelheden worden niet verrekend.
- 03 Hoeveelheden die in het bestek zijn opgenomen, gelden als richtwaarden en geven geen recht op volledige betaling indien deze niet worden gerealiseerd.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 02 Indien in deel 2.2 van dit bestek bij een bestekspost in de kolom "hoeveelheid ter inlichting" de te leveren bouwstof niet is aangegeven, mag worden aangenomen dat de hoofdleverantie bouwstof niet hoeft te worden geleverd door de aannemer. (in afwijking van par. 6 lid 3a van de u.a.v. 2012).
Bijbehorende verplichtingen en de leverantie van de "zeer kleine leveringen, te denken valt aan spijkers", als aangegeven in de handleiding RAW 006. blz. 13 en 14, blijven van toepassing.
- 04 Voor jurisprudentie over verrekenprijzen die slaat op paragraaf 39 van de u.a.v. 2012 zie artikel 01.03.03.
- 05 Voor een afwijking op paragraaf 35 lid 5 van de u.a.v. 2012 zie artikel 01.03.04.
- 06 De aannemer dient tijdens de gehele looptijd van de onderhavige opdracht aan de bij de aanbesteding gestelde eisen te blijven voldoen.
Het niet geheel blijven voldoen aan één of meerdere van de bij de aanbesteding gestelde eisen kan grond zijn voor ontbinding van de overeenkomst.
- 07 Ontbinding van de overeenkomst op basis van de in lid 06 genoemde redenen geeft aannemer op geen enkele wijze recht op vergoeding van kosten en/of schade.
- 08 In aanvulling op paragraaf 1 lid 1 van de u.a.v. 2012 geldt in het algemeen de volgende begripsbepaling als die nog niet is beschreven in de RAW Standaard of een hoofdstuk in deel 3 van het bestek:
Te verstaan is onder "Toepassen":
 - het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het in- en buiten gebruik stellen, het instandhouden, het verplaatsen, het aanpassen, het verwijderen en het afvoeren van alle benodigde hulpmiddelen.
- 09 In aanvulling op paragraaf 9 lid 2 van de u.a.v. 2012 wordt verlangd dat de aannemer of zijn gevolmachtigde bij de opneming tegenwoordig is.
- 10 De voertaal op het werk is te allen tijde Nederlands. Alle correspondentie dient in het Nederlands te geschieden.
- 12 De tekst vermeld in lid 2 sub b van paragraaf 12 van de u.a.v. 2012 vervalt en wordt vervangen door: "dat bovendien bij de opneming van het werk als bedoeld in paragraaf 9 lid 2 door de directie redelijkerwijs niet ontdekt had kunnen worden en waarvan"
- 15 Werkterrein:
 - 1. De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de u.a.v. 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.
 - 2. Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder. Schade ontstaan ten gevolge van dit gebruik, moet direct na aanzegging en zonder verrekening worden hersteld.
- 22 In aanvulling op paragraaf 22 van de u.a.v. 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.
De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.
- 27 In overleg tussen directie en aannemer zullen bouwvergaderingen / werkbijeenkomsten worden gehouden, met een frequentie van 1 x per 4 weken. De aannemer of diens gemachtigde dient bij deze bijeenkomsten aanwezig te zijn.

HFD PAR ART LID

43 Paragraaf 43 van de u.a.v. 2012 wordt vervangen door:

- a. Het is de aannemer verboden de vordering welke hem uit hoofde van de aannemingsovereenkomst of daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten toekomen, te cederen, te verpanden of op enigerlei andere wijze te vervreemden.
- b. Indien de aannemer het vorenstaande verbod overtreedt, worden door het enkele feit der overtreding, de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort totdat de verboden toestand een einde zal hebben genomen.

49 Paragraaf 49 van de u.a.v. 2012 vervolgen met:

Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een der leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden van de in het tweede lid bedoelde Raad gekozen dan wel door de voorzitter van de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.

01 01 14 WET ARBEID VREEMDELINGEN

- 01 Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de opdrachtnemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) is bepaald omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien. De opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na.
De opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige hulppersonen, onderaannemers en leveranciers op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij de bepalingen van de Wav naleven.
- 02 De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
- 03 Mede namens de opdrachtgever houdt de opdrachtnemer een administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav. Deze administratie bevat afschriften van alle noodzakelijke documenten, zoals de identiteitsbewijzen en tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. De documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en dienen mede namens de opdrachtgever door de opdrachtnemer te worden bewaard.
- 04 De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de opdrachtgever door de opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de administratie.
- 05 Ten behoeve van de administratie kan door de opdrachtnemer gebruik worden gemaakt van elektronische middelen.
- 06 De opdrachtnemer verleent de opdrachtgever, dan wel door de opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot de bij de opdrachtnemer aanwezige administratie.
- 07 De opdrachtnemer toont de opdrachtgever aan dat hij de bepalingen van de Wav naleeft.
- 08 Bij elke bouwvergadering wordt de tewerkstelling van vreemdelingen geagendeerd.
- 09 Boetes in verband met overtreding van de Wav komen voor rekening van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever ter zake. Eventuele boetes van opdrachtgever zal opdrachtgever aan de opdrachtnemer doorbelasten. De opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn) betaling(en) door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 03 GROOTTE VAN DE BETALINGSTERMIJN

- 01 Nadere betalingsvoorwaarden:
In het geval de aannemer het werk niet tot genoegen van de directie uitvoert, dient de aannemer binnen 5 werkdagen of een ander naar redelijkheid overeen te komen periode te herstellen (1e aanzegging). De betaling wordt zo lang opgeschort totdat de aannemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan. In het geval de aannemer de afgesproken termijn overschrijdt, worden de genoemde kortingen in rekening gebracht.
- 02 De aannemer dient er zorg voor te dragen dat de onderhoudswerkzaamheden goed en tijdig plaatsvinden. Indien uit steekproeven blijkt dat de aannemer de werkzaamheden niet goed of tijdig uitgevoerd zal hij hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld (1e aanzegging). Indien na een tweede aanzegging blijkt dat de aannemer niet aan zijn verantwoordelijkheden heeft voldaan behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om de overeenkomst per direct te ontbinden.
- 03 Indien de aannemer meer dan 3 aanzeggingen (voor hetzelfde en/of een ander onderdeel) krijgt behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om de overeenkomst per direct te ontbinden. Om voor contractverlenging met het bij 1.05 genoemde extra 2 jaar in aanmerking te komen heeft een aannemer 2 positieve evaluaties (december 2022 en december 2023) nodig.
Naast aanzeggingen spelen ook andere aspecten mee voor een positieve evaluatie. Hierbij valt te denken aan onder andere algehele projectaanpak, communicatie, omgang met Flora- en Faunawet.

01 02 04 WEEKRAPPORTEN TERMIJNSTAAT

- 01 Overeenkomstig uit paragraaf 27 lid 1 van U.A.V. 2012 maakt de directie de weekrapporten op. Voor het opmaken van de weekrapporten levert de aannemer de hoeveelheden per week aan. Daarnaast maakt de directie de termijnstaten op eveneens gevoed door informatie van de aannemer.

HFD PAR ART LID

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**01 03 01 BETALING**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.03.01 lid 1 van de Standaard 2025 geschiedt de betaling van de overschrijdingen van verrekenbare hoeveelheden op afzonderlijke declaratie.
- 02 Indien de aannemer een overschrijding verwacht van een verrekenbare hoeveelheid, dan dient zij de directie daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
- 03 Meerwerk dient van te voren overeengekomen en opgedragen te worden.

01 03 03 VERREKENPRIJZENVOOR AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

- 01 Het gestelde in par. 39 lid 02 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing. Bij wijzigingen in verrekenbare hoeveelheden vindt ook na onder- of overschrijving van 10% geen herziening plaats van de verrekenprijs.
De opdrachtgever behoudt het recht om een extra beurt te laten uitvoeren conform de verrekenprijzen.
- 03 Uit de jurisprudentie die is gepubliceerd in Bouwrecht 1995 pagina 1025 blijkt, en wordt hiermede bepaald, dat verrekenprijzen, ook na onder- of overschrijving van de 10% grens zoals genoemd in de u.a.v. 2012 par. 39 lid 2, slechts zelden worden herzien en alleen als de vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd. Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt mogelijk verrekend en niet de normale stijging of daling van kosten. Bewust te hoog of te laag overeengekomen prijzen worden, ook bij grotere afwijkingen dan 10%, niet alsnog tot op een normaal niveau gebracht.

01 03 04 STELPOSTEN EN MINDERWERK

- 01 In aanvulling op paragraaf 35 lid 5 van de UAV 2012 blijven bij de vaststelling van het saldo minder werk bij de eindafrekening, alle posten startend met nr. 95 (stelposten) buiten beschouwing. Het niet (volledig) gebruiken van stelposten wordt niet gezien als minderwerk.

01 04 BETALINGSREGELING: RISICOREGELING**01 04 01 algemeen**

- 01 Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 04 07 VERREKENING VOLGENS CBS PRIJSINDEXCIJFER

- 01 Gedurende de reguliere looptijd van het contract (2 jaar) vindt er geen indexatie plaats.
- 02 Bij de mogelijke verlenging worden de loon- en prijswijzigingen verrekend op basis van CBS 'Grond- weg- en waterbouw (GWW), inputprijsindex 2020 =100' van het deelgebied:
42/43 Grond-,weg- en waterbouw (GWW totaal)
Eerste indexering vindt dan plaats vanaf 1 april 2028.
- 03 Verrekening op basis van het CBS prijsindexcijfer conform lid 02, vindt eenmaal per kwartaal plaats.
Hierbij wordt als indexcijfer (voor zowel de inschrijving als de uitvoering) gehanteerd het cijfer van de beginmaand van het kwartaal (dus: werkzaamheden uitgevoerd in januari, februari en maart worden verrekend op basis van het indexcijfer van januari).

Verrekening van wijzigingen geschiedt volgens de formule:

$$((\text{Index U} - \text{Index A}) / \text{Index A}) \times \text{het termijnbedrag}$$

Hierin is:

Index A = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;

Index U = de index van de eerste maand van het kwartaal van uitvoering. Indien de uitvoering in

twee verschillende kwartalen valt, dan is de startdatum van de uitvoering bepalend voor de te kiezen index.

- = minus

/ = gedeeld door

x = maal

het termijnbedrag = het totaalbedrag van de termijnen van de bestekswerkzaamheden die in het betreffende jaar zijn uitgevoerd.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 02 De declaratie als bedoeld in artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2025 richten aan de opdrachtgever. De declaratie uitschrijven ten name van de opdrachtgever en per mail indienen bij de directievoerende instantie.

HFD PAR ART LID

01 08 BIJDAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN**01 09 02 INFORMATIE-OVERDRACHT**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2025, dient de aannemer, ook als de bouw bespreking niet is gehouden, voor aanvang van de werkzaamheden, voor alle onderdelen van het werk alle benodigde kabel- en leiding gegevens te hebben opgevraagd via het Kadaster.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk kunnen door derden in het werk of in de nabijheid daarvan andere werken worden uitgevoerd. De directie zal de aannemer hiervan tijdig op de hoogte te stellen (minimaal 3 werkdagen van te voren).

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA EN WERKPLAN**01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

- 01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V. 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd, omvattende:
- een door de aannemer gemaakte omschrijving van de voor de uitvoering te gebruiken machines en hulpmiddelen.
- 02 Afwijkingen of bijzonderheden met betrekking tot het werk worden in de bouwvergadering gemeld.
- 04 In het tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, e.d.
- 05 Bij het opstellen van het tijdschema, het werkplan en in de uitvoering rekening houden met de de in deel 2.2 genoemde randvoorwaarden.
- 06 Tijdstip van maaien van de ecologische bermen dient na aanzegging van de directie binnen 5 werkdagen te worden uitgevoerd. Elke dag dat de aannemer later begint wordt een korting van € 500,00 per dag toegepast. Deze korting wordt verbeurd, zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 07 Binnen 14 dagen na de startdatum dient het maaien van de ecologische bermen te zijn voltooid. Mocht dit langer duren dan 14 dagen dan wordt een korting van € 500,00 per dag toegepast. Door weersomstandigheden kan het werk zonder financiële gevolgen door de directie worden stil gelegd. Deze onwerkbare dagen worden niet meegeteld in de termijn van 14 dagen.
- 08 In het geval van boetes (via CJIB opgelegd) door Waterschap Zuiderzeeland (www.zuiderzeeland.nl) als gevolg van het niet nakomen van de schouw verplichtingen zijn deze kosten voor rekening van de aannemer.
- 09 Sloten en taluds welke niet geschouwd worden door Waterschap Zuiderzeeland (www.zuiderzeeland.nl) maar wel voor 15 november gereed moeten zijn worden door de toezichthouder geschouwd. De toezichthouder zal de aannemer door middel van een waarschuwingmail attenderen op sloten en taluds welke nog niet zijn gemaaid. Wanneer de betreffende sloten en taluds niet zijn gemaaid 14 dagen na de waarschuwingmail wordt een korting van € 150,00 per element (lijn op bestekstekeningen) toegepast.
- 11 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk / de werkonderdelen mag / mogen pas worden hervat na toestemming van de directie. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig par. 14 van de u.a.v. 2012.
- 12 Alle maai- en schouw werkzaamheden aansluitend uitvoeren;
Alle in een straat/weg of straat/weggedeelte te verrichten werkzaamheden moeten aaneensluitend en zonder onderbrekingen worden uitgevoerd.
- 01 13 07 WERKTIJDEN**
- 01 - Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen 17.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends.
- Op zaterdag is toestemming van de directie noodzakelijk om werkzaamheden te mogen verrichten tussen 8.00 uur 's ochtends tot 17.00 uur 's middags.

HFD PAR ART LID

- Op zon- en nationale feestdagen is toestemming van de directie noodzakelijk om werkzaamheden te mogen verrichten tussen 8.00 uur 's ochtends tot 17.00 uur 's middags.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 10 DUURZAAM HOUT

- 01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover die dienen ten behoeve van de realisatie van het werk en deze in het werk achterblijven, dient aantoonbaar duurzaam geproduceerd te zijn.
- 02 Onder aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals in Maart 2014 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder "Documents".
- 03 Voorafgaande aan de leverantie overlegt de aannemer ter goedkeuring aan de directie het volgende bewijsmiddel: een verklaring waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem het hout wordt geleverd en waaruit blijkt dat aan deze minimumeis wordt voldaan. Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem dat is goedgekeurd door TPAC wordt in iedere geval aan deze minimumeis voldaan. Een overzicht van goedgekeurde systemen vindt u op www.tpac.smk.nl of www.inkoopduurzaamhout.nl. Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC kan gebruik gemaakt worden van de volgende onderling samenhangende documenten:
Dutch Framework for Evaluating Evidence of compliance
Annex 1: Category A Evidence
Application form for system managers
Assessment matrix for system managers
Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

- 01 De aannemer is verplicht gedurende de uitvoering van het werk ten genoegen van de opdrachtgever te verzekeren:
zijn aansprakelijkheid;
de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie ten aanzien van de door de opdrachtgever of de directie te lijden schade door proceskosten en kosten van juridische bijstand als zij ter zake van het werk door derden worden aangesproken;
de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie tegen ter zake van het werk door derden ingestelde aanspraken tot schadevergoeding.
- 02 De polis dient voor de aanvang van het werk aan de opdrachtgever ter goedkeuring overgelegd te worden.
- 03 De aannemer is verplicht gedurende de uitvoering van het werk zijn aansprakelijkheid te verzekeren tot een minimum bedrag van € 2.500.000,-- per gebeurtenis met een maximum eigen risico van € 500,-- per gebeurtenis.
- 04 Bij nalatigheid van de verzekeraar is de aannemer gehouden de schade dadelijk te vergoeden, hetzij rechtstreeks aan degenen die de schade geleden hebben, hetzij aan de opdrachtgever indien zij tot betaling worden aangesproken.

01 16 05 VERZEKERING DOOR AANNEMER

- 01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel waarvan de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven is gedekt door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd op deze polis inclusief schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke alsmede schade door regiefouten.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 04 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

- 02 Vrijgekomen materialen, zoals afgekeurde betonproducten en straatbakstenen, die voor de opdrachtgever niet van waarde zijn verklaard, en die eventueel na bewerking geschikt zijn voor hergebruik, moeten legaal worden afgevoerd en verwerkt. De aannemer is vrij in het (gedeeltelijk) legaal verhandelen of direct hergebruiken van de materialen in een ander werk. Als de aannemer deze materialen niet legaal kan hergebruiken of verhandelen, dan dient zij de materialen overeenkomstig de Standaard 2025 art. 01.17.06 te vervoeren en af te leveren. De aannemer levert de directie het bewijs van acceptatie door de legale koper / innemer / verwerker.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

- 01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2025 wordt bepaald dat bewijzen van acceptatie

HFD PAR ART LID

binnen 1 week na afvoer aan de directie moeten worden overhandigd.

01 17 09 VERREKENING VAN WIJZIGINGEN VAN ACCEPTATIETARIEVEN

- 01 Op wijziging in prijzen van acceptatietarieven geschiedt geen verrekening; het bepaalde in artikel 01.17.10 lid 01 van de Standaard 2025 is niet van toepassing.

01 17 11 REGISTRATIE VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van de te vervoeren materialen. Deze registratie moet binnen acht uren werkuren aan de directie zijn overhandigd.
- 02 Op de geleidebon tenminste noteren:
- het projectnummer;
 - de naam van de ontdoener;
 - het afvalstroomnummer;
 - het kenteken van het voertuig;
 - de naam van vervoerder en bestuurder;
 - het tijdstip van aankomst en vertrek op het werk;
 - het tijdstip van aankomst en vertrek op de verwerkingsinrichting;
 - de aard en de hoeveelheid van aangeboden vrijgekomen materiaal;
 - de adresgegevens van de verwerkingsinrichting;
- De hoeveelheid van het vrijgekomen materiaal mag door weging worden vastgesteld. In dat geval de weegbon hechten aan het retour-exemplaar van de vrachtbrief.
- 21 Elke lading af te voeren vrijgekomen materialen, grond en zand en/of sloopafval een geleidebon in drievoud opmaken, waarvan twee exemplaren dienen als vrachtbrief.
- 24 Eén exemplaar van de vrachtbrieven als bedoeld in lid 21 laten waarmaken door de acceptant.
- 25 Het door de acceptant gewaarmerkte exemplaar per dag gebundeld binnen 2 werkdagen indienen bij de directie.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVENVEGETATIE**01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN**

- 07 De werkzaamheden uitvoeren conform de voorschriften voor de bescherming van bomen (poster 'Boombescherming op bouwlocaties, meest recente uitgave Stadswerk). Deze dient op de bouwlocatie, tijdens de toolboxmeeting aanwezig te zijn.
- 08 De te treffen maatregelen dienen voor de uitvoering van de werkzaamheden in overleg met de directie te worden vastgesteld.
- 09 De aannemer is verplicht zijn medewerkers en medewerkers van onderaannemers op deze voorschriften te wijzen en zorg te dragen voor de inachtneming daarvan.
- 10 Voor het geval een boom ten behoeve van de werkzaamheden moet worden gesnoeid, geschiedt dit in overleg met de directie.

01 18 03 MELDEN VAN SCHADE

- 01 In aanvulling op artikel 01.18.03 van de Standaard geldt: wanneer de aannemer schade veroorzaakt aan eigendommen van de opdrachtgever, moet dit binnen 24 uur worden gemeld bij directie. Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.
- 02 In aanvulling op lid 01 van artikel 01.18.03 van de Standaard 2025 meldt de aannemer ook schade aan groeiplaats, infiltratie- c.q. beluchtingsdrainage.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2025 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
- 120 euro (€ 120,00) per m1 haag;
 - 75 euro (€ 75,00) per heester, struik of conifeer;
 - 45 euro (€ 45,00) per m2 vaste planten;
 - 30 euro (€ 30,00) per m2 gazon.

01 18 05 SCHADEVERGOEDINGBOMEN

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard 2025 : Bij schade aan bomen wordt de soort schade en het schadebedrag vastgesteld aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs Bomen (NVTB), zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding gelden. De hoogte van de schade en het schadebedrag wordt vastgesteld door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de NVTB.
- 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 02 van de Standaard 2025 geldt:

HFD PAR ART LID

Indien de boom wordt vervangen door de aannemer, worden de aanschaffkosten in mindering gebracht op het schadebedrag.

04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2025 zijn de taxatiekosten voor rekening van de aannemer.

05 Schade aan boompalen is voor rekening van de aannemer. Het schadebedrag wordt vastgesteld op €60,00 euro per beschadigde boompaal.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPAN(V&G-PLAN)

04 Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde informatie tevens de volgende gegevens te bevatten:

- de handelwijze bij alarmsituaties;
- de namen van BHV-ers en EHBO-ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze werkzaam zijn en/of telefonisch bereikbaar zijn;
- de plaats van EHBO-trommels op het werk;
- de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtstbij zijnde huisartsen, tandartsen en eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen;
- contactgegevens van de Inspectie SZW;
- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt.

De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2025, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

05 Alle kosten voor veiligheid en werkplekbeveiligingsmiddelen zijn begrepen in de aannemingssom.

06 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 02 COÖRDINATORVOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

01 19 05 MELDING

01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2025, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 06 TOEZICHT OP DE UITVOERING EN OPNEMING WERK

01 Het niet nakomen van de in het bestek opgenomen bepalingen en eisen is een overtreding.

Wanneer er een overtreding wordt geconstateerd, wordt deze door de opdrachtgever ingedeeld in een van de in lid 02 genoemde categorieën, met uitzondering van hetgeen is vermeld in deel 1 onder 05 Tijdsbepaling. Voor te late (deel)oplevering is de daar genoemde korting van toepassing.

02 De categorieën waarin overtredingen ingedeeld worden zijn:

- schade;
- schade als gevolg van slechte kwaliteit werk;
- veiligheid medewerkers;
- veiligheid omgeving.

03 Wanneer er voor de eerste keer binnen een categorie een overtreding wordt geconstateerd, geldt dit als een waarschuwing.

05 De opdrachtgever heeft het recht de opdracht stop te zetten en deze contractovereenkomst te ontbinden wanneer er per categorie, gedurende de gehele overeenkomst, 3 overtredingen zijn geconstateerd of wanneer er in totaal 6 overtredingen zijn geconstateerd.

06 De opdrachtnemer heeft geen recht op een vergoeding wanneer de opdracht conform lid 05 is beëindigd.

07 De in te zetten machines dienen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voorzien te zijn van een volgsysteem bijv.

HFD PAR ART LID

Jewel of vergelijkbaar. De opdrachtgever zal hier het benodigde kaartmateriaal beschikbaar stellen. E.e.a. te bespreken in het startoverleg.

01 21 UITVOERINGSASPECTEN

01 21 01 MATERIEEL

- 02 Materieel mag niet op het gras worden bijgevoerd. De aannemer dient er zorg voor te dragen dat geen benzine, oliën of vetten wordt(en) gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Desondanks gemorste benzine, oliën of vetten op eigen kosten verwijderen door het afgraven van het vervuilde gebied ter plaatse, het afvoeren van de vervuilde grond en het aanvullen van schone grond.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 03 MELDPLICHT AFWIJKINGEN EN OVERIGE VREEMDE ZAKEN

- 01 Bij het constateren van afwijkingen en/of vreemde zaken aan of nabij bomen tijdens de werkzaamheden, dient de aannemer dit dezelfde dag telefonisch en schriftelijk te melden bij de directie. Als het iets dergelijks betreft waarbij de veiligheid in het geding komt dan dient de aannemer dit per direct te melden bij de directie.

01 23 04 INFORMATIEVERSTREKKING AAN OMWONENDEN

- 01 De aannemer dient de bewoners die nabij de uit te voeren werkzaamheden wonen tijdig en vooraf op een afdoende manier te informeren over tijdstip, duur, locatie en omvang van de geplande werkzaamheden. Tevens dient de aannemer met de bewoners af te stemmen wanneer welke locaties vrij van geparkeerde auto's en of andere voertuigen en materieel moeten zijn. De aannemer heeft geen recht op verrekening van meerwerk als tijdens de uitvoering hinder ondervonden wordt van niet verwijderde voertuigen en materieel ter plaatse van de uit te voeren werkzaamheden.

01 23 05 ADMINISTRATIE VAN UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

- 01 Werkzaamheden die op frequentie en/of op aanwijzen van de directie zijn uitgevoerd, worden middels een periodieke terugkoppeling (termijnstaten) gemeld bij de directie. Er wordt minimaal elke vier weken een termijnstaat digitaal overhandigd.

01 26 WERKTIJDEN EN BEPALINGEN

01 26 01 WERKTIJDEN EN BEPERKEN GELUIDSHINDER

- 01 Het werk moet worden uitgevoerd op de werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 uur en 18.00 uur. Tevens geen dagelijkse werkzaamheden uitvoeren op algemeen erkende feestdagen. Bovenstaande hierna te noemen 'binnen normale werkuren'. Werkzaamheden buiten deze dagen en uren enkel in overleg met en na toestemming van de directie uitvoeren.
- 02 Werk uitvoeren buiten de uren zoals omschreven in lid 01 wordt hierna genoemd 'buiten normale werkuren'.
- 05 In de uitvoering van werkzaamheden dient de geluidsoverlast rondom verzorgingstehuizen, begraafplaatsen en instellingen tot een minimum beperkt te worden. Geluidsoverlast nabij scholen (tijdens schooluren) en kerken (tijdens kerkdiensten) dient tot het minimale beperkt te zijn.
- 06 De aannemer dient maatregelen te nemen om de overlast voor omwonenden en overige betrokkenen zo gering mogelijk te laten zijn, waaronder het tot een minimum beperken van geluidshinder.
- 07 Er zijn geen radio's of overige overbodige geluidsoverlast veroorzakende apparatuur aanwezig op het werk.

01 26 02 IN TE ZETTEN WERKNEMERS

- 01 Alle medewerkers, leveranciers, onderaannemers en overige betrokkenen ingezet namens de aannemer, dienen zich gepast en correct te gedragen. In het geval van onbetamelijk gedrag wordt diegene door de directie uit het werk gestuurd.
- 02 Geschillen of enige andere discussie met bewoners of niet belanghebbenden worden in geen geval door de werknemers van of namens de aannemer aangegaan. In dergelijke gevallen dient te worden verwezen naar de directie.
- 03 De aannemer is verantwoordelijk voor het juist en volledig gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door (ingehuurde) werknemers en onderaannemers.
- 05 De medewerkers dienen herkenbare werkkleding te dragen, waarbij de bedrijfsnaam of -logo van het bedrijf dat zij vertegenwoordigen op de kleding aanwezig is.

01 29 DEPOT

HFD PAR ART LID

01 29 01 beschikbaarheid depot

01 Op het werkterrein is geen depot beschikbaar.

01 33 REVISIES**01 33 04 REVISIETEKENINGEN**

- 03 De aannemer krijgt van de gemeente een inlog op het beheersysteem waarin hij in een aparte laag de revisie kan aangeven. De revisie dient één keer per ronde worden aangegeven.
- 04 Minimaal 3 weken voor opneming van het werk de digitale revisietekeningen ter goedkeuring bij de directie indienen. De directie beoordeeld binnen 3 weken of de ingediende digitale revisietekeningen voldoen aan het gestelde in het bestek.
- 05 Indien de revisietekeningen niet op tijd worden ingediend of niet voldoen aan het gestelde in het bestek kan een korting worden toegepast van € 500,00 onverminderd het recht van de opdrachtgever om volledige schadevergoeding te vorderen. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 06 Niet eerder dan na goedkeuring door de directie van de door de aannemer aangeleverde revisiegegevens komt het werk in aanmerking voor oplevering, dit onverminderd het recht van de opdrachtgever om de in het bestek vermelde kortingen te verbeuren.
- 07 Het indienen van revisietekeningen en een eventuele beoordeling hiervan, ontheft de aannemer niet van zijn aansprakelijkheid voor de juistheid van de ingediende revisietekeningen. De aannemer blijft te allen tijde volledig aansprakelijk voor de door hem vervaardigde revisietekeningen.
- 08 De aannemer dien jaarlijks een revisie tekening op te leveren van het in dat jaar opgeleverde werk.

51 GROENVOORZIENINGEN**51 0 DEELHOOFDSTUK 51.0****51 01 ALGEMEEN****51 01 01 BEGRIPPEN**

- 03 Scheren is een snoeimethode waarbij gelijkmatige knip- of snoeivlakken ontstaan wat resulteert in een strak beeld van ecologisch werkprotocol direct na uitvoeren van de maatregel. Dit deels conform artikel 51.42.07 van de Standaard 2025. Onderhoud door scheren is toegestaan.

51 02 EISEN EN UITVOERING - GROENVOORZIENINGEN**51 02 01 uitvoeringsvoorwaarden**

- 01 Voor het werk uit dit bestek geldt naast de uitvoering van werkzaamheden dat dit dient te gebeuren conform de richtlijnen van Stadswerk Gedragscode-soortenbescherming-gemeenten (bijlage 4).
- 02 Bermen en oevers worden gefaseerd gemaaid: maximaal 50% per maaibeurt.
- 03 Afstemming met de aangelanden dient te worden gedaan door de aannemer.
- 04 Maaisel dient binnen 72 uur te worden afgevoerd, tenzij anders is overeengekomen.
- 05 Zwerfvuil dient voorafgaand aan het maaien handmatig te worden verwijderd.
- 06 Maaien dient te gebeuren met ecologisch verantwoorde machines.
- 07 Locaties waar men niet bij kan komen, mag geklepeld worden in overleg met directie.
- 08 Het is niet toegestaan om gewasbeschermingsmiddelen, bemesting of gebiedsvreemde organische stoffen toe te passen.
- 09 Flora- en faunavriendelijke werk methoden dienen te worden toegepast, inclusief het sparen van bloeiende vegetatie en nestlocaties.
- 10 Minimaal één medewerker op locatie dient te beschikken over een geldig Kleurkeur-certificaat niveau 1.
- 11 De aannemer rapporteert jaarlijks over de ecologische effecten van het maaibeheer.
- 12 Bij afwijkingen of ecologische incidenten wordt direct melding gedaan aan de opdrachtgever.

51 02 02 INSPORINGSDIEPTE MATERIEEL

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden aan grasvelden volgens dit bestek mag ten hoogste 30mm bedragen.
- 02 Indien de in lid 01 gestelde insporingsdiepte wordt overschreden, worde deze sporen verrekend tegen de in bepaling 01.24.14 opgenomen verrekemethode.

51 02 03 GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN GROENVOORZIENINGEN,ALGEMEEN

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het maaien mag ten hoogste 50 mm bedragen.

HFD PAR ART LID

51 02 09 TOEPASSEN VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

01 Het toepassen van bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.

51 02 18 TIJDSHEMA UIT TE VOEREN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

01 In afwijking van lid 01 van artikel 51.02.10 van de Standaard 2025 geldt dat de aannemer in overleg met de directie de uitvoeringsvolgorde van de onderhoudswerkzaamheden bepaald.

51 02 20 MAAIEN

15 Op een beijzelde of berijpte grasmat mag niet worden gemaaid. De volledige ontdooiing van eventuele ijzel of rijpafzetting van de grasmat dient te worden afgewacht.

16 In een gazon waar bollen aanwezig zijn, het gras pas maaien wanneer het loof van het desbetreffende bolgewas voldoende is afgestorven.

17 De aannemer meldt aan de directie als de maaiwerkzaamheden opgeschort dienen te worden, omdat ten gevolge van de weers- en terreinomstandigheden anders structuurbederf van de grond zal optreden. Vanzelfsprekend dient in eerste instantie door de aannemer de gebruikte machines te worden aangepast aan die omstandigheden. Indien opeenhoping van maaisel ontstaat, het maaisel direct na de eerstvolgende maaibeurt afvoeren.

18 De hoogte van overblijvende bermgras vegetatie bedraagt na het maaien 5 tot 10 cm.

51 02 25 VRIJGEKOMEN MATERIAAL BIJ SNOEIEN, KNIPPEN, TERUGZETTEN

01 Tenzij in de bestekspost anders vermeld, wordt vrijgekomen materiaal bij snoeien, dunnen, vrijstellen, terugzetten e.d. direct na het snoeien, maar in ieder geval voor het einde van de werkdag (18.00 uur) verzameld en afgevoerd.

51 02 26 VRIJGEKOMEN MATERIAAL BIJ ONKRUIDBEHEERSING

01 Tenzij in de bestekspost anders is aangegeven dient vrijgekomen materiaal bij onkruidbeheersing beplantingsvak en/of boomspiegel en/of haagvoet direct na uitvoer van werkzaamheden, maar in ieder geval voor het einde van de werkdag (18.00 uur) te zijn verzameld en afgevoerd.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN**51 04 04 ECOLOGISCH BEHEER**

01 Bij gunning van het werk dient de aannemer binnen veertien dagen een ecologisch werkprotocol ter goedkeuring te overhandigen aan de directie.

02 Werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd als deze geen schade toebrengen aan de ecologische waarde van het gebied. Het tijdstip v/d werkzaamheden moet zijn afgestemd op het aanwezige- en/of te creëren ecosysteem. De aannemer dient minimaal een week van te voren aan te geven waar en wanneer de werkzaamheden gaan plaatsvinden op aanwijzing van directie.

51 06 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN**51 06 05 GRASZAADMENGSELS**

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 51.26.01 van de Standaard 2025 geldt:
Graszaad leveren van het laatste oogstjaar onder NAK-plombe en vermelding van "oranjeband" of "rassenlijstmengsel" volgens de meest recente Grasgids.

51 1 Water en watergangen**51 12 Eisen en uitvoering****51 12 12 Aanvullende eisen maaien watergangen**

01 Taluds dienen zodanig te worden gemaaid dat de zode niet beschadigd wordt.

02 De bodem van de watergangen zodanig maaien dat ook het slib, blad en zand op de bodem meegenomen wordt.

03 Verstopte of beschadigde duikers dienen bij de opdrachtgever te worden gemeld.

04 Duikers waarin meer dan 10cm zand, slib of blad op de bodem ligt, melden bij de directie.

05 Het vrijkomende maaisel moet op de kant gezet/verspreidt worden in een laagdikte van maximaal 5cm.

06 Maaisel wat terecht komt op verharding dient aan het eind van elke werkdag opgeruimd te zijn.

51 4 BEPLANTINGEN**51 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES**

HFD PAR ART LID

51 44 02 BEHEERSEN ONKRUID: AANWEZIGHEID VAN LASTIG TE BESTRIJDEN ONKRUIDEN IN BEPLANTING

- 01 In afwijking op artikel 51.44.02 lid 01 van de Standaard 2025; vindt er geen verrekening plaats van lastig te bestrijden onkruiden in beplanting.
Invasieve excoten welke niet bij de directie bekend zijn, dienen direct gemeld te worden.

61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD**62 VERKEERSMAATREGELENBIJ WERK IN UITVOERING****62 02 EISEN EN UITVOERINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING****62 02 01 ALGEMEEN**

- 03 Voor werken op of langs bestaande, voor het verkeer opengestelde wegen, moet de aannemer in verband met de te nemen verkeersmaatregelen tenminste 2 weken voor de aanvang van het werk de te nemen verkeersmaatregelen ter goedkeuring indienen bij de directie.
- 04 Met het werk mag niet worden begonnen voordat de getroffen verkeersmaatregelen en voorzieningen door de directie zijn goedgekeurd.
- 05 Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de werken niet worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Onder alle omstandigheden blijft het voor de uitvoering van de werken noodzakelijke verkeer ondergeschikt. De door de directie in het belang van het verkeer te geven orders binnen de door haar te stellen termijn uitvoeren.
- 06 Buiten werktijden en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.
- 07 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de wegbebakening en afzettingen, ook na werktijd.
- 08 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.
- 09 Het op- en afrijden van de voor de uitvoering bestemde terreinen moet plaatsvinden via, door de directie vooraf goed te keuren, dan wel door haar aan te wijzen in- en/of uitritten.
- 11 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen respectievelijk reinigen.
- 12 De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de bestaande overpaden in stand te houden en de eigenaren c.q. gebruikers met hun voertuigen, landbouwwerktuigen, paarden, vee en dergelijke onbelemmerde doorgang te verlenen.
- 14 Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting overgaat in verband met een collectieve vakantieregeling binnen zijn bedrijf, moeten de verkeersmaatregelen voor het werk in uitvoering gedurende die periode worden verwijderd; de stand van het werk moet hierop zijn afgestemd.

62 02 07 MATERIAAL VAN AANNEMER

- 01 Indien elders in het bestek niet anders aangegeven, dienen de tijdelijke verkeersvoorzieningen te worden uitgevoerd met materiaal van de aannemer.
- 02 In geval van diefstal, vernieling en/of andere calamiteiten met betrekking tot het materiaal van de aannemer is de directievoerende partij niet aansprakelijk.

62 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES - VERKEERSMAATREGELENBIJ WERK IN UITVOERING.**62 04 01 KORTING**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 250,00 worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN - VERKEERSMAATREGELENBIJ WERK IN UITVOERING**62 05 01 MAATREGELENIN HET BELANG VAN HET VERKEER**

- 04 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen en aanbrengen, alsmede voor het zo dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke bebording, bebakening en afzetting.

64 FLORA EN FAUNA**64 1 FLORA EN FAUNA**

HFD PAR ART LID

64 12 EISEN EN UITVOERING**64 12 01 ALGEMEEN**

- 01 Op dit werk is van toepassing de goedgekeurde Gedragscode soortbescherming gemeente, (ontwikkeld in opdracht van Vereniging Stadswerk Nerderland, na overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten).

Bij deze gedragscode is een HANDBOEK SOORTBESCHERMING opgesteld bestaande uit de gedragscode, de handleiding voor implementatie en gebruik en een toelichting op het ecologische werkprotocol met voorbeelduitwerkingen.

Het handboek is verkrijgbaar bij Stadswerk, zie www.stadswerk.nl

Vereniging Stadswerk Nederland

Postbus 416

6710 BK Ede

e-Mail: info@stadswerk.nl

website: www.stadswerk.nl

64 12 03 ZORGVULDIG HANDELEN EN WET NATUURBESCHERMING

- 01 opdrachtnemer is verplicht zich te houden aan de eisen in de Wet natuurbescherming. Niets in deze bepaling alsmede in de rest van het bestek kan leiden tot overtreding van de Wet natuurbescherming. Bij overlap en/of tegenstrijdigheden tussen dit bestek de Wet natuurbescherming is de Wet natuurbescherming leidend. De opdrachtnemer overlegt met de directie over de wijze en periode van uitvoering. Omtrent het zorgvuldig handelen moet de opdrachtnemer rekening houden met het bepaalde in de navolgende leden.
- 02 Insporing en verdichting:
- Insporingsdiepte conform het bepaalde in artikel 51 02 01, in deel 3 van dit bestek
 - Het aantal verplaatsingen van materieel moet per werkgang zoveel mogelijk worden beperkt (indien mogelijk: werktuigen en werkgangen combineren)
 - Geen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in natte perioden met zwaar materieel
 - Stem bandenspanning af op de terreinomstandigheden
 - Vaste aanvoer- en afvoerroutes voor materieel (indien mogelijk en van toepassing)
- 03 Fysieke aanwezigheid:
- Beperk de aanwezigheid, combineer indien mogelijk de werkzaamheden en controles per werkgang
 - Beperk de duur van een werkgang
 - Werk met een afgesloten cabine (indien mogelijk met materieel)
- 04 Geluidsoverlast:
- Voorkom pieken van geluid(sterkte)
 - Stop of start materieel niet op het werk (maar buiten het werk)
- 05 Werkperioden:
- Conform het bepaalde in het bestek, rekening houdende met;
 - Broedende fauna (gehele jaar)
 - Voortplanting amfibieën (in principe april/juni)
 - Winterrust zoogdieren, vogels, amfibieën en reptielen
- 06 Werkrichting:
- Geef fauna mogelijkheid tot vluchten door te werken vanuit;
 - een drukke rand naar een rustige kant c.q. open gebied
 - land naar water
- 07 Gefaseerd werken:
- Omschrijving gefaseerd werken conform het bepaalde in dit bestek
 - Het laten overstaan van delen van vegetatie in overleg met de directie
- 08 Gebruik meststoffen en bestrijdingsmiddelen:
- Het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan tenzij het bestek anders vermeldt
 - Indien het bestek niet nader besluit over de werkwijze dan wordt aan de volgende volgorde voorkeur gegeven: mechanische/handmatige bestrijding, biologische bestrijding, chemische bestrijding

Behoort bij: 2026-625040

Maaien bermen, taluds en watergangen

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2026-625040
Maaien bermen, taluds en watergangen in den gemeente Noordoostpolder

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)

	(functie)
C)	(handtekening)
	(naam)
	(functie)

Behoort bij: 2026-625040

Maaien bermen, taluds en watergangen

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	GRAS (IN ARE)				
11	ZWERFAFVAL				
1110	<u>Beheersen zwerfafval</u>				
111010	Verwijderen zwerfafval.	are	158,35	V	
12	BERMEN				
1220	<u>Bermgras ecologisch</u>				
122010	Maaien bermen en taluds, buiten de bebouwde kom.	are	9.402,00	V	
122020	Maaien bermen en taluds, binnen de bebouwde kom.	are	2.774,00	V	
122030	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	12.176,00	V	
1230	<u>Bermgras talud</u>				
123010	Maaien taluds, buiten de bebouwde kom.	are	3.036,00	V	
1240	<u>Bermgras uitzichthoeken incl. afvoer</u>				
124010	Maaien bermen en taluds (3x), incl. verw., buiten de bebouwde kom	are	3.435,00	V	
124020	Maaien bermen en taluds (6x), incl. verw., buiten de bebouwde kom	are	138,00	V	
124030	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	3.573,00	V	
1250	<u>Bermgras uitzichthoeken excl. afvoer</u>				
125010	Maaien bermen en taluds (3x).	are	8.010,00	V	
125020	Maaien bermen en taluds (6x).	are	330,00	V	
1260	<u>Bermgras</u>				
126010	Maaien bermen en taluds, buiten de bebouwde kom.	are	696,00	V	
126020	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	696,00	V	
2	OVERLEG EN GOEDKEURING DIRECTIE SLOTEN (IN M.)				
21	WERKBREEDTE < 3 METER, EXCL. AFVOER				
2110	<u>Sloot 1x maaien, 1-zijdig</u>				
211010	Uitmaaien watergang.	m	122.281,00	V	
2120	<u>Sloot 2x maaien, 1-zijdig</u>				
212010	Uitmaaien watergang.	m	85.114,00	V	
2130	<u>Sloot 1x maaien, 2-zijdig</u>				
213010	Uitmaaien watergang.	m	4.478,00	V	
2140	<u>Sloot 2x maaien, 2-zijdig</u>				
214010	Uitmaaien watergang.	m	7.848,00	V	
2150	<u>Sloot 3x maaien, 2-zijdig</u>				
215010	Uitmaaien watergang.	m	1.443,00	V	
22	WERKBREEDTE < 3 METER, INCL. AFVOER				
2210	<u>Sloot 1x maaien, 1-zijdig</u>				
221010	Uitmaaien watergang.	m	295,00	V	
221020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	295,00	V	
2220	<u>Sloot 2x maaien, 1-zijdig</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
222010	Uitmaaïen watergang.	m	7.072,00	V	
222020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	7.072,00	V	
2230	<u>Sloot 1x maaïen, 2-zijdig</u>				
223010	Uitmaaïen watergang.	m	5,00	V	
223020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	5,00	V	
2240	<u>Sloot 2x maaïen, 2-zijdig</u>				
224010	Uitmaaïen watergang.	m	2.930,00	V	
224020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	2.930,00	V	
23	WERKBREEDTE > 3 METER, EXCL. AFVOER				
2310	<u>Sloot 1x maaïen, 1-zijdig</u>				
231010	Uitmaaïen watergang.	m	100.029,00	V	
2320	<u>Sloot 2x maaïen, 1-zijdig</u>				
232010	Uitmaaïen watergang.	m	106.620,00	V	
2330	<u>Sloot 3x maaïen, 1-zijdig</u>				
233010	Uitmaaïen watergang.	m	121.134,00	V	
2340	<u>Sloot 4x maaïen, 1-zijdig</u>				
234010	Uitmaaïen watergang.	m	700,00	V	
2350	<u>Sloot 1x maaïen, 2-zijdig</u>				
235010	Uitmaaïen watergang.	m	14.233,00	V	
2360	<u>Sloot 2x maaïen, 2-zijdig</u>				
236010	Uitmaaïen watergang.	m	18.194,00	V	
2370	<u>Sloot 3x maaïen, 2-zijdig</u>				
237010	Uitmaaïen watergang.	m	9.384,00	V	
24	WERKBREEDTE > 3 METER, INCL. AFVOER				
2410	<u>Sloot 1x maaïen, 1-zijdig</u>				
241010	Uitmaaïen watergang.	m	2.544,00	V	
241020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	2.544,00	V	
2420	<u>Sloot 2x maaïen, 1-zijdig</u>				
242010	Uitmaaïen watergang.	m	6.396,00	V	
242020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	6.396,00	V	
2430	<u>Sloot 1x maaïen, 2-zijdig</u>				
243010	Uitmaaïen watergang.	m	389,00	V	
243020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	389,00	V	
2440	<u>Sloot 2x maaïen, 2-zijdig</u>				
244010	Uitmaaïen watergang.	m	10.714,00	V	
244020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	10.714,00	V	
2450	<u>Sloot 3x maaïen, 2-zijdig</u>				
245010	Uitmaaïen watergang.	m	1.296,00	V	
245020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	1.296,00	V	
2460	<u>Sloot 4x maaïen, 2-zijdig</u>				
246010	Uitmaaïen watergang.	m	4.136,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
246020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	4.136,00	V	
3	TALUDS (IN M)				
31	WERKBREEDTE < 3 METER, EXCL. AFVOER				
3110	<u>Talud 1x maaien, 1-zijdig</u>				
311010	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	1.793,00	V	
3130	<u>Talud 3x maaien, 1-zijdig</u>				
313010	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	45.312,00	V	
32	WERKBREEDTE > 3 METER, EXCL. AFVOER				
3210	<u>Talud 1x maaien, 1-zijdig</u>				
321010	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	489,00	V	
3220	<u>Talud 2x maaien, 1-zijdig</u>				
322010	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	1.986,00	V	
3230	<u>Talud 3x maaien, 1-zijdig</u>				
323010	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	81.957,00	V	
3240	<u>Talud 3x maaien, 2-zijdig</u>				
324010	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	294,00	V	
33	WERKBREEDTE > 3 METER, EXCL. AFVOER				
3310	<u>Talud 1x maaien, 2-zijdig</u>				
331010	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	146,00	V	
4	OVERIGE WATER (IN ARE)				
41	POELEN				
4110	<u>Poel</u>				
411010	Uitmaaien waterpartij.	are	21,00	V	
411020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij.	are	21,00	V	
5	OVERIGE WERKEN				
51	BANKEN				
5110	<u>Banken</u>				
511010	Uitmaaien banken	st	40,00	V	
511020	Betreft 2 keer per jaar schoonmaken van een bankje	st	40,00	V	
52	BESCHOEIING				
5210	<u>Verwijderen beschoeiing</u>				
521010	Verwijderen beschoeiing.	m	10,00	V	
5220	<u>Aanbrengen beschoeiing.</u>				
522010	Aanbrengen palen.	st	20,00	V	
522020	Aanbrengen beschoeiingselementen.	m	10,00	V	
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
80	MAATREGELEN I.K.V. WET NATUURBESCHERMING				
800010	Opstellen plan van aanpak Wet Natuurbescherming.	EUR		N	
800020	Inventariseren flora.	EUR		N	
800030	Inventariseren fauna, verkennend.	EUR		N	
800040	Inventariseren fauna, soortspecifiek.	EUR		N	
800050	Toepassen beschermingsmaatregelen t.b.v. flora en fauna.	EUR		N	
81	TER BESCHIKKING STELLEN				
810010	Kosten m.b.t. SROI.	EUR		N	
8110	<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>				
811010	Inzetten werknemer (functiegroep B).	uur	40,00	V	
811020	Inzetten werknemer (ecoloog).	uur	40,00	V	
8120	<u>Ter beschikking stellen materieel</u>				
812010	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00	V	
812020	Inzetten tractor.	uur	40,00	V	
812030	Inzetten tractor met hooihark.	uur	40,00	V	
812040	Inzetten maaizuig combinatie.	uur	40,00	V	
812050	Inzetten oplaadwagen.	uur	40,00	V	
82	VERKEERSMAATREGELEN				
820010	Opstellen verkeersmaatregelen plan.	EUR		N	
820020	Verkeersmaatregelen t.b.v. uitvoering.	EUR		N	
83	REVISIE				
830010	Aanleveren revisiegegevens.	EUR		N	
	Subtotaal				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transpost sub totaal				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	10.000,00	V	
950020	Stelpost verwijderen van houtige gewassen (meerjarig opslag).	EUR	4.000,00	V	
950030	Stelpost verwijderen van (grof) zwerfafval.	EUR	1.500,00	V	
950040	Stelpost t.b.v. het onderhoud bermen en en sloten langs de N50.	EUR	4.000,00	V	
950050	Stelpost vrijmaken/snoeien schouwpaden.	EUR	5.000,00	V	
950060	Stelpost terugkoppeling onvolkomenheden uit beheersysteem.	EUR	5.000,00	V	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				