

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Defintieve beantwoording
1	138110 en 238110 Bronbemaling	<p>Deze post is niet kostenhomogeen te calculeren. Graag meer informatie. Zoals bijvoorbeeld tijdsduur etc.</p> <p>Plaatsen van de filters zelf kunnen we op deze wijze wel calculeren, maar het instandhouden van een pomp niet.</p> <p>Graag het instandhouden van de bemalingspomp (inlatlatie) sepeeraat uitvragen (per dag of per week). Anders graag aangeven wat de lengte perlocatie is en de tijdsduur van de bemaling.</p>	<p>Besteksposten 138110 en 238110</p> <p>"Toepassen, instandhouden en verwijderen bronbemaling" is opgesplitst in "Toepassen en verwijderen bronbemaling" en "Instandhouden bronbemaling"</p> <p>Bestekspost 138140</p> <p>Instandhouden bronbemaling (< 20 m) hoeveelheid 25 dag</p> <p>Instandhouden bronbemaling</p> <p>Verlaging van het freatisch vlak tot 0,50 m min b.o.b. leidingen</p> <p>Een wachtsman, die voldoende ter zake van de bemaling kundig is, moet op of in de directe nabijheid van het werk aanwezig zijn, ook buiten normale werktijden</p> <p>Een reserve-energievoorziening wordt niet verlangd.</p> <p>Bestekspost 138150</p> <p>Instandhouden bronbemaling (20 - 75 m) hoeveelheid 75 dag</p> <p>Instandhouden bronbemaling</p> <p>Verlaging van het freatisch vlak tot 0,50 m min b.o.b. leidingen</p> <p>Een wachtsman, die voldoende ter zake van de bemaling kundig is, moet op of in de directe nabijheid van het werk aanwezig zijn, ook buiten normale werktijden</p> <p>Een reserve-energievoorziening wordt niet verlangd.</p> <p>Bestekspost 138160</p> <p>Instandhouden bronbemaling (>75 m) hoeveelheid 50 dag</p> <p>Instandhouden bronbemaling</p> <p>Verlaging van het freatisch vlak tot 0,50 m min b.o.b. leidingen</p> <p>Een wachtsman, die voldoende ter zake van de bemaling kundig is, moet op of in de directe nabijheid van het werk aanwezig zijn, ook buiten normale werktijden</p> <p>Een reserve-energievoorziening wordt niet verlangd.</p> <p>Bestekspost 238130</p> <p>Instandhouden bronbemaling (< 10 m) hoeveelheid 10 dag</p> <p>Instandhouden bronbemaling</p> <p>Verlaging van het freatisch vlak tot 0,50 m min b.o.b. leidingen</p> <p>Een wachtsman, die voldoende ter zake van de bemaling kundig is, moet op of in de directe nabijheid van het werk aanwezig zijn, ook buiten normale werktijden</p> <p>Een reserve-energievoorziening wordt niet verlangd.</p> <p>Bestekspost 238140</p> <p>Instandhouden bronbemaling (>10 m) hoeveelheid 20dag</p> <p>Instandhouden bronbemaling</p> <p>Verlaging van het freatisch vlak tot 0,50 m min b.o.b. leidingen</p> <p>Een wachtsman, die voldoende ter zake van de bemaling kundig is, moet op of in de directe nabijheid van het werk aanwezig zijn, ook buiten normale werktijden</p> <p>Een reserve-energievoorziening wordt niet verlangd.</p>
2	Postem 147110 en 147120	Welke kleur moeten deze stenen zijn?	<p>Bestekspost 147110 en 147120</p> <p>Besteksposten vervallen. Stenen worden ter beschikking gesteld.</p>
3	post 143220	met hoeveel meter per keer kunnen we van uitgaan dat er aan banden gesteld worden. dit ivm de hoeveelheid cementspecie/steunrug die geleverd en bijgereden dient te worden.	<p>Bestekspost 143220</p> <p>De aannemer dient te rekenen met minimaal 1,0 meter per keer</p>

4	post 143210 t/m 143610	met hoeveel meter per keer kunnen we van uitgaan dat er aan banden gesteld worden.	Bestekspost 143210 t/m 143610 De aannemer dient te rekenen met minimaal 1,0 meter per keer
5	post 141220	de post zelf geeft wel aan leveren maar in de kolom hoeveel ter inlichting ontbreekt de aanduiding van leverantie.	Bestekspost 141220 Hoeveelheid ter inlichting 100 ton is toegevoegd
6	post 138110	met hoeveel m1 bronbemaling per keer plaatsen kunnen we vanuitgaan	<p>Bestekspost 138110 Bestekspost is opgedeeld in staffels < 20 m, 20-75 m en > 75 m</p> <p>Bestekspost 138110 Aanbr. en verwijderen bronbemaling. (< 20 m) hoeveelheid 100 m Aanbr. en verwijderen bronbemaling. Situering: t.p.v. aan te brengen riolering Strenglengte tot 20,0 m Grondwater verlagings tot maximaal 2,50m-mv Afstand tot lozingspunt: <100 m Aan één zijde van de sleuf</p> <p>Bestekspost 138120 Aanbr. en verwijderen bronbemaling. (20-75m) hoeveelheid 750m Aanbr. en verwijderen bronbemaling. Situering: t.p.v. aan te brengen riolering Strenglengte 20,0 tot 75,0 m Grondwater verlagings tot maximaal 2,50m-mv Afstand tot lozingspunt: <100 m Aan één zijde van de sleuf</p> <p>Bestekspost 138130 Aanbr. en verwijderen bronbemaling. (> 75 m) hoeveelheid 610 m Aanbr. en verwijderen bronbemaling. Situering: t.p.v. aan te brengen riolering Strenglengte vanaf 75,0 m Grondwater verlagings tot maximaal 2,50m-mv Afstand tot lozingspunt: <100 m Aan één zijde van de sleuf</p> <p>Bestekspost 138120 wijzigen in 138170 hoeveelheid resultaatsbepaling 20 st Bestekspost 138130 wijzigen in 138180 hoeveelheid resultaatsbepaling 20 st</p>

16	bestek posten vervoeren grond 122010 tot en met 122060	kunnen we ervan uitgaan dat het depot goed bereikbaar is	Bestekspost 122010, 122020, 122030 Locatie van het depot word in overleg met de opdrachtnemer per project bepaald De depot zijn goed bereikbaar.
17	Bestek Deel 2.2 Nadere beschrijving bemaling	Kunt u aangeven met welke diepte we voor de bemaling uit kunnen gaan. met de daarbij horende grondwaterstanden/debietten. Waar kan op worden geloosd,	Deel 2.2 Nadere beschrijving bemaling Bestekspost 138110 Tekstueel aangevuld: Grondwater verlagings tot maximaal 2,50m-mv Afstand tot lozingspunt: <100 m
18	Deel 2.2 Nadere beschrijving bemalingsposten	De kosten voor het lozen van het bemalingswater kunnen we ervan uitgaan dat deze kosten rechtstreeks door de opdrachtgever worden voldaan.	Nadere beschrijving bemalingsposten. Kosten worden rechtstreeks door de gemeente voldaan of, als anders wordt afgesproken, komen in aanmerking voor vergoeding.
19	Bestek: Deel 1. Algemeen:	02 vraag: Hier wordt de directie genoemd. Maar ook in de volgende paragrafen wordt een belangrijke taak van de directie omschreven daarom onze vraag: wat is het mandaat van de directie?	Deel 1 algemeen. De directie vertegenwoordigen de gemeente Waterland.
20	Concept Raamovereenkomst: Artikel 4.1	hier mist het bestek, of hoort deze onder de stukken van de offerteaanvraag?	Het bestek valt onder de offerteaanvraag (=inschrijfleidraad) met de daartoe behorende relevante bijlagen.
21	Concept Raamovereenkomst Artikel 3.4e dot	u verwijst naar de UAV, wat wij begrijpen maar voor verlenging e.d. zijn in 01.21 van de Standaard RAW bepalingen de nodige afspraken opgenomen. Wij gaan ervan uit dat deze ongewijzigd van toepassing zijn. Kunt u dat bevestigen?	Ja we kunnen bevestigen dat 01.21 van de Standaard RAW bepalingen ongewijzigd van toepassing is.
22	Concept Raamovereenkomst Artikel 3.3e dot	u geeft aan dat de aansprakelijkheid door de wijziging op de UAV onbeperkt is. Wij kunnen hier niet mee instemmen. Dit sluit namelijk niet aan bij de Gids Proportionaliteit en vragen u bij deze de aansprakelijkheid te beperken tot de te verzekeren bedragen. Kunt u dit bevestigen?	Inschrijvingsleidraad par. 1.7; bullit 3: deze komt te vervallen. Zie aangepaste inschrijvingsleidraad. Concept Raamovereenkomst Artikel 3 bullit 3: deze komt te vervallen. Zie aangepaste Concept Raamovereenkomst
23	Inschrijvingsleidraad 4.2.2. Referentie	Voldoet als referentie voor de kerncompetentie klein rioolwerk ook een raamovereenkomst elementen waarin aanbrengen divers rioolwerk is inbegrepen?	Inschrijfleidraad 4.2.2 referentie De referentie voldoet (eveneens) als deze minimaal 200.000,- euro aan elementenverharding omvat en 30.000,- euro aan rioolwerk omvat is deze referentie akkoord.
24	post 141220	Hoeveelheid ter inlichtingen ontbreekt, kunt u deze toevoegen?	Bestekspost 141220 Hoeveelheid ter inlichting 100 ton is toegevoegd
25	post 151060/251060	Hoeveelheid ter inlichtingen ontbreekt, kunt u deze toevoegen?	Besteksposten 151060 en 251060 Hoeveelheid ter inlichting bestekspost 151060, 5 stuks en bestekspost 251060, 3 stuks zijn toegevoegd.
26	Algemeen	U vraagt enkel vrachtwagens uit bij de TBS-uren welke op alle wielen aangedreven zijn. Zou u willen overwegen ook een vrachtwagen uit te vragen welke op slechts 1 as is aangedreven?	Besteksposten 301210 en 301220 "op alle assen aangedreven (4x4 en 6x6)" is gewijzigd in "op 1 as aangedreven (4x2 en 6x2)"
27	post 302040 & 302050	Bij beide posten wordt de inzet van een KVP gevraagd; zou u deze posten kunnen samenvoegen?	Besteksposten 302040 en 302050 Bestekspost 302040 (inzet per uur) en 302050 (inzet per dag blijven gehandhaafd.
28	post 302020 & 302030	Bij beide posten wordt de inzet van een R-DLP gevraagd; zou u deze posten kunnen samenvoegen?	Besteksposten 302020 en 302030 Bestekspost 302020 (inzet per uur) en 302030 (inzet per dag blijven gehandhaafd.
29	Bestekdeel I, par 04	Mogen wij er vanuit gaan dat de verkeersbesluiten zoals ze nu zijn van toepassing blijven gedurende de gehele looptijd van het contract?	Bestekdeel 1 paragraaf 04 Voor wat betreft de beperkingen zoals aangegeven in Bijlage 05 mag u daarvan uitgaan.
30	Aanbestedingsleidraad par. 1.7; bullit 3	U geeft aan dat het uw visie is dat een onbeperkte aansprakelijkheid voor de opdrachtgever disproportioneel is. Naar onze mening is het aanpassen van de wettelijke aansprakelijkheid op deze manier niet toegestaan, we verzoeken u deze bepaling te herzien en de eventuele schadegevallen van geval tot geval te bekijken.	Inschrijvingsleidraad par. 1.7; bullit 3: deze komt te vervallen. Zie aangepaste inschrijvingsleidraad. Concept Raamovereenkomst Artikel 3 bullit 3: deze komt te vervallen. Zie aangepaste Concept Raamovereenkomst
31	Aanbestedingsleidraad par. 1.7; bullit 2	U geeft aan dat de aannemer aanwezig dient te zijn bij het opnemen van de werkzaamheden. Doelt u hiermee op het initiële opnemen van de nog uit te voeren werkzaamheden, of op het beoordelen van het uitgevoerde werk?	Aanbestedingsleidraad par 1.7 bullit 2 De aannemer dient aanwezig te zijn bij de beoordeling van het uitgevoerde werk

32	Aanbestedingsleidraad par. 1.7; bullit 2	U geeft aan dat de aannemer aanwezig dient te zijn bij het opnemen van de werkzaamheden. Zou u hiervoor een TBS post voor inzet van de uitvoerder kunnen opnemen?	Aanbestedingsleidraad par 1.7 bullit 2 De aannemer dient aanwezig te zijn bij de beoordeling van het uitgevoerde werk. Dit in de staartkosten. Wij zijn ons bewust van de kosten en zullen dit niet voor ieder klein klusje vragen. Wel bij de grotere herstraat/herinrichtingswerkzaamheden
33	Bestekdeeln III, 10 02 04	Kunt u een resultaatsverplichting per deelopdracht opnemen voor het opstellen van de rapportage uit dit hoofdstuk?	Bestekdeeln III, paragraaf 10.02.04 Nee, zit in de staartkosten.
34	bestekspost 138110	Met hoeveel m ¹ bronbemaling per deelopdracht dienen wij rekening te houden? In de overige posten houdt u rekening met 10 keer toepassen, kunnen wij er dan vanuit gaan dat het gemiddeld 146 m ¹ per keer is?	Bestekspost 138110 Bestekspost is opgedeeld in staffels < 20 m, 20-75 m en > 75 m Bestekspost 138110 Aanbr. en verwijderen bronbemaling. (< 20 m) hoeveelheid 100 m Aanbr. en verwijderen bronbemaling. Situering: t.p.v. aan te brengen riolering Strenglengte tot 20,0 m Grondwater verlagingspunt tot maximaal 2,50m-mv Afstand tot lozingspunt: <100 m Aan één zijde van de sleuf Bestekspost 138120 Aanbr. en verwijderen bronbemaling. (20-75m) hoeveelheid 750m Aanbr. en verwijderen bronbemaling. Situering: t.p.v. aan te brengen riolering Strenglengte 20,0 tot 75,0 m Grondwater verlagingspunt tot maximaal 2,50m-mv Afstand tot lozingspunt: <100 m Aan één zijde van de sleuf Bestekspost 138130 Aanbr. en verwijderen bronbemaling. (> 75 m) hoeveelheid 610 m Aanbr. en verwijderen bronbemaling. Situering: t.p.v. aan te brengen riolering Strenglengte vanaf 75,0 m Grondwater verlagingspunt tot maximaal 2,50m-mv Afstand tot lozingspunt: <100 m Aan één zijde van de sleuf Bestekspost 138120 wijzigen in 138170 hoeveelheid resultaatsbepaling 20 st Bestekspost 138130 wijzigen in 138180 hoeveelheid resultaatsbepaling 20 st

