

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: 2025-CW471

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
119010			Verwijzing naar deel 3 gewijzigd.				
119010	100199		Mobiliseren materieel calamiteiten (Asfalt) Betreft: asfaltwerkzaamheden die voortkomen uit een calamiteit. Voor responstijd zie artikel 01.21.04 deel 3 van dit bestek. In het mobiliseren, instandhouden en opruimen van kleine verkeersmaatregelen, materieel en materiaal is begrepen het aanvoeren, opstellen en afvoeren van voor de werkzaamheden benodigd: - materieel o.a. klein gereedschap. - kleine verkeersmaatregelen (t.b.v. voet-, fietspaden en woonstraten), dient minimaal te bestaan uit 2 afzethekken en 6 verkeersborden: - J16 2 stuks - C01 2 stuks - F05 en F06. - verkeerskegels rood/wit, minimaal 75 cm hoog. Bij voorafgaand bekende werkzaamheden en omstandigheden dient de aannemer het juiste materiaal en materieel mee te nemen. Alle bijbehorende zaken (o.a. bedrijfscontrole, werkvoorbereiding, reistijd) dient in deze bestekspost, eenheidsprijs of staartkosten (geen eenmalige kosten), inbegrepen te zijn.	keer	5,00	F	
121010			Hoeveelheid ter inlichtingen gewijzigd.				
121010	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Betreft: het opnemen en opnieuw stellen van alle voorkomende bocht- en rechte opsluitbanden.	m	25,00	F	
		9.	Profiel: 50 x 150 mm t/m 60 x 200 mm Voor bochtbanden en hoekbanden wordt per stuk een hoeveelheid van 1,00 m verrekend.	m			25,00 I
		.2.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden				
150010			Hoeveelheid ter inlichtingen gewijzigd.				
150010	220199		Grond ontgraven t.b.v. aanbr. fundering + steunrug Betreft: het extra ontgraven van grond voor het aanbrengen van beton onder en achter trottoirbanden . T.b.v. hoeveelheid beton fundering en steunrug van ca. 0,05 m3/m1 Maximale afmeting te ontgraven sleuf 0,40 m breed en 0,10 m diep. Vrijgekomen grond naast sleuf opslaan, na aanbrengen beton en trottoirband aanvullen met uitkomende grond / zand. Resterende grond / zand vervoeren volgens besteksposten hoofdstuk 2713	m	20,00	F	
				m3			0,80 I
162310			Gemiddelde dikte asfalt gewijzigd.				
162310	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: opbreken van teervrij asfalt tot 50 m2. Teervrij asfalt: 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .1. Dikte gemiddeld 0,15 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .3. Vrijgekomen materialen vervoeren door het bevoegd gezag erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Hoedanigheid: indirect bruikbaar. Het materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever	m2	50,00	F	
162320			Gemiddelde dikte asfalt gewijzigd.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
162320	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: opbreken van teervrij asfalt van 50 tot 100 m2. Teervrij asfalt: 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .1. Dikte gemiddeld 0,15 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .3. Vrijgekomen materialen vervoeren door het bevoegd gezag erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Hoedanigheid: indirect bruikbaar. Het materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever	m2	100,00	F
162330			Gemiddelde dikte asfalt gewijzigd.			
162330	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: opbreken van teervrij asfalt van 100 tot 500 m2. Teervrij asfalt: 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .1. Dikte gemiddeld 0,15 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .3. Vrijgekomen materialen vervoeren door het bevoegd gezag erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Hoedanigheid: indirect bruikbaar. Het materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever	m2	500,00	F
162410			Gemiddelde dikte asfalt gewijzigd.			
162410	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: opbreken van teerhoudend asfalt tot 50 m2. Hoedanigheid van het asfalt:teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek:n.t.b. .1. Dikte gemiddeld 0,15 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .9. Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt	m2	50,00	F
162420			Gemiddelde dikte asfalt gewijzigd.			
162420	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: opbreken van teerhoudend asfalt 50 tot 100 m2. Hoedanigheid van het asfalt:teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek:n.t.b. .1. Dikte gemiddeld 0,15 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .9. Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt	m2	100,00	F
162430			Gemiddelde dikte asfalt gewijzigd.			
162430	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: opbreken van teerhoudend asfalt 100 tot 500 m2. Hoedanigheid van het asfalt:teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek:n.t.b. .1. Dikte gemiddeld 0,15 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .9. Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt	m2	500,00	F
164030			Enkele ritafstand toegevoegd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
164030	831799		Opbreken grasbetontegels hergebruik.	m2	50,00	F	
			Opbreken grasbetontegels en vervoeren naar tijdelijk depot.				
			Totale breedte: 0,40 - 0,60 m				
			Betontegels: 400x400/600x120 mm				
			Vrijgekomen bruikbare materialen vrij van zand en grond	m2			50,00 I
			vervoeren naar: een tijdelijk depot binnen het werk.				
			Rekening houden met een enkele ritafstand van 3 km.				
171210			Deficode gewijzigd.				
171210	320141		Volledig verwijderen van een markering.	m2	200,00	F	
			Betreft: volledig verwijderen markering d.m.v. gritstralen				
		7.	Lengtemarkering				
			ononderbroken en/of onderbroken markering				
		.9.	Van thermoplastisch materiaal of agglomeraat				
		.3.	Op een dichte bitumineuze ondergrond				
		.3.	Verwijderen door middel van gritstralen				
		.2	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
171220			Deficode gewijzigd.				
171220	320141		Volledig verwijderen van een markering.	m2	100,00	F	
			Betreft: volledig verwijderen markering d.m.v. gritstralen				
		9.	Figuraties en vlakken				
		.9.	Van thermoplastisch materiaal of agglomeraat				
		.3.	Op een dichte bitumineuze ondergrond				
		.3.	Verwijderen door middel van gritstralen				
		.2	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
172010			Enkele ritafstand toegevoegd.				
172010	721099		Opnemen diamantkoppaal	st	10,00	F	
			Betreft: opnemen van de kunststof diamantkoppalen op diverse locaties binnen het werkgebied.				
			Afmetingen ca. 150x150x1400 mm				
			Voorzien van rood/witte reflectieband				
			Materiaal: kunststof				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een tijdelijk depot binnen de gemeente Borne op aanwijzing van de directie. Rekening houden met een enkele ritafstand van 3 km.				
172030			Enkele ritafstand toegevoegd.				
172030	721099		Opnemen betonnen paal.	st	10,00	F	
			Betreft: opnemen van de betonnen palen op diverse locaties binnen het werkgebied.				
			Hoogte (incl. voet): 1050 mm.				
			Voet: 300 x 300 x 300 mm.				
			Gewicht ca. 115 kg.				
			Materiaal: beton				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een tijdelijk depot binnen de gemeente Borne op aanwijzing van de directie. Rekening houden met een enkele ritafstand van 3 km.				
422020			Wijziging omschrijvende tekst inschrijvingsstaat				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
422020	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Betreft: aanbrengen van deklaag van steenmastiekasfalt NL 8B, 0 - 50 ton Verwerking: machinaal Dagproductie: 0 - 50 ton Totaal variabel m2 3. Asfalt: SMA-NL 8B .9. Totale breedte: variabel .9. Laagdikte: variabel .9 Op een bestaande/voorgaande verhardingslaag van asfalt.	ton	10,00	F	
444410			Eenheid van m2 naar m gewijzigd.				
444410	831399		Aanbr. kantopsl. grasbetontegels 400x400x120 mm. Betreft: het aanbrengen van grasbetontegels met bijkomende werkzaamheden. Het frezen van asfaltverharding volgens bestekspostnr.: 444110	m	250,00	F	
612110			Aantal kg/m2 gewijzigd incl. hoeveelheid ter inlichtingen.				
612110	320102		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in km. Betreft: aanbrengen lengtemarkering thermoplast 2. Onderbroken streep 1-3/3-9(0,10 .2. Breedte: 0,10 m .9. Op een asfaltverharding .9. Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2 .1 Kleur markeringsmateriaal: wit	km	1,00	F	
612120			Aantal kg/m2 gewijzigd incl. hoeveelheid ter inlichtingen.				
612120	320102		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in km. Betreft: aanbrengen lengtemarkering thermoplast 2. Onderbroken streep 3 -1/9 -3 (0,10) .2. Breedte: 0,10 m .9. Op een asfaltverharding .9. Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2 .1 Kleur markeringsmateriaal: wit	km	0,30	F	
612130			Aantal kg/m2 gewijzigd incl. hoeveelheid ter inlichtingen.				
612130	320102		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in km. Betreft: aanbrengen lengtemarkering thermoplast 1-1 / 0,50-0,50 (0,10) 2. Onderbroken streep 1-1 / 0,50-0,50 .2. Breedte: 0,10 m .9. Op een asfaltverharding .9. Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2 .1 Kleur markeringsmateriaal: wit	km	1,00	F	
612140			Aantal kg/m2 gewijzigd incl. hoeveelheid ter inlichtingen.				
				kg			10,00 L
				kg			175,00 L
				kg			158,00 L
				kg			350,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
612140	320102		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in km. Betreft: aanbrengen lengtemarkering thermoplast 2. Onderbroken streep 0,30 - 2,70 (0,10) .2. Breedte: 0,10 m .9. Op een asfaltverharding . . .9. . . . Reflectorend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m21 Kleur markeringsmateriaal: wit	km	1,00	F	
612150			Aantal kg/m2 gewijzigd incl. hoeveelheid ter inlichtingen.				77,00 L
612150	320102		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in km. Betreft: aanbrengen lengtemarkering thermoplast 2. Onderbroken streep 2,70 - 0,30 (0,10) .2. Breedte: 0,10 m .9. Op een asfaltverharding . . .9. . . . Reflectorend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m21 Kleur markeringsmateriaal: wit	km	0,50	F	
612160			Aantal kg/m2 gewijzigd incl. hoeveelheid ter inlichtingen.				315,00 L
612160	320102		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in km. Betreft: aanbrengen lengtemarkering thermoplast 2. Onderbroken streep 1 - 3 / 3 - 3(0,15) .3. Breedte: 0,15 m .9. Op een asfaltverharding . . .9. . . . Reflectorend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m21 Kleur markeringsmateriaal: wit	km	0,50	F	
612210			Aantal kg/m2 gewijzigd incl. hoeveelheid ter inlichtingen.				237,00 L
612210	320102		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in km. 1. Ononderbroken streep .2. Breedte: 0,10 m .9. Op een asfaltverharding . . .9. . . . Reflectorend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m21 Kleur markeringsmateriaal: wit	km	0,50	F	
612310			Aantal kg/m2 gewijzigd incl. hoeveelheid ter inlichtingen.				350,00 L
612310	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Betreft: aanbrengen figuratie markering thermoplast 9. Diverse figuratie .9. Op een asfaltverharding . . .9. . . . Reflectorend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m21 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	20,00	F	
713010			Hoofdcode gewijzigd, eenheid in stuks.	kg			140,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
713010	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	5,00	F	
			Betreft: bijlevering				
		.9.	Profiel 130/150 x 250 - > 150 x 160 mm, links.	st			5,00 L
			kleur: grijs				
		.3.	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm				
		.1.	Werkende lengte 1,0 m				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
713020			Hoofdcode gewijzigd, eenheid in stuks.				
713020	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	5,00	F	
			Betreft: bijlevering				
		.9.	Profiel 130/150 x 250 - > 150 x 160 mm, rechts.	st			5,00 L
			kleur: grijs				
		.3.	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm				
		.1.	Werkende lengte 1,00 m				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
713030			Hoofdcode gewijzigd, eenheid in stuks.				
713030	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	5,00	F	
			Betreft: bijlevering				
		.9.	Profiel 150 x 160 mm, tussenstuk.	st			5,00 L
			kleur: grijs				
		.3.	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm				
		.1.	Werkende lengte 1,00 m				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
713040			Hoofdcode gewijzigd, eenheid in stuks.				
713040	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	5,00	F	
			Betreft: bijlevering				
		.9.	Profiel 180/200 x 250 - > 200 x 160 mm, links.	st			5,00 L
			kleur: grijs				
		.6.	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm				
		.1.	Werkende lengte 1,0 m				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
713050			Hoofdcode gewijzigd, eenheid in stuks.				
713050	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	5,00	F	
			Betreft: bijlevering				
		.9.	Profiel 180/200 x 250 - > 200 x 160 mm, rechts.	st			5,00 L
			kleur: grijs				
		.6.	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm				
		.1.	Werkende lengte 1,0 m				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
713060			Hoofdcode gewijzigd, eenheid in stuks.				
713060	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	5,00	F	
			Betreft: bijlevering				
		.9.	Profiel 200 x 160 mm, tussenstuk.	st			5,00 L
			kleur: grijs				
		.6.	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm				
		.1.	Werkende lengte 1,00 m				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
800040			Oppervlakte in te meten gebied toegevoegd.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
800040	101199		Uitzetten assen, hoofdlijnen en detailmaatvoering Situering: Verspreid over het gehele werk Oppervlak in te meten gebied: tot 50 m2. Betreft: het verrichten van alle uitzetwerkzaamheden (digitaal) ten behoeve van de werkzaamheden als beschreven in deel 2.2 van dit bestek, o.a.: - uitzetten verhardingen (materiaalscheiding); - uitzetten nieuw weg tracé incl. fundering; - uitzetten zaaglijnen; - bepalen erfgrenzen; Opsomming is indicatief en niet uitputtend Inclusief het (indien nodig) verder uitcijferen van het hoogteplan. Uitzetwerk afstemmen met de directie De aannemer krijgt de beschikking over de actuele gedetailleerde CAD-bestanden van de aan te brengen situatie in dwg-formaat (minimaal AutoCAD 2016).	keer	10,00	F	
800050			Oppervlakte in te meten gebied toegevoegd.				
800050	101199		Uitzetten assen, hoofdlijnen en detailmaatvoering Situering: Verspreid over het gehele werk Oppervlak in te meten gebied: 50 tot 100 m2. Betreft: het verrichten van alle uitzetwerkzaamheden (digitaal) ten behoeve van de werkzaamheden als beschreven in deel 2.2 van dit bestek, o.a.: - uitzetten verhardingen (materiaalscheiding); - uitzetten nieuw weg tracé incl. fundering; - uitzetten zaaglijnen; - bepalen erfgrenzen; Opsomming is indicatief en niet uitputtend Inclusief het (indien nodig) verder uitcijferen van het hoogteplan. Uitzetwerk afstemmen met de directie De aannemer krijgt de beschikking over de actuele gedetailleerde CAD-bestanden van de aan te brengen situatie in dwg-formaat (minimaal AutoCAD 2016).	keer	10,00	F	
800060			Oppervlakte in te meten gebied toegevoegd.				
800060	101199		Uitzetten assen, hoofdlijnen en detailmaatvoering Situering: Verspreid over het gehele werk Oppervlak in te meten gebied: 100 tot 500 m2. Betreft: het verrichten van alle uitzetwerkzaamheden (digitaal) ten behoeve van de werkzaamheden als beschreven in deel 2.2 van dit bestek, o.a.: - uitzetten verhardingen (materiaalscheiding); - uitzetten nieuw weg tracé incl. fundering; - uitzetten zaaglijnen; - bepalen erfgrenzen; Opsomming is indicatief en niet uitputtend Inclusief het (indien nodig) verder uitcijferen van het hoogteplan. Uitzetwerk afstemmen met de directie De aannemer krijgt de beschikking over de actuele gedetailleerde CAD-bestanden van de aan te brengen situatie in dwg-formaat (minimaal AutoCAD 2016).	keer	10,00	F	
800070			Oppervlakte in te meten gebied toegevoegd.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
800070	101199		Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens Inmeten, verwerken en aanleveren nieuwe situatie digitaal inmeten in Rijksdriehoeknet. Oppervlak in te meten gebied: tot 50 m2. Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal ter beschikking gesteld door opdrachtgever. Bij revisiegegevens tevens gebruikte materialen vermelden. incl. de groottes van de plantvakken met teelgrond. Revisiegegevens uiterleg twee weken voor oplevering van het werk digitaal verstrekken in .dwg/ dgn en pdf formaat op USB stick.	keer	10,00	F	
800080			Oppervlakte in te meten gebied toegevoegd.				
800080	101199		Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens Inmeten, verwerken en aanleveren nieuwe situatie digitaal inmeten in Rijksdriehoeknet. Oppervlak in te meten gebied: 50 tot 100 m2 Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal ter beschikking gesteld door opdrachtgever. Bij revisiegegevens tevens gebruikte materialen vermelden. incl. de groottes van de plantvakken met teelgrond. Revisiegegevens uiterleg twee weken voor oplevering van het werk digitaal verstrekken in .dwg/ dgn en pdf formaat op USB stick.	keer	10,00	F	
800090			Oppervlakte in te meten gebied toegevoegd.				
800090	101199		Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens Inmeten, verwerken en aanleveren nieuwe situatie digitaal inmeten in Rijksdriehoeknet. Oppervlak in te meten gebied: 100 tot 500 m2. Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal ter beschikking gesteld door opdrachtgever. Bij revisiegegevens tevens gebruikte materialen vermelden. incl. de groottes van de plantvakken met teelgrond. Revisiegegevens uiterleg twee weken voor oplevering van het werk digitaal verstrekken in .dwg/ dgn en pdf formaat op USB stick.	keer	10,00	F	
800100			Oppervlakte in te meten gebied toegevoegd.				
800100	101199		Inmeten bestaande situatie. Betreft: het inmeten van de bestaande situatie. Oppervlak in te meten gebied: tot 50 m2. De bestaande inmeting moet van die aard zijn dat er voor het nieuw te realiseren wegtracé een gedetailleerd hoogteplan opgesteld kan worden.	keer	10,00	F	
800110			Oppervlakte in te meten gebied toegevoegd.				
800110	101199		Inmeten bestaande situatie. Betreft: het inmeten van de bestaande situatie. Oppervlak in te meten gebied: 50 tot 100 m2. De bestaande inmeting moet van die aard zijn dat er voor het nieuw te realiseren wegtracé een gedetailleerd hoogteplan opgesteld kan worden.	keer	10,00	F	
800120			Oppervlakte in te meten gebied toegevoegd.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
800120	101199		Inmeten bestaande situatie. Betreft: het inmeten van de bestaande situatie. Oppervlak in te meten gebied: 100 tot 500 m2. De bestaande inmeting moet van die aard zijn dat er voor het nieuw te realiseren wegtracé een gedetailleerd hoogteplan opgesteld kan worden.	keer	10,00	F
800130			Post verduidelijkt en bestekspostnummer gewijzigd			
800130	101199		Toepassen bereikbaarheidsvoorzieningen. Situering: werkzaamheden volgens dit bestek. Betreft het toepassen (aanbrengen, instandhouden en verwijderen) van bereikbaarheidsvoorzieningen. Gedurende de duur van de werkzaamheden volgens dit bestek. Uitgangspunten bereikbaarheidsvoorzieningen: - 10 meter rijplaten, 5000x1500x15 mm; - 20 stuks kunststof loopschotten, 3000x1000x20 mm; Uitgangspunt doorlooptijd: - ca. 5 weken per keer. Het eventueel tussentijds verplaatsen van (loop)schotten, rijplaten o.i.d. dient bij de prijs inbegrepen te zijn. Met materialen van de aannemer.	keer	20,00	F
800140			Bestekspostnummer gewijzigd.			
800140	101199		Inrichten van werkterrein. In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen. Werkterrein in overleg en op nader aanwijs van de directie	keer	10,00	F
800150			Bestekspostnummer gewijzigd.			
800150	101199		Opruimen van werkterrein. In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd en afgevoerd. Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand brengen. Alle kabels en leidingen verwijderen.	keer	10,00	F
800160			Bestekspostnummer gewijzigd.			
800160	102399		Toepassen de BouwApp (o.g.) Betreft: licentiekosten t.b.v. het toepassen van de BouwApp	week	60,00	F