



Gemeente Ridderkerk

PROJECT: Onderhoud groenvoorzieningen begraafplaatsen

BESTEKNUMMER: R-00-2026-01

PROCEDURE: Europees openbaar o.b.v. EMVI

STATUS: DEFINITIEF
Incl. NvI-1

Deel 1. Algemeen	1
01 OPDRACHTGEVER	2
02 DIRECTIE	2
03 LOCATIE	2
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	2
05 TIJDSBEPALING	2
06 ONDERHOUDSTERMIJN	2
07 MAXIMAAL BESCHIKBAAR BUDGET	2
08 KWALITEITSBORGING	2
Deel 2.1. Algemene gegevens	3
01 TEKENINGEN	4
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	4
03 BIJLAGEN	4
Deel 2.2. Nadere beschrijving	5
10 WERK ALGEMENE AARD	7
1005 Inzetten werknemers en materieel.	7
51 GROENVOORZIENINGEN	8
5125 Onderhoud gras.	8
5144 Onderhoud beplanting.	9
5182 Onkruidvrij maken verhardingen.	13
9 STAARTPOSTEN	14
95 STELPOSTEN	14
Deel 3. Bepalingen	15
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	16
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	16
01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden	16
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	16
01 08 BIJDRAGEN	16
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	16
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	16
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	16
01 16 VERZEKERINGEN	17
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN	17
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	17
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	18
01 21 INDEXERING	18
01 25 DUURZAAMHEID- EN MILIEU-EISEN	18
10 WERK ALGEMEN AARD	20
10 02 EISEN EN UITVOERING	20
51 01 BEGRIPPEN	21
51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN	21
51 22 EISEN EN UITVOERING	21
51 4 BEPLANTINGEN	22
51 41 BEGRIPPEN	22
51 42 EISEN EN UITVOERING	22
51 43 INFORMATIEOVERDRACHT	22
51 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES	22
64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen	23
64 12 EISEN EN UITVOERING	23

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

College van burgemeester en wethouders van gemeente Ridderkerk
Bezoekadres: Koningsplein 1 (Gemeentehuis)
Postcode/plaats: 2981 EA Ridderkerk
Postadres: Postbus 271
Postcode/plaats: 2980 AG Ridderkerk
Telefoon: (+31) 0180 - 451234

02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door of namens de gemeente Ridderkerk. In de opdrachtbrief worden de personen genoemd die gerechtigd zijn om als directie op te treden, dan wel de directie bij te staan.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen aan de volgende locaties:

1. Begraafplaats Vredenhof: Lagendijk 112, 2981 EN Ridderkerk
2. Begraafplaats Rusthof: Lagendijk 50, 2981 EN Ridderkerk

Dit bestek is alleen van toepassing binnen de bestaande grenzen van bovengenoemde locaties en conform de bij de aanbestedingsleidraad bijgevoegde tekening(en). De toekomstige uitbreidingen behoren niet tot de scope van deze overeenkomst.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Onkruidbeheersing beplantingen
- b. Onkruidbeheersing boomspiegels
- c. Onkruidbeheersing rondom graven
- d. Knippen hagen
- e. Maaien grasveld
- f. Maaien kruidenvegetatie
- g. Bijmaaien rondom bomen

De opdrachtgever behoudt het recht om onderhoud van groenvoorzieningen op de begraafplaatsen door de eigen onderhoudsdienst uit te laten voeren.

05 TIJDSBEPALING

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 april 2026 tot en met 31 maart 2027.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de RAW-overeenkomst drie keer met 1 jaar te verlengen. Indien dit recht wordt geëffectueerd, is de aannemer verplicht daaraan gevolg te geven. De aannemer heeft geen automatisch recht op verlenging.

Werktijden waar binnen gewerkt mag worden: van maandag t/m vrijdag 07.00-17.00 uur.

Op zaterdag en zondag mag er niet gewerkt worden.

Voor de overige werktijden is het aanvragen ontheffing APV noodzakelijk.

De directie houdt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden af te wijken van de planning.

Het bedrag van de korting bij het overschrijden van deze uitvoeringsduur per deelgebied per ronde als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 5.000,- per deelgebied per ronde.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt is niet van toepassing

07 MAXIMAAL BESCHIKBAAR BUDGET

Voor uitvoering van werkzaamheden in het kader van deze raamovereenkomst is een budget beschikbaar van €300.000,- voor de werkzaamheden gedurende de initiële looptijd van 1 jaar.

08 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

(WIJZ); Tekstueel gewijzigd

De volgende tekeningen behoren bij dit bestek:

- Overzichtstekening Rusthof
- Overzichtstekening Vredenhof

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing voor de werkzaamheden.

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- zie aanbestedingsleidraad

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
10								WERK ALGEMENE AARD			
1005								<u>Inzetten werknemers en materieel.</u>			
100550	100501					1		Inzetten van werknemer. Betreft: inzetten bladblazers Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: 2 groenmedewerkers met bladblazers.	uur	72,00 V	
100560	100599							Inzetten veeg-/zuigmachine Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Geschikt voor de paden op een begraafplaats Capaciteit: ten minste tot 4 m3. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00 V	
100570	100599							(WIJZ) Inzetten bladzuigmacine en groenmedewerkers Betreft: inzetten blad zuig machine en twee groenmedewerkers met bladblazers. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bladzuigmachine op aanhanger achter kleine trekker geschikt voor de paden op een begraafplaats. Inzet omvat: - Bladzuigmachine inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) - 2 groenmedewerkers met bladblazers.	uur	32,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
51								GROENVOORZIENINGEN			
5125								<u>Onderhoud gras.</u>			
512510	512503							Maaien grasveld. Situering: Vredehof en Rusthof Aantal percelen: >100 Standaard beheer	are	6.900,00 V	
		2						Grasveldtype: gazon	are		230,00 I
			2					Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
				1				Gerekend is met 30 maaibeurt(en) per jaar en met 10 maaibeurt (en) per jaar rondom obstakels			
					4			Maaisel kneuzen en laten liggen			
						1					
512520	512503							Maaien grasveld. Situering: Vredehof Aantal percelen: <5 Standaard beheer	are	30,00 V	
		2						Grasveldtype: gazon	are		1,00 I
			2					Talud 1 : 3 of steiler			
				2				Gerekend is met 30 maaibeurt(en) per jaar en met 10 maaibeurt (en) per jaar rondom obstakels			
					4			Maaisel kneuzen en laten liggen			
						1					
512530	512504							Maaien kruidachtigen. Situering: Vredehof Standaard beheer	are	5,20 V	
		2						Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2	are		2,60 I
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
					1			Gerekend is met 2 maaibeurt(en) en met 2 maaibeurt(en) rondom obstakels			
						3					
512540	512504							Maaien kruidachtigen. Situering: Vredehof Standaard beheer	are	33,00 V	
		2						Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2	are		16,50 I
				1				Talud 1 : 3 of steiler			
					2			Gerekend is met 2 maaibeurt(en) en met 2 maaibeurt(en) rondom obstakels			
						3					
512550	512505							Bijmaaien rondom bomen. Situering: Vredehof en Rusthof	st	136,00 V	
		1						Bomen in grasveld	st		68,00 I
					2			Gerekend is met 2 beurten per jaar Start uitvoering in weken: 27 en 43			
512560	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Standaard beheer	are	5,20 V	
		2						Grasveldtype: kruidachtigen , vrijgekomen bij bestekspostnr. 512530	are		2,60 I
			4					Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2			
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
					1			Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar			
						2		Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning			
							1	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
512570	512508		2					Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Standaard beheer	are	33,00 V	
			4					Grasveldtype: kruidachtigen , vrijgekomen bij bestekspostnr. 512540	are		16,50 I
				1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2			
				2				Talud 1 : 3 of steiler			
					2			Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar			
					1			Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
512580	512510							Knippen/maaieren van graskanten. Situering: Vredehof en Rusthof	m	3.680,00 V	
			1					Langs beplantingsvakken			
				2				Maaieren			
					2			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
								Start uitvoering in week: 16			
					1			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
512590	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Situering: Vredehof en Rusthof	m	728,00 V	
			2					Langs boomspiegels	st		91,00 I
				3				Gerekend is met 4 m. per boomspiegel (ruitvorm)			
					2			Afsteken of afsnijden			
								Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
								Start uitvoering in weken: 16 en 39			
					1			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
512600	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Situering: Vredehof en Rusthof	m	3.765,00 V	
			3					Langs verharding			
				3				Afsteken of afsnijden			
					2			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
								Start uitvoering in week: 16			
					1			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
5144								<u>Onderhoud beplanting.</u>			
514410	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Situering: Vredehof en Rusthof	m2	28.880,00 V	
			4					Betreft: bodembedekkende heesters	m2		3.610,00 I
				2				Onkruidvrij maken, bewerkingdiepte 0,05 tot 0,15 m			
					2			Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
								Start uitvoering in weken: 12, 16, 20, 24, 28, 32, 37 en 42			
514420	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Situering: Vredehof	m2	1.000,00 V	
			5					Betreft: struikrozen	m2		125,00 I
				2				Onkruidvrij maken, bewerkingdiepte 0,05 tot 0,15 m			
					2			Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
								Start uitvoering in weken: 12, 16, 20, 24, 28, 32, 37 en 42			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
514430	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Situering: Vredehof en Rusthof Betreft: sierplantsoen	m2	84.680,00 V	
		9						Onkruidvrij maken, bewerkingdiepte 0,05 tot 0,15 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar Start uitvoering in weken: 12, 16, 20, 24, 28, 32, 37 en 42	m2		10.585,00 I
			2								
				2							
514440	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Situering: Vredehof en Rusthof Betreft: vaste planten	m2	20.240,00 V	
		9						Onkruidvrij maken, bewerkingdiepte 0,05 tot 0,15 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar Start uitvoering in weken: 12, 16, 20, 24, 28, 32, 37 en 42	m2		2.530,00 I
			2								
				2							
514450	514403							Onkruidvrij maken haagvoet. Situering: Vredehof en Rusthof Totale breedte: tot ca. 0,5 m	m m	27.280,00 V	
		1						Onkruidvrij maken, bewerkingdiepte 0,05 tot 0,15 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar Start uitvoering in weken: 12, 16, 20, 24, 28, 32, 37 en 42			3.410,00 I
			2								
				2							
514460	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Vrijgekomen bij bestekpostnr. 514410 Betreft: bodembedekkende heesters Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en)	m2	28.880,00 V	
		4						1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
			1								
514470	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Vrijgekomen bij bestekpostnr. 514420 Betreft: struikrozen Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en)	m2	1.000,00 V	
		5						1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
			1								
514480	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Vrijgekomen bij bestekpostnr. 514430 Betreft: sierplantsoen Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en)	m2	84.680,00 V	
		9						1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
			1								
514490	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Vrijgekomen bij bestekpostnr. 514440 Betreft: vaste planten Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en)	m2	20.240,00 V	
		9						1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
			1								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
514500	514410							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Vrijgekomen bij bestekspostnr. 514450 Totale breedte: tot ca. 0,5 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	27.280,00 V	
		1									
					1						
						1					
514510	514413							Onkruidvrij maken boomspiegel. Situering: Vredehof en Rusthof Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in grasveld Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte 0,05 tot 0,15 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar Start uitvoering in weken: 12, 16, 20, 24, 28, 32, 37 en 42 1 Boomspiegel vlak afwerken 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	728,00 V	
		1									
			2						st		91,00 I
				2							
					2						
						1					
							1				
514520	514421							Uitmaaien beplantingsvak. Situering: Vredehof en Rusthof Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: 3 jaar en ouder Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Tussen en in de rijen maaien 3 Maaisel verzamelen en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	137,00 V	
		1									
			1						are		68,50 I
				2							
					3						
514530	514427							Knippen van (blok)hagen. Situering: Vredehof en Rusthof Plantsoort van de haag: verschillend De zijkanen en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 1 Start uitvoering in week 23 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	1.370,00 V	
		4									
			1								
				1							
					2						
						1					
514540	514427							Knippen van (blok)hagen. Situering: Vredehof en Rusthof Plantsoort van de haag: verschillend De zijkanen en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 2 Start uitvoering in weken: 23 en 34 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	1.050,00 V	
		4									
			1						m2		525,00 I
				1							
					2						
						2					
							1				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
514550	514427							Knippen van (blok)hagen. Situering: Vredehof en Rusthof Plantsoort van de haag: verschillend De zijkanten en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 Start uitvoering in weken: 23 en 34 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	3.950,00 V	
		4							m2		1.975,00 I
			1								
				1							
					3						
						2					
							1				
514560	514427							Knippen van (blok)hagen. Situering: Vredehof en Rusthof Plantsoort van de haag: verschillend De zijkanten en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 1 Start uitvoering in week 23 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	3.165,00 V	
		4									
			1								
				1							
					4						
						1					
514570	514427							Knippen van (blok)hagen. Situering: Vredehof Plantsoort van de haag: Fagus Sylvatica De zijkanten en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m Hoogte van de haag tot 4 m Aantal beurten: 2 Start uitvoering in weken: 23 en 34 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	110,00 V	
		4							m2		55,00 I
			1								
				1							
					9						
						2					
							1				
514580	514499							Onkruidvrij maken rondom staande graven 40% braakliggende grond. Situering: Vredehof en Rusthof Aantal graven: 278 Gerekend is met 40% braakliggend grond per graf Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar Start uitvoering in week: 12, 16, 20, 24, 28, 32, 37 en 42 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	6.880,00 V	
									m2		860,00 I
514590	514499							Onkruidvrij maken rondom staande graven 60% braakliggende grond. Situering: Vredehof en Rusthof Aantal graven: 128 Gerekend is met 60% braakliggend grond per graf Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar Start uitvoering in week: 12, 16, 20, 24, 28, 32, 37 en 42 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	37.000,00 V	
									m2		4.625,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
5182								<u>Onkruidvrij maken verhardingen.</u>			
518210	518203	1	1	2	2			Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Situering: Rusthof Betreft: ongebonden verharding grind Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van heet water Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	38,20 V	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**01 03 03 RAW-BESTEK: VERREKENPRIJZEN VOOR AFWIJINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**

- 04 Gemiddeld wordt jaarlijks 5% van het groenareaal (beplanting en gazon) vervangen en/of omgevormd naar een andere beheergroep. Dit geeft geen aanleiding tot verrekening.
- 05 Jaarlijks wordt het groenareaal (beplanting) volgens de in het bestek genoemde percentages gesnoeid. Hierdoor ontstaat een open karakter. Dit geeft geen aanleiding tot verrekening.
- 06 Jaarlijks zal op de plekken waar nodig in beplantingsvakken worden ingeboet of kleine renovaties worden uitgevoerd. Door inboet of kleine renovaties is een deel van de beplanting jonger dan 3 jaar. Dit geeft geen aanleiding tot verrekening.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 04 De risicoregeling is niet van toepassing.

01 08 BIJDAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- kabels en leidingen e.d.;
 - ver- en/of nieuwbouw van panden;
 - civieltechnische constructies en bouwwerken;
 - begrafenissen en rouwdiensten.
- 02 In verband met het bepaalde in lid 01 is de directie bevoegd aan de uitvoering van (onderdelen van) het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op een vergoeding.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 01 ALGEMEEN**

- 03 Vervoer door derden over de openbare weg is uitsluitend toegestaan aan bedrijven, die over de daarvoor benodigde vergunning beroepsgoederenvervoer beschikken.
- 04 Tijdens de uitvoering van werkzaamheden uit onderhavig bestek zorgt de aannemer voor de bereikbaarheid van en op het werkterrein voor hulpverlenende instanties zoals, ambulance, brandweer en politie.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN**01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

- 02 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd snoeiplan, c.q. werkplan als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd.
Als uitgangspunt geldt dat alle onderhoudswerkzaamheden op maandag tot en met vrijdag tussen 7:00 uur en 18:00 uur mogen worden uitgevoerd. Voor het uitvoeren van werkzaamheden buiten bovengenoemde dagen en tijden en het werken op nationale feestdagen dient de aannemer voor elke keer dat dit voorkomt, uiterlijk drie dagen voor aanvang van deze werkzaamheden, de directie schriftelijk goedkeuring te vragen.
- 03 Het algemeen tijdschema moet uiterlijk 7 dagen na de gunning van het werk, ter goedkeuring van de directie zijn

HFD PAR ART LID

ingediend; dit in afwijking van hetgeen bepaald is in Hoofdstuk IX, paragraaf 26 lid 02 van de UAV 2012.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 VERZEKERINGEN DOOR OPDRACHTGEVER

- 01 De opdrachtgever zal bij Centraal Beheer Achmea voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s), een bouwverzekering (CAR-verzekering) afsluiten.
- 02 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.
- 03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de B.T.W.
- 04 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.
- 05 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.
- 06 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.
- 07 In geval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie.
- 08 De bouwdirectie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.
- 09 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schadeuitkeringen zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

01 16 02 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn mee verzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schaden, welke niet door voorgenoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

- 01 In aanvulling op artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat de kosten van het vervoeren naar, het verwerken in, het opladen vanuit en het vervoeren vanaf tussentijdse opslag van vrijgekomen materialen (groenafval en klein/grof zwerfvuil), niet voor verrekening in aanmerking komt. De betreffende kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid van de in deel 2.2. ('Nadere beschrijving') van dit bestek opgenomen besteksposten. Dit geldt ook voor de acceptatiekosten van vrijgekomen materialen bij een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, c.q. erkende verwerkingsinrichting.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 03 MELDEN VAN SCHADE

- 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.03 lid 1 van de Standaard 2020 dienen alle schades direct gerapporteerd te worden aan de opdrachtgever. De rapportages zijn voorzien van foto's en herkenbare vastlegging van de locatie van de schade.
- 03 Bij schades aan eigendommen van derden onderneemt de opdrachtnemer rechtstreeks actie naar de eigenaar c.q. haar verzekeringsmaatschappij, zonder tussenkomst van de opdrachtgever.
- 04 Bij herstel van schades aan eigendommen van de gemeente wordt door de opdrachtnemer vooraf overleg gevoerd over de wijze van repareren/herstel en het tijdstip waarop c.q. hoe vergoeding van kosten plaatsvindt.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING

- 02 Door het Waterschap zal jaarlijks de zogenaamde "schouw" worden verricht. Indien het Waterschap, als gevolg van slecht maaien of onderhoud van de aannemer, de gemeente een boete oplegt, zal deze op de aannemer worden verhaald. Het bedrag van de boete zal door de opdrachtgever worden verbeurd zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is. De boete laat onverlet dat de watergang alsnog door de aannemer in de door het Waterschap gewenste toestand moet worden gebracht.
- 03 Wanneer bij de uitvoering van het werk, naar het oordeel van de directie, de taluds worden beschadigd, kan de directie de aannemer verplichten deze schade te herstellen.

HFD PAR ART LID

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 1 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadigingen toegebracht aan bomen: duizend euro (€1000,-) per boom. Deze schadevergoeding wordt direct in rekening gebracht.
- 02 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 02 van de Standaard 2020 worden de aanschafkosten van de boom niet in mindering gebracht op het schadebedrag.
- 04 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2020 zijn de taxatiekosten niet voor gezamenlijke rekening van opdrachtgever en aannemer, maar zijn deze geheel voor rekening van de aannemer.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGATATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

- 02 Artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard 2020 wordt vervangen door onderstaand lid:
Het schadebedrag bedraagt:
- a. bij herstelbare schade € 50,- per m2 vegetatie, met een minimum van € 50,- per gebeurtenis;
 - b. bij onherstelbare schade € 75,- per m2 vegetatie, met een minimum van € 75,- per gebeurtenis;

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

01 19 05 VERPLICHTINGEN AANNEMER

- 01 Eisen aan personeel:
- Personeel van de aannemer is correct gekleed en deze kleding mag niet aanstootgevend zijn, zoals onder meer extreme teksten en afbeeldingen.
 - Spreekt de Nederlandse taal.
 - Staat nabestaanden en bezoekers correct te woord of verwijst deze indien nodig door naar personeel van de gemeente.
 - Volgt Aanwijzingen van de opdrachtgever met betrekking tot de hierboven beschreven opsomming direct op.
- 02 Voor aanvang van werkzaamheden dient de aannemer contact op te nemen met de beheerder van de begraafplaats. De beheerder verstrekt informatie m.b.t. de tijden van begrafenissen en overige plechtigheden (bijzettingen, asverstrooiing, kranslegging, enz.)
- 03 Vanaf 1 uur voor aanvang van een plechtigheid worden alle werkzaamheden met betrekking tot deze overeenkomst gestaakt tot nader order van de beheerder van de betreffende begraafplaats. De tijdelijke stilstand bedraagt telkens ca. drie uur per plechtigheid. Wachtkosten ten gevolge van het niet kunnen uitvoeren van werkzaamheden op begraafplaatsen geven geen recht op verrekening.

01 21 INDEXERING**01 21 10 INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID**

- 01 Binnen de RAW overeenkomst wordt de opdrachtnemer jaarlijks de mogelijkheid geboden de prijzen per eenheid te indexeren, de eerste keer in de eerste maand van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond- weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015 = 100).
- 02 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \dots \%$$
, waarin:
B01=de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is gesloten
B1=de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:

$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \dots \%$$
, waarin:

B0n=de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;

B1=de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

Indexeringspercentage afronden op tienden.

01 25 DUURZAAMHEID- EN MILIEU-EISEN**01 25 01 MOBIELE MACHINES**

- 01 De bij uitvoering van werkzaamheden in te zetten mobiele werktuigen dienen elektrisch te zijn.

01 25 02 VRACHTWAGENS

- 01 Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van de volgende eisen:
- dieselmotor euroklasse VI of hoger;
 - gebruik van een alternatieve brandstof anders dan diesel.

HFD PAR ART LID

01 25 03 HYDRAULISCHE OLIE

01 Oliën en vetten die gebruikt worden op het werk moeten voldoen aan eisen van klasse III voor biologische afbreekbaarheid en toxiciteit. Oliën en vetten voldoen aan deze eisen als:

- a) De basisolie in het product gemakkelijk biologisch afbreekbaar is volgens de Europese gevaarlijke stoffenrichtlijn 67/548 EG (met uitzondering van het 10 dagen criterium).
- b) De acute aquatische toxiciteit (EC/LC50) van het product groter is dan 100 mg/l, volgens zowel OECD 201 als OECD 202.
- c) Het product niet één, meerdere of combinaties van de volgende R-zinnen dient te vermelden volgens EG-richtlijn 1999/45 EG: R 39, R 40, R 42, R 43, R 45, R 46, R 48, R 49, R 60, R 61, R 62, R 63, R 64 of R 68.

Indien het product voorzien is van één van de volgende keurmerken: de Zweedse Standaard SS155434 of SS155470 (klasse B of C) Blauer Engel (RAL-UZ 79 of RAL-UZ 64), wordt in ieder geval aan de minimumeis voldaan.

01 25 04 KORTING I.V.M. NIET VOLDOEN AAN MILIEU-EISEN

01 Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een korting van € 1.000,- per overtreding aan de aannemer worden opgelegd. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

10

WERK ALGEMEN AARD

10 02

EISEN EN UITVOERING

10 02 02

OPSLAG OP WERKTERREIN

01

Alle afvalstoffen, zoals onkruiden, snoeihout en los geborsteld veegvuil dienen dagelijks te worden verzameld en afgevoerd. Tenzij anders in het bestek of bepaling is aangegeven.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN**51 01 BEGRIPPEN****51 01 01 ALGEMEEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.01.01 lid 01 van de standaard 2020 is te verstaan onder:
- j. vak: een aaneengesloten oppervlakte van één beheergroep welke wordt begrensd door een andere beheergroep of verharding, water, erfscheidingen en (privé)percelen.
 - k. rand: begrenzing van een vak indien en voorzover deze begrenzing bestaat uit gazons, ruw gras, erfscheidingen, verhardingen, valondergronden en/of (privé) percelen.
 - l. boom- of solitairspiegel: rondom de stam van een boom of solitair aanwezige, duidelijk begrensdevorm, omgeven door gras.
 - m. haagvoet: een strook van max. 15 cm rondom de zijkanten van de haag.
 - n. harde graskanten: graskanten die grenzen aan alle soorten verharding.
 - o. zachte graskanten: graskanten die grenzen aan plantvakken.
- 02 Lijnvormige objecten zoals hekwerken, palissadewanden, betonbielzen, bloembakken en geleiderails worden eveneens gerekend tot obstakels.

51 01 02 EISEN EN UITVOERING**51 02 11 SCHERPE SNEDE**

- 01 Snoeiwerkzaamheden aan beplanting dient uitgevoerd te worden met gereedschap waarmee een 'scherpe snede' wordt verkregen;
- 02 Toegestaan materieel en gereedschap voor het verkrijgen van een 'scherpe snede': elektrische heggenschaar, handheggenschaar en snoeischaar.
- 03 Alleen na goedkeuring van de directie mag evt. ander materieel ingezet worden.
- 04 Al het in te zetten materieel dient bij toepassing afgestemd te zijn op de voorgeschreven snede en moet geschikt zijn voor de voorkomende plantensoorten.

51 02 12 GRASKANTEN EN AANGRENZENDE VERHARDING

- 01 Tot het afsteken van harde graskanten behoort tevens het door schoffelen onkruidvrij maken en het vegen van de aangrenzende verharding tot 0,40 m uit de rand van de graskant.

51 02 13 VASTE PLANTEN EN KLIM- EN LEIPLANTEN

- 01 Tot het verwijderen van onkruiden tussen vaste planten en tussen klim- en leiplanten wordt tevens gerekend het verwijderen van uitgebloeide bloemen, afgebroken twijgen en slecht groeiend materiaal en het opbinden en steunen van planten met slappe stengels en/of planten die door een overdadige bloeiwijze zonder steun onder het eigen gewicht zouden bezwijken.

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN**51 22 EISEN EN UITVOERING****51 22 05 MAAIEN**

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 02 van de Standaard 2020 dient de hoogte na het maaien van grasveld 1e maaibeurt (4 cm) in overleg met de directie worden vastgesteld.
- 04 In afwijkingen van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 04 van de Standaard 2020 dienen de maaibeurten te worden uitgevoerd op aanwijzing van de directie. Het is aan de directie voorbehouden te bepalen wanneer een volledige maaibeurt plaats dient te vinden waarbij dan de obstakels dienen te worden bijgemaaid.
- 08 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 08 van de Standaard 2020 worden de maaifrequentie en de volgorde uitgevoerd in opdracht van de directie.
- 12 Bij ruw gras en kruidenrijk gras grenzend aan voet- en fietspaden dient de eerste meter te worden beschouwd als grasveld (m2 is in hoeveelheid resultaatverplichting meegenomen bij grasveld vlak en talud) en moet als zodanig gemaaid worden en de harde kanten gestoken te worden en dient in de prijs inbegrepen te zijn.
- 13 Voor aanvang van iedere maaibeurt dienen takken en andere ongerechtigdheden van het grasveld verwijderd en afgevoerd te worden. Daarnaast dienen molshopen en toegang konijnenholen geëgaliseerd te worden met een hark en/of met weidesleep. Dit dient in de prijs inbegrepen te zijn.
- 14 Maaisel dat op de verharding en graven terechtkomt dient direct verwijderd te worden.
- 15 Bij ruw gras dient het bijmaaien rondom obstakels en bomen voorafgaand aan het maaien van ruw gras te worden uitgevoerd.
- 16 De aannemer is verplicht om bij het bijmaaien rondom obstakels als O.V. en bomen zonder (polyethyleen) maaiveldbeschermers gebruik te maken van afstandhouders (incl. mes in beschermkap die het touw afsnijdt) waardoor de obstakels en bomen niet geraakt kunnen worden door touwen, messen of ander maaigarnituur.
- 17 Bij obstakels en bomen waarbij conform lid 19 gemaaid moet worden met een afstandhouder is een graskraag van 0,05 m rondom het obstakel of boom toegestaan. Bij overige obstakels en bomen is een graskraag niet toegestaan.
- 18 Per maaibeurt dienen alle harde kanten en zachte kanten op een zodanige wijze worden meegenomen, dat geen staande graskanten overblijven.
- 19 Spoorvorming van meer dan 10 mm in te maaien objecten en mechanische beschadiging van de grasmat door materieel

HFD PAR ART LID

dient te worden voorkomen.

- 20 De oeverkanten grenzend aan gazon dienen tot waterlijn/ beschoeiing gemaaid te worden, alleen in overleg met de directie kan hier van afgeweken worden.
- 21 De maaimachines dienen afgestemd te zijn op het gebruik van het maaien langs, tussen en op de graven.
- 22 Bij het maaien langs de singels is tevens inbegrepen het overhangend gras en opslag langs de singels verwijderen.
- 23 De maaiwerkzaamheden dienen per locatie in 1 gesloten werkgang uitgevoerd te worden.
- 24 Bij maaiwerkzaamheden ten behoeve van kruidrijk gras en/of bloemenmengsel mag geen klepelmaaier of afzuigmachine worden toegepast.

51 4 BEPLANTINGEN

51 41 BEGRIPPEN

51 41 01 ALGEMEEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.41.01 lid 01 van de standaard 2020 is te verstaan onder:
 - l. opslag: ongewenste houtige opslag van zaailingen tussen de bestaande beplanting.
 - m. onkruid: ongewenste vegetatie inclusief bramen, kruidachtige en houtachtige zaailingen en wortelopschot, met uitzondering van sedum-, mos- en albegroeiing.
 - n. onkruidvrij maken: het definitief verwijderen van onkruid alsmede bramen en opslag, zowel éénjarig als houtig gewas.

51 42 EISEN EN UITVOERING

51 42 16 BEHEERSEN ONKRUID - BEPLANTING

- 15 Indien voor het onkruidvrij maken van de beplantingen frequenties zijn opgenomen, moet er bij iedere ronde voor gezorgd worden dat al het onkruid afsterft.
- 16 Indien vijf dagen na uitvoering van het onkruidvrij maken van van de beplantingen blijkt dat niet al het onkruid is afgestorven, dient de bewerkingen herhaald te worden, net zolang het nodig is om een onkruidvrije situatie te creëren in de beplanting. Deze werkzaamheden worden niet verrekend en behoren bij de oplevering van een uitvoeringsronde.
- 17 Na het schoffelen (buiten de uitruim beurten) dient er na de werkzaamheden niet meer dan 45% van de los geschoffelde onkruiden achter te blijven. De extra werkzaamheden worden niet verrekend en de acceptatiekosten voor het afvoeren van het vuil zijn voor rekening van de aannemer.

51 43 INFORMATIEOVERDRACHT

51 43 03 UITMAAIEN BOSPLANTSOEN

- 01 Jaarlijks wordt ca. 20% van de in dit bestek opgenomen bosplantsoenvakken door derden gedund. Hierbij wordt ca. 20% tot 50% van de beplanting uit de vakken verwijderd.

51 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 44 02 BEHEERSEN ONKRUID: AANWEZIGHEID VAN LASTIG TE BESTRIJDEN ONKRUIDEN IN BEPLANTING

- 02 Onkruiden niet op de beplanting laten opdrogen. Onkruiden tussen beplanting aan het zicht onttrekken.

HFD PAR ART LID

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN**64 12 EISEN EN UITVOERING****64 12 03 WET NATUURBESCHERMING**

- 01 In het kader van de Wet Natuurbescherming wordt van de aannemer verwacht dat bij de uitvoering van de werkzaamheden zorgvuldig wordt gehandeld ten aanzien van de middels deze wet beschermde planten- en diersoorten.
- 02 De aannemer is verplicht om zich te houden aan de uitgangspunten, aanvullende maatregelen, voorschriften en/of beperkingen van een door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) goedgekeurde en geldige gedragscode.
- 03 Bij snoeien en maaien (droog en nat) voorafgaand aan het werk een flora en fauna check uitvoeren. Het formulier dagelijks mailen naar de toezichthouder.

Behoort bij: 2025-091680

Groenonderhoud begraafplaatsen Ridderkerk

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) gevestigd te:
KVK-nummer:

B) gevestigd te:
KVK-nummer:

C) gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezès bereid de opdracht voor: 2025-091680

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)	(handtekening)
	(naam)
	(functie)
B)	(handtekening)
	(naam)
	(functie)
C)	(handtekening)
	(naam)
	(functie)

Behoort bij: 2025-091680

Groenonderhoud begraafplaatsen Ridderkerk

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
10	WERK ALGEMENE AARD				
1005	<u>Inzetten werknemers en materieel.</u>				
100550	Inzetten bladblazers	uur	72,00	V	
100560	Inzetten veeg-/zuigmachine	uur	40,00	V	
100570	(WIJZ) Inzetten bladzuigmacine en groenmedewerkers	uur	32,00	V	
51	GROENVOORZIENINGEN				
5125	<u>Onderhoud gras.</u>				
512510	Maaien grasveld, gazon, horizontaal.	are	6.900,00	V	
512520	Maaien grasveld, gazon, talud.	are	30,00	V	
512530	Maaien kruidachtigen, horizontaal.	are	5,20	V	
512540	Maaien kruidachtigen, talud.	are	33,00	V	
512550	Bijmaaien rondom bomen.	st	136,00	V	
512560	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien kruidachtigen, horizontaal.	are	5,20	V	
512570	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien kruidachtigen, talud.	are	33,00	V	
512580	Maaien van graskanten, langs beplantingsvakken.	m	3.680,00	V	
512590	Afsteken/afsnijden van graskanten, langs boomspiegels.	m	728,00	V	
512600	Afsteken/afsnijden van graskanten, langs verharding.	m	3.765,00	V	
5144	<u>Onderhoud beplanting.</u>				
514410	Onkruidvrij maken beplantingsvak, bodembedekkende heesters.	m2	28.880,00	V	
514420	Onkruidvrij maken beplantingsvak, rozen.	m2	1.000,00	V	
514430	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	84.680,00	V	
514440	Onkruidvrij maken beplantingsvak, vaste planten.	m2	20.240,00	V	
514450	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	27.280,00	V	
514460	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak), bodembedekkende heesters.	m2	28.880,00	V	
514470	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak), rozen.	m2	1.000,00	V	
514480	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak), sierplantsoen.	m2	84.680,00	V	
514490	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak), vaste planten.	m2	20.240,00	V	
514500	Verwerken vrijgekomen materiaal (haagvoet).	m	27.280,00	V	
514510	Onkruidvrij maken boomspiegel.	st	728,00	V	
514520	Uitmaaien beplantingsvak.	are	137,00	V	
514530	Knippen van (blok)hagen hoogte <1 m.	m2	1.370,00	V	
514540	Knippen van (blok)hagen hoogte <1 m., 2 beurten.	m2	1.050,00	V	
514550	Knippen van (blok)hagen breedte <0.5 m. hoogte <1,5 m., 2 beurten.	m2	3.950,00	V	
514560	Knippen van (blok)hagen breedte hoogte >1,5 m.	m2	3.165,00	V	
514570	Knippen van (blok)hagen breedte hoogte >1,5 m., 2 beurten.	m2	110,00	V	
514580	Onkruidvrij maken rondom staande graven 40% braakliggende grond.	m2	6.880,00	V	
514590	Onkruidvrij maken rondom staande graven 60% braakliggende grond.	m2	37.000,00	V	
5182	<u>Onkruidvrij maken verhardingen.</u>				
518210	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	38,20	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden openbaar groen.	EUR	10.000,00	V	
950020	Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden straatreiniging.	EUR	10.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				