

GEMEENTE ETTEN-LEUR

Bestek LO2025-08

Onderhoud sportparken 2026-2027

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Bijlagen	5
04 Adressen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
1 SPORTPARK LAGE BANKEN	8
10 ONDERHOUD SPORTVELDEN, GRAS	8
101 Regulier onderhoud sportvelden	8
102 Onderhoud wedstrijdvelDEN (voetbal)	8
103 Onderhoud sportveld atletiek	10
11 ONDERHOUD KUNSTGRAS SPORTVELDEN	11
110 Kunstgras voetbalvelden	11
12 ONDERHOUD GAZONS / RECREATIEF GRASVELD	11
13 ONDERHOUD BEPLANTING	13
131 Hagen	13
132 Opgaande heesters	13
14 ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING	14
2 SPORTPARK HOGE NEERSTRAAT	15
20 ONDERHOUD SPORTVELDEN, GRAS	15
201 Regulier onderhoud	15
202 Onderhoud wedstrijdvelDEN (voetbal)	16
203 Onderhoud trainingsvelden (voetbal)	18
204 Onderhoud sportveld hondenvereniging	21
21 ONDERHOUD KUNSTGRAS SPORTVELDEN	22
210 Kunstgras voetbalvelden	22
211 Kunstgras korfbalvelden	22
212 Kunstgras hockeyvelden	23
22 ONDERHOUD GAZONS	23
23 ONDERHOUD BEPLANTING	24
231 Onderhoud bosplantsoen	24
232 Onderhoud bodembedekkende heesters	25
233 Onderhoud hagen en blokhagen	26

234	Onderhoud boomspiegels	27
24	ONKRUID VRIJ MAKEN VERHARDING	27
3	SPORTPARK STREEK	29
30	ONDERHOUD SPORTVELDEN, GRAS	29
301	Regulier onderhoud sportvelden	29
302	Onderhoud wedstrijdvelen (rugby)	30
303	Onderhoud trainingsvelden (rugby)	31
304	Onderhoud sportvelden (honk- en softbal)	32
32	ONDERHOUD GAZONS	34
33	ONDERHOUD BEPLANTING	35
331	Onderhoud bodembedekkers	35
332	Onderhoud hagen en blokhagen	35
34	ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING	37
4	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	38
40	V&G-PLAN UITVOERINGSFASE	38
9	Staartposten	39
91	Eenmalige kosten	39
95	Stelposten	39

3. B e p a l i n g e n 40

01	Algemeen en administratief	41
01 01	Algemene bepalingen	41
01 04	Betalingsregelingen: risicoregeling	41
01 05	Betalingsregelingen: indexeringsregeling	41
01 07	Zekerheidstelling	42
01 08	Bijdragen	42
01 11	Verband met andere werken	43
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan	43
01 14	Bouwstoffen	43
01 16	Verzekeringen	44
01 19	Arbeidsomstandigheden	45
01 23	Communicatie	46
01 26	Inzet personen in het kader van SROI	46
01 28	Door de aannemer te verstrekken gegevens ten aanzien van hoeveelheden	47
51	Groenvoorzieningen	49
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	49
51 04	Risicoverdeling en garanties	49
51 06	Bouwstoffen	49
51 3	Sportvelden	49
51 32	Eisen en uitvoering	49
51 8	Onkruid en natuurlijk afval op verharding	49
51 82	Eisen en uitvoering	49

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Burgemeester en Wethouders van de
Gemeente Etten-Leur
Raadhuisplein 4
4873 BH Etten-Leur

Bezoekadres opdrachtgever:
Raadhuisplein 4
4873 BH Etten-Leur
(076) 14 076

Correspondentieadres:
Postbus 10100
4870 GA Etten-Leur

02 Directie

De directie zal gevoerd worden door: Gemeente Etten-Leur, afdeling Leefomgeving.
Directievoerder: Zal in de opdrachtbrief nader aangegeven worden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in sportpark Hoge Neerstraat, sportpark Lage Banken en sportpark Streek, te Etten-Leur.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. onderhoud grassportvelden
- b. onderhoud kunstgras sportvelden
- c. onderhoud gazons
- d. onderhoud beplantingen
- e. onkruidbestrijding op verhardingen

05 Tijdsbepaling

Het werk dient te worden uitgevoerd in de periode van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2027. Optioneel kan de opdrachtgever twee maal voor de periode van één (1) kalenderjaar het contract verlengen.

Voorafgaand aan iedere verlenging worden door de opdrachtgever een nieuwe tekening en bijbehorende hoeveelheden aangeleverd waarop de werkzaamheden voor het betreffende jaar gebaseerd zijn.

Voor dit bestek is de hoeveelheid resultaatsverplichting gebaseerd op de vaste contractduur van twee jaar.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

LO2025-08-001 - Overzicht sportpark Lage Banken
LO2025-08-002 - Overzicht sportpark Hoge Neerstraat
LO2025-08-003 - Overzicht sportpark Streek

02 Peilen en hoofdafmetingen

Afmetingen en peilen voldoen aan afmetingen sportvelden NOC*NSF.

03 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
Bijlage 1: Aanbestedingsleidraad: Onderhoud sportparken 2026-2027
Bijlage 2: Uniform aanbestedingsdocument
Bijlage 3: Veiligheids- en Gezondheidsplan
Bijlage 4: Model bankgarantie
Bijlage 5: Werkplein flyer SROI

04 Adressen

Gemeente Etten-Leur
Bezoekadres: Raadhuisplein 4
4873 BH Etten-Leur

Correspondentieadres: Postbus 10100
4870 GA Etten-Leur

Gemeentewerf: Hermelijnweg 1
4877 AE Etten-Leur

Sportpark Lage Banken
Bezoekadres: Concordialaan 202-212
Etten-Leur

Sportpark Hoge Neerstraat
Bezoekadres: Olympiade 7
Etten-Leur

Sportpark Streek
Bezoekadres: Kempenerrandweg 7 - 9
Etten-Leur

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			SPORTPARK LAGE BANKEN				
10			ONDERHOUD SPORTVELDEN, GRAS				
101			Regulier onderhoud sportvelden				
101010	513401		Maaien sportveld. Situering volgens tekening LO2025-08-001 Overzicht sportpark Lage Banken. Betreft het maaien van grassportvelden, voetbal. Aantal percelen: 1 Gerekend is met 4 obstakels. 1. Standaard beheer .1. Grasveldtype: grassportveld . . .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 34. Gerekend is met 43 maaibeurt(en) per jaar en met 10 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels	are	6.539,44	V	
101020	513401		Maaien sportveld. Situering volgens tekening LO2025-08-001 Overzicht sportpark Lage Banken. Betreft het maaien van grassportvelden, atletiek (overig). Aantal percelen: 1 Gerekend is met 16 obstakels. 1. Standaard beheer .1. Grasveldtype: grassportveld . . .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 34. Gerekend is met 43 maaibeurt(en) per jaar en met 10 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels	are	6.120,62	V	
101030	513404		Knippen/maaieren van graskanten. Situering volgens tekening LO2025-08-001 Overzicht sportpark Lage Banken. 2. Langs verharding .2. Maaien . . .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Jaarlijks in de maanden juni en augustus.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven locatie op het sportpark opslaan.	m	6.258,04	V	
101040	513405		Afsteken/afsnijden van graskanten. Situering volgens tekening LO2025-08-001 Overzicht sportpark Lage Banken. 2. Langs verharding .2. Afsnijden . . .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Jaarlijks in oktober.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven locatie op het sportpark opslaan.	m	3.129,02	V	
101050	510206		Bemesten grasveld. Situering volgens tekening LO2025-08-001 Overzicht sportpark Lage Banken. Aantal giften: 5 per jaar Aantal percelen: 2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .1. Grasveldtype: grassportveld alle sportvelden . . .2. Korrelachtige meststof Op aangeven van directie. Samenstelling is gebaseerd op het advies van ISA Sport. Leverantie wordt verrekend op stelpost 9500101. Hoeveelheid: gemiddeld 1,5 kg per 100 m2	are	1.472,10	V	
102			Onderhoud wedstrijd velden (voetbal)	kg			2.208,15 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
102010	513416		Topbeluchten sportveld. Situering volgens tekening LO2025-08-001 Overzicht sportpark Lage Banken. Aantal percelen: 1 1. Beluchten met: Messen .2. Diepte: 60 mm .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar . Jaarlijks in het voor- en najaar.	are	304,16	V	
102020	513415		Verticuteren sportveld. Situering volgens tekening LO2025-08-001 Overzicht sportpark Lage Banken. Aantal percelen: 1 .2. Diepte: 20 mm .1. Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren maaahoogte 10mm. .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar . Jaarlijks tijdens het groot onderhoud. .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen op een nader te bepalen locatie op het sportpark.	are	152,08	V	
102040	513414		Diepbeluchten sportveld. Betreft het diepbeluchten van het doelgebied tot de 16 meterlijn. Situering volgens tekening LO2025-08-001 Overzicht sportpark Lage Banken. Aantal percelen: 1 .9. Beluchten door middel van schudfrezen. .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar . Jaarlijks in november. .2 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	25,79	V	
102050	513425		Recyclingdressen sportveld. Situering volgens tekening LO2025-08-001 Overzicht sportpark Lage Banken. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar, startend in 2026. Tijdens het groot onderhoud, op aangeven van directie. Aantal percelen: 1 9. Bewerkingsdiepte ca. 20 cm. .2. Toplaag niet breken .3. Slepen in 4 werkgangen .2. Doorzaaien volgens bestekspostnr.: 102090 .3 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	76,04	V	
102060	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering volgens tekening LO2025-08-001 Overzicht sportpark Lage Banken. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar, startend in 2027. Aantal percelen: 1 .1. Beluchten zonder breken grond, met holle pennen met 80 - 100 gaten per 1 m2 .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar . Tijdens het groot onderhoud. .2 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	76,04	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
102070	513499		Opvullen gaten en kuilen Situering volgens tekening LO2025-08-001 Overzicht sportpark Lage Banken. Gerekend is met 5% van het oppervlakte per veld. Gerekend is met 1 beurt per jaar. Jaarlijks tijdens het groot onderhoud. Grond dient in het algemeen aan de volgende voorwaarden te voldoen: leemgehalte 5-10%, M50-cijfer 180-250, organische stof gehalte ca. 3%, vrij van vreemde of grove bestanddelen. Toegestane positieve afwijking 0,01 m. Toegestane negatieve afwijking 0,01 m. Er dient rekening gehouden te worden met de maatvoering van de velden, waaronder de doelhoogte.	m2	760,44	V	
				m3			30,42 L
102080	513442		Plaatselijk herstel grasmat. Betreft de geheel kaalgespeelde gebieden, waaronder doelgebieden en middenstip. Situering volgens tekening LO2025-08-001 Overzicht sportpark Lage Banken. 1. Gemiddelde oppervlakte van het herstellen gebied: 10% van het oppervlak per veld. .9. Zaaiklaar maken door middel van het losmaken van de ondergrond tot een diepte van 20 cm, egaliseren, aandrukken en verkrummen van de bovenste 20-30 mm. .1. Inclusief egaliseren grondruggen kleiner dan 20 mm volgens natuurlijk verhang. Er dient rekening gehouden te worden met de maatvoering van de velden, waaronder de doelhoogte. .9. Zaaien met zaadmengsel op aangeven van directie. Hoeveelheid 2,5 kg/100 m2. Zaaien in drie richtingen. .9. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken.	m2	1.520,89	V	
				kg			38,02 T
102090	513104		Doorzaaien sportveld. Betreft het doorzaaien van de sportvelden (m.n. buiten de gebieden uit bestekspost 102070). Situering volgens tekening LO2025-08-001 Overzicht sportpark Lage Banken. Gerekend is met 1 beurt per jaar. Gerekend is met 90% van het oppervlak per veld. 1. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld op aangeven van directie. Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2 .2. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 50 mm .9. Diagonaal kruislings zaaien.	are	136,87	V	
				kg			205,31 T
103			Onderhoud sportveld atletiek				
103010	513415		Verticuteren sportveld. Situering volgens tekening LO2025-08-001 Overzicht sportpark Lage Banken. Aantal percelen: 1 .2. Diepte: 20 mm .1. Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren Maaiahogte 10mm .9. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Tijdens het groot onderhoud. .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.	are	71,17	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
103020	513425					Recyclingdressen sportveld. Situering volgens tekening LO2025-08-001 Overzicht sportpark Lage Banken. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar, startend in 2026. Tijdens het groot onderhoud. Aantal percelen: 1 9. Bewerkingsdiepte ca. 20 cm .2. Toplaag niet breken . . .3. . . Slepen in 4 werkgangen2. . Doorzaaien volgens bestekspostnr.: 103030.3 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	71,17	V	
103030	513104					Doorzaaien sportveld. Situering volgens tekening LO2025-08-001 Overzicht sportpark Lage Banken. Betreft het doorzaaien van de sportvelden. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Tijdens het groot onderhoud startend in 2026. Gerekend is met 100% van het oppervlak. 1. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld op aangeven van directie. Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2 .2. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 50 mm . .9. . . . Diagonaal kruislings zaaien.	are	71,17	V	
11						ONDERHOUD KUNSTGRAS SPORTVELDEN				
110						Kunstgras voetbalvelden Voor de onderhoudswerkzaamheden geldt een maximaal toegestane wioldruk van 1 kg / cm2.				
110010	712401					Lokaal terugvegen en aanvullen infill. Situering volgens tekening LO2025-08-001 Overzicht sportpark Lage Banken. 1. Gebruik: voetbal .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Jaarlijks voor aanvang van het sportseizoen. . .9. . . . Infill: rubber Aanvullen van de infill volgens de norm. Gerekend is met het aanbrengen van ongeveer 1,5 mm infill per beurt.	are	609,13	V	
110020	712503					Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. Situering volgens tekening LO2025-08-001 Overzicht sportpark Lage Banken. Betreft: Veld 4 in onderhoudsjaar 2026. Gerekend is met 1 beurt per jaar. Uitgezeefd materiaal verzamelen en op een nader aan te geven locatie op het sportpark opslaan. 1. Gebruik: voetbal .2. Infill: rubber . .1. . . . Bewerkingsdiepte: 5 mm . . .2. . . Zeefmaat reiniging: 4 mm2. . Overtollig infill verdelen over het sportveld1 Na reiniging borstelen	are	309,13	V	
12						ONDERHOUD GAZONS / RECREATIEF GRASVELD				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
120010	512503		Maaien grasveld. Situering volgens tekening LO2025-08-001 Overzicht sportpark Lage Banken. Aantal percelen: 4 Gerekend is met 19 obstakels 2. Standaard beheer 1. Grasveldtype: recreatief grasveld 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 4. Gerekend is met 20 maaibeurt(en) per jaar en met 3 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1. Maaisel kneuzen en laten liggen Maaisel gelijkmatig over het oppervlak verdelen en direct verwijderen van de verharding.	are	1.283,60	V
120020	512503		Maaien grasveld. Situering volgens tekening LO2025-08-001 Overzicht sportpark Lage Banken. Aantal percelen: 1. Gerekend is met 12 obstakels. 2. Standaard beheer 1. Grasveldtype: recreatief grasveld 9. Talud 1 : 3 of steiler Oppervlakte t.b.v. de hoeveelheid resultaatsverplichting is gemeten vanaf tekening. 4. Gerekend is met 20 maaibeurt(en) per jaar en met 3 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1. Maaisel kneuzen en laten liggen Maaisel gelijkmatig over het oppervlak verdelen en direct verwijderen van de verharding.	are	809,20	V
120030	512505		Bijmaaïen rondom bomen. Situering volgens tekening LO2025-08-001 Overzicht sportpark Lage Banken. 1. Bomen in grasveld 2. Gerekend is met 3 beurten per jaar Vrijgekomen maaisel verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.	st	114,00	V
120040	512510		Knippen/maaïen van graskanten. Situering volgens tekening LO2025-08-001 Overzicht sportpark Lage Banken. 3. Langs verharding 2. Maaïen 2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Jaarlijks in juni en augustus. 2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.	m	2.056,56	V
120050	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Situering volgens tekening LO2025-08-001 Overzicht sportpark Lage Banken. 3. Langs verharding 2. Afsnijden 2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Jaarlijks in oktober 2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.	m	1.028,28	V
120060	512510		Knippen/maaïen van graskanten. Situering volgens tekening LO2025-08-001 Overzicht sportpark Lage Banken. 1. Langs beplantingsvakken 2. Maaïen 2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Jaarlijks in juni en augustus. 2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.	m	1.258,36	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
132010	514402	 1. 1. 2.	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Situering volgens tekening LO2025-08-001 Overzicht sportpark Lage Banken. Betreft opgaande sierheesters, o.a. hulst. Betreft: gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	1.961,44	V
132020	514407	. 1. 2. 2.	Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Situering volgens tekening LO2025-08-001 Overzicht sportpark Lage Banken. Vrijgekomen uit bestekspostnr. 132010. Betreft: gesloten opgaande heesters Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Op aangeven van directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.	m2	490,36	V
132030	514425	. 1. 2. 9.	Snoeien rand beplantingsvak. Situering volgens tekening LO2025-08-001 Overzicht sportpark Lage Banken. Gerekend is met 2 beurten per jaar. Jaarlijks in juni en september. Betreft: gesloten opgaande beplanting Takken verwijderen tot 0,5 m uit de kant van de verharding Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.	m	460,00	V
14			ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING			
140010	518202	. 2. 1. 9. 2. 1.	Onkruidvrij maken elementverharding. Situering volgens tekening LO2025-08-001 Overzicht sportpark Lage Banken. Betreft alle op het sportpark aanwezige verharding, zoals de toegangspaden, de paden rondom de sportvelden en verhardingsranden bij de atletiekbanen. Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer. Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	801,66	V
140020	518205	 9. 2. 1.	Onkruidvrij maken rondom obstakels. Situering volgens tekening LO2025-08-001 Overzicht sportpark Lage Banken. Gerekend is met 173 obstakels, o.a. fietsnietjes. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer. Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	1.384,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			SPORTPARK HOGE NEERSTRAAT				
20			ONDERHOUD SPORTVELDEN, GRAS				
201			Regulier onderhoud				
201010	513401		Maaien sportveld.	are	74.550,82	V	
			Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat.				
			Betreft het maaien van grassportvelden, voetbal.				
			Aantal percelen: 10.				
			Gerekend is met 44 obstakels.				
		1.	Standaard beheer				
		.1.	Grasveldtype: grassportveld				
		. . .1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		4.	Gerekend is met 43 maaibeurt(en) per jaar en met 10 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels				
201020	513401		Maaien sportveld.	are	6.658,98	V	
			Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat.				
			Betreft het maaien van grassportvelden, overig (hondenvereniging).				
			Veld 3.				
			Aantal percelen: 1				
			Gerekend is met 4 obstakels.				
		1.	Standaard beheer				
		.1.	Grasveldtype: grassportveld				
		. . .1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		4.	Gerekend is met 20 maaibeurt(en) per jaar en met 5 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels				
201030	513404		Knippen/maaieren van graskanten.	m	6.850,68	V	
			Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat.				
		2.	Langs verharding				
		.2.	Maaien				
		. . .2.	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Jaarlijks in de maanden juni en augustus.				
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven locatie op het sportpark opslaan.				
201040	513405		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	3.425,34	V	
			Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat.				
		2.	Langs verharding				
		.2.	Afsnijden				
		. . .2.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Jaarlijks in oktober.				
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven locatie op het sportpark opslaan.				
201050	513404		Knippen/maaieren van graskanten.	m	1.506,88	V	
			Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat.				
		1.	Langs beplantingsvakken				
		.2.	Maaien				
		. . .2.	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Jaarlijks in juni en augustus.				
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven locatie op het sportpark opslaan.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
201060	513405	 Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. 1. Langs beplantingsvakken .2. Afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Jaarlijks in oktober. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven locatie op het sportpark opslaan.	m	753,44	V		
201070	513404	 Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. 9. Langs hekwerken. .3. Knippen of maaien 2 Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Jaarlijks in juni, augustus en oktober. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven locatie op het sportpark opslaan.	m	4.843,32	V		
201080	510206	 Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. Aantal giften: 5 per jaar. Aantal percelen: 2. .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1 Grasveldtype: grassportveld alle sportvelden. 2 Korrelachtige meststof (op aangeven van directie) Samenstelling is gebaseerd op het advies van ISA Sport. Leverantie wordt verrekend op stelpost 950010 1 Hoeveelheid: gemiddeld 1,5 kg per 100 m2	are	9.443,00	V		
202		 Onderhoud wedstrijdelden (voetbal) Betreft onderhoud aan velden 1, 2, 4, 5, 10 en 11.					
202010	513416	 Topbeluchten sportveld. Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. Aantal percelen: 6 1. Beluchten met: Messen .2. Diepte: 60 mm 2 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Jaarlijks in het voor- en najaar.	are	2.344,40	V		
202020	513415	 Verticuteren sportveld. Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. Aantal percelen: 1 .2. Diepte: 20 mm 1 Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren , maaahoogte 10 mm. 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Jaarlijks tijdens het groot onderhoud 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen op een nader te bepalen locatie op het sportpark.	are	1.172,20	V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
202030	513420		Dressen/bezanden sportveld. Ten behoeve van de bespeelbaarheid en stroefheid van de grassportvelden. Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. Gerekend is met 1 beurt per jaar. Jaarlijks in november. .3. Dresszand dient in het algemeen aan de volgende voorwaarden te voldoen: leemgehalte <5%, M50-cijfer 180-230, organisch stof gehalte <1%, vrij van vreemde of grove bestanddelen. . .1. . . . Hoeveelheid: gemiddeld 0,3 m3 per 100 m2 . . .1. . . Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 20 mm2. Gehele veld dressen2 Slepen in twee gangen	are	1.172,20	V	
				m3			351,66 L
202040	513414		Diepbeluchten sportveld. Betreft diepbeluchten van 50% van het doelgebied (40,3 m) tot de 16 meterlijn door middel van schudfrezen. Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. Aantal percelen: 6 velden. .2. Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen In combinatie met post 202050. . .3. . . . Diepte: 350 mm . . .2. . . Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Jaarlijks in november.2 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	77,38	V	
202050	513414		Diepbeluchten sportveld. Betreft diepbeluchten van 50% van het doelgebied (40,3 m) tot de 16 meterlijn door middel van massieve pennen. Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. Aantal percelen: 6 velden. .9. Beluchten door middel van schudfrezen. In combinatie met post 202040. . .3. . . . Diepte: 350 mm . . .2. . . Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Jaarlijks in november.2 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	77,38	V	
202060	513425		Recyclingdressen sportveld. Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar. Jaarlijks 2/3 van de velden. Jaarlijks tijdens het groot onderhoud. Aantal percelen: 6 9. Bewerkingsdiepte ca. 20 cm. .2. Toplaag niet breken . . .3. . . Slepen in 4 werkgangen2. Doorzaaien volgens bestekspostnr.: 202090.3 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	781,46	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
202070	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. Aantal percelen: 6. 1. Beluchten zonder breken grond, met holle pennen met 80 tot 100 gaten per m2. 3. Diepte: 350 mm 2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Jaarlijks 1/3 van de velden. Jaarlijks tijdens het groot onderhoud. 2 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	390,73	V	
202080	513499		Opvullen gaten en kuilen Betreft het opvullen van grotere gaten en kuilen in het grassportveld. Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. Gerekend is met 5% van het oppervlakte per veld. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar. Jaarlijks tijdens het groot onderhoud. Grond dient in het algemeen aan de volgende voorwaarden te voldoen: leemgehalte 5-10%, M50-cijfer 180-250, organische stof gehalte ca. 3%, vrij van vreemde of grove bestanddelen. Toegestane positieve afwijking 0,01 m Toegestane negatieve afwijking 0,01 m Er dient rekening gehouden te worden met de maatvoering van de velden, waaronder de doelhoogte.	m3	5.861,00	V	
202090	513442		Plaatselijk herstel grasmat. Betreft de geheel kaalgespeelde gebieden, waaronder doelgebieden en middenstip. Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. 1. Gemiddelde oppervlakte van het herstellen gebied: 10% van het oppervlak per veld. 9. Zaaiklaar maken door middel van het losmaken van de ondergrond tot een diepte van 20 cm, egaliseren, aandrukken en verkrummen van de bovenste 20-30 mm 1. Inclusief egaliseren grondruggen kleiner dan 20 mm volgens natuurlijk verhang. Er dient rekening gehouden te worden met de maatvoering van de velden, waaronder de doelhoogte. 9. Zaaien met zaadmengsel. Hoeveelheid 2,5 kg/100 m2. Zaaien in drie richtingen. 9 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken.	m2	11.722,00	V	
202100	513104		Doorzaaien sportveld. Betreft het doorzaaien van de sportvelden (m.n. buiten de gebieden uit bestekspost 202070). Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. Gerekend is met 1 beurt per jaar. Gerekend is met 90% van het oppervlak per veld. 1. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld op aangeven van directie. Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2 2. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 50 mm 9. Diagonaal kruislings zaaien.	are	1.054,98	V	
203			Onderhoud trainingsvelden (voetbal) Betreft onderhoud van velden 7, 8, 14 en 14A.	kg			293,05 T
							1.582,47 T

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
203010	513416		Topbeluchten sportveld. Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. Aantal percelen: 4. 1. Beluchten met: Messen .2. Diepte: 60 mm .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar . Jaarlijks in het voor- en najaar.	are	1.123,08	V	
203020	513415		Verticuteren sportveld. Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. Aantal percelen: 4. .2. Diepte: 20 mm .1. Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticutereren , maaihogte 10 mm. .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar . Jaarlijks tijdens het groot onderhoud. .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen op een nader te bepalen locatie op het sportpark.	are	561,54	V	
203030	513420		Dressen/bezanden sportveld. Ten behoeve van de bespeelbaarheid en stroefheid van de grassportvelden. Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. Gerekend is met 1 beurt per jaar. Jaarlijks in november. .3. Dreszand dient in het algemeen aan de volgende voorwaarden te voldoen: leemgehalte <5%, M50-cijfer 180-230, organisch stof gehalte <1%, vrij van vreemde of grove bestanddelen. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 0,3 m3 per 100 m2 .1. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihogte van 20 mm .2. Gehele veld dressen .2 Slepen in twee gangen	are	561,54	V	
203040	513414		Diepbeluchten sportveld. Betreft: diepbeluchten van 50% van het gehele veld door middel van massieve pennen. Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. Aantal percelen: 3 .2. Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen . In combinatie met post 203050. .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar . Jaarlijks in november. .2 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	280,77	V	
203050	513414		Diepbeluchten sportveld. Betreft: diepbeluchten van 50% van het gehele veld door middel van schudfrezen. Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. Aantal percelen: 3 .9. Beluchten door middel van schudfrezen. . In combinatie met post 202040. .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar . jaarlijks in november. .2 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	280,77	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
203060	513425		Recyclingdressen sportveld. Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. Gerekend is met 1 beurt per jaar. Jaarlijks 2/3 van de velden. Jaarlijks tijdens het groot onderhoud. Aantal percelen: 3 9. Bewerkingsdiepte ca. 20cm. .2. Toplaag niet breken . . .3. . . . Slepen in 4 werkgangen2. . . . Doorzaaien volgens bestekspostnr.: 203100.3 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	374,36	V	
203070	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. Aantal percelen: 3 .1. Beluchten zonder breken grond, met holle pennen met 80 tot 100 gaten per m2. . .3. . . . Diepte: 350 mm . . .2. . . . Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Jaarlijks 1/3 van de velden. Jaarlijks tijdens het groot onderhoud.2 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	187,18	V	
203080	513499		Opvullen gaten en kuilen. Betreft het opvullen van grotere gaten en kuilen in het grassportveld. Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. Gerekend is met 5% van het oppervlakte per veld. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar. Jaarlijks tijdens het groot onderhoud. Grond dient in het algemeen aan de volgende voorwaarden te voldoen: leemgehalte 5-10%, M50-cijfer 180-250, organische stof gehalte ca. 3%, vrij van vreemde of grove bestanddelen. Toegestane positieve afwijking 0,01 m. Toegestane negatieve afwijking 0,01 m. Er dient rekening gehouden te worden met de maatvoering van de velden, waaronder de doelhoogte.	m2	2.808,00	V	
				m3			112,32 L
203090	513420		Dressen/bezanden sportveld. Ten behoeve van het wegwerken van lichte bespelings schade en egalisering van het veld. Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. Jaarlijks in november. Dresszand dient in het algemeen aan de volgende voorwaarden te voldoen: leemgehalte <5%, M50-cijfer 180-230, organische stof gehalte <1%, vrij van vreemde of grove bestanddelen. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 0,3 m3 per 100 m2 . . .1. . . . Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 20 mm2. . . . Gehele veld dressen2 Slepen in twee gangen	are	561,54	V	
				m3			168,46 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
203100	513442		Plaatselijk herstel grasmat. Betreft de geheel kaalgespeelde gebieden, waaronder doelgebieden en middenstip. Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. 1. Gemiddelde oppervlakte van het herstellen gebied: 50% van het oppervlak per veld. .9. Zaaiklaar maken door middel van het losmaken van de ondergrond tot een diepte van 20 cm, egaliseren, aandrukken en verkruiemelen van de bovenste 20-30 mm. .1. Inclusief egaliseren grondruggen kleiner dan 20 mm volgens natuurlijk verhang. Er dient rekening gehouden te worden met de maatvoering van de velden, waaronder de doelhoogte. .9. Zaaien met zaadmengsel. Hoeveelheid 2,5 kg/100 m2. Zaaien in drie richtingen. .9 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken.	m2	28.077,00	V
203110	513104		Doorzaaien sportveld. Betreft het doorzaaien van de sportvelden (m.n. buiten de gebieden uit bestekspost 203070). Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar. Gerekend is met 50% van het oppervlak per veld. 1. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld op aangeven van directie. Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2 .2. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 50 mm .9. Diagonaal kruislings zaaien.	are	280,77	V
204			Onderhoud sportveld hondenvereniging Onderhoud aan veld 3.			
204010	513415		Verticuteren sportveld. Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. Aantal percelen: 1 .2. Diepte: 20 mm .1. Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren , maaihogte 10 mm .1. Gerekend is met 1 beurt(en) per 2 jaar, startend in 2026. .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.	are	77,43	V
204020	513425		Recyclingdressen sportveld. Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. Gerekend is met 1 beurt(en) per 2 jaar, startend in 2026. Tijdens het groot onderhoud. Aantal percelen: 1 9. Bewerkingsdiepte ca. 20 cm .2. Toplaag niet breken .3. Slepen in 4 werkgangen .2. Doorzaaien volgens bestekspostnr.: 204030 .3 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	77,43	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
204030	513104		Doorzaaien sportveld. Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. Betreft het doorzaaien van de sportvelden. Gerekend is met 1 beurt(en) per 2 jaar . Om het jaar tijdens het groot onderhoud, startend in 2026. Gerekend is met 100 % van het oppervlak. 1. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld op aangeven van directie. Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2 .2. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 50 mm .9. Diagonaal kruislings zaaien.	are	77,43	V	
21			ONDERHOUD KUNSTGRAS SPORTVELDEN				
210			Kunstgras voetbalvelden Betreft onderhoud van kunstgras voetbalvelden, velden 6 en 9. Voor de onderhoudswerkzaamheden geldt een maximaal toegestane wioldruk van 1 kg / cm2.	kg			116,15 T
210010	712401		Lokaal terugvegen en aanvullen infill. Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. 1. Gebruik: voetbal .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Jaarlijks voor aanvang van het sportseizoen. .9. Infill: rubber. Aanvullen van de infill volgens de norm. Gerekend is met het aanbrengen van ongeveer 1,5 mm infill per beurt.	are	308,38	V	
210030	712503		Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. Gerekend is met 1 beurt per jaar. Uitgezeefd materiaal verzamelen en op een nader aan te geven locatie op het sportpark opslaan. 1. Gebruik: voetbal .2. Infill: rubber .1. Bewerkingsdiepte: 5 mm .2. Zeefmaat reiniging: 4 mm .2. Overtollig infill verdelen over het sportveld .1 Na reiniging borstelen	are	308,38	V	
211			Kunstgras korfbalvelden Betreft kunstgras korfbalvelden. Velden 12, 13 en een ongenummerd trainingsveldje. Voor de onderhoudswerkzaamheden geldt een maximaal toegestane wioldruk van 1 kg / cm2.				
211010	712401		Lokaal terugvegen en aanvullen infill. Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. 4. Gebruik: korfbal .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Jaarlijks voor aanvang van het sportseizoen. .9. Infill: zand. Aanvullen van de infill volgens de norm. Gerekend is met het aanbrengen van ongeveer 1,5 mm infill per beurt.	are	76,18	V	
				m3			11,43 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
220020	512505		Bijmaaien rondom bomen. Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. 1. Bomen in grasveld 2. Gerekend is met 3 beurten per jaar Vrijgekomen maaisel verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.	st	342,00	V
220030	512510		Knippen/maaaien van graskanten. Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. 3. Langs verharding 2. Maaaien 2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Jaarlijks in juni en augustus 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.	m	6.875,16	V
220040	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. 3. Langs verharding 2. Afsnijden 2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Jaarlijks in oktober. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.	m	3.437,58	V
220050	512510		Knippen/maaaien van graskanten. Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. 1. Langs beplantingsvakken 2. Maaaien 2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Jaarlijks in juni en augustus. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.	m	1.844,28	V
220060	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. 1. Langs beplantingsvakken 2. Afsnijden 2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Jaarlijks in oktober. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.	m	922,14	V
220070	512510		Knippen/maaaien van graskanten. Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. 9. Langs hekwerken inclusief vrijstaande ballenvangers. 2. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Jaarlijks in juni, augustus en oktober. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.	m	8.500,44	V
23			ONDERHOUD BEPLANTING			
231			Onderhoud bosplantsoen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
232020	514407		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Vrijgekomen uit bestekspostnr(s) 232010. Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. 4. Betreft: bodembedekkende heesters .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Op aangeven van directie. .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.	m2	2.523,00	V
232030	514428		Knippen van bodembedekkende heesters. Betreft knippen van bovenzijde en zijkanen (randen). Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. 1. Bodembedekkers .1. Grootte per perceel: tot ca. 100 m2 .2. Aantal beurten: 2 per jaar. Jaarlijks in juni en september. .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.	m2	787,80	V
232040	514428		Knippen van bodembedekkende heesters. Betreft knippen van bovenzijde en zijkanen (randen). Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. 1. Bodembedekkers .2. Grootte per perceel: ca. 100 tot ca. 500 m2 .2. Aantal beurten: 2 per jaar. Jaarlijks in juni en september. .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.	m2	1.735,20	V
233			Onderhoud hagen en blokhagen			
233010	514403		Onkruidvrij maken haagvoet. Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. 2. Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m .2. Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m	14.396,32	V
233020	514410		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. Vrijgekomen uit bestekspostnr. 233010. 2. Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Op aangeven van directie. .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.	m	3.599,08	V
233030	514404		Onkruidvrij maken haagvoet. Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. Haagvoet van blokhagen; totaal ca. 275 m2. .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m .2. Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	4.362,24	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
233040	514411		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. Vrijgekomen uit bestekspostnr. 233030. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Op aangeven van directie. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.	m2	1.090,56	V
233050	514427		Knippen van (blok)hagen. Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. Plantsoort van de haag: beuk en haagbeuk. De hoeveelheid resultaatsverplichting is de totale hoeveelheid te bewerken oppervlak (bovenkant + zijanten). 4. De zijanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten. 1. Betreft: blokhaag 2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m 3. Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m 2. Aantal beurten: 2 per jaar Jaarlijks eind juni en eind september. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.	m2	10.538,13	V
233070	514427		Knippen van (blok)hagen. Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. Plantsoort van de haag: beuk en haagbeuk. De hoeveelheid resultaatsverplichting is de totale hoeveelheid te bewerken oppervlak (bovenkant + zijanten). 4. De zijanten en de bovenkant van de haag 1. Betreft: blokhaag 3. Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m 3. Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m 2. Aantal beurten: 2 per jaar. Jaarlijks eind juni en eind september. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.	m2	2.744,40	V
234			Onderhoud boomspiegels			
234010	514413		Onkruidvrij maken boomspiegel. Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. 1. Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 1. Bomen in verharding met open boomspiegel 1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m 2. Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1. Boomspiegel vlak afwerken 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.	st	48,00	V
24			ONKRUID VRIJ MAKEN VERHARDING Betreft alle op het sportpark aanwezige verharding, zoals de toegangspaden en paden rondom de sportvelden.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
240010	518202		Onkruidvrij maken elementverharding. Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. 2. Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 .9. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer. Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan. .2. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	1.524,34	V	
240020	518205		Onkruidvrij maken rondom obstakels. Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. Gerekend is met 217 obstakels. .9. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer. Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan. .2. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	1.736,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3			SPORTPARK STREEK				
30			ONDERHOUD SPORTVELDEN, GRAS				
301			Regulier onderhoud sportvelden				
301010	513401		Maaien sportveld. Situering volgens tekening LO2025-08-003 Overzicht sportpark Streek. Betreft het maaien van grassportvelden, rugby. Aantal percelen: 1 Gerekend is met 4 obstakels. 1. Standaard beheer .1. Grasveldtype: grassportveld . . .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 34. Gerekend is met 43 maaibeurt(en) per jaar en met 10 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels	are	18.060,00	V	
301020	513401		Maaien sportveld. Situering volgens tekening LO2025-08-003 Overzicht sportpark Streek. Betreft het maaien van grassportvelden, honk- en softbal (overig) Aantal percelen: 1 Gerekend is met 16 obstakels. 1. Standaard beheer .1. Grasveldtype: grassportveld . . .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 34. Gerekend is met 43 maaibeurt(en) per jaar en met 10 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels	are	9.694,78	V	
301030	513404		Knippen/maaieren van graskanten. Situering volgens tekening LO2025-08-003 Overzicht sportpark Streek. 2. Langs verharding .2. Maaien . . .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Jaarlijks in de maanden juni en augustus.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven locatie op het sportpark opslaan.	m	2.152,00	V	
301040	513405		Afsteken/afsnijden van graskanten. Situering volgens tekening LO2025-08-003 Overzicht sportpark Streek. 2. Langs verharding .2. Afsnijden . . .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Jaarlijks in oktober.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven locatie op het sportpark opslaan.	m	1.076,00	V	
301050	513404		Knippen/maaieren van graskanten. Situering volgens tekening LO2025-08-003 Overzicht sportpark Streek. 9. Langs halfverharding. .2. Maaien . . .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Jaarlijks in de maanden juni en augustus.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven locatie op het sportpark opslaan.	m	3.563,64	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
301060	513405	 3.2.2.2	Afsteken/afsnijden van graskanten. Situering volgens tekening LO2025-08-003 Overzicht sportpark Streek. Langs halfverharding Afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Jaarlijks in oktober. Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven locatie op het sportpark opslaan.	m	1.781,82	V	
301070	510206	. .1.1.2.1.	Bemesten grasveld. Situering volgens tekening LO2025-08-003 Overzicht sportpark Streek. Aantal giften: 5 per jaar. Aantal percelen: 4. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Grasveldtype: grassportveld alle sportvelden. Korrelachtige meststof (op aangeven van directie). Samenstelling is gebaseerd op het advies van ISA Sport. Leverantie wordt verrekend op stelpost 950010 . Hoeveelheid: gemiddeld 1,5 kg per 100 m2	are	3.227,30	V	
302			Onderhoud wedstrijdelden (rugby)				
302010	513416	 1.2.2.	Topbeluchten sportveld. Situering volgens tekening LO2025-08-003 Overzicht sportpark Streek. Aantal percelen: 1 Beluchten met: Messen Diepte: 60 mm Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Jaarlijks in het voor- en najaar.	are	492,80	V	
302020	513415	2.1.1.2.2	Verticuteren sportveld. Situering volgens tekening LO2025-08-003 Overzicht sportpark Streek. Aantal percelen: 1 Diepte: 20 mm Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren , maaihoogte 10 mm. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Jaarlijks tijdens het groot onderhoud. Vrijgekomen materiaal verzamelen op een nader te bepalen locatie op het sportpark.	are	246,40	V	
302030	513420	. .3. .1.1.2.2	Dressen/bezanden sportveld. Ten behoeve van de bespeelbaarheid en stroefheid van de grassportvelden. Situering volgens tekening LO2025-08-003 Overzicht sportpark Streek. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar. Jaarlijks in november. Dreszand dient in het algemeen aan de volgende voorwaarden te voldoen: leemgehalte <5%, M50-cijfer 180-230, organisch stof gehalte <1%, vrij van vreemde of grove bestanddelen. Hoeveelheid: gemiddeld 0,3 m3 per 100 m2 Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 20 mm Gehele veld dressen Slepen in twee gangen	are	246,40	V	
				m3			73,92 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
302040	513425		Recyclingdressen sportveld. Situering volgens tekening LO2025-08-003 Overzicht sportpark Streek. Gerekend is met 1 beurt per jaar. Jaarlijks tijdens het groot onderhoud. Aantal percelen: 1 9. Bewerkingsdiepte ca. 20 cm. .2. Toplaag niet breken . . .3. . . . Slepen in 4 werkgangen2. . . . Doorzaaien volgens bestekspostnr.: 302050.3 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	246,40	V	
302050	513104		Doorzaaien sportveld. Situering volgens tekening LO2025-08-003 Overzicht sportpark Streek. Gerekend is met 1 beurt per jaar. Gerekend is met 100% van het oppervlak per veld. Jaarlijks tijdens het groot onderhoud. 1. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld op aangeven van directie. Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2 .2. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 50 mm . .9. Diagonaal kruislings zaaien.	are	246,40	V	
303			Onderhoud trainingsvelden (rugby)				
303010	513416		Topbeluchten sportveld. Situering volgens tekening LO2025-08-003 Overzicht sportpark Streek. Aantal percelen: 1 1. Beluchten met: Messen .2. Diepte: 60 mm . .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Jaarlijks in het voor- en najaar.	are	347,20	V	
303020	513415		Verticuteren sportveld. Situering volgens tekening LO2025-08-003 Overzicht sportpark Streek. Aantal percelen: 1 .2. Diepte: 20 mm . .1. Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticutereren , maaihogte 10 mm. . . .1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 32. . . . Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Jaarlijks tijdens het groot onderhoud.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.	are	173,60	V	
303030	513420		Dressen/bezanden sportveld. Ten behoeve van de bespeelbaarheid en stroefheid van de grassportvelden. Situering volgens tekening LO2025-08-003 Overzicht sportpark Streek. Gerekend is met 1 beurt per jaar. Jaarlijks in november. .3. Dreszand dient in het algemeen aan de volgende voorwaarden te voldoen: leemgehalte <5%, M50-cijfer 180-230, organisch stof gehalte <1%, vrij van vreemde of grove bestanddelen. . .1. Hoeveelheid: gemiddeld 0,3 m3 per 100 m2 . . .1. . . . Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihogte van 20 mm2. . . . Gehele veld dressen2 Slepen in twee gangen	are	173,60	V	
				m3			52,08 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
303040	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering volgens tekening LO2025-08-003 Overzicht sportpark Streek. Betreft het gehele veld. Aantal percelen: 1 .9. Beluchten door middel van schudfrezen. .3. Diepte: 350 mm . . .2. . . Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Jaarlijks in november.2 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	173,60	V	
303050	513425		Recyclingdressen sportveld. Situering volgens tekening LO2025-08-003 Overzicht sportpark Streek. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar. Jaarlijks tijdens het groot onderhoud. Aantal percelen: 1 9. Bewerkingsdiepte ca. 20 cm. .2. Toplaag niet breken . . .3. . . Slepen in 4 werkgangen2. Doorzaaien volgens bestekspostnr.: 303060.3 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	173,60	V	
303060	513104		Doorzaaien sportveld. Situering volgens tekening LO2025-08-003 Overzicht sportpark Streek. Gerekend is met 1 beurt per jaar. Jaarlijks tijdens het groot onderhoud. Gerekend is met 100% van het oppervlak per veld. 1. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld op aangeven van directie. Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2 .2. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 50 mm . .9. . . . Diagonaal kruislings.	are	173,60	V	
304			Onderhoud sportvelden (honk- en softbal)				
304010	513416		Topbeluchten sportveld. Situering volgens tekening LO2025-08-003 Overzicht sportpark Streek. Aantal percelen: 2 1. Beluchten met: Messen .2. Diepte: 60 mm . . .2. . . Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Jaarlijks in het voor- en najaar.	are	450,92	V	
304020	513415		Verticuteren sportveld. Situering volgens tekening LO2025-08-003 Overzicht sportpark Streek. Aantal percelen: 2 .2. Diepte: 20 mm . .1. . . . Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren , maaihogte 10 mm. . . .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 32. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Jaarlijks tijdens het groot onderhoud.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.	are	225,46	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
304070	513426		Affrezen toplaag sportveld. Affrezen van de toplaag om uitloop van gravel te verwijderen en niveau van gravel en grasveld gelijk te krijgen (op hoogte brengen van overgang gravel-gras). Situering volgens tekening LO2025-08-003 Overzicht sportpark Streek. Gerekend is met een strook van 1 m vanaf de rand van het gravel. Jaarlijks voorafgaand aan het groot onderhoud. 1. Aantal percelen 2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Verwijderen graslaag .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.	are	17,82	V
32			ONDERHOUD GAZONS			
320010	512503		Maaien grasveld. Situering volgens tekening LO2025-08-003 Overzicht sportpark Streek. Aantal percelen: 4 Gerekend is met 7 obstakels. 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .3. Gerekend is met 20 maaibeurt(en) en met 4 maaibeurt(en) rondom obstakels .1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	3.710,80	V
320020	512505		Bijmaaen rondom bomen. Situering volgens tekening LO2025-08-003 Overzicht sportpark Streek. 1. Bomen in grasveld .2. Gerekend is met 3 beurten per jaar Vrijgekomen maaisel verzamelen en op een nader te bepalen plaats op het sportpark opslaan.	st	12,00	V
320030	512510		Knippen/maaen van graskanten. Situering volgens tekening LO2025-08-003 Overzicht sportpark Streek. 3. Langs verharding .2. Maaien .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Jaarlijks in juni en augustus. 2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader te bepalen plaats op het sportpark opslaan.	m	4.448,84	V
320040	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Situering volgens tekening LO2025-08-003 Overzicht sportpark Streek. 4. Langs halfverharding .2. Afsnijden .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Jaarlijks in oktober. 2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader te bepalen plaats op het sportpark opslaan.	m	2.224,42	V
320050	512510		Knippen/maaen van graskanten. Situering volgens tekening LO2025-08-003 Overzicht sportpark Streek. 1. Langs beplantingsvakken .2. Maaien .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Jaarlijks in juni en augustus. 2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader te bepalen plaats op het sportpark opslaan.	m	281,44	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
320060	512511	 Situering volgens tekening LO2025-08-003 Overzicht sportpark Streek. 1. Langs beplantingsvakken .2. Afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Jaarlijks in oktober.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader te bepalen plaats op het sportpark opslaan.	m	140,72	V	
320070	512510	 Situering volgens tekening LO2025-08-003 Overzicht sportpark Streek. 9. Langs hekwerken. .2. Maaien2 Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Jaarlijks in juni, augustus en oktober.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader aan te geven plaats op het sportpark opslaan.	m	3.338,46	V	
33			ONDERHOUD BEPLANTING			
331			Onderhoud bodembedekkers			
331010	514402	 Situering volgens tekening LO2025-08-003 Overzicht sportpark Streek. 4. Betreft: bodembedekkende heesters1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m2. Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	4.693,76	V	
331020	514407	 Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Vrijgekomen uit bestekspostnr. 331010. Situering volgens tekening LO2025-08-003 Overzicht sportpark Streek. 4. Betreft: bodembedekkende heesters2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Op aangeven van directie.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader te bepalen plaats op het sportpark opslaan.	m2	1.173,44	V	
331030	514428	 Knippen van bodembedekkende heesters. Betreft het knippen bovenzijde en zijkanten (randen). Situering volgens tekening LO2025-08-003 Overzicht sportpark Streek. 1. Bodembedekkers1. Grootte per perceel: tot ca. 100 m22. Aantal beurten: 2 per jaar Jaarlijks in juni en september.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader te bepalen plaats op het sportpark opslaan.	m2	408,76	V	
331040	514428	 Knippen van bodembedekkende heesters. Betreft het knippen van bovenzijde en zijkanten (randen). Situering volgens tekening LO2025-08-003 Overzicht sportpark Streek. 1. Bodembedekkers2. Grootte per perceel: ca. 100 tot ca. 500 m22. Aantal beurten: 2 per jaar Jaarlijks in juni en september.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader te bepalen plaats op het sportpark opslaan.	m2	764,68	V	
332			Onderhoud hagen en blokhagen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
332010	514403		Onkruidvrij maken haagvoet. Situering volgens tekening LO2025-08-003 Overzicht sportpark Streek. 2. Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m .2. Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m	519,04	V
332020	514410		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Vrijgekomen uit bestekspostnr. 332010. Situering volgens tekening LO2025-08-003 Overzicht sportpark Streek. 2. Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Op aangeven van directie. .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader te bepalen plaats op het sportpark opslaan.	m	129,76	V
332030	514404		Onkruidvrij maken haagvoet. Situering volgens tekening LO2025-08-003 Overzicht sportpark Streek. Haagvoet van blokhagen; totaal 60,55 m2 .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m .2. Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	968,80	V
332040	514411		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Vrijgekomen uit bestekspostnr(s) 332030. Situering volgens tekening LO2025-08-003 Overzicht sportpark Streek. 2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Op aangeven van directie. .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader te bepalen plaats op het sportpark opslaan.	m2	242,20	V
332050	514427		Knippen van (blok)hagen. Situering volgens tekening LO2025-08-003 Overzicht sportpark Streek. Plantsoort van de haag: haag en haagbeuk. De hoeveelheid resultaatsverplichting is de totale hoeveelheid te bewerken oppervlak (bovenkant + zijkanten). 4. De zijkanten en de bovenkant van de haag .2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .3. Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m .2. Aantal beurten: 2 per jaar Jaarlijks eind juni en eind september. .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader te bepalen plaats op het sportpark opslaan.	m2	451,72	V
332060	514427		Knippen van (blok)hagen. Situering volgens tekening LO2025-08-003 Overzicht sportpark Streek. Plantsoort van de haag: beuk en haagbeuk. De hoeveelheid resultaatsverplichting is de totale hoeveelheid te bewerken oppervlak (bovenkant + zijkanten). 4. De zijkanten en de bovenkant van de haag .1. Betreft: blokhaag .3. Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m .3. Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m .2. Aantal beurten: 2 per jaar. Jaarlijks eind juni en eind september. .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader te bepalen plaats op het sportpark opslaan.	m2	576,95	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
34		.	ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING			
		.	Betreft alle op het sportpark aanwezige verharding, zoals			
		.	de toegangspaden en paden rondom de sportvelden.			
340010	518202	.	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	309,76	V
		.	Situering volgens tekening LO2025-08-003 Overzicht			
		.	sportpark Streek.			
		2.	Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere			
		.	elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15			
		.	m/m2			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
		.9.	Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de			
		.	aannemer.			
		.	Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan.			
		.2.	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		.1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
340020	518205	.	Onkruidvrij maken rondom obstakels.	st	512,00	V
		.	Situering volgens tekening LO2025-08-003 Overzicht			
		.	sportpark Streek.			
		.	Gerekend is met 64 obstakels.			
		.9.	Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de			
		.	aannemer.			
		.	Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan.			
		.2.	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		.1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
		.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4			VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
40			V&G-PLAN UITVOERINGSFASE				
400010	620499		Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.	EUR		N	
			Betreft het opstellen van een V&G-plan uitvoeringsfase				
			op basis van het V&G-plan welke als bijlage is				
			toegevoegd aan het bestek.				
400020	620499		Naleven V&G-plan uitvoeringsfase.	EUR		N	
			Betreft alle werkzaamheden voor instructie, coördinatie,				
			afstemming en controle om de werkzaamheden op het				
			werkterrein volgens het V&G-plan uitvoeringsfase uit te				
			voeren.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
91			Eenmalige kosten				
95			Stelposten				
950010	100301		Stelpost leverantie meststoffen.	EUR	25.000,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
			van:				
		9.	Leverantie van meststoffen ten behoeve van				
			bestekspostnr(s) 101050 , 201080 en 301070 .				
							

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Het bepaalde in paragraaf 49 UAV 2012 is op dit werk uitdrukkelijk niet van toepassing. De beslechting van geschillen, welke ook- daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die daarvan uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissementsrechtbank Zeeland-Breda te Breda. Indien in het bestek en/of van toepassing verklaarde bepalingen en/of normen wordt verwezen naar Arbitrage of Raad van Arbitrage dient hiervoor te worden gelezen: de bevoegde rechter in de Arrondissementsrechtbank Zeeland-Breda te Breda.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling**01 04 01 Algemeen**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling

HFD PAR ART LID

01 05 01 Indexering tarieven

- 01 De aangeboden prijzen voor het regulier onderhoud aan de sportparken zijn gedurende het eerste contractjaar van de overeenkomst vast en kunnen gedurende deze periode dus niet worden geïndexeerd of aangepast.
- 02 Voor de daaropvolgende jaren (2027 en eventueel 2028 en 2029) heeft de Opdrachtnemer het recht de tarieven aan te passen tot een maximum conform het afgeleide CBS-prijsindexcijfer reeks 'alle Huishoudens (2025 = 100)'. De basis hiervoor vormt de stijging van dit indexcijfer over 12 maanden voorafgaand aan de maand oktober van het voorgaande kalenderjaar.
(Tariefaanpassing per 1 januari 2027 wordt dus berekend over november 2025 t/m oktober 2026, de tariefaanpassing per 1 januari 2028 over november 2026 t/m oktober 2027 enz.).
- 03 De indexeringen kunnen alleen plaats vinden per 01-01-2027, 01-01-2028 en 01-01-2029 en dienen uiterlijk één (1) maand daaraan voorafgaand, dus uiterlijk 1 december van enig jaar, gemotiveerd aan de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Inhaalslagen voor niet toegepaste aanpassingen in tarieven zijn niet mogelijk.
- 04 Indien van overheidswege de (uitvoering van) de opdracht gewijzigd dient te worden, zullen Leverancier en Opdrachtgever in overleg treden om te bepalen of en zo ja in welke vorm de prijzen aangepast moeten worden, zoals gepubliceerd op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek of ander statistiekbureau.

01 07 Zekerheidstelling**01 07 01 Waarde en vorm van de zekerheidstelling**

- 05 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
- 06 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.
- 07 De garantieverstrekker dient door de directie te worden goedgekeurd en de bankgarantie dient te worden opgesteld conform het bij dit bestek gevoegde model in de bijlage: "Model bankgarantie".
- 08 De bankgarantie zal door de opdrachtgever worden geretourneerd nadat de laatste/eind termijn betaalbaar is gesteld.

01 08 Bijdragen**01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

HFD PAR ART LID

01 08 02 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 Verband met andere werken**01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- groot onderhoud en veldrenovatie van kunstgras en/of gras sportvelden
 - aanleg nieuwe kunstgras en/of gras sportvelden
 - cultuurtechnische werkzaamheden
 - civieltechnische werkzaamheden
- De coördinatie van het bovenstaande zal door de opdrachtgever worden uitgevoerd.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan**01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan**

- 01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- Alle werkzaamheden, met hoeveelheden
 - V&G-plan uitvoeringsfase
- 02 Indien de aannemer de voorschriften vanuit het bestek als ook de voorschriften vanuit de gedetailleerde werkplannen niet naleeft kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,--. De korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
- 03 Werktijden:
Het werk moet, tenzij anders is aangegeven in dit bestek, worden uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19.00 uur.
- 04 Het werken buiten bovengenoemde normale tijden, het werken in meer ploegen, het werken op zaterdagen en zondagen, feestdagen e.d. vereist de goedkeuring van de directie en dient minimaal 2 werkdagen vantevoren te worden overlegd.
- 05 Bij het opstellen van het in lid 01 bedoelde algemeen tijdschema rekening houden met het volgende:
- gebruik van de sportvelden door de sportverenigingen voor bespeling en training;
 - gebruik van de sportvelden door scholen voor sportdagen e.d.;
 - de in de werkomschrijvingen vastgestelde tijdstippen

01 14 Bouwstoffen**01 14 01 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen**

- 01 De aannemer moet het door de opdrachtgever ter beschikking gestelde graszaad afhalen op de gemeentewerf.

HFD PAR ART LID

01 14 02 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen materialen

- 01 De aannemer moet het door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen afhalen op de gemeentewerf.

01 16 Verzekeringen**01 16 02 CAR Verzekering**

- 01 De gemeente heeft ten behoeve van Werken een Constructie "All Risk" Verzekering afgesloten. Een kopie van deze polis wordt door de Gemeente verstrekt na verzoek van de contractant.

01 16 03 Verzekeringen door de opdrachtnemer

- 01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de bepalingen van de Wet en/of dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de aannemers en hun onderaannemers, een Constructie "All Risks"-verzekering op het werk worden afgesloten.

Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:

- a- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
- b- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen (exclusief bij de bouw betrokken personeel), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
- c- materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de opdrachtgever zelf een separate polis heeft afgesloten welke voor deze risico's dekking geeft.

De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het bouwterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten en toezicht en directiekosten.

Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het werk:

- a- tengevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;
- b- welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak, liggende vóór aanvang van deze termijn.

Het eigen risico dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals alle niet door de constructieverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden betaald naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk resp. het herstel.

HFD PAR ART LID

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestektekst kunnen geen rechten ontleend worden.

Een kopie van de dekkingsbevestiging met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op diens verzoek, worden verstrekt.

- 02 De aannemer(s) is/zijn verplicht ten aanzien van onderhavig project een Aansprakelijkheid Verzekering voor Bedrijven (A.V.B.) af te sluiten en in stand te houden met een minimaal verzekerd bedrag van € 2.500.000,- per aanspraak. Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten, loodsen en de inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.
- 03 Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schade tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk. Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden gesloten en dienen deze mede te dekken schade tengevolge van het werkrisico.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 De melding moet, vóór aanvang van de werkzaamheden, door de aannemer bij de Arbeidsinspectie zijn ingediend.
Melding van het werk bij de toezichthouder is verplicht indien:
- de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten, of
 - met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid.
- Het formulier 'melding bouwwerk' is te vinden op www.inspectieszw.nl.
- 02 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de directie een afschrift van de aannemer. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2

HFD PAR ART LID

van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 04 In afwijking van artikel 01.19.02 lid 02 ligt de coördinatie voor werken die in elkander grijpen, zoals beschreven in paragraaf 01.11.01, bij de opdrachtgever.

01 23 Communicatie

01 23 02 Bouwvergaderingen

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden op regelmatige tijden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van te voren zijn aangekondigd.
- 03 Van de bouwvergaderingen zullen door de directie verslagen worden opgemaakt, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.
- 04 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

01 26 Inzet personen in het kader van SROI

01 26 03 SROI (Social Return On Investment)

- 01 Iedereen verdient een kans om mee te doen in de samenleving, een kans op werk. Niemand staat graag aan de zijlijn. Veel gemeenten vragen daarom bij aanbestedingen aan opdrachtnemers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die kans te geven. Dit heet Social Return On Investment (SROI).
- 05 Gemeente Etten-Leur heeft samen met de gemeenten Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Zundert, (D6 Gemeenten) uniform SROI beleid vastgesteld. Bij grotere opdrachten vragen deze gemeenten aan opdrachtnemers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten bij de uitvoering van de opdracht. Of deze mensen verder te helpen ontwikkelen richting de arbeidsmarkt. Afhankelijk van het soort opdracht wordt de SROI waarde vastgesteld (een percentage van de opdrachtwaarde).
- 06 Voor deze opdracht heeft gemeente Etten-Leur de SROI waarde vastgesteld op 2% van de aanneemsom excl. BTW.
- 07 Indien opdrachtnemer vanaf de start tot het einde van de opdracht een PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen) certificering van TNO heeft, voldoet deze daarmee (deels) aan de SROI verplichting:
" Bij aspirant status geldt een korting van 20% op de SROI waarde.

HFD PAR ART LID

- " Bij basistrede geldt een korting van 35% op de SROI waarde.
 - " Bij trede 1 geldt een korting van 50% op de SROI waarde.
 - " Vanaf trede 2 voldoet opdrachtnemer volledig aan de SROI verplichting.
- De opdrachtnemer toont bovenstaande aan door na gunning van de opdracht binnen 7 dagen een geldig PSO-certificaat te overleggen.

- 08 Er zijn verschillende manieren om SROI goed in te vullen. In de menukaart (zie bijlage 5) ziet u welke doelgroepen er zijn en wat de waarde van een plaatsing is. Een grotere afstand tot de arbeidsmarkt vertegenwoordigt een hogere waarde. Wij streven naar duurzame plaatsingen en wegen daarom ook de duur van de plaatsing mee. Naast plaatsingen zijn er ook diverse activiteiten die u kunt inzetten. U maakt hierover afspraken met de Coördinator SROI (zie lid 10).
- 09 Als aan het einde van de opdracht de SROI-waarde niet (volledig) is geïnvesteerd in de doelgroep wordt een boete van anderhalf keer het niet ingezette bedrag opgelegd. Hierbij worden door de opdrachtnemer gedane inspanningen mee gewogen.
- 10 Voor de registratie van uw SROI inspanningen maken we gebruik van een zeer gebruiksvriendelijk software programma. Voor toegang tot dit programma en voor ondersteuning bij de invulling van SROI vragen wij u binnen 10 dagen na gunning contact op te nemen met onze Coördinator SROI. Haar contactgegevens worden na gunning verstrekt.

01 28 Door de aannemer te verstrekken gegevens ten aanzien van hoeveelheden

01 28 01 Algemeen

- 01 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, meet en berekent de aannemer de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting van alle in het bestek vermelde besteksposten en moet de aannemer de benodigde gegevens (digitaal) aan de directie verstrekken.
- 02 De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten wordt bepaald in overleg met de directie.
- 03 Verstrekt moet worden een overzicht per werkweek van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost en per locatie. Dit overzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.
- 04 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 stelt de aannemer de weekrapporten op.
- 05 De verwerkte hoeveelheden worden in het op die week betrekking hebbende weekrapport opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.
- 06 De hoeveelheden moeten worden bepaald volgens de methode welke is aangegeven bij de besteksposten, c.q. elders in het bestek of in de Standaard.
- 07 Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste één werkdag van te voren ter kennis gebracht van de directie.
- 08 Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door directie, moet het

HFD PAR ART LID

werk zonodig worden onderbroken. Deze onderbreking geeft de aannemer geen recht op schadevergoeding en/of bijbetaling en ontheft hem niet van zijn verplichting het werk tijdig op te leveren.

- 09 Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid naar het oordeel van de directie niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zonodig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting. Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met de aannemer door de directie bepaald. De kosten van deze hermeting komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting blijkt dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid het gevolg is van onvoldoende werk zoals genoemd in paragraaf 6 lid 7 van de U.A.V. 2012. In dit geval komen de kosten voor rekening van de aannemer.
- 10 De kosten m.b.t. deze bepaling dienen geacht te zijn begrepen in de post "uitvoeringskosten".

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 04 Risicoverdeling en garanties****51 04 01 Stort- of verbrandingskosten**

- 01 Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of verbrandingsoven af te voeren materialen zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden rechtstreeks door hem betaald.

51 06 Bouwstoffen**51 06 01 Grond**

- 01 Kwaliteitseisen dreszand
Voor de toe te passen dreszand op de sportvelden ten behoeve van het dresen en bezanden gelden de volgende eisen:
leemgehalte <5%
M50-cijfer 180-230
organisch stof gehalte <1%
vrij van vreemde of grove bestanddelen.
- 02 Kwaliteitseisen grond
Voor het toe te passen grond op de sportvelden ten behoeve van het plaatselijk herstel van de grasmat (gaten en kuilen vullen) gelden de volgende eisen:
leemgehalte 5-10%
M50-cijfer 180-250
organische stof gehalte ca. 3%
vrij van vreemde of grove bestanddelen.
De grond dient vrij te zijn van chemische verontreiniging: een schone grondverklaring (AP-04 keuring), welke is getoetst aan de wettelijke normen en eisen, is verplicht.

51 3 Sportvelden**51 32 Eisen en uitvoering****51 32 01 Insporingsdiepte van materieel**

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden aan sportvelden mag ten hoogste 20 mm bedragen.

51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding**51 82 Eisen en uitvoering****51 82 01 Onkruidbeheersing op verhardingen**

- 01 Het gebruik van bosmaaiers is niet toegestaan.
- 02 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief mossen.

HFD PAR ART LID

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: LO2025-08

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: LO2025-08

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening) (naam) (functie)
B)		(handtekening) (naam) (functie)
C)		(handtekening) (naam) (functie)

Behoort bij: LO2025-08

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:

B)

gevestigd te:

C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	SPORTPARK LAGE BANKEN				
10	ONDERHOUD SPORTVELDEN, GRAS				
101	Regulier onderhoud sportvelden				
101010	Maaien sportveld.	are	6.539,44V		
101020	Maaien sportveld.	are	6.120,62V		
101030	Knippen/maaïen van graskanten.	m	6.258,04V		
101040	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	3.129,02V		
101050	Bemesten grasveld.	are	1.472,10V		
102	Onderhoud wedstrijd velden (voetbal)				
102010	Topbeluchten sportveld.	are	304,16V		
102020	Verticuteren sportveld.	are	152,08V		
102040	Diepbeluchten sportveld.	are	25,79V		
102050	Recyclingdressen sportveld.	are	76,04V		
102060	Diepbeluchten sportveld.	are	76,04V		
102070	Opvullen gaten en kuilen	m2	760,44V		
102080	Plaatselijk herstel grasmant.	m2	1.520,89V		
102090	Doorzaaien sportveld.	are	136,87V		
103	Onderhoud sportveld atletiek				
103010	Verticuteren sportveld.	are	71,17V		
103020	Recyclingdressen sportveld.	are	71,17V		
103030	Doorzaaien sportveld.	are	71,17V		
11	ONDERHOUD KUNSTGRAS SPORTVELDEN				
110	Kunstgras voetbal velden				
110010	Lokaal terugvegen en aanvullen infill.	are	609,13V		
110020	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld.	are	309,13V		
12	ONDERHOUD GAZONS / RECREATIEF GRASVELD				
120010	Maaïen grasveld.	are	1.283,60V		
120020	Maaïen grasveld.	are	809,20V		
120030	Bijmaaïen rondom bomen.	st	114,00V		
120040	Knippen/maaïen van graskanten.	m	2.056,56V		
120050	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	1.028,28V		
120060	Knippen/maaïen van graskanten.	m	1.258,36V		
120070	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	629,18V		
120080	Knippen/maaïen van graskanten.	m	213,45V		
13	ONDERHOUD BEPLANTING				
131	Hagen				
131010	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	1.731,84V		
131020	Verwerken vrijgekomen materiaal (haagvoet).	m	432,96V		
131030	Knippen van (blok)hagen.	m2	1.259,58V		
132	Opgaande heesters				
132010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	1.961,44V		
132020	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	490,36V		
132030	Snoeien rand beplantingsvak.	m	460,00V		
14	ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING				
140010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	801,66V		
140020	Onkruidvrij maken rondom obstakels.	st	1.384,00V		
2	SPORTPARK HOGE NEERSTRAAT				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
20	ONDERHOUD SPORTVELDEN, GRAS				
201	Regulier onderhoud				
201010	Maaien sportveld.	are	74.550,82V		
201020	Maaien sportveld.	are	6.658,98V		
201030	Knippen/maaïen van graskanten.	m	6.850,68V		
201040	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	3.425,34V		
201050	Knippen/maaïen van graskanten.	m	1.506,88V		
201060	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	753,44V		
201070	Knippen/maaïen van graskanten.	m	4.843,32V		
201080	Bemesten grasveld.	are	9.443,00V		
202	Onderhoud wedstrijdvelen (voetbal)				
202010	Topbeluchten sportveld.	are	2.344,40V		
202020	Verticuteren sportveld.	are	1.172,20V		
202030	Dressen/bezanden sportveld.	are	1.172,20V		
202040	Diepbeluchten sportveld.	are	77,38V		
202050	Diepbeluchten sportveld.	are	77,38V		
202060	Recyclingdressen sportveld.	are	781,46V		
202070	Diepbeluchten sportveld.	are	390,73V		
202080	Opvullen gaten en kuilen	m3	5.861,00V		
202090	Plaatselijk herstel grasmata.	m2	11.722,00V		
202100	Doorzaaien sportveld.	are	1.054,98V		
203	Onderhoud trainingsvelen (voetbal)				
203010	Topbeluchten sportveld.	are	1.123,08V		
203020	Verticuteren sportveld.	are	561,54V		
203030	Dressen/bezanden sportveld.	are	561,54V		
203040	Diepbeluchten sportveld.	are	280,77V		
203050	Diepbeluchten sportveld.	are	280,77V		
203060	Recyclingdressen sportveld.	are	374,36V		
203070	Diepbeluchten sportveld.	are	187,18V		
203080	Opvullen gaten en kuilen.	m2	2.808,00V		
203090	Dressen/bezanden sportveld.	are	561,54V		
203100	Plaatselijk herstel grasmata.	m2	28.077,00V		
203110	Doorzaaien sportveld.	are	280,77V		
204	Onderhoud sportveld hondenvereniging				
204010	Verticuteren sportveld.	are	77,43V		
204020	Recyclingdressen sportveld.	are	77,43V		
204030	Doorzaaien sportveld.	are	77,43V		
21	ONDERHOUD KUNSTGRAS SPORTVELDEN				
210	Kunstgras voetbalvelen				
210010	Lokaal terugvegen en aanvullen infill.	are	308,38V		
210030	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld.	are	308,38V		
211	Kunstgras korfbalvelen				
211010	Lokaal terugvegen en aanvullen infill.	are	76,18V		
211020	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv.	are	76,18V		
212	Kunstgras hockeyvelen				
212010	Lokaal terugvegen en aanvullen infill.	are	229,30V		
212020	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv.	are	229,30V		
22	ONDERHOUD GAZONS				
220010	Maaïen grasveld.	are	4.842,00V		
220020	Bijmaaïen rondom bomen.	st	342,00V		
220030	Knippen/maaïen van graskanten.	m	6.875,16V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
220040	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	3.437,58V		
220050	Knippen/maaïen van graskanten.	m	1.844,28V		
220060	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	922,14V		
220070	Knippen/maaïen van graskanten.	m	8.500,44V		
23	ONDERHOUD BEPLANTING				
231	Onderhoud bosplantsoen				
231010	Uitmaaïen beplantingsvak.	are	32,70V		
231020	Uitmaaïen beplantingsvak.	are	0,33V		
231030	Snoeien rand beplantingsvak.	m	398,42V		
231040	Dunnen beplanting.	m2	654,00V		
232	Onderhoud bodembedekkende heesters				
232010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	10.092,00V		
232020	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	2.523,00V		
232030	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	787,80V		
232040	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	1.735,20V		
233	Onderhoud hagen en blokhagen				
233010	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	14.396,32V		
233020	Verwerken vrijgekomen materiaal (haagvoet).	m	3.599,08V		
233030	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2	4.362,24V		
233040	Verwerken vrijgekomen materiaal (blokhaag).	m2	1.090,56V		
233050	Knippen van (blok)hagen.	m2	10.538,13V		
233070	Knippen van (blok)hagen.	m2	2.744,40V		
234	Onderhoud boomspiegels				
234010	Onkruidvrij maken boomspiegel.	st	48,00V		
24	ONKRUID VRIJ MAKEN VERHARDING				
240010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	1.524,34V		
240020	Onkruidvrij maken rondom obstakels.	st	1.736,00V		
3	SPORTPARK STREEK				
30	ONDERHOUD SPORTVELDEN, GRAS				
301	Regulier onderhoud sportvelden				
301010	Maaïen sportveld.	are	18.060,00V		
301020	Maaïen sportveld.	are	9.694,78V		
301030	Knippen/maaïen van graskanten.	m	2.152,00V		
301040	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	1.076,00V		
301050	Knippen/maaïen van graskanten.	m	3.563,64V		
301060	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	1.781,82V		
301070	Bemesten grasveld.	are	3.227,30V		
302	Onderhoud wedstrijd velden (rugby)				
302010	Topbeluchten sportveld.	are	492,80V		
302020	Verticuteren sportveld.	are	246,40V		
302030	Dressen/bezanden sportveld.	are	246,40V		
302040	Recyclingdressen sportveld.	are	246,40V		
302050	Doorzaaien sportveld.	are	246,40V		
303	Onderhoud trainingsvelden (rugby)				
303010	Topbeluchten sportveld.	are	347,20V		
303020	Verticuteren sportveld.	are	173,60V		
303030	Dressen/bezanden sportveld.	are	173,60V		
303040	Diepbeluchten sportveld.	are	173,60V		
303050	Recyclingdressen sportveld.	are	173,60V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
303060	Doorzaaien sportveld.	are	173,60V		
304	Onderhoud sportvelden (honk- en softbal)				
304010	Topbeluchten sportveld.	are	450,92V		
304020	Verticuteren sportveld.	are	225,46V		
304030	Dressen/bezanden sportveld.	are	225,46V		
304040	Recyclingdressen sportveld.	are	112,73V		
304050	Doorzaaien sportveld.	are	112,73V		
304060	Losmaken gravel	m2	6.027,43V		
304070	Affrezen toplaag sportveld.	are	17,82V		
32	ONDERHOUD GAZONS				
320010	Maaien grasveld.	are	3.710,80V		
320020	Bijmaaien rondom bomen.	st	12,00V		
320030	Knippen/maaïen van graskanten.	m	4.448,84V		
320040	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	2.224,42V		
320050	Knippen/maaïen van graskanten.	m	281,44V		
320060	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	140,72V		
320070	Knippen/maaïen van graskanten.	m	3.338,46V		
33	ONDERHOUD BEPLANTING				
331	Onderhoud bodembedekkers				
331010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	4.693,76V		
331020	Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak.	m2	1.173,44V		
331030	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	408,76V		
331040	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	764,68V		
332	Onderhoud hagen en blokhagen				
332010	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	519,04V		
332020	Verwerken vrijgekomen materiaal (haagvoet).	m	129,76V		
332030	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2	968,80V		
332040	Verwerken vrijgekomen materiaal (blokhaag).	m2	242,20V		
332050	Knippen van (blok)hagen.	m2	451,72V		
332060	Knippen van (blok)hagen.	m2	576,95V		
34	ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING				
340010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	309,76V		
340020	Onkruidvrij maken rondom obstakels.	st	512,00V		
4	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
40	V&G-PLAN UITVOERINGSFASE				
400010	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.	EUR		N	
400020	Naleven V&G-plan uitvoeringsfase.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost leverantie meststoffen.	EUR	25.000,00	V	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				