

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: LO2025-08 onderhoud Sportparken 2026-2027

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Vraag: Post 101010 Met wat voor soort type moet het maaien worden uitgevoerd?	3
02 Vraag: Post 131010 Is chemische onkruidbestrijding toegestaan onder de haagvoet?	3
03 Vraag: Post 131010 Op basis van welke beeldkwaliteit CROW?	3
04 Vraag: Post 131030 Machinaal knippen/mulchen van hagen toegestaan?	3
05 Vraag: Post 232040 Machinaal knippen/mulchen bodembedekk. heester toegestaan?	3
06 Vraag: Post 110020 Klopt de hoeveelheid?	3
07 Vraag: Post 202080 Klopt de eenheid?	3
08 Vraag: Post 304060 Klopt de hoeveelheid?	3
09 Vraag: Post 304060 Wat moet er gebeuren met het vrijkomende materiaal?	3
10 Vraag: Algemeen Terugvegen en aanvullen infill hoeveelheid aanpassen?	3
11 Vraag: Algemeen Hoe vindt het onderhoud van de kunstgrasvelden plaats?	4
12 Vraag: Waar wordt het graszaad beschikbaar gesteld?	4
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
2.2 Nadere beschrijving	7
3. Bepalingen	10

1. Algemeen

PAR

01 Vraag: Post 101010 Met wat voor soort type moet het maaien worden uitgevoerd?

Antwoord: Met een type maaier specifiek geschikt voor sportvelden.

Vraag is hetzelfde als de vragen bij de posten 201010 en 301010. Hetzelfde antwoord geldt hier dan ook voor.

02 Vraag: Post 131010 Is chemische onkruidbestrijding toegestaan onder de haagvoet?

Antwoord: Nee, chemische middelen zijn in het geheel niet toegestaan.

Vraag is hetzelfde als de vragen bij de posten 232010, 233010, 233030, 331010, 332010 en 332030. Het hetzelfde antwoord geldt hier dan ook voor.

03 Vraag: Post 131010 Op basis van welke beeldkwaliteit CROW?

Antwoord: In het bestek is het aantal onderhoudsrondes opgenomen. Deze dienen evenredig verspreid over het groeiseizoen uitgevoerd te worden. Het betreft een bestek op basis van frequentie en niet op basis van beeldkwaliteit.

Vraag is hetzelfde als de vragen bij de posten 140010, 140020, 232010, 233010, 233030, 240010, 240020, 331010, 332010, 332030, 340010 en 340020. Hetzelfde antwoord geldt hier dan ook voor.

04 Vraag: Post 131030 Machinaal knippen/mulchen van hagen toegestaan?

Antwoord: Ja.

Vraag is hetzelfde als de vragen bij de posten 233050, 233070, 332050 en 332060. Het hetzelfde antwoord geldt hier dan ook voor.

05 Vraag: Post 232040 Machinaal knippen/mulchen bodembedekk. heester toegestaan?

Antwoord: Nee, vanwege type heesters is dit niet toegestaan.

Vraag is hetzelfde als de vragen bij de posten 331030 en 331040. Hetzelfde antwoord geldt hier dan ook voor.

06 Vraag: Post 110020 Klopt de hoeveelheid?

Antwoord: "Betreft: Veld 4 in onderhoudsjaar 2026." klopt niet, tekst is hierop aangepast in de post. Hoeveelheid resultaatsverplichting aangepast.

07 Vraag: Post 202080 Klopt de eenheid?

Antwoord: Eenheid gewijzigd naar m2.

08 Vraag: Post 304060 Klopt de hoeveelheid?

Antwoord: Hoeveelheid resultaatsverplichting aangepast.

09 Vraag: Post 304060 Wat moet er gebeuren met het vrijkomende materiaal?

Antwoord: Afvoeren naar erkende verwerker toegevoegd in post.

10 Vraag: Algemeen Terugvegen en aanvullen infill hoeveelheid aanpassen?

Antwoord: Akkoord, de laagdikte waarmee is gerekend wordt aangepast naar 0,5mm. De tekst en hoeveelheid resultaatsverplichting is hierdoor gewijzigd van de posten 110010, 210010, 211010 en 212010.

PAR

11 Vraag: Algemeen Hoe vindt het onderhoud van de kunstgrasvelden plaats?

Antwoord: Het dagelijks / wekelijks onderhoud wordt uitgevoerd door onze eigen medewerkers. Tweewekelijks (of naar behoefte meer) worden de velden geborsteld.

Randen worden tweewekelijks handmatig schoongekrabt.

Wekelijks wordt de infill aangevuld op de stress plekken (penaltystip, doelgebieden, corners) en de velden worden bladvrij gehouden.

12 Vraag: Waar wordt het graszaad beschikbaar gesteld?

Antwoord: In de gemeentelijke nishut op Sportpark Hoge Neer (Olympiade 17).

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
110010							
110010	712401		Lokaal terugvegen en aanvullen infill.	are	609,13 V		
			Situering volgens tekening LO2025-08-001 Overzicht				
			sportpark Lage Banken.				
		1.	Gebruik: voetbal				
		.2. . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Jaarlijks voor aanvang van het sportseizoen.				
		. .9. . .	Infill: rubber	m3		30,46 L	
			Aanvullen van de infill volgens de norm.				
			Gerekend is met het aanbrengen van ongeveer 0,5				
			mm infill per beurt.				
110020							
110020	712503		Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld.	are	609,13 V		
			Situering volgens tekening LO2025-08-001 Overzicht				
			sportpark Lage Banken.				
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.				
			Uitgezeefd materiaal verzamelen en op een nader aan				
			te geven locatie op het sportpark opslaan.				
		1.	Gebruik: voetbal				
		.2. . . .	Infill: rubber				
		. .1. . .	Bewerkingsdiepte: 5 mm				
		. . .2. .	Zeefmaat reiniging: 4 mm				
		2.	Overtoollig infill verdelen over het sportveld				
		1	Na reiniging borstelen				
202080							
202080	513499		Opvullen gaten en kuilen	m2	5.861,00 V		
			Betreft het opvullen van grotere gaten en kuilen in het				
			grassportveld.				
			Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht				
			sportpark Hoge Neerstraat.				
			Gerekend is met 5% van het oppervlakte per veld.				
			Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar.				
			Jaarlijks tijdens het groot onderhoud.				
			Grond dient in het algemeen aan de volgende	m3		234,44 L	
			voorwaarden te voldoen: leemgehalte 5-10%, M50-cijfer				
			180-250, organische stof gehalte ca. 3%, vrij van				
			vreemde of grove bestanddelen.				
			Toegestane positieve afwijking 0,01 m				
			Toegestane negatieve afwijking 0,01 m				
			Er dient rekening gehouden te worden met de				
			maatvoering van de velden, waaronder de doelhoogte.				
210010							
210010	712401		Lokaal terugvegen en aanvullen infill.	are	308,38 V		
			Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht				
			sportpark Hoge Neerstraat.				
		1.	Gebruik: voetbal				
		.2. . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Jaarlijks voor aanvang van het sportseizoen.				
		. .9. . .	Infill: rubber	m3		15,42 L	
			Aanvullen van de infill volgens de norm.				
			Gerekend is met het aanbrengen van ongeveer 0,5				
			mm infill per beurt.				
211010							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211010	712401		Lokaal terugvegen en aanvullen infill. Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. 4. Gebruik: korfbal .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Jaarlijks voor aanvang van het sportseizoen. .9. Infill: zand. Aanvullen van de infill volgens de norm. Gerekend is met het aanbrengen van ongeveer 0,5 mm infill per beurt.	are	76,18	V	
212010							
212010	712401		Lokaal terugvegen en aanvullen infill. Situering volgens tekening LO2025-08-002 Overzicht sportpark Hoge Neerstraat. Betreft: semi-watervelden 2. Gebruik: hockey .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Jaarlijks voor aanvang van het sportseizoen. .9. Infill: zand. Aanvullen van de infill volgens de norm. Gerekend is met het aanbrengen van ongeveer 0,5 mm infill per beurt.	are	229,30	V	
304060							
304060	513499		Losmaken gravel Situering volgens tekening LO2025-08-003 Overzicht sportpark Streek. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Om het jaar tijdens het groot onderhoud, startend in 2027. Afschrapen van een laag van 2 mm. Losmaken van het gravel tot de lava fundering (ca. 2 cm). Aanvullen en walsen van het gravel tot het oorspronkelijke niveau. Levering conform ISA-KNBSB2-15c steenmengselsortering 0-4. Gerekend is met het aanbrengen van een laag van 2 mm. Er dient rekening gehouden te worden met de officiële veldafmetingen voor honk- en softbal. Het vrijgekomen materiaal dient te worden afgevoerd door de aannemer naar een erkende verwerker.	m2	6.027,43	V	
				m3			3,81 L
				m3			11,47 L
				m3			12,05 L

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

