

GEMEENTE ETTEN-LEUR
BESTEK LO2025-07

Maaiwerkzaamheden extensief 2026

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	4
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 Tekeningen	6
02 Peilen en hoofdafmetingen	6
03 Bijlagen	6
04 Adressen	6
05 Werkterrein	6
2.2 Nadere beschrijving	7
1 MAAIEN EXTENSIEF BINNEN BEBOUWDE KOM	9
2 MAAIEN DROOG PROFIEL WATERGANG EN -PARTIJ	13
200 Watergangen, breedte tussen de insteken t/m 6 m.	13
210 Watergangen, breedte tussen de insteken vanaf 6 m	15
220 Waterpartijen	17
230 Verwerken maaisel	18
3 MAAIEN RETENTIES	20
4 MAAIEN BERMEN BUITENGEBIED	22
5 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	26
50 V&G-PLAN UITVOERINGSFASE	26
51 VERKEERSMAATREGELEN	26
52 INVENTARISATIE ECOLOGISCH WAARDEVOLLE SITUATIES	26
9 Staartposten	27
91 Eenmalige kosten	27
3. Bepalingen	28
01 Algemeen en administratief	29
01 01 Algemene bepalingen	29
01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling	29
01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling	29
01 07 Zekerheidstelling	30
01 08 Bijdragen	30
01 11 Verband met andere werken	31

01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan	31
01 16	Verzekeringen	31
01 19	Arbeidsomstandigheden	33
01 23	Communicatie	33
01 28	Door de aannemer te verstrekken gegevens ten aanzien van hoeveelheden	34
51	Groenvoorzieningen	36
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	36
51 02	Eisen en uitvoering	36
51 04	Risicoverdeling en garanties	36
51 1	Water en watergangen	36
51 15	Bijbehorende verplichtingen	36
51 2	Gras en kruidachtigen	36
51 23	Informatie-overdracht	36
51 25	Bijbehorende verplichtingen	36

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Burgemeester en Wethouders van de
Gemeente Etten-Leur
Raadhuisplein 4
4873 BH Etten-Leur

Bezoekadres opdrachtgever:
Raadhuisplein 4
4873 BH Etten-Leur
(076) 14 076

Correspondentieadres:
Postbus 10100
4870 GA Etten-Leur

02 Directie

De directie zal worden gevoerd door: Gemeente Etten-Leur, afdeling Leefomgeving
Directievoerder: Zal in de opdrachtbrief nader aangegeven worden.
Bezoekadres opdrachtgever:

Raadhuisplein 4
4873 BH Etten-Leur
Telefoon : (076) 14 076

Correspondentieadres:
Postbus 10100
4870 GA Etten-Leur

Adres gemeentewerf:
Hermelijnweg 1
4877 AE Etten-Leur

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van de Gemeente Etten-Leur (binnen en buiten de bebouwde kom).

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Maaien binnen bebouwde kom
- b. Maaien droog profiel van watergangen en waterpartijen binnen bebouwde kom
- c. Maaien retenties binnen bebouwde kom
- d. Maaien bermen buiten bebouwde kom

05 Tijdsbepaling

Het werk dient te worden uitgevoerd in de periode van 1 januari 2026 t/m 31 december 2026. Optioneel kan de opdrachtgever drie maal voor de periode van één (1) kalenderjaar de opdracht verlengen. Voorafgaand aan iedere verlenging worden door de opdrachtgever een nieuwe tekening en bijbehorende hoeveelheden aangeleverd waarop de werkzaamheden voor het betreffende jaar gebaseerd zijn.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

PAR

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

LO2025-07-001 - themakaart maaien meterstrook binnen bebouwde kom
LO2025-07-002 - themakaart maaien extensief binnen bebouwde kom
LO2025-07-003 - themakaart maaien droog profiel watergangen
LO2025-07-004 - themakaart maaien droog profiel waterpartijen
LO2025-07-005 - themakaart maaien retenties
LO2025-07-006 - themakaart maaien bermen buiten bebouwde kom (noord)
LO2025-07-007 - themakaart maaien bermen buiten bebouwde kom (zuid)

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing.

03 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage 1: Aanbestedingsleidraad: Maaiwerkzaamheden (extensief) LO2025-07

Bijlage 2: Uniform aanbestedingsdocument

Bijlage 3: Veiligheids- en Gezondheidsplan

Bijlage 4: Model bankgarantie

04 Adressen

Gemeente Etten-Leur

Bezoekadres:

Raadhuisplein 4

4873 BH Etten-Leur

Correspondentieadres:

Postbus 10100

4870 GA Etten-Leur

Adres gemeentewerf:

Hermelijnweg 1

4877 AE Etten-Leur

Compostering:

Zeedijk 59

4871 NM Etten-Leur

05 Werkterrein

Voor het verrichten van werkzaamheden op particulier terrein of gebruik maken van particulier terrein binnen de werkgrenzen van het werk, dient de aannemer toestemming te verkrijgen van de desbetreffende eigenaar van het perceel.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1			MAAIEN EXTENSIEF BINNEN BEBOUWDE KOM Betreft het maaien van schraal grasveld, kruidachtigen en bermen binnen de bebouwde kom. - Klepelen is niet toegestaan. - Beschermde wilde planten, waaronder orchideeën op aanwijzen van directie niet maaien.			
100010	512501		Maaïen bermen en taluds. Betreft het maaien van een meterstrook van de gemeentelijke bermen (inclusief alle uitzichthoeken) met uitzondering van de bermen langs het Bolwerk i.v.m. beheer door een schaapskudde. Situering volgens tekening LO2025-07-001 themakaart maaien meterstrook binnen bebouwde kom. 1. Ecologisch beheer 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 9. Aantal maaibeurten: 2 per kalenderjaar. Een strook met een breedte van ca. één meter, gemeten vanuit de kant van de verharding (zowel langs fietspaden, langs voetpaden als langs de rijbaan). Op aangeven van de directie aantal bermen overslaan in verband met broedende vogels. Eerste maaibeurt in de laatste week van mei of in de eerste week van juni. Tweede maaibeurt in de laatste week van juli. Gehele maaïronde uitvoeren binnen een periode van drie weken. Maaïen en zuigen in één werkgang door middel van een ecokop is toegestaan. 9 Maaisel verwerken volgens bestekspost 100030 .	are	2.349,84	V
100020	512599		Bijmaaien rondom obstakels. Betreft het bijmaaien rondom palen, lichtmasten, bermplanken, schrikhekken e.d. in de gemaaide stroken uit bestekspost 100010 . Situering volgens tekening LO2025-07-001 - themakaart maaien meterstrook binnen bebouwde kom. Ecologisch beheer. Langs een niet-autosnelweg / een overige weg. Horizontaal of met een talud tot 1:2. Aantal maaibeurten: 2 per kalenderjaar. Gerekend met 3330 obstakels. Eerste maaibeurt in de laatste week van mei of in de eerste week van juni. Tweede maaibeurt in de laatste week van juli. Uitvoering in dezelfde periode als de maaïwerkzaamheden zoals beschreven in bestekspost 100010 . Op aangeven van de directie aantal obstakels overslaan in verband met broedende vogels. Maaïen en zuigen in één werkgang door middel van een ecokop is toegestaan. Maaisel verwerken volgens bestekspost 100030 .	st	6.660,00	V
100030	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft het direct verzamelen en afvoeren van het maaisel vrijgekomen uit bestekspost 100010 en 100020 1. Ecologisch beheer 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 2. Aantal maaibeurten: 2 per kalenderjaar 1. Maaisel direct na maaien verwerken 1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar de groencompostering Zeedijk.	are	2.349,84	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
100040	512503		Maaien grasveld. Betreft maaien van de schouwstrook aan de achterzijde van de Wilgenlaan. Te maaien strook ca. 3,5m breed. Situering volgens tekening LO2025-07-002 - themakaart maaien extensief binnen bebouwde kom. Aantal percelen: 1 2. Standaard beheer 3. Grasveldtype: schraal grasveld 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2. Gerekend is met 5 maaibeurt(en) per jaar 9 Maaien op aangeven van directie. Maaisel direct verwerken volgens bestekspost 100050 .	are	74,74	V
100050	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Vrijgekomen uit bestekspost 100040 . 2. Standaard beheer 3. Grasveldtype: schraal grasveld 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2. Gerekend is met 5 beurt(en) per jaar 2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar de groencompostering Zeedijk	are	74,74	V
100060	512501		Maaien bermen en taluds. Pleksgewijs maaien t.b.v. de bestrijding van ongewenste kruiden op risicolocaties buiten de te maaien meterstrook. Exacte locaties op aangeven van de directie. Betreft per jaar ca. 15% van het totale beheerde bermoppervlak buiten de meterstrook. Uitvoeren binnen twee weken na opgave directie. De Japanse duizendknoop valt onder strikte regelgeving, derhalve niet meegenomen in dit bestek. Situering volgens tekening LO2025-07-002 - themakaart maaien extensief binnen bebouwde kom. 1. Ecologisch beheer 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 2. Aantal maaibeurten: 2 per kalenderjaar. Maaien op aangeven van directie. 9 Maaisel direct verwerken volgens bestekspost 100070 .	are	490,36	V
100070	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft maaisel vrijgekomen bij bestekspost 100060 . 1. Ecologisch beheer 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 2. Aantal maaibeurten: 2 op aangeven van de directie. 9 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar de groencompostering Zeedijk.	are	490,36	V
100080	512503		Maaien grasveld. Betreft het maaien van gemiddeld 1 are rondom zitbanken in de grasstrook buiten de te maaien meterstrook. Inclusief het bijmaaien rondom banken en eventueel andere obstakels. Aantal percelen: 2 Betreft 1 bank aan de Leurse Haven en 1 bank aan de Parklaan. 2. Standaard beheer 3. Grasveldtype: schraal grasveld 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 3. Gerekend is met 8 maaibeurt(en) en met 8 maaibeurt(en) rondom obstakels 9 Maaisel direct verwerken volgens bestekspost 100090 .	are	16,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
100090	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Vrijgekomen uit bestekspost 100080 .	are	16,00	V	
		2.	Standaard beheer				
		.3.	Grasveldtype: schraal grasveld				
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		2. .	Gerekend is met 8 beurt(en) per jaar				
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar de				
			groencompostering Zeedijk				
100100	512501		Maaien bermen en taluds.	are	4.444,00	V	
			Betreft het geheel maaien van alle gemeentelijke				
			bermen over de gehele oppervlakte, met uitzondering				
			van bermen langs het Bolwerk i.v.m. beheer door een				
			schaapskudde.				
			Op aangeven van de directie aantal bermen overslaan.				
			Situering volgens tekening LO2025-07-002 -				
			themakaart maaien extensief binnen bebouwde kom.				
		2.	Standaard beheer				
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		1. .	Aantal maaibeurten: 1 per jaar.				
			Jaarlijks in de maand september.				
			Gehele maaionde uitvoeren binnen een periode van				
			drie weken.				
		9	Maaisel verwerken volgens bestekspost 100140 .				
100110	512501		Maaien bermen en taluds.	are	72,06	V	
			Betreft het geheel maaien van de taluds langs de				
			Oostpoort, achterzijde Zwarthoofd, Rijsdijk,				
			Tuindersweg, Slagveld, Plantijnlaan, Grauwe Polder				
			en Bredaseweg.				
			Op aangeven van de directie aantal bermen overslaan.				
			Situering volgens tekening LO2025-07-002 -				
			themakaart maaien extensief binnen bebouwde kom.				
		1.	Ecologisch beheer				
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. . .9. . .	Talud 1:2 of steiler.				
		. . .1. . .	Aantal maaibeurten: 1 per jaar.				
			Jaarlijks in de maand september.				
			Gehele maaionde uitvoeren binnen een periode van				
			drie weken.				
			Oppervlakte ten behoeve van de hoeveelheid				
			resultaatsverplichting is gemeten vanaf tekening.				
		9	Maaisel verwerken volgens bestekspost 100150 .				
100120	512599		Bijmaaien rondom obstakels.	st	3.660,00	V	
			Betreft het bijmaaien rondom palen, lichtmasten,				
			bermplanken, schrikhekken e.d. in de gemaaide stroken				
			uit besteksposten 100100 en 100110 .				
			Aantal maaibeurten: 1 per jaar.				
			Jaarlijks in de maand september.				
			Gerekend is met ca. 3660 obstakels.				
			Uitvoering in dezelfde periode als de				
			maaiwerkzaamheden uit besteksposten 100100 en				
			100110.				
			Maaisel verwerken volgens besteksposten 100140 en/of				
			100150 .				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
100130	512505		Bijmaaien rondom bomen. Betreft het bijmaaien van bomen in de gemaaide stroken uit besteksposten 100100 en 100110 . Aantal maaibeurten: 1 per jaar. Jaarlijks in de maand september. Uitvoering in dezelfde periode als de maaiwerkzaamheden in besteksposten 100100 en 100110. Op aangeven van de directie aantal bomen overslaan. Ecologisch beheer. Gerekend is met 5400 bomen. 2. Bomen in berm of talud .9. Maaisel verwerken volgens besteksposten 100140 en/of 100150 .	st	5.400,00	V
100140	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien bermen en taluds. Betreft het opruimen van maaisel na minimaal één week en maximaal twee weken na het maaaien. Vrijgekomen uit besteksposten 100100 , 100120 en 100130 . 1. Ecologisch beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .1. Aantal maaibeurten: 1 per jaar .1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar de groencompostering Zeedijk.	are	4.444,00	V
100150	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien bermen en taluds. Betreft het opruimen van maaisel na minimaal één week en maximaal twee weken na het maaaien. Vrijgekomen uit besteksposten 100110 , 100120 en 100130 . 1. Ecologisch beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .9. Talud 1:2 of steiler. .1. Aantal maaibeurten: 1 per jaar .1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar de groencompostering Zeedijk.	are	72,06	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2			MAAIEN DROOG PROFIEL WATERGANG EN -PARTIJ Betreft het maaien van droge taluds in of langs een watergang of waterpartij. Het natte profiel behoeft niet gemaaid te worden. Klepelen is niet toegestaan, tenzij er gebruik gemaakt wordt van een maai-zuig combinatie met ecokop. Beschermdde wilde planten, waaronder orchideeën op aanwijzen van directie niet maaien.			
200			Watergangen, breedte tussen de insteken t/m 6 m.			
200010	511403		Uitmaaaien droog profiel van watergang. Situering volgens tekening LO2025-07-003 - themakaart maaaien droog profiel watergangen. Aantal maaibeurten: 1 per jaar. Uit te voeren in september. Volledige maaironde afronden binnen drie weken. 2. Standaard beheer .1. Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .3. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen .1. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .9 Maaisel direct verwerken volgens bestekspost 230010 .	m	2.305,75	V
200020	511403		Uitmaaaien droog profiel van watergang. Situering volgens tekening LO2025-07-003 - themakaart maaaien droog profiel watergangen. Aantal maaibeurten: 1 per jaar. Uit te voeren in september. Volledige maaironde afronden binnen drie weken. 2. Standaard beheer .1. Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .3. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .9 Maaisel direct verwerken volgens bestekspost 230020 .	m	14.468,70	V
200030	511403		Uitmaaaien droog profiel van watergang. Situering volgens tekening LO2025-07-003 - themakaart maaaien droog profiel watergangen. Aantal maaibeurten: 1 per jaar Uit te voeren in september Volledige maaironde afronden binnen drie weken. 2. Standaard beheer .1. Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .3. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .9 Maaisel direct verwerken volgens bestekspost 230040 .	m	910,39	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
200040	511403		Uitmaaïen droog profiel van watergang. Situering volgens tekening LO2025-07-003 - themakaart maaïen droog profiel watergangen. Aantal maaibeurten: 1 per jaar Uit te voeren in september Volledige maaïronde afronden binnen drie weken. 2. Standaard beheer .1. Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: beschoeiing .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .9 Maaisel direct verwerken volgens bestekspost 230020 .	m	447,18	V
200050	511403		Uitmaaïen droog profiel van watergang. Situering volgens tekening LO2025-07-003 - themakaart maaïen droog profiel watergangen. Aantal maaibeurten: 1 per jaar Uit te voeren in september. Volledige maaïronde afronden binnen drie weken. 2. Standaard beheer .1. Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .2. Lengte droog talud: ca. 2 m of meer .3. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .9 Maaisel direct verwerken volgens bestekspost 230020 .	m	745,62	V
200060	511403		Uitmaaïen droog profiel van watergang. Situering volgens tekening LO2025-07-003 - themakaart maaïen droog profiel watergangen. Aantal maaibeurten: 1 per jaar Uit te voeren in september. Volledige maaïronde afronden binnen drie weken. 2. Standaard beheer .1. Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .2. Lengte droog talud: ca. 2 m of meer .3. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .9 Maaisel direct verwerken volgens bestekspost 230040 .	m	664,78	V
200070	511403		Uitmaaïen droog profiel van watergang. Situering volgens tekening LO2025-07-003 - themakaart maaïen droog profiel watergangen. Aantal maaibeurten: 1 per jaar Uit te voeren in september. Volledige maaïronde afronden binnen drie weken. 2. Standaard beheer .1. Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .2. Lengte droog talud: ca. 2 m of meer .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: beschoeiing .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .9 Maaisel direct verwerken volgens bestekspost 230020 .	m	329,17	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
200080	511403		Uitmaaaien droog profiel van watergang. Betreft het maaaien van een overzijde van een watergang. Situering volgens tekening LO2025-07-003 - themakaart maaaien droog profiel watergangen. Aantal maaibeurten: 1 per jaar. 2. Standaard beheer .9. Talud aan overzijde van de watergang, breedte tussen de insteken: tot ca 6m. .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .3. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .9. Maaisel direct verwerken volgens bestekspost 230020 .	m	197,12	V
200090	511403		Uitmaaaien droog profiel van watergang. Situering volgens tekening LO2025-07-003 - themakaart maaaien droog profiel watergangen. Aantal maaibeurten: 1 per jaar. Uit te voeren in september. Volledige maaironde afronden binnen drie weken. 2. Standaard beheer .3. Talud aan een zijde van de watergang .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .3. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .9. Maaisel direct verwerken op bestekspost 230020 .	m	1.059,97	V
200100	511403		Uitmaaaien droog profiel van watergang. Situering volgens tekening LO2025-07-003 - themakaart maaaien droog profiel watergangen. Aantal maaibeurten: 1 per jaar. Uit te voeren in september. Volledige maaironde afronden binnen drie weken. 2. Standaard beheer .3. Talud aan een zijde van de watergang .2. Lengte droog talud: ca. 2 m of meer .3. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .9. Maaisel direct verwerken op bestekspost 230020 .	m	428,47	V
210			Watergangen, breedte tussen de insteken vanaf 6 m			
210010	511403		Uitmaaaien droog profiel van watergang. Situering volgens tekening LO2025-07-003 - themakaart maaaien droog profiel watergangen. Aantal maaibeurten: 1 per jaar. Uit te voeren in september. Volledige maaironde afronden binnen drie weken. 2. Standaard beheer .2. Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .3. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .9. Maaisel direct verwerken volgens bestekspost 230030 .	m	227,94	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
210020	511403		Uitmaaïen droog profiel van watergang. Situering volgens tekening LO2025-07-003 - themakaart maaïen droog profiel watergangen. Aantal maaibeurten: 1 per jaar. Uit te voeren in september. Volledige maaïronde afronden binnen drie weken. 2. Standaard beheer .2. Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer . .2. Lengte droog talud: tot ca. 2 m . .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m . . . Oeververdediging: beschoeiing . . .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Maaisel direct verwerken volgens bestekspost 230030.	m	340,36	V
210030	511403		Uitmaaïen droog profiel van watergang. Situering volgens tekening LO2025-07-003 - themakaart maaïen droog profiel watergangen. Aantal maaibeurten: 1 per jaar. Uit te voeren in september. Volledige maaïronde afronden binnen drie weken. 2. Standaard beheer .2. Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer . .2. Lengte droog talud: ca. 2 m of meer . .3. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m . . . Oeververdediging: geen . . .1. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Maaisel direct verwerken volgens bestekspost 230010.	m	2.118,92	V
210040	511403		Uitmaaïen droog profiel van watergang. Situering volgens tekening LO2025-07-003 - themakaart maaïen droog profiel watergangen. Aantal maaibeurten: 1 per jaar. Uit te voeren in september. Volledige maaïronde afronden binnen drie weken. 2. Standaard beheer .2. Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer . .2. Lengte droog talud: ca. 2 m of meer . .3. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m . . . Oeververdediging: geen . . .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Maaisel direct verwerken volgens bestekspost 230030.	m	1.989,72	V
210050	511403		Uitmaaïen droog profiel van watergang. Situering volgens tekening LO2025-07-003 - themakaart maaïen droog profiel watergangen. Aantal maaibeurten: 1 per jaar. Uit te voeren in september. Volledige maaïronde afronden binnen 3 weken. 2. Standaard beheer .2. Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer . .2. Lengte droog talud: ca. 2 m of meer . .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m . . . Oeververdediging: beschoeiing . . .1. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Maaisel direct verwerken volgens bestekspost 230010.	m	1.121,81	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
210060	511403		Uitmaaïen droog profiel van watergang. Situering volgens tekening LO2025-07-003 - themakaart maaïen droog profiel watergangen. Aantal maaibeurten: 1 per jaar. Ult te voeren in september. Volledige maaïronde afronden binnen drie weken. 2. Standaard beheer .2. Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer . .2. Lengte droog talud: ca. 2 m of meer . . .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: beschoeiing3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar9 Maaïsel direct verwerken volgens bestekspost 230030 .	m	2.122,04	V
210070	511403		Uitmaaïen droog profiel van watergang. Betreft het maaïen van een overzijde van een watergang. Situering volgens tekening LO2025-07-003 - themakaart maaïen droog profiel watergangen. Aantal maaibeurten: 1 per jaar. Ult te voeren in september. Volledige maaïronde afronden binnen drie weken. 2. Standaard beheer .9. Talud aan overzijde van de watergang, breedte tussen de insteken: ca 6m of meer. . . .3. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar9 Maaïsel direct verwerken volgens bestekspost 230030 .	m	280,53	V
220			Waterpartijen			
220010	511408		Maaïen droog profiel van waterpartij. Situering volgens tekening LO2025-07-004 - themakaart maaïen droog profiel waterpartijen. Aantal maaibeurten: 1 per jaar Ult te voeren in september. Volledige maaïronde afronden binnen drie weken. 2. Standaard beheer . .2. Lengte droog talud: ca. 2 m of meer . . .3. Waterdiepte: tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar9 Maaïsel direct verwerken volgens bestekspost 230050 .	are	8,84	V
220020	511408		Maaïen droog profiel van waterpartij. Situering volgens tekening LO2025-07-004 - themakaart maaïen droog profiel waterpartijen. Aantal maaibeurten: 1 per jaar Ult te voeren in september. Volledige maaïronde afronden binnen drie weken. 2. Standaard beheer . .2. Lengte droog talud: ca. 2 m of meer . . .3. Waterdiepte: tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar9 Maaïsel direct verwerken volgens bestekspost 230060 .	are	22,63	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
220030	511408		Maaien droog profiel van waterpartij. Situering volgens tekening LO2025-07-004 - themakaart maaien droog profiel waterpartijen. Aantal maaibeurten: 1 per jaar Ult te voeren in september Volledige maaironde afronden binnen drie weken. 2. Standaard beheer .2. Lengte droog talud: ca. 2 m of meer .4. Waterdiepte: tot ca. 0,5 m Oeververdediging: beschoeiing .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .9 Maaisel direct verwerken volgens bestekspost 230050 .	are	364,26	V
220040	511408		Maaien droog profiel van waterpartij. Situering volgens tekening LO2025-07-004 - themakaart maaien droog profiel waterpartijen. Aantal maaibeurten: 1 per jaar Ult te voeren in september. Volledige maaironde afronden binnen drie weken. 2. Standaard beheer .2. Lengte droog talud: ca. 2 m of meer .4. Waterdiepte: tot ca. 0,5 m Oeververdediging: beschoeiing .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .9 Maaisel direct verwerken volgens bestekspost 230060 .	are	32,23	V
230			Verwerken maaisel			
230010	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 per jaar 2. Betreft op het talud gedeponiseerd maaisel, vrijgekomen volgens besteksposten 200010 , 210030 en 210050 . .1. Tijdstip van verwerken: direct na het maaien .9. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar. .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar de groencompostering Zeedijk.	m	5.546,48	V
230020	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 per jaar 2. Betreft op het talud gedeponiseerd maaisel, vrijgekomen volgens besteksposten 200020 , 200040 , 200050 , 200070 , 200080 en 200090 . .1. Tijdstip van verwerken: direct na het maaien .9. Er is aan één zijde van de watergang een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar. Breedte tussen de insteken tot ca. 6 m. .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar de groencompostering Zeedijk.	m	17.676,23	V
230030	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 per jaar 2. Betreft op het talud gedeponiseerd maaisel, vrijgekomen volgens besteksposten 210010 , 210020 , 210040 , 210060 en 210070 . .1. Tijdstip van verwerken: direct na het maaien .9. Er is aan één zijde van de watergang een werkbreedte van tenminste 3 m beschikbaar. Breedte tussen de insteken vanaf ca. 6 m. .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar de groencompostering Zeedijk.	m	4.960,59	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
230040	511412	 Aantal beurten: 1 per jaar 2. Betreft op het talud gedeponoerd maaisel, vrijgekomen volgens besteksposten 200030 en 200060 . .1. Tijdstip van verwerken: direct na het maaien2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar de groencompostering Zeedijk.	m	1.575,17	V		
230050	511413	 Aantal beurten: 1 per jaar 2. Betreft op het talud gedeponoerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 220010 en 220030 . .1. Tijdstip van verwerken: direct na het maaien1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar de groencompostering Zeedijk.	are	373,10	V		
230060	511413	 Aantal beurten: 1 per jaar 2. Betreft op het talud gedeponoerd maaisel, vrijgekomen volgens besteksposten 220020 en 220040 . .1. Tijdstip van verwerken: direct na het maaien2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar de groencompostering Zeedijk.	are	54,86	V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3			MAAIEN RETENTIES				
			Betreft het maaien van retenties en wadi's in een droge				
			periode. Uitvoering en planning op aanwijzen van				
			directie.				
			Klepelen is niet toegestaan, tenzij er gebruik gemaakt				
			wordt van een maai-zuig combinatie met ecokop.				
			Beschermde wilde planten, waaronder orchideeën op				
			aanwijzen van directie niet maaien.				
300010	511406		Uitmaaaien waterpartij.	are	133,30	V	
			Situering volgens tekening LO2025-07-005 - themakaart				
			maaie retenties.				
			Aantal maaibeurtten: 2 per jaar.				
			Maaie in droge periodes op aangeven van directie.				
		2.	Standaard beheer				
		.2.	Droge taluds en droge bodem				
		. .2. . . .	Lengte droog talud: ca. 2 m of meer				
		. . .1. . .	Droge waterpartij				
			Oeververdediging: geen				
		1.	Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten				
			minste 3 m beschikbaar				
		9	De retentie is inrijdbaar.				
			Maaisel verwerken volgens bestekspost 300040 .				
300020	511406		Uitmaaaien waterpartij.	are	122,65	V	
			Situering volgens tekening LO2025-07-005 - themakaart				
			maaie retenties.				
			Aantal maaibeurtten: 2 per jaar.				
			Maaie in droge periodes op aangeven van directie.				
		2.	Standaard beheer				
		.2.	Droge taluds en droge bodem				
		. .2. . . .	Lengte droog talud: ca. 2 m of meer				
		. . .1. . .	Droge waterpartij				
			Oeververdediging: geen				
		9.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een				
			werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar.				
			De retentie is inrijdbaar.				
		9	Maaisel verwerken volgens bestekspost 300050 .				
300030	511406		Uitmaaaien waterpartij.	are	172,70	V	
			Situering volgens tekening LO2025-07-005 - themakaart				
			maaie retenties.				
			Aantal maaibeurtten: 2 per jaar.				
			Maaie in droge periodes op aangeven van directie.				
		2.	Standaard beheer				
		.2.	Droge taluds en droge bodem				
		. . .1. . .	Droge waterpartij				
			Oeververdediging: geen				
		9.	Op naastliggend terrein is beperkt of gedeeltelijk een				
			werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar.				
			De retentie is inrijdbaar.				
		9	Maaisel verwerken volgens bestekspost 300060 .				
300040	511413		Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij.	are	133,30	V	
			Aantal beurtten: 2 per jaar.				
		9.	Betreft maaisel vrijgekomen uit bestekspost 300010 .				
		.1.	Tijdstip van verwerken: direct na het maaien				
		1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar				
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar de				
			groencompostering Zeedijk.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
300050	511413		Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij.	are	122,65	V	
			Aantal beurten: 2 per jaar				
		9.	Betreft maaisel vrijgekomen uit bestekspost 300020 .				
		.1.	Tijdstip van verwerken: direct na het maaien				
		9.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een				
			werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar.				
			De retentie is wel inrijdbaar.				
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar de				
			groencompostering Zeedijk.				
							
300060	511413		Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij.	are	172,70	V	
			Aantal beurten: 2 per jaar.				
		9.	Betreft maaisel vrijgekomen uit bestekspost 300030 .				
		.1.	Tijdstip van verwerken: direct na het maaien				
		9.	Op naastliggend terrein is beperkt of gedeeltelijk een				
			werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar.				
			De retentie is wel inrijdbaar.				
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar de				
			groencompostering Zeedijk.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
4			MAAIEN BERMEN BUITENGEBIED			
			Klepelen is niet toegestaan.			
400010	512501		Maaïen bermen en taluds. Betreft het gedeeltelijk maaïen van een meterstrook van de gemeentelijke bermen (inclusief alle uitzichthoeken) met uitzondering van de bermen tussen rijbaan en fietspad langs Liesbosweg, Zundertseweg en Hilsebaan (zie bestekspost 400020) en de bermen langs het Bolwerk i.v.m. beheer door een schaapskudde. Situering volgens tekening LO2025-07-006 - themakaart maaïen extensief buiten bebouwde kom (noord) en LO2025-07-007 - themakaart maaïen extensief buiten bebouwde kom (zuid) 1. Ecologisch beheer 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 9. Aantal maaibeurten: 1 per jaar Een strook met een breedte van ca. één meter, gemeten vanuit de kant van de verharding (zowel langs fietspaden als langs de rijbaan). Op aangeven van de directie aantal bermen overslaan in verband met broedende vogels. Jaarlijks in de laatste week van mei of in de eerste week van juni. Gehele maaïronde uitvoeren binnen een periode van drie weken. 9. Maaisel verwerken volgens bestekspost 400040 .	are	1.817,53	V
400020	512501		Maaïen bermen en taluds. Betreft het volledig maaïen van de bermen (inclusief alle uitzichthoeken) tussen rijbaan en fietspad langs Liesbosweg, Zundertseweg en Hilsebaan. Situering volgens tekening LO2025-07-006 - themakaart maaïen extensief buiten bebouwde kom (noord) en LO2025-07-007 - themakaart maaïen extensief buiten bebouwde kom (zuid). 2. Standaard beheer 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 9. Aantal maaibeurten: 1 per jaar. Jaarlijks in de laatste week van mei of in de eerste week van juni. Gehele maaïronde uitvoeren binnen een periode van drie weken. 9. Maaisel verwerken volgens bestekspost 400040 .	are	270,12	V
400030	512599		Bijmaaïen rondom obstakels Betreft het bijmaaïen rondom palen, bermplanken, wildspiegels, schrikhekken e.d. in de gemaaide stroken uit besteksposten 400010 en 400020. Situering volgens tekening LO2025-07-006 - themakaart maaïen extensief buiten bebouwde kom (noord) en LO2025-07-007 - themakaart maaïen extensief buiten bebouwde kom (zuid). Standaard beheer. Gerekend is met ca. 1900 obstakels. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2. Gerekend is met 1 beurt per jaar. Jaarlijks in de laatste week van mei of in de eerste week van juni. Uitvoering in dezelfde periode als de maaïwerkzaamheden uit besteksposten 400010 en 400020 . Maaisel verwerken volgens bestekspost 400040 .	st	1.900,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5 : 6				
400040	512506						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft het opruimen van maaisel na minimaal één week en maximaal twee weken na het maaien. Vrijgekomen uit besteksposten 400010 , 400020 en 400030 . .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . . .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 21. Aantal maaibeurt(en): 1 per jaar1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar de groencompostering Zeedijk.	are	2.087,65	V
400050	512503						Maaien grasveld. Betreft het maaien van gemiddeld 1 are rondom picknickplaatsen. Inclusief het bijmaaien rondom banken en eventuele andere objecten. Situering volgens tekening LO2025-07-006 - themakaart maaien extensief buiten bebouwde kom (noord) en LO2025-07-007 - themakaart maaien extensief buiten bebouwde kom (zuid). Aantal percelen: 14 locaties met variabel oppervlak. 2. Standaard beheer .3. Grasveldtype: schraal grasveld . . .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 33. Gerekend is met 8 maaibeurt(en) en met 8 maaibeurt(en) rondom obstakels9 Maaisel direct verwerken volgens bestekspost 400060 .	are	275,44	V
400060	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Vrijgekomen uit bestekspost 400050 . 2. Standaard beheer .3. Grasveldtype: schraal grasveld . . .1. Grootte per perceel: tot ca. 2000 m21. Horizontaal of met een talud tot 1 : 32. Gerekend is met 8 beurt(en) per jaar2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar de groencompostering Zeedijk.	are	275,44	V
400070	512503						Maaien grasveld. Betreft maaien van de visstek nabij de Rioolseweg. Situering volgens tekening LO2025-07-006 - themakaart maaien extensief buiten bebouwde kom (noord). Aantal percelen: 1 (ca. 7,56 are). 2. Standaard beheer .3. Grasveldtype: schraal grasveld2. Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar9 Maaisel direct verwerken volgens bestekspost 400080 .	are	60,48	V
400080	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Vrijgekomen uit bestekspost 400070 . 2. Standaard beheer .3. Grasveldtype: schraal grasveld . . .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 32. Gerekend is met 8 beurt(en) per jaar2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar de groencompostering Zeedijk.	are	60,48	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
400090	512503		Maaien grasveld. Betreft maaien van het ruiterspad tussen Vossenbergevaart en Hoge Vaartkant. Te maaien strook ca. 3 meter breed. Situering volgens tekening LO2025-07-007 - themakaart maaien extensief buiten bebouwde kom (zuid). Aantal percelen: 1 (ca. 36.84 are). 2. Standaard beheer .3. Grasveldtype: schraal grasveld . .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . .2. Gerekend is met 5 maaibeurt(en) per jaar 9 Maaisel direct verwerken volgens bestekspost 400100.	are	184,20	V
400100	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Vrijgekomen uit bestekspost 400090. 2. Standaard beheer .3. Grasveldtype: schraal grasveld . .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . .2. Gerekend is met 5 beurt(en) per jaar 2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar de groencompostering Zeedijk.	are	184,20	V
400110	512501		Maaien bermen en taluds. Pleksgewijs maaien t.b.v. de bestrijding van ongewenste kruiden. Betreft ca. 20% van het totale ecologisch beheerde bermoppervlak. Exacte locaties op aangeven van de directie. Uitvoeren binnen twee weken na opgave directie. Klepelen is op deze bestekspost wel toegestaan. De Japanse duizendknoop valt onder strikte regelgeving, derhalve niet meegenomen in dit bestek. Situering volgens tekening LO2025-07-006 - themakaart maaien extensief buiten bebouwde kom (noord) en LO2025-07-007 - themakaart maaien extensief buiten bebouwde kom (zuid). 1. Ecologisch beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 . . .2. Aantal maaibeurten: 2 per jaar op aangeven van directie. 9 Maaisel verwerken volgens bestekspost 400120.	are	922,76	V
400120	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Vrijgekomen uit bestekspost 400110. 1. Ecologisch beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 . . .9 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar de groencompostering Zeedijk.	are	922,76	V
400130	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft het geheel maaien van alle gemeentelijke bermen over de gehele oppervlakte, met uitzondering van bermen langs het Bolwerk i.v.m. beheer door een schaapskudde. Situering volgens tekening LO2025-07-006 - themakaart maaien extensief buiten bebouwde kom (noord) en LO2025-07-007 - themakaart maaien extensief buiten bebouwde kom (zuid). 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 . . .1. Aantal maaibeurten: 1 per jaar . . . Jaarlijks in de maand september. Gehele maaionde uitvoeren binnen een periode van drie weken. 9 Maaisel verwerken volgens bestekspost 400160.	are	4.526,08	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
400140	512501		Maaïen bermen en taluds. Betreft het geheel maaïen van de taluds langs de Bollenstraat en Bredaseweg. Situering volgens tekening LO2025-07-006 - themakaart maaïen extensief buiten bebouwde kom (noord) en LO2025-07-007 - themakaart maaïen extensief buiten bebouwde kom (zuid). 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .9. Talud 1 : 2 of steiler Oppervlakte ten behoeve van de hoeveelheidresultaatsverplichting is gemeten vanaf tekening. 1. Aantal maaibeurten: 1 per jaar Jaarlijks in de maand september. Gehele maaïronde uitvoeren binnen een periode van drie weken. 9 Maaïsel verwerken volgens bestekspost 400170 .	are	87,73	V
400150	512599		Bijmaaïen rondom obstakels Betreft het bijmaaïen rondom palen, bermplanken, wildspiegels, schrikhekken e.d. in de gemaaide stroken uit besteksposten 400130 en 400140 . Situering volgens tekening LO2025-07-006 - themakaart maaïen extensief buiten bebouwde kom (noord) en LO2025-07-007 - themakaart maaïen extensief buiten bebouwde kom (zuid). Standaard beheer. Gerekend met ca. 1900 obstakels. Aantal maaibeurten: 1 per jaar. Jaarlijks in de maand september. Uitvoering in dezelfde periode als de maaiwerkzaamheden uit besteksposten 400130 en 400140. Maaïsel verwerken volgens besteksposten 400160 en/of 400170 .	st	1.900,00	V
400160	512506		Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen bermen en taluds. Betreft het opruimen van maaïsel na minimaal één week en maximaal twee weken na het maaïen. Vrijgekomen uit besteksposten 400130 en 400150 . 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 1. Aantal maaibeurten: 1 per jaar 1 Maaïsel verzamelen en vervoeren naar de groencompostering Zeedijk.	are	4.526,08	V
400170	512506		Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen bermen en taluds. Betreft het opruimen van maaïsel na minimaal één week en maximaal twee weken na het maaïen. Vrijgekomen uit bestekspost 400140 en 400150 . 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .9. Talud 1 : 2 of steiler Oppervlakte ten behoeve van de hoeveelheidresultaatsverplichting is gemeten vanaf tekening.. 1. Aantal maaibeurten: 1 per jaar 1 Maaïsel verzamelen en vervoeren naar de groencompostering Zeedijk.	are	87,73	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
5			VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
50			V&G-PLAN UITVOERINGSFASE				
500010	620499		Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase. Betreft het opstellen van een V&G-plan uitvoeringsfase op basis van het V&G-plan welke als bijlage is toegevoegd aan het bestek.	EUR		N	
500020	620499		Naleven V&G-plan uitvoeringsfase. Betreft alle werkzaamheden voor instructie, coördinatie, afstemming en controle om de werkzaamheden op het werkterrein volgens het V&G-plan uitvoeringsfase uit te voeren.	EUR		N	
51			VERKEERSMAATREGELEN				
510010	620299		Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van maaiwerkzaamheden. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1222. Met materiaal van de aannemer.	EUR		N	
52			INVENTARISATIE ECOLOGISCH WAARDEVOLLE SITUATIES				
520010	640105		Inventariseren en registreren fauna Een verkennende inventarisatie op broedende vogels in de te maaien meterstrook in het gebied gelegen buiten en binnen de bebouwde kom van Etten-Leur. Betreft een verkennende inventarisatie Inventariseren van broedende vogels Frequentie: 1 keer in het voorjaar. Uitvoeren uiterlijk één week voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden. Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage die ter goedkeuring aan de directie moet worden voorgelegd. Pas na goedkeuring van de directie mogen er werkzaamheden worden uitgevoerd. Minimaal op te nemen in het rapport: - beschrijving van locatie; - bevindingen.	keer	1,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
9			Staartposten			
91			Eenmalige kosten			
						

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Het bepaalde in paragraaf 49 UAV 2012 is op dit werk uitdrukkelijk niet van toepassing. De beslechting van geschillen, welke ook- daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die daarvan uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissementsrechtbank Zeeland-Breda te Breda. Indien in het bestek en/of van toepassing verklaarde bepalingen en/of normen wordt verwezen naar Arbitrage of Raad van Arbitrage dient hiervoor te worden gelezen: de bevoegde rechter in de Arrondissementsrechtbank Zeeland-Breda te Breda.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling**01 04 01 Algemeen**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling

HFD PAR ART LID

01 05 01 Indexering tarieven

- 01 De aangeboden prijzen voor het regulier onderhoud t.b.v. extensieve maaiwerkzaamheden zijn gedurende het eerste contractjaar van de overeenkomst vast en kunnen gedurende deze periode niet worden geïndexeerd of aangepast.
- 02 Voor de daaropvolgende jaren (2027, 2028 en 2029) heeft de Opdrachtnemer het recht de tarieven aan te passen tot een maximum conform het afgeleide CBS-prijsindexcijfer reeks 'alle Huishoudens (2025 = 100)'. De basis hiervoor vormt de stijging van dit indexcijfer over 12 maanden voorafgaand aan de maand oktober van het voorgaande kalenderjaar.
(tariefaanpassing per 1 januari 2027 wordt dus berekend over november 2025 t/m oktober 2026, de tariefaanpassing per 1 januari 2028 over november 2026 t/m oktober 2027 enz.).
- 03 De indexeringen kunnen alleen plaats vinden per 01-01-2027, 01-01-2028 en 01-01-2029 en dienen uiterlijk één (1) maand daaraan voorafgaand, dus uiterlijk 1 december van enig jaar, gemotiveerd aan de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Inhaalslagen voor niet toegepaste aanpassingen in tarieven zijn niet mogelijk.
- 04 Indien van overheidswege de (uitvoering van) de opdracht gewijzigd dient te worden, zullen Leverancier en Opdrachtgever in overleg treden om te bepalen of en zo ja in welke vorm de prijzen aangepast moeten worden, zoals gepubliceerd op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek of ander statistiekbureau.

01 07 Zekerheidstelling**01 07 01 Waarde en vorm van de zekerheidstelling**

- 05 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
- 06 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.
- 07 De garantieverstrekker dient door de directie te worden goedgekeurd en de bankgarantie dient te worden opgesteld conform het bij dit bestek gevoegde model in de bijlage: "Model bankgarantie".
- 08 De bankgarantie zal door de opdrachtgever worden geretourneerd nadat de laatste/eind termijn betaalbaar is gesteld.

01 08 Bijdragen**01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

HFD PAR ART LID

01 08 02 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 Verband met andere werken**01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- werkzaamheden nutsbedrijven;
 - cultuurtechnische werkzaamheden;
 - civieltechnische werkzaamheden
- De coördinatie van het bovenstaande zal door de opdrachtgever worden uitgevoerd.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan**01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan**

- 01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- Alle werkzaamheden, met hoeveelheden
 - V&G-plan uitvoeringsfase
- 02 Indien de aannemer de voorschriften vanuit het bestek als ook de voorschriften vanuit de gedetailleerde werkplannen niet naleeft kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,--. De korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
- 03 Werktijden:
Het werk moet, tenzij anders is aangegeven in dit bestek, worden uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19.00 uur.
- 04 Het werken buiten bovengenoemde normale tijden, het werken in meer ploegen, het werken op zaterdagen en zondagen, feestdagen e.d. vereist de goedkeuring van de directie en dient minimaal twee werkdagen vantevoren te worden overlegd.
- 05 Bij het opstellen van het in lid 01 bedoelde algemeen tijdschema rekening houden met het volgende:
- bepalingen voortkomend uit de Omgevingswet;
 - de in de besteksposten vastgestelde tijdstippen.

01 16 Verzekeringen**01 16 02 CAR Verzekering**

- 01 De gemeente heeft ten behoeve van Werken een Constructie "All Risk" Verzekering afgesloten. Een kopie van deze polis wordt door de Gemeente verstrekt na verzoek van de contractant.

01 16 03 Verzekeringen door de opdrachtnemer

- 01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers

HFD PAR ART LID

krachtens de bepalingen van de Wet en/of dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de aannemers en hun onderaannemers, een Constructie "All Risks"-verzekering op het werk worden afgesloten.

Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:

- a- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
- b- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen (exclusief bij de bouw betrokken personeel), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
- c- materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de opdrachtgever zelf een separate polis heeft afgesloten welke voor deze risico's dekking geeft.

De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het bouwterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten en toezicht en directiekosten.

Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het werk:

- a- tengevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;
- b- welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak, liggende vóór aanvang van deze termijn.

Het eigen risico dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals alle niet door de constructieverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden betaald naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk resp. het herstel.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestektekst kunnen geen rechten ontleend worden.

Een kopie van de dekkingsbevestiging met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op diens verzoek, worden verstrekt.

02 De aannemer(s) is/zijn verplicht ten aanzien van onderhavig project een Aansprakelijkheid

HFD PAR ART LID

Verzekering voor Bedrijven (A.V.B.) af te sluiten en in stand te houden met een minimaal verzekerd bedrag van € 2.500.000,- per aanspraak. Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten, loodsen en de inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

- 03 Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schade tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk. Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden gesloten en dienen deze mede te dekken schade tengevolge van het werkrisico.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 De melding moet, vóór aanvang van de werkzaamheden, door de aannemer bij de Arbeidsinspectie zijn ingediend.
Melding van het werk bij de toezichthouder is verplicht indien:
- de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten, of
 - met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid.
- Het formulier 'melding bouwwerk' is te vinden op www.inspectieszw.nl.
- 02 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de directie een afschrift van de aannemer. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 04 In afwijking van artikel 01.19.02 lid 02 ligt de coördinatie voor werken die in elkander grijpen, zoals beschreven in paragraaf 01.11.01, bij de opdrachtgever.

01 23 Communicatie

HFD PAR ART LID

01 23 02 Bouwvergaderingen

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden op regelmatige tijden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012. Bouwvergaderingen worden gehouden op de gemeentewerf aan de Hermelijnweg.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van te voren zijn aangekondigd.
- 03 Van de bouwvergaderingen zullen door de directie verslagen worden opgemaakt, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.
- 04 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

01 28 Door de aannemer te verstrekken gegevens ten aanzien van hoeveelheden**01 28 01 Algemeen**

- 01 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, meet en berekent de aannemer de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting van alle in het bestek vermelde besteksposten en moet de aannemer de benodigde gegevens (digitaal) aan de directie verstrekken.
- 02 De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten wordt bepaald in overleg met de directie.
- 03 Verstrekt moet worden een overzicht per werkweek van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost en per lokatie. Dit overzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.
- 04 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 stelt de aannemer de weekrapporten op.
- 05 De verwerkte hoeveelheden worden in het op die week betrekking hebbende weekrapport opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.
- 06 De hoeveelheden moeten worden bepaald volgens de methode welke is aangegeven bij de besteksposten, c.q. elders in het bestek of in de Standaard.
- 07 Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste één werkdag van te voren ter kennis gebracht van de directie.
- 08 Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door directie, moet het werk zonodig worden onderbroken. Deze onderbreking geeft de aannemer geen recht op schadevergoeding en/of bijbetaling en ontheft hem niet van zijn verplichting

HFD PAR ART LID

het werk tijdig op te leveren.

- 09 Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid naar het oordeel van de directie niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zonodig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting. Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met de aannemer door de directie bepaald. De kosten van deze hermeting komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting blijkt dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid het gevolg is van onvoldoende werk zoals genoemd in paragraaf 6 lid 7 van de U.A.V. 2012. In dit geval komen de kosten voor rekening van de aannemer.
- 10 De kosten m.b.t. deze bepaling dienen geacht te zijn begrepen in de post "uitvoeringskosten".

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 02 Eisen en uitvoering****51 02 03 Insporingsdiepte van materieel**

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het maaien mag ten hoogste 20 mm bedragen.

51 04 Risicoverdeling en garanties**51 04 01 Stort- of verbrandingskosten**

- 01 Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar de compostering aan de Zeedijk af te voeren materialen zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden rechtstreeks door hem betaald.

51 1 Water en watergangen**51 15 Bijbehorende verplichtingen****51 15 01 Ecologisch beheer**

- 01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch waardevolle situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De geregistreerde gegevens moeten samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden gerapporteerd aan de directie.

51 2 Gras en kruidachtigen**51 23 Informatie-overdracht****51 23 01 Volgorde te maaien percelen**

- 01 De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van het maaiseizoen de volgorde van de te maaien percelen.

51 25 Bijbehorende verplichtingen**51 25 01 Ecologisch beheer**

- 01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch waardevolle situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De geregistreerde gegevens moeten samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden gerapporteerd aan de directie.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: LO2025-07

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: LO2025-07

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening) (naam) (functie)
B)		(handtekening) (naam) (functie)
C)		(handtekening) (naam) (functie)

Behoort bij: LO2025-07

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:

B)

gevestigd te:

C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	MAAIEN EXTENSIEF BINNEN BEBOUWDE KOM				
100010	Maaien bermen en taluds.	are	2.349,84V		
100020	Bijmaaien rondom obstakels.	st	6.660,00V		
100030	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.	are	2.349,84V		
100040	Maaien grasveld.	are	74,74V		
100050	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	74,74V		
100060	Maaien bermen en taluds.	are	490,36V		
100070	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.	are	490,36V		
100080	Maaien grasveld.	are	16,00V		
100090	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	16,00V		
100100	Maaien bermen en taluds.	are	4.444,00V		
100110	Maaien bermen en taluds.	are	72,06V		
100120	Bijmaaien rondom obstakels.	st	3.660,00V		
100130	Bijmaaien rondom bomen.	st	5.400,00V		
100140	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.	are	4.444,00V		
100150	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.	are	72,06V		
2	MAAIEN DROOG PROFIEL WATERGANG EN -PARTIJ				
200	Watergangen, breedte tussen de insteken t/m 6 m.				
200010	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	2.305,75V		
200020	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	14.468,70V		
200030	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	910,39V		
200040	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	447,18V		
200050	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	745,62V		
200060	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	664,78V		
200070	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	329,17V		
200080	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	197,12V		
200090	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	1.059,97V		
200100	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	428,47V		
210	Watergangen, breedte tussen de insteken vanaf 6 m				
210010	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	227,94V		
210020	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	340,36V		
210030	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	2.118,92V		
210040	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	1.989,72V		
210050	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	1.121,81V		
210060	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	2.122,04V		
210070	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	280,53V		
220	Waterpartijen				
220010	Maaien droog profiel van waterpartij.	are	8,84V		
220020	Maaien droog profiel van waterpartij.	are	22,63V		
220030	Maaien droog profiel van waterpartij.	are	364,26V		
220040	Maaien droog profiel van waterpartij.	are	32,23V		
230	Verwerken maaisel				
230010	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	5.546,48V		
230020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	17.676,23V		
230030	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	4.960,59V		
230040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	1.575,17V		
230050	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud waterpartij.	are	373,10V		
230060	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud waterpartij.	are	54,86V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3	MAAIEN RETENTIES				
300010	Uitmaaieren waterpartij.	are	133,30V		
300020	Uitmaaieren waterpartij.	are	122,65V		
300030	Uitmaaieren waterpartij.	are	172,70V		
300040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij.	are	133,30V		
300050	Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij.	are	122,65V		
300060	Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij.	are	172,70V		
4	MAAIEN BERMEN BUITENGEBIED				
400010	Maaieren bermen en taluds.	are	1.817,53V		
400020	Maaieren bermen en taluds.	are	270,12V		
400030	Bijmaaieren rondom obstakels	st	1.900,00V		
400040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaieren bermen en taluds.	are	2.087,65V		
400050	Maaieren grasveld.	are	275,44V		
400060	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaieren grasveld.	are	275,44V		
400070	Maaieren grasveld.	are	60,48V		
400080	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaieren grasveld.	are	60,48V		
400090	Maaieren grasveld.	are	184,20V		
400100	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaieren grasveld.	are	184,20V		
400110	Maaieren bermen en taluds.	are	922,76V		
400120	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	922,76V		
400130	Maaieren bermen en taluds.	are	4.526,08V		
400140	Maaieren bermen en taluds.	are	87,73V		
400150	Bijmaaieren rondom obstakels	st	1.900,00V		
400160	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaieren bermen en taluds.	are	4.526,08V		
400170	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaieren bermen en taluds.	are	87,73V		
5	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
50	V&G-PAN UITVOERINGSFASE				
500010	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.	EUR		N	
500020	Naleven V&G-plan uitvoeringsfase.	EUR		N	
51	VERKEERSMAATREGELEN				
510010	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
52	INVENTARISATIE ECOLOGISCH WAARDEVOLLE SITUATIES				
520010	Inventariseren en registreren fauna.	keer	1,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				