

Bijlage A Risico inventarisatie en evaluatie



Werkblad Ontwerp RI&E Veiligheid



Nr	Bron	Veiligheidsdomein	Werkaamheden/ activiteit (indien van toepassing)	Locatie/ specifieke plek	Gevaar	Risiko/beschrijving	Mogelijke oorzaken	Mogelijke effecten	Fine & Kinney				Overweeg opname in Risicodossier	
									Effect	Blootstelling	Waarschijn- lijkheid	Risicoscore		
?	voorbeeld	voorbeeld	voorbeeld	voorbeeld	voorbeeld	voorbeeld	voorbeeld	voorbeeld	voorbeeld	voorbeeld	voorbeeld	voorbeeld	voorbeeld	
1	Locatiebezoek	Arbeidsveiligheid	Lopen over het terrein	Ongelijk terrein	Struikelen of vallen	Letseel door oneffenheden in de bodem	Kuilen, heuvels, losse ondergrond	Verstuikingen, kneuzingen, valpartijen	3 - Belangrijk (letsel en verzuim)	6 - Regelmatig (dagelijks)	6 - Zeer vel mogelijk	Risiko: Substantieel. Te nemen maatregel. Maatregelen vereist	108	✓
2	Locatiebezoek	Brandveiligheid	Gebruik van machines	Droge vegetatie	Brandgevaar	Brand door droge vegetatie	Droog gras, warme omstandigheden, vonken van machines	Branduitbreiding, rookontwikkeling, letsel	15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn)	0,5 - Zeer zelden (1 x per jaar)	1 - Onwaarschijnlijk maar mogelijk in grensgevallen	Risiko: Licht. Te nemen maatregel. Aanvaardbaar	7,5	✓
3	Locatiebezoek	Arbeidsveiligheid	Planten van bomen	Open terrein	Weersinvloeden	Uitputting of uitglijden door weersomstandigheden	Regen, zon, hitte	Uitdroging, uitputting, valpartijen	7 - Ernstig, onontkennbaar effect (invaliditeit)	3 - Af en toe (veelvoudig)	3 - Ongevoon maar mogelijk	Risiko: Mogelijk. Te nemen maatregel. Aandacht vereist	63	n.v.t.
4	Locatiebezoek	Arbeidsveiligheid	Gebruik van gereedschap	Werkplek	Snij- en stootgevaar	Vervondingen door gereedschap	Onjuist gebruik, onvoldoende onderhoud	Snijwonden, kneuzingen	3 - Belangrijk (letsel en verzuim)	6 - Regelmatig (dagelijks)	3 - Ongevoon maar mogelijk	Risiko: Mogelijk. Te nemen maatregel. Aandacht vereist	54	n.v.t.
5	Locatiebezoek	Arbeidsveiligheid	Gebruik van zware machines	Werkzone van zware machines	Beknelling of aanrijding	Ernstig letsel door machines	Onvoldoende afzetting, onoplettendheid	Beknelling, botbreuken, gehoorschade	15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn)	3 - Af en toe (veelvoudig)	3 - Ongevoon maar mogelijk	Risiko: Substantieel. Te nemen maatregel. Maatregelen vereist	135	✓
6	Locatiebezoek	Arbeidsveiligheid	Inspectie en onderhoud	Opslagplaats	Technisch falen	Letseel door defecte apparatuur	Slecht onderhoud, slijtage	Ongevallen, stilstand, letsel	3 - Belangrijk (letsel en verzuim)	3 - Af en toe (veelvoudig)	1 - Onwaarschijnlijk maar mogelijk in grensgevallen	Risiko: Licht. Te nemen maatregel. Aanvaardbaar	9	n.v.t.
7	Locatiebezoek	Arbeidsveiligheid	Fysieke arbeid	Werkplek	Overbelasting	Lichamelijke klachten door fysieke inspanning	Herhaald tillen, bukken, graven	Rugklachten, spierpijn	3 - Belangrijk (letsel en verzuim)	6 - Regelmatig (dagelijks)	6 - Zeer vel mogelijk	Risiko: Substantieel. Te nemen maatregel. Maatregelen vereist	108	✓
8	Locatiebezoek	Arbeidsveiligheid	Uitvoering werkzaamheden	Werkterrein	Onervarenheid	Fouten en ongevallen door gebrek aan ervaring	Onvoldoende training, geen begeleiding	Ongevallen, vertraging	3 - Belangrijk (letsel en verzuim)	3 - Af en toe (veelvoudig)	3 - Ongevoon maar mogelijk	Risiko: Mogelijk. Te nemen maatregel. Aandacht vereist	27	n.v.t.
9	Locatiebezoek	Arbeidsveiligheid	Teamwerk	Werkterrein	Slechte communicatie	Misverstanden en conflicten	Geen duidelijke afspraken, taalbarrières	Ongevallen, inefficiëntie	3 - Belangrijk (letsel en verzuim)	3 - Af en toe (veelvoudig)	3 - Ongevoon maar mogelijk	Risiko: Mogelijk. Te nemen maatregel. Aandacht vereist	27	n.v.t.
10	Locatiebezoek	Arbeidsveiligheid	Aanwezigheid van dieren	Werkterrein	Diercontact	Beten of steken	Insecten, slangen, teken	Allergieën, infecties, schrikreacties	15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn)	6 - Regelmatig (dagelijks)	3 - Ongevoon maar mogelijk	Risiko: Hoog. Te nemen maatregel. Onmiddellijke maatregelen vereist	270	✓
11	Locatiebezoek	Arbeidsveiligheid	Grondbewerking	Verontreinigde bodem	Bodemcontact	Blootstelling aan schadelijke stoffen	Chemische verontreiniging, afvalstoffen	Gezondheidsproblemen, huidirritatie	7 - Ernstig, onontkennbaar effect (invaliditeit)	6 - Regelmatig (dagelijks)	1 - Onwaarschijnlijk maar mogelijk in grensgevallen	Risiko: Mogelijk. Te nemen maatregel. Aandacht vereist	42	n.v.t.
12	Locatiebezoek	Verkeersveiligheid	Transport van bomen	Toegangswegen	Verkeersincidenten	Aanrijdingen of verkeershinder	Veel transportbewegingen, onduidelijke routing	Letseel, schade, vertraging	15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn)	6 - Regelmatig (dagelijks)	3 - Ongevoon maar mogelijk	Risiko: Hoog. Te nemen maatregel. Onmiddellijke maatregelen vereist	270	✓
13	Locatiebezoek	Verkeersveiligheid	Toegang tot terrein / parkeren door personeel	Weg / berm	Verkeer op de weg langs het werkgebied	Aanrijdingen	Parkeren in de berm dicht bij de weg	Ongevallen, letsel	15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn)	6 - Regelmatig (dagelijks)	3 - Ongevoon maar mogelijk	Risiko: Hoog. Te nemen maatregel. Onmiddellijke maatregelen vereist	270	✓
14	Locatiebezoek	Sociale veiligheid	Samenwerking / interactie met derden	Werkterrein	Ongewenst gedrag of intimidatie	Conflicten en psychosociale belasting	Gebrek aan toezicht, cultuurverschillen, stress	Verminderde samenwerking, verzuim	3 - Belangrijk (letsel en verzuim)	6 - Regelmatig (dagelijks)	3 - Ongevoon maar mogelijk	Risiko: Mogelijk. Te nemen maatregel. Aandacht vereist	54	n.v.t.
15	Locatiebezoek	Arbeidsveiligheid	Grondbewerking	Bodem	Aanwezigheid ontplofbare oorlogsgresten (OO) in de bodem	In contact komen met ontplofbare oorlogsgresten	Geen onderzoek naar de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsgresten uitgevoerd	Ernstig letsel of overlijden door ontploffing	40 - Ramp (enkele doden, acuut of op lange termijn)	2 - Soms (maandelijks)	0,5 - Denkbaar maar onwaarschijnlijk	Risiko: Mogelijk. Te nemen maatregel. Aandacht vereist	40	✓
16	Locatiebezoek	Arbeidsveiligheid	Grondbewerking	Bodem	Aanwezigheid kabels en/of leidingen in de bodem	In contact komen met kabels en/of leidingen	KLIC-melding is niet gedaan	Letseel of overlijden door elektrocutie, brand of vrijkomen van gevaarlijke stoffen	15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn)	2 - Soms (maandelijks)	1 - Onwaarschijnlijk maar mogelijk in grensgevallen	Risiko: Mogelijk. Te nemen maatregel. Aandacht vereist	30	✓