



Contactpersoon

Helena Vandenbroucke en
Marieka van Nunen
ecoloog

M 06 15 16 93 12
Helena.Vandenbroucke@rws.nl
marieka.van.nunen@rws.nl

Datum

15 december 2025

memo

Interpretatie quickscan FF boscompensatie

In het najaar van 2025 is door Bureau voor Natuur een Quickscan flora en fauna uitgevoerd voor drie locaties waar herplant zal worden uitgevoerd voor de boscompensatie van de aanleg van de Verzorgingsplaats 2.0 in het kader van InnovA58 (Quickscan flora en fauna compensatie bospercelen, Eindhoven – 30-10-2025).

In dit onderzoek zijn een aantal aanbevelingen gedaan. In dit document geven wij aan hoe wij hier mee om zullen gaan.

1. Geadviseerd wordt om groeilocaties van Rode Lijst vaatplantsoorten in kaart te brengen en de planten waar mogelijk te sparen of te verplaatsen.

Wij kiezen ervoor om geen soortonderzoek te doen naar Rode Lijstsoorten. Die verplichting is er vanuit wetgeving ook niet, de bescherming ziet hier niet op individuen maar op de staat van instandhouding. Er zal een netto een positief effect zijn voor veel soorten door het omvormen van landbouwgrond naar bos. Daarnaast zal er in het Ecologisch Werkprotocol zorgplicht aandacht zijn voor omgang met potentieel aanwezige soorten. Hierbij is bijvoorbeeld te denken aan het geschikt inrichten van de mantel-zoom-vegetatie.

2. Geadviseerd wordt om nader onderzoek te doen naar het gebruik van het leefgebied van de das in Hemelrijken-oost.

Wij kiezen ervoor om geen aanvullend onderzoek te doen naar het gebruik van het gebied door de das. We zullen mitigerende maatregelen nemen om verstoring van het foerageergebied te voorkomen. We werken buiten de kwetsbare periode en buiten de verstoringzone van de, in de omgeving aanwezige, burcht. Daarnaast zal de nieuwe situatie een verbetering zijn voor de das, ook door de aanplant van zones met besdragende planten. De soort werkzaamheden komen overeen met vergelijkbare agrarische werkzaamheden in de directe omgeving, waardoor de verstoring beperkt zal zijn.

3. Geadviseerd wordt om onderzoek te doen naar de aanwezigheid van rupsen en eitjes van de teunisbloempijlstaart op de waardplanten.

Wij kiezen ervoor om er van uit te gaan dat de teunisbloempijlstaart op het perceel of in de directe omgeving voorkomt. We zullen in de periode dat de rupsen voorkomen, juli 2026, de teunisbloemen verplaatsen naar veilige zones, op de schouwpaden langs de watergangen of in de mantel-zoomvegetatie. Daarnaast zorgen we er voor dat waardplanten voorkomen in de mantel-zoomvegetatie.

4. Geadviseerd wordt om onderzoek te doen naar de aanwezigheid van rupsen en eitjes van het bruin blauwtje, gele luzernevlinder, kaasjeskruidkoppje en oranje zandoogje.

Wij kiezen ervoor om geen soortonderzoek te doen naar Rode Lijstsoorten. Die verplichting is er vanuit wetgeving ook niet, de bescherming ziet hier niet op individuen maar op de staat van instandhouding. Er zal een netto een positief effect zijn voor veel soorten door het omvormen van landbouwgrond naar bos. Daarnaast zal er in het Ecologisch Werkprotocol zorgplicht aandacht zijn voor omgang met potentieel aanwezige soorten. Hierbij is bijvoorbeeld te denken aan het geschikt inrichten van de mantel-zoom-vegetatie.

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

Datum

15 december 2025

Helena Vandenbroucke en Marieka van Nunen
ecologen