BESTEK

Maaien Ruw gras en Watergangen Papendrecht 2026-2027

besteknr: 2025-01
status: Definitief
datum: 10-09-2025

idverde Advies B.V.
Den Bosch

Gemeente Papendrecht
Bezoekadres: Markt 22
3351 PB Papendrecht
Postadres: Postbus 11
3350 AA Papendrecht
Telefoon: 14 078
Email: info@papendrecht.nl

Deel 1. Algemeen **1**
01 OPDRACHTGEVER 2
02 DIRECTIE 2
03 LOCATIE 2
04 ALGEMENE BESCHRIJVING 2
05 TIJDSBEPALING 2
06 ONDERHOUDSTERMIJN 2
07 KWALITEITSBORGING 2

Deel 2.1. Algemene gegevens **3**
01 TEKENINGEN 4
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN 4
03 KWALITEITSBORGING 4
04 BIJLAGEN 4
05 TE BESCHERMEN PLANT EN DIERSOORTEN 4

Deel 2.2. Nadere beschrijving **5**
1 GRASSEN 7
10 ZWERFAFVAL 7
11 RUW GRAS 10X 7
111 MACHINAAL 7
12 RUW GRAS 1X GEFASEERD 7
121 MACHINAAL 7
122 HANDMATIG 8
13 RUW GRAS 2X GEFASEERD 9
131 MACHINAAL 9
132 HANDMATIG 10
14 RUW GRAS 4X NIET GEFASEERD 10
141 MACHINAAL 10
142 HANDMATIG 11
15 SLOOTKANTEN 12
151 SLOOTKANTEN 1X PER JAAR NIET GEFASEERD 12
152 SLOOTKANTEN 1X PER 3 JAAR NIET GEFASEERD 12
16 RIET 13
161 RIET 1X PER JAAR GEFASEERD 13
162 RIET 1X PER 3 JAAR NIET GEFASEERD 13
2 WATERGANGEN 14
21 A-WATERGANGEN, BEPERKTE/ GEEN WERKBREEDTE 14
211 VOORJAAR 14
2111 Stroomprofiel op aanwijzing 14
2112 Extra maaibeurt op aanwijzing 14
212 NAJAAR 15
2121 Maaien 1x per jaar 15
22 B EN C-WATERGANGEN, BEPERKTE/ GEEN WERKBREEDTE 15
221 VOORJAAR 15
2211 Stroomprofiel op aanwijzing 15
2212 Extra maaibeurt op aanwijzing 16
222 NAJAAR 16
2221 Maaien 1x per jaar 16
23 A-WATERGANGEN, WERKBREEDTE BESCHIKBAAR 17
231 VOORJAAR 17
2311 Stroomprofiel op aanwijzing 17
232 NAJAAR 18
2321 Maaien 1x per jaar, volledige watergang 18
24 B EN C-WATERGANGEN, WERKBREEDTE BESCHIKBAAR 18
241 VOORJAAR 18
2411 Stroomprofiel op aanwijzing 18
242 NAJAAR 19
2421 Maaien 1x per jaar, volledige watergang 19
2422 Maaien 1x per 3 jaar, volledige watergang 19
25 B EN C-WATERGANGEN, HANDMATIG 20

251 VOORJAAR 20
2511 Stroomprofiel op aanwijzing 20
252 NAJAAR 20
2521 Maaien 1x per jaar, volledige watergang 20
26 UITLAAT- EN OVERSTORTEN 21
27 DRAGLINESCHOTTEN 21
8 WERK ALGEMENE AARD 22
81 VERKEERSMAATREGELEN 22
82 WERKZAAMHEDEN IVM TE BESCHERMEN PLANT EN DIERSOORTEN 22
83 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL 22
831 MATERIEEL 22
832 PERSONEEL 23
9 STAARTPOSTEN 23
95 STELPOSTEN 23

Deel 3. Bepalingen 24
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF 25
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 25
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 26
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 26
01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 26
01 07 ZEKERHEIDSTELLING 27
01 08 BIJDRAGEN 27
01 09 KABELS EN LEIDINGEN 27
01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN 27
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 27
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 27
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 28
01 16 VERZEKERINGEN 28
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 28
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE 28
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 28
01 20 SCHADES 29
01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN 29
01 23 BESTEKSADMINISTRATIE EN VERGADERINGEN 29
01 25 WERKTIJDEN EN BEPALINGEN 29
01 26 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS EN VERPLICHTINGEN 30
01 27 WATERSCHAP RIVIERENLAND 30
01 28 OPLEIDING EN CERTIFICATEN 30
01 29 DEELGEBIEDEN 30
01 30 KORTING 31
01 31 BESCHERMING DIVERSEN 31
50 AFVALDIENSTEN 31
50 13 INFORMATIE OVERDRACHT AFVALDIENSTEN 31
51 GROENVOORZIENINGEN 31
51 02 EISEN EN UITVOERING ALGEMEEN 31
51 03 INFORMATIEOVERDRACHT 32
51 04 EISEN EN UITVOERING 32
51 1 WATER EN WATERGANGEN 32
51 11 BEGRIPPEN 32
51 12 EISEN EN UITVOERING WATER EN WATERGANGEN 32
51 13 INFORMATIE OVERDRACHT WATER EN WATERGANGEN 32
51 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 33
51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN 33
51 22 EISEN EN UITVOERING GRAS EN KRUIDACHTIGEN 33
51 23 INFORMATIE OVERDRACHT - GRAS EN KRUIDACHTIGEN 33
51 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 33
51 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN 33
62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 34
62 03 INFORMATIE OVERDRACHT 34
62 12 EISEN EN UITVOERING 34

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES 34
64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN 34
64 12 EISEN EN UITVOERING ZORGVULDIG HANDELEN BESCHERMDE PLANT- EN DIERSOORTEN 34

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Papendrecht
Bezoekadres: Markt 22
3351 PB Papendrecht
Postadres: Postbus 11
3350 AA Papendrecht
Telefoon: 14 078

02 DIRECTIE

Voor de uitvoering van het werk zal de aanbesteder aan de aannemer mededelen wie als directie, als bedoeld in paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012 zal optreden.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van de gemeente Papendrecht.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. maaien van bermen en taluds;
b. maaien van grasvelden en rietvegetaties;
c. maaien van watergangen en waterpartijen;
d. bijkomende werkzaamheden.

05 TIJDSBEPALING

Deze opdracht gaat in op de datum van ondertekening door beide partijen voor de duur van 2 jaar met een optie tot verlenging van deze Overeenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden met een periode van 2 keer 1 jaar met wederzijdse goedkeuring.
Opdrachtgever stelt opdrachtnemer uiterlijk 5 maanden voor het verstrijken van de initiële / dan geldende looptijd van de opdracht schriftelijk in kennis indien gebruik wordt gemaakt door Opdrachtgever van de verlengingsoptie.

Indien de verlengingsoptie door opdrachtgever niet wordt uitgeoefend eindigt de opdracht van rechtswege na het verstrijken van de in de eerste zin van dit artikel bedoelde termijn / op dat moment geldende termijn.

Met de te late oplevering van het werk zoals bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt bedoeld het overschrijden van de uitvoeringstermijn zoals overeengekomen in de planning. De korting bedraagt per kalenderdag: € 250,-. Indien door onwerkbaar weer de werkzaamheden niet binnen het gestelde termijn kunnen worden uitgevoerd dan wordt in onderling overleg met de directie in redelijkheid en billijkheid een nieuwe datum vastgelegd wanneer de uitvoering van de werkzaamheden wel mogelijk is.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:
- Bestekkaart Ruw gras 2026 - Schaal 1:4500, d.d. 02-09-2025
- Bestekkaart Watergangen 2026 - Schaal 1:4500, dd. 02-09-2025

Jaarlijks worden nieuwe tekeningen verstrekt.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Peilen natuurparken:
- Het waterpeil in Polder Nieuwland bedraagt circa +0,25 m NAP.
- Het waterpeil in Land van Matena bedraagt circa -2,03 m NAP.
- Het waterpeil in de overige natuurparken bedraagd circa -1,90 m NAP.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het Kwaliteitskader voor ruwgras en watergangen, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:
1. Inventariseren flora en fauna;
2. Bij aanvang van maaiwerkzaamheden rietvegetaties Noordhoekse Wiel en Polder Nieuwland;
3. Bij aanvang maaien stroomprofiel

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- V&G-plan (ontwerpfase), d.d. 10-09-2025;
- Areaalgegevens Ruwgras 2026, d.d. 02-09-2025;
- Areaalgegevens Watergangen 2026, d.d. 02-09-2025;
- Protocol Maaien in water bij warm weer d.d. 18-11-2019;
- Uitwerking Gedragscode Stadswerk bestendig beheer en onderhoud Drechtsteden, januari 2018.
- Kwaliteitskader voor ruw gras en watergang inclusief document ecologische data/ verspreidingsgegevens/ waarschijnlijkheidskaarten via link: https://login.nladviseurs-gisviewer.nl/gisviewer.php?token=d3c1272f-f107-4d2f-9462-d7b17961a7ebhttps://login.nladviseurs-gisviewer.nl/gisviewer.php?token=d3c1272f-f107-4d2f-9462-d7b17961a7eb
- Deelgebieden Papendrecht
- Ecologische data (behorend bij Kwaliteitskader)

05 TE BESCHERMEN PLANT EN DIERSOORTEN

De 'Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025 van de Vereniging Stadswerk Nederland is van toepassing. De gedragscode is geldig van 9 juni 2025 tot en met 31 maart 2030. De gedragscode is beschikbaar op: https://www.rvo.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/overzicht-gedragscodes#in-ontwerp-en-definitief-goedgekeurde-gedragscodes-i-t%2Fm-p
De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd volgens de van toepassing zijnde gedragscode.

Van de aannemer wordt voor de uitvoeringsfase een ecologisch werkprotocol in het kader van de van toepassing verklaarde gedragscode verlangd zoals bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard en de gedragscode.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
1								**GRASSEN** Volgens Bestekkaart Ruw gras 2026				
10								**ZWERFAFVAL**				
100010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen van zwerfafval op alle oppervlakken, voorafgaand aan de maairondes bij 1x en 2x per jaar maaien	are	7.737,00	V	
		2						Betreft: onverhard terrein				
			1					Verwijderen grof zwerfafval				
					2			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer				
11								**RUW GRAS 10X**				
111								**MACHINAAL**				
111010	512503							Maaien grasveld. Betreft: maaien ruw gras 10x Maaien tot 1 m uit de watergang. Klepelen niet toegestaan Aantal percelen: zie tekening	are	34.841,00	V	
		2						Standaard beheer				
			1					Grasveldtype: recreatief grasveld				
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
						2		Gerekend is met 10 maaibeurt(en) per jaar				
							9	Maaisel laten liggen.				
111020	512505							Bijmaaien rondom bomen. Betreft: bijmaaien rondom bomen in maaien 10x	st	7.518,00	V	
		1						Bomen in grasveld				
					2			Gerekend is met 3 beurten per jaar voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden volgens bestekspost 111010. Maaironde 3, 6 en 10.				
111030	512599							Bijmaaien rondom obstakels Betreft: bijmaaien rondom obstakels in maaien 10x Obstakels in grasveld Gerekend is met 3 beurten per jaar voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden volgens bestekspost 111010. Maaironde 3, 6 en 10.	st	3.264,00	V	
12								**RUW GRAS 1X GEFASEERD**				
121								**MACHINAAL**				
121010	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: ruw gras, 1x gefaseerd in bermen, taluds en grasvelden. Gerekend is met het daadwerkelijk te maaien oppervlak. Fasering betreft ca. 20% per jaar laten overstaan. Uitvoeren werkzaamheden: 4de week juni t/m half juli	are	1.047,00	V	
		1						Ecologisch beheer				
			2					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
					1			Aantal maaibeurten: 1 per jaar Maaisel verwerken conform bestekspostnr. 121020				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
121020	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.	are	1.047,00	V	
								Betreft: bermen, taluds en grasvelden				
								Maaisel vrijgekomen bij bestekspostnr. 121010				
		1						Ecologisch beheer				
			9					Langs een niet-autosnelweg/overige weg en watergang				
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
					1			Aantal maaibeurten: 1 per jaar				
						9		Maaisel minimaal 2 en maximaal 5 dagen laten liggen				
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
121030	512505							Bijmaaien rondom bomen.	st	84,00	V	
								Betreft: Betreft: bomen in bermen, talud en grasvelden				
		9						Bomen in bermen, talud & grasvelden				
					2			Gerekend is met 1 beurten per jaar voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden.				
121040	512599							Bijmaaien rondom obstakels	st	36,00	V	
								Betreft: bijmaaien rondom obstakels in maaien 1x gefaseerd				
								Obstakels in grasveld				
								Gerekend is met 1 beurten per jaar voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden volgens bestekspost 121010.				
121050	512599							Bijmaaien rondom zitbank en afvalbak	st	24,00	V	
								Betreft: maaien rondom zitbank en afvalbak in grasveld, 1x per maand				
								Uitvoeren werkzaamheden: mei tot en met oktober				
								Gerekend is met 6 beurten per jaar				
								Vrijgekomen maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
122								**HANDMATIG**				
122010	512501							Maaien bermen en taluds.	are	127,00	V	
								Betreft: ruw gras, 1x gefaseerd in bermen, taluds en grasvelden.				
								Gerekend is met het volledige oppervlak. Fasering betreft ca. 20% per jaar laten overstaan.				
								Uitvoeren werkzaamheden: 4de week juni t/m half juli				
		1						Ecologisch beheer				
			2					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
					1			Aantal maaibeurten: 1 per jaar				
								Maaisel verwerken conform bestekspostnr. 122020				
122020	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.	are	127,00	V	
								Betreft: bermen, taluds en grasvelden				
								Maaisel vrijgekomen bij bestekspostnr. 122010				
		1						Ecologisch beheer				
			9					Langs een niet-autosnelweg/overige weg en watergang				
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
					1			Aantal maaibeurten: 1 per jaar				
						9		Maaisel minimaal 2 en maximaal 5 dagen laten liggen				
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
122030	512505							Bijmaaien rondom bomen.	st	12,00	V	
								Betreft: Betreft: bomen in bermen, talud en grasvelden				
		9						Bomen in bermen, talud & grasvelden				
					2			Gerekend is met 1 beurten per jaar voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
122040	512599							Bijmaaien rondom obstakels Betreft: bijmaaien rondom obstakels in maaien 1x gefaseerd Obstakels in grasveld Gerekend is met 1 beurten per jaar voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden volgens bestekspost 121010.	st	6,00	V	
13								**RUW GRAS 2X GEFASEERD**				
131								**MACHINAAL**				
131010	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: ruw gras, 2x gefaseerd in bermen, taluds en grasvelden. Gerekend is met het daadwerkelijk te maaien oppervlak. Fasering betreft ca. 20% per jaar laten overstaan. Uitvoeren werkzaamheden: - eerste maaibeurt: eind juni - tweede maaibeurt: eind september	are	10.462,00	V	
		1						Ecologisch beheer				
			2					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
					2			Aantal maaibeurten: 2 per jaar In de eerste maaibeurt gefaseerd maaien tot 1 m uit watergang. Maaisel verwerken conform bestekspostnr. 132020				
131020	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: bermen, taluds en grasvelden Maaisel vrijgekomen bij bestekspostnr. 131010	are	10.462,00	V	
		1						Ecologisch beheer				
			9					Langs een niet-autosnelweg/ overige weg en watergang				
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
					2			Aantal maaibeurten: 2 per jaar				
						9		maaisel minimaal 2 en maximaal 5 dagen laten liggen				
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
131030	512505							Bijmaaien rondom bomen. Betreft: bomen in bermen, taluds en grasvelden Uitvoeren werkzaamheden: - eerste maaibeurt: eind juni - tweede maaibeurt: eind september	st	4.104,00	V	
		9						Bomen in bermen, taluds en grasvelden				
					2			Gerekend is met 2 beurten per jaar voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden. Maaisel verwerken conform bestekspostnr. 132020				
131040	512599							Bijmaaien rondom obstakels Betreft: bijmaaien rondom obstakels in maaien 2x gefaseerd Obstakels in grasveld Uitvoeren werkzaamheden: najaar Gerekend is met 1 beurten per jaar voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden volgens bestekspost 131010.	st	442,00	V	
131050	511502							Maaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -. Betreft: maaien van meterstrook langs verharding Situering: nader te bepalen door directie aan de hand van een nog uit te reiken faseringstekening na opdracht	km	1.316,00	V	
		2						Standaard beheer				
			2					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
					9			Aantal extra maaibeurten: 1 per jaar				
							1	Maaisel kneuzen en laten liggen				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
132								**HANDMATIG**				
132010	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: ruw gras, 2x gefaseerd in bermen, taluds en grasvelden. Gerekend is met het volledige oppervlak. Fasering betreft ca. 20% per jaar laten overstaan. Uitvoeren werkzaamheden: - eerste maaibeurt: eind juni - tweede maaibeurt: eind september	are	37,00	V	
		1						Ecologisch beheer				
			2					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
					1			Aantal maaibeurten: 1 per jaar Maaisel verwerken conform bestekspostnr. 132020				
132020	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: bermen, taluds en grasvelden Maaisel vrijgekomen bij bestekspostnr. 132010	are	37,00	V	
		1						Ecologisch beheer				
			9					Langs een niet-autosnelweg/overige weg en watergang				
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
					1			Aantal maaibeurten: 1 per jaar				
						9		Maaisel minimaal 2 en maximaal 5 dagen laten liggen				
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
132030	512505							Bijmaaien rondom bomen. Betreft: Betreft: bomen in bermen, talud en grasvelden	st	38,00	V	
		9						Bomen in bermen, talud en grasvelden				
					2			Gerekend is met 1 beurten per jaar voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden.				
132040	512599							Bijmaaien rondom obstakels Betreft: bijmaaien rondom obstakels in maaien 2x gefaseerd Obstakels in grasveld Gerekend is met 1 beurten per jaar voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden volgens bestekspost 132010.	st	26,00	V	
14								**RUW GRAS 4X NIET GEFASEERD**				
141								**MACHINAAL**				
141010	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: maaien ruw gras 4x in bermen, taluds, grasvelden en zichthoeken. Eerste 3 maaibeurten: maaien tot 1 m uit watergang, maaiperiode in overleg met directie Laatste maaibeurt volledig maaien, maaiperiode eind september	are	1.014,00	V	
		2						Standaard beheer				
			2					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
					4			Aantal maaibeurten: 4 per jaar Maaisel verwerken conform bestekspostnr. 141020.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
141020	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.	are	1.014,00	V	
								Betreft: extensief gras				
								Maaisel vrijgekomen bij bestekspostnr. 141010				
		2						Standaard beheer				
			9					Langs een niet-autosnelweg/overige weg en watergang				
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
					4			Aantal maaibeurten: 4 per jaar				
						1		Maaisel direct na maaien verwerken in één werkgang met maaien.				
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
141030	512505							Bijmaaien rondom bomen.	st	4.456,00	V	
								Betreft: bomen in bermen, talud en grasvelden.				
		9						Bomen in bermen, talud en grasvelden.				
					2			Gerekend is met 4 beurten per jaar voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden.				
141040	512599							Bijmaaien rondom obstakels	st	8.136,00	V	
								Betreft: bijmaaien rondom obstakels in maaien 4x niet gefaseerd				
								Obstakels in grasveld				
								Uitvoeren werkzaamheden: najaar				
								Gerekend is met 4 beurten per jaar voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden volgens bestekspost 131010.				
142								**HANDMATIG**				
142010	512501							Maaien bermen en taluds.	are	13,00	V	
								Betreft: maaien ruw gras 4x in bermen, taluds, grasvelden en zichthoeken.				
								Uitvoeren werkzaamheden:				
								- eerste maaibeurt: eind juni				
								- tweede maaibeurt: eind september				
		1						Ecologisch beheer				
			2					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
					4			Aantal maaibeurten: 4 per jaar				
								Maaisel verwerken conform bestekspostnr. 142020				
142020	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.	are	13,00	V	
								Betreft: bermen, taluds en grasvelden				
								Maaisel vrijgekomen bij bestekspostnr. 142010				
		1						Ecologisch beheer				
			9					Langs een niet-autosnelweg/overige weg en watergang				
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
					4			Aantal maaibeurten: 4 per jaar				
						9		Maaisel minimaal 2 en maximaal 5 dagen laten liggen				
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
142030	512505							Bijmaaien rondom bomen.	st	104,00	V	
								Betreft: bomen in bermen, talud en grasvelden				
		9						Bomen in bermen, talud en grasvelden				
					2			Gerekend is met 4 beurten per jaar 4voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
142040	512599							Bijmaaien rondom obstakels Betreft: bijmaaien rondom obstakels in maaien 4x niet gefaseerd Obstakels in grasveld Uitvoeren werkzaamheden: najaar Gerekend is met 4 beurten per jaar voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden volgens bestekspost 142010. Maaironde 1 en 3.	st	168,00	V	
15								**SLOOTKANTEN**				
151								**SLOOTKANTEN 1X PER JAAR NIET GEFASEERD**				
151010	111099							Maaien kruidachtigen rand langs water 1x per jaar. Betreft: maaien randen langs water ca. 1 m breed 1x per jaar Randen dienen volledig te worden gemaaid (geen fasering) Uitvoeren werkzaamheden: september t/m oktober Aantal maaibeurten: 1x per jaar Ecologisch beheer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt en met 1 maaibeurt rondom obstakels	km	1.330,00	V	
151020	111099							Verwerken maaisel bij maaien kruidachtigen langs water. Betreft: verwerken maaisel vrijgekomen bij bestekspostnr. 151010 Randen dienen volledig te worden gemaaid (geen fasering) Uitvoeren werkzaamheden: september t/m oktober Ecologisch beheer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt Maaisel minimaal 2 en maximaal 5 dagen na het maaien verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	km	1.330,00	V	
151030	512505	9			2			Bijmaaien rondom bomen. Betreft: bomen langs water. Bomen langs water Gerekend is met 1 beurten per jaar voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden.	st	1.372,00	V	
151040	512599							Bijmaaien rondom obstakels - langs water Betreft: obstakels langs water. Obstakels langs water Gerekend is met 1 beurten per jaar voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden.	st	22,00	V	
152								**SLOOTKANTEN 1X PER 3 JAAR NIET GEFASEERD**				
152010	111099							Maaien kruidachtigen rand langs water 1x per 3 jaar. Betreft: maaien randen langs water ca. 1 m breed 1x per 3 jaar Randen dienen volledig te worden gemaaid (geen fasering) Uitvoeren werkzaamheden: september t/m oktober Aantal maaibeurten: 1x per 3 jaar Ecologisch beheer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt per 3 jaar	km	20,00	V	

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
152020	111099							Verwerken maaisel bij maaien kruidachtigen langs water. Betreft: verwerken maaisel vrijgekomen bij bestekspostnr. 152010 Randen dienen volledig te worden gemaaid (geen fasering) Uitvoeren werkzaamheden: september t/m oktober Ecologisch beheer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt per 3 jaar Maaisel minimaal 2 en maximaal 5 dagen na het maaien verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	km	20,00	V	
152030	512599							Bijmaaien rondom obstakels Betreft: obstakels langs water. Obstakels langs water Gerekend is met 1 beurten per 3 jaar voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden.	st	1,00	V	
16								**RIET**				
161								**RIET 1X PER JAAR GEFASEERD**				
161010	511507							Maaien rietvegetatie. Betreft: rietland, 1x per jaar gefaseerd en volledig afvoeren Inclusief maaien riet in het water. Afmaaien boven het wateroppervlak. Ecologisch maaibeheer. Fasering betreft: ca. 30% van het oppervlak maaien, waarbij elk jaar een ander deel van het oppervlak wordt gemaaid op aanwijs van directie. Uitvoeren werkzaamheden: september t/m oktober Gerekend is met 30% van het totale oppervlak. Let op meldplicht vanwege muskusrat klemmen volgens deel 3 bepaling 51.12.17.	are	193,00	V	
				1				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2				
					6			Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), weinig gelegerd; op natte ondergrond				
						1		Aantal maaibeurten: 1 per jaar				
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
162								**RIET 1X PER 3 JAAR NIET GEFASEERD**				
162010	511507							Maaien rietvegetatie. Betreft: rietvegetatie Situering: bij volkstuinen / ten zuiden van kinderboerderij Uitvoeren werkzaamheden: september t/m oktober Eerstvolgende maaibeurt in 2027	are	5,00	V	
				1				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2				
					8			Vegetatievorm: rietachtig; op natte ondergrond				
						1		Aantal maaibeurten: 1 per 3 jaar				
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
162020	511507							Maaien rietvegetatie. Betreft: rietvegetatie, strook van 2 meter ten behoeve van onderhoud watergangen. Situering: bij volkstuinen tussen Edelweisslaan en Karel Doormanlaan / ten zuiden van kinderboerderij Uitvoeren werkzaamheden: september t/m oktober Eerstvolgende maaibeurt in 2027	are	5,00	V	
				1				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2				
					8			Vegetatievorm: rietachtig; op natte ondergrond				
						1		Aantal maaibeurten: 1 per jaar				
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
2								**WATERGANGEN** Volgens Bestekkaart Watergangen 2026				
21								**A-WATERGANGEN, BEPERKTE/ GEEN WERKBREEDTE** Totale oppervlakte van insteek tot insteek: 720,62 are				
211								**VOORJAAR**				
2111								<u>Stroomprofiel op aanwijzing</u>				
211110	511404							Uitmaaien nat profiel van watergang. Betreft: uitmaaien stroomprofiel van watergang. Laad- en losplaatsen volgens tekening op aanwijzing van directie. Uitvoeren werkzaamheden: 1 juni - 15 juli Aantal maaibeurten: 1 per jaar	m	16.251,00	V	
		1						Ecologisch beheer				
					9			Waterdiepte: tot ca. 1 m Oeververdediging: variabel				
						2		Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
							1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren indien beschikbaar				
211120	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken vrijgekomen maaisel bij watergang Aantal beurten: 1 per jaar	m	16.251,00	V	
		1						Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 211110				
			9					Minimaal 2 en maximaal 3 dagen laten liggen of direct afvoeren indien niet voldoende werkbreedte beschikbaar is				
						2		Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot en verwerken. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. Enkele rijafstand maximaal 5 km van het werk.				
2112								<u>Extra maaibeurt op aanwijzing</u>				
211210	511404							Uitmaaien nat profiel van watergang. Betreft: Uitmaaien stroomprofiel van watergang op aanwijzing van directie. Uitvoeren werkzaamheden: 1 april - 31 mei Aantal maaibeurten: 1 per jaar	m	4.324,00	V	
		1						Ecologisch beheer				
					9			Waterdiepte: tot ca. 1 m Oeververdediging: variabel				
						2		Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
							1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren indien beschikbaar				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
211220	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	4.324,00	V	
								Betreft: verwerken vrijgekomen maaisel bij watergang				
								Aantal beurten: 1 per jaar				
		1						Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 211210				
			9					Minimaal 2 en maximaal 3 dagen laten liggen of direct afvoeren indien niet voldoende werkbreedte beschikbaar is				
						2		Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot en verwerken. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. Enkele rijafstand maximaal 5 km van het werk.				
212								**NAJAAR**				
2121								<u>Maaien 1x per jaar</u>				
212110	511401							Uitmaaien watergang.	m	16.251,00	V	
								Betreft: uitmaaien nat gedeelte van watergang en een deel van droge taluds, uitgezonderd plasdrasoevers 1x per 3 jaar. Nat gedeelte volledig maaien. Op droge taluds rietvegetatie volledig maaien. Overige vegetatie op droge taluds op aanwijzing van directie laten staan. Plasdrasoevers zoals aangegeven op tekening 1x per 3 jaar mee maaien op aanwijs van directie. Uitvoeren werkzaamheden: 1 oktober - 31 oktober				
								Aantal maaibeurten: 1 per jaar				
		1						Ecologisch beheer				
			9					Droge taluds en nat gedeelte				
					9			Waterdiepte: tot ca. 1 m Oeververdediging: variabel				
						2		Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
							1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren indien beschikbaar				
212120	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	16.251,00	V	
								Betreft: verwerken vrijgekomen maaisel bij watergang				
								Aantal beurten: 1 per jaar				
		1						Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 212110				
			9					Minimaal 2 en maximaal 3 dagen laten liggen of direct afvoeren indien niet voldoende werkbreedte beschikbaar is				
						2		Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot en verwerken. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. Enkele rijafstand maximaal 5 km van het werk.				
22								**B EN C-WATERGANGEN, BEPERKTE/ GEEN WERKBREEDTE** Totale oppervlakte van insteek tot insteek: 2.128,34 are				
221								**VOORJAAR**				
2211								<u>Stroomprofiel op aanwijzing</u>				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
221110	511404							Uitmaaien nat profiel van watergang.	m	45.494,00	V	
								Betreft: uitmaaien stroomprofiel van watergang. Laad- en losplaatsen volgens tekening op aanwijzing van directie.				
								Uitvoeren werkzaamheden: 1 juni - 15 juli				
								Aantal maaibeurten: 1 per jaar				
		1						Ecologisch beheer				
					9			Waterdiepte: tot ca. 1 m Oeververdediging: variabel				
						2		Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
							1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren indien beschikbaar				
221120	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	45.494,00	V	
								Betreft: verwerken vrijgekomen maaisel bij watergang				
								Aantal beurten: 1 per jaar				
		1						Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 221110				
			9					Minimaal 2 en maximaal 3 dagen laten liggen of direct afvoeren indien niet voldoende werkbreedte beschikbaar is				
						2		Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot en verwerken. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. Enkele rijafstand maximaal 5 km van het werk.				
2212								<u>Extra maaibeurt op aanwijzing</u>				
221210	511404							Uitmaaien nat profiel van watergang.	m	11.374,00	V	
								Betreft: Uitmaaien stroomprofiel van watergang op aanwijzing van de directie.				
								Uitvoeren werkzaamheden: 1 april - 31 mei				
								Aantal maaibeurten: 1 per jaar				
		1						Ecologisch beheer				
					9			Waterdiepte: tot ca. 1 m Oeververdediging: variabel				
						2		Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
							1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren indien beschikbaar				
221220	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	11.374,00	V	
								Betreft: verwerken vrijgekomen maaisel bij watergang				
								Aantal beurten: 1 per jaar				
		1						Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 221210				
			9					Minimaal 2 en maximaal 3 dagen laten liggen of direct afvoeren indien niet voldoende werkbreedte beschikbaar is				
						2		Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot en verwerken. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. Enkele rijafstand maximaal 5 km van het werk.				
222								**NAJAAR**				
2221								<u>Maaien 1x per jaar</u>				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
222110	511401							Uitmaaien watergang.	m	45.494,00	V	
								Betreft: uitmaaien nat gedeelte van watergang en een deel van droge taluds, uitgezonderd plasdrasoevers 1x per 3 jaar. Nat gedeelte volledig maaien. Op droge taluds rietvegetatie volledig maaien. Overige vegetatie op droge taluds op aanwijzing van directie laten staan. Plasdrasoevers zoals aangegeven op tekening 1x per 3 jaar mee maaien op aanwijs van directie. Uitvoeren werkzaamheden: 1 oktober - 31 oktober Aantal maaibeurten: 1 per jaar				
		1						Ecologisch beheer				
			9					Droge taluds en nat gedeelte				
					9			Waterdiepte: tot ca. 1 m Oeververdediging: variabel				
						2		Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
							1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren indien beschikbaar				
222120	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken vrijgekomen maaisel bij watergang Aantal beurten: 1 per jaar	m	45.494,00	V	
		1						Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 222110				
			9					Minimaal 2 en maximaal 3 dagen laten liggen of direct afvoeren indien niet voldoende werkbreedte beschikbaar is				
						2		Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot en verwerken. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. Enkele rijafstand maximaal 5 km van het werk.				
23								**A-WATERGANGEN, WERKBREEDTE BESCHIKBAAR** Totale oppervlakte van insteek tot insteek: 738,50 are				
231								**VOORJAAR**				
2311								<u>Stroomprofiel op aanwijzing</u>				
231110	511404							Uitmaaien nat profiel van watergang. Betreft: uitmaaien stroomprofiel van watergang op aanwijzing van directie. Uitvoeren werkzaamheden: 1 juni - 15 juli Oppervlakte watergang: Aantal maaibeurten: 1 per jaar	m	16.189,00	V	
		1						Ecologisch beheer				
					9			Waterdiepte: tot ca. 1 m Oeververdediging: variabel				
						3		Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar				
							1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren indien beschikbaar				
231120	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken vrijgekomen maaisel bij watergang Aantal beurten: 1 per jaar	m	16.189,00	V	
		1						Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 231110				
			9					Minimaal 2 en maximaal 3 dagen laten liggen				
						1		Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar				
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot en verwerken. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. Enkele rijafstand maximaal 5 km van het werk.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
232								**NAJAAR**				
2321								Maaien 1x per jaar, volledige watergang				
232110	511401							Uitmaaien watergang.	m	16.189,00	V	
								Betreft: uitmaaien nat gedeelte van watergang en een deel van droge taluds, uitgezonderd plasdrasoevers 1x per 3 jaar.				
								Nat gedeelte volledig maaien. Op droge taluds rietvegetatie volledig maaien. Overige vegetatie op droge taluds op aanwijzing van directie laten staan.				
								Plasdrasoevers zoals aangegeven op tekening 1x per 3 jaar mee maaien op aanwijs van directie.				
								Uitvoeren werkzaamheden: 1 oktober - 31 oktober				
								Aantal maaibeurten: 1 per jaar				
		1						Ecologisch beheer				
			9					Droge taluds en nat gedeelte				
					9			Waterdiepte: tot ca. 1 m				
								Oeververdediging: variabel				
						3		Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar				
							1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren				
232120	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	16.189,00	V	
								Betreft: verwerken vrijgekomen maaisel bij watergang				
								Aantal beurten: 1 per jaar				
		1						Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 232110				
			9					Minimaal 2 en maximaal 3 dagen laten liggen				
						1		Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar				
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot en verwerken. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. Enkele rijafstand maximaal 5 km van het werk.				
24								**B EN C-WATERGANGEN, WERKBREEDTE BESCHIKBAAR**				
								Totale oppervlakte van insteek tot insteek: 743,43 are				
241								**VOORJAAR**				
2411								Stroomprofiel op aanwijzing				
241110	511404							Uitmaaien nat profiel van watergang.	m	25.192,00	V	
								Betreft: uitmaaien stroomprofiel van watergang op aanwijzing van directie.				
								Uitvoeren werkzaamheden: 1 juni - 15 juli				
								Oppervlakte watergang:				
								Aantal maaibeurten: 1 per jaar				
		1						Ecologisch beheer				
					9			Waterdiepte: tot ca. 1 m				
								Oeververdediging: variabel				
						3		Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar				
							1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren indien beschikbaar				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
241120	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	25.192,00	V	
								Betreft: verwerken vrijgekomen maaisel bij watergang				
								Aantal beurten: 1 per jaar				
		1						Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 241110				
			9					Minimaal 2 en maximaal 3 dagen laten liggen				
						1		Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar				
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot en verwerken. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. Enkele rijafstand maximaal 5 km van het werk.				
242								**NAJAAR**				
2421								<u>Maaien 1x per jaar, volledige watergang</u>				
242110	511401							Uitmaaien watergang.	m	25.192,00	V	
								Betreft: uitmaaien nat gedeelte van watergang en een deel van droge taluds, uitgezonderd plasdrasoevers 1x per 3 jaar. Nat gedeelte volledig maaien. Op droge taluds rietvegetatie volledig maaien. Overige vegetatie op droge taluds op aanwijzing van directie laten staan. Plasdrasoevers zoals aangegeven op tekening 1x per 3 jaar mee maaien op aanwijs van directie.				
								Uitvoeren werkzaamheden: 1 oktober - 31 oktober				
								Aantal maaibeurten: 1 per jaar				
		1						Ecologisch beheer				
			9					Droge taluds en nat gedeelte				
					9			Waterdiepte: tot ca. 1 m				
								Oeververdediging: variabel				
						3		Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar				
							1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren				
242120	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	25.192,00	V	
								Betreft: verwerken vrijgekomen maaisel bij watergang				
								Aantal beurten: 1 per jaar				
		1						Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 242110				
			9					Minimaal 2 en maximaal 3 dagen laten liggen				
						1		Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar				
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot en verwerken. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. Enkele rijafstand maximaal 5 km van het werk.				
2422								<u>Maaien 1x per 3 jaar, volledige watergang</u>				
242210	511401							Uitmaaien watergang.	m	8.397,00	V	
								Betreft: uitmaaien volledige watergang: - watergangen 1 x per 3 jaar (beide oevers)				
								Situering: overige gebieden				
								Uitvoeren werkzaamheden: 22 september - 31 oktober				
								Aantal maaibeurten: 1 per 3 jaar				
		1						Ecologisch beheer				
			9					Droge taluds en nat gedeelte				
					9			Waterdiepte: tot ca. 1 m				
								Oeververdediging: variabel				
						3		Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar				
							1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
242220	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	8.397,00	V	
								Betreft: verwerken vrijgekomen maaisel bij watergang Situering: overige gebieden Aantal beurten: 1 per 3 jaar				
		1						Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 242210.				
			9					Minimaal 2 en maximaal 3 dagen laten liggen				
						1		Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar				
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot en verwerken. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. Enkele rijafstand maximaal 5 km van het werk.				
25								**B EN C-WATERGANGEN, HANDMATIG** Totale oppervlakte van insteek tot insteek: 237,64 are				
251								**VOORJAAR**				
2511								<u>Stroomprofiel op aanwijzing</u>				
251110	511404							Uitmaaien nat profiel van watergang.	m	13.999,00	V	
								Betreft: uitmaaien stroomprofiel van watergang op aanwijzing van directie. Uitvoeren werkzaamheden: 1 juni - 15 juli Oppervlakte watergang: Aantal maaibeurten: 1 per jaar				
		1						Ecologisch beheer				
					9			Waterdiepte: tot ca. 1 m Oeververdediging: variabel				
						3		Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar				
							1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren ..				
251120	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	13.999,00	V	
								Betreft: verwerken vrijgekomen maaisel bij watergang Aantal beurten: 1 per jaar				
		1						Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 251110				
			9					Minimaal 2 en maximaal 3 dagen laten liggen				
						1		Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar				
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot en verwerken. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. Enkele rijafstand maximaal 5 km van het werk.				
252								**NAJAAR**				
2521								<u>Maaien 1x per jaar, volledige watergang</u>				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
252110	511401							Uitmaaien watergang.	m	13.999,00	V	
								Betreft: uitmaaien nat gedeelte van watergang en een deel van droge taluds, uitgezonderd plasdrasoevers 1x per 3 jaar.				
								Nat gedeelte volledig maaien. Op droge taluds rietvegetatie volledig maaien. Overige vegetatie op droge taluds op aanwijzing van directie laten staan.				
								Plasdrasoevers zoals aangegeven op tekening 1x per 3 jaar mee maaien op aanwijs van directie.				
								Uitvoeren werkzaamheden: 22 september - 31 oktober				
								Aantal maaibeurten: 1 per jaar				
		1						Ecologisch beheer				
			9					Droge taluds en nat gedeelte				
					9			Waterdiepte: tot ca. 1 m				
								Oeververdediging: variabel				
						3		Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar				
							1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren				
252120	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	13.999,00	V	
								Betreft: verwerken vrijgekomen maaisel bij watergang				
								Aantal beurten: 1 per jaar				
		1						Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 252110				
			9					Minimaal 2 en maximaal 3 dagen laten liggen				
						1		Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar				
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot en verwerken. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. Enkele rijafstand maximaal 5 km van het werk.				
26								**UITLAAT- EN OVERSTORTEN**				
260010	101199							0-meting inlaat- en uitstroomvoorzieningen	keer	2,00	V	
								Controleren inlaat- en uitstroomvoorzieningen op schade en stand van de uitstroomvoorziening (HWA, drainage e.d.).				
								Schades melden, in rapportage vorm, bij de directie.				
								Na de 0-meting zijn alle nieuwe maaischades voor rekening van de aannemer.				
260020	103999							Markeren van uitlaten.	keer	2,00	V	
								Betreft: het markeren van uitlaten				
								Markeren van uitlaten ter voorkoming van schade aan de uitlaten.				
								Frequentie: 1 keer per jaar				
260030	512599							Vrijmaaien van uitlaten en overstorten.	keer	2,00	V	
								Betreft: vrijmaaien van uitlaten en overstorten rondom gehele obstakel, inclusief vrijmaaien in watergang t.b.v. doorstroming.				
								Uitvoeren werkzaamheden: i.o.m. directie				
								Aantal beurten: 2 per jaar				
								Standaard beheer				
								Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
27								**DRAGLINESCHOTTEN**				
270010	519999							Toepassen draglineschotten.	st	100,00	V	
								Plaatsen, in stand houden en verwijderen van draglineschotten ten behoeve van bereikbaarheid te maaien percelen.				
								Eenheid betreft het aantal locaties waar draglineschotten over een watergang moeten worden geplaatst.				
								Afmeting draglineschotten: minimaal 7 x 1 meter				
								Gerekend is met 6 locaties.				
								Met materiaal van de aannemer				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
8								**WERK ALGEMENE AARD**					
81								**VERKEERSMAATREGELEN**					
810010	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte volgens dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek.	EUR		N		
		9						Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b: - op dubbelbaans (niet-autosnel)weg (50 Km/uur wegen) - op enkelbaansweg (50 Km/uur wegen) - rotondes, fiets- en voetpaden					
			3					Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h					
							2	Met materiaal van de aannemer					
810020	620199							Toepassen stationaire afzetting. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte volgens dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Betreft: stationaire afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter durend dan vier weken; Stationaire afzettingen volgens CROW-publicatiereeks 96b voor situaties: - op dubbelbaans (niet-autosnel)weg (50 Km/uur wegen) - op enkelbaansweg (50 Km/uur wegen) - rotondes, fiets en voetpaden Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu=30km/h Uitgezonderd Eventuele benodigde omleidingsroutes, VRI's e.d. in overleg met de directie. Met materiaal van de opdrachtnemer.	EUR		N		
82								**WERKZAAMHEDEN IVM TE BESCHERMEN PLANT EN DIERSOORTEN**					
820010	645099							Inventariseren flora. Betreft: het vaststellen en registreren van groeiplaatsen van beschermde planten conform lid 01 van artikel 83.00.10 van de Standaard. Inventarisatie doen toekomen voorafgaand aan alle maaiwerkzaamheden met uitzondering van 10 x maaien.	EUR		N		
820020	640199							Inventariseren fauna, verkennend. Betreft: het vaststellen en registreren van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde dieren conform lid 01 van artikel 64.13.01 van de Standaard. Inventarisatie doen toekomen voorafgaand aan maaien ruw gras met een risico op aanwezigheid van beschermde fauna, zoals bijvoorbeeld amfibieën en ruiggras bloemen.	EUR		N		
820030	649999							Toepassen beschermingsmaatregelen bescherming FF. Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van maatregelen t.b.v. bescherming fauna en groeiplaats of zaadbank flora. Conform het opgestelde ecologisch werkprotocol.	EUR		N		
83								**INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL**					
831								**MATERIEEL**					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
831010	100599							Inzetten maaiboot. Binnen werktijd op maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 19.00 uur. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en brandstof	uur	20,00	V	
831020	100513							Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: kraan met maaikorf en of sorteergrijper Binnen werktijd op maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 19.00 uur. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	20,00	V	
			1					Wielgraafmachine met verlengde giek, maaikorf en of sorteergrijper				
				1				Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en brandstof				
831030	100518							Inzetten van een tractor. Betreft: tractor inclusief kar Binnen werktijd op maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 19.00 uur. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	20,00	V	
		1						Vermogen: ten minste 66 kW				
			1					Hulpvoorzieningen: kar met een laadvermogen van ca. 10 ton.				
				1				Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en brandstof				
832								**PERSONEEL**				
832010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft: Inzetten medewerker Binnen werktijd op maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 19.00 uur.	uur	10,00	V	
				1				Werknemers: Werknemer ten behoeve van ondersteuning van maaiboot en bijkomende werkzaamheden.				
9								**STAARTPOSTEN**				
95								**STELPOSTEN**				
950010	100301							Stelpost Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:	EUR	10.000,00	V	
		9						Door de directie op te dragen reparaties van schade aan uitlaat- en overstorten.				
950020	100301							Stelpost Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:	EUR	7.500,00	V	
		9						Door de directie op te dragen controles van diepte en doorstroming bij bruggen en duikers				

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 02 AFWIJKINGEN EN AANVULLINGEN UAV 2012

01 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 heeft de aannemer geen aanspraak op verrekening van meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer is opgedragen. Een opdracht tot bestekswijziging kan ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag door de gemeente is opgesteld of ondertekend

02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 is de voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de gemeente/directie en de leidinggevenden van de aannemer Nederlands.

03 De 10% regeling, zoals genoemd in paragraaf 35 lid 5 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

01 01 08 WIJZIGINGEN HOEVEELHEDEN

01 Indien van toepassing worden de hoeveelheden elke jaargang in het begin van het jaar herzien en gewijzigd in het bestek. Op basis van de nieuw ontvangen areaalgegevens wordt een nieuwe staat van hoeveelheden gemaakt op basis waarvan de aannemer zijn termijnstaten maakt. De eerste wijziging in hoeveelheden zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2027.

02 Gedurende een jaargang worden wijzigingen van hoeveelheden naar aanleiding van reconstructies niet verrekend, uitgezonderd nieuwbouwwijken. Uitgangspunt is dat reconstructies geen grote wijzigingen in het areaal met zich meebrengen.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 De aannemer dient gedurende het gehele looptijd van het bestek inclusief eventuele verlengingen in het bezit te zijn van een VCA* certificaat of gelijkwaardig.

Onderaannemers dienen minimaal VCA* gecertificeerd te zijn en ZZP-ers dienen in het bezit te zijn van een geldig VCA-vol diploma / -certificaat. Van ZZP-ers wordt verlangd dat gewerkt wordt volgens bijlage C uit de VCA checklist.
Dit dient aangetoond te worden middels een kopie van een geldig veiligheidssysteemcertificaat / diploma op basis van de norm VCA* of VCA**, of een gelijkwaardig certificaat afgegeven door in andere lidstaten gevestigde instanties.

01 01 14 WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES

01 Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor het betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om niet aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling.

Arbeidsvoorwaarden

1. De aannemer houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.
2. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
3. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.
4. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de Opdrachtgever toegang tot de in lid 3 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.
5. De aannemer legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de diensten.

01 01 15 WET ARBEID VREEMDELINGEN

01 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor

wat betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de aannemer de identiteit van deze personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie. Tevens dient de aannemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.

De aannemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de aannemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over hun tewerkstelling

De aannemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk - onder overlegging van een kopie van de betreffende documenten.

De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer. Ingeval van onderaanneming legt de aannemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door aan de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles daarop. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

01 01 16 WAADI

01 De inschrijver wordt geacht bij bedrijfsmatige inzet van arbeidskrachten, met een uittreksel van de kamer van koophandel, schriftelijk aan te tonen te voldoen aan de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (WAADI). Indien niet aan de WAADI wordt voldaan, heeft de opdrachtgever het recht de onderaannemer te weigeren voor uitvoering van het werk.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 05 PROCEDURE MEER - / MINDERWERK

01 De aannemer maakt in overleg melding van een afwijking van het bestek (meer- en/of minderwerk).
02 De aannemer stelt een afwijkingsformulier op en geeft daarop tevens aan of de betreffende afwijking financiele consequenties heeft.
03 Offertes van onderaannemers dienen bijgevoegd te worden bij prijsopgave meerwerk. Hierin zijn materieel en materiaal gespecificeerd aangegeven.
04 De directie beoordeelt de afwijking en geeft, indien akkoord, een technische en een financiële goedkeuring in de vorm van een handtekening van het betreffende afwijkingsformulier. Indien niet akkoord, dan wordt onderhandeld (technisch en financieel) totdat alsnog een akkoord wordt bereikt.
05 Bij de eerstvolgende termijn zal de betreffende goedgekeurde afwijking na uitvoering door de directie in de termijnstaat worden opgenomen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 INDEXERING

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.
02 Zowel de aannemer als de opdrachtgever hebben het recht de prijzen te indexeren. Indexering vindt maximaal één keer per jaar plaats per 1 januari. De eerste mogelijkheid voor indexeren van eenheidsprijzen is 1 januari 2027. De maximale indexering bedraagt de mutatie oktober van het voorgaande jaar ten opzichte van het jaar daarvoor van de DPI 813 landschapsverzorging (laatst vastgestelde basisjaar) zoals gepubliceerd door het CBS. Voor de eerste mogelijkheid tot indexeren betekent dit de jaarmutatie van oktober 2026 ten opzichte van oktober 2025 van de DPI 813 landschapsverzorging.
03 Prijsaanpassingen dienen uiterlijk op 1 december aan de opdrachtgever respectievelijk aannemer schriftelijk kenbaar gemaakt te worden voorafgaand aan het jaar waarop de prijsaanpassingen van toepassing zijn, door middel van het overleggen van de aangepaste eenheidsprijzen middels een aangepaste inschrijfstaat, inclusief de onderbouwing hoe de aangepaste eenheidsprijzen tot stand zijn gekomen. Prijsaanpassingen die na deze datum kenbaar worden gemaakt hoeven niet geaccepteerd te worden door opdrachtgever respectievelijk aannemer. Inhaalslagen op niet doorgevoerde indexeringen worden niet geaccepteerd

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

01 De declaratie als bedoeld in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard per mail indienen aan: r.borghuis@papendrecht.nl

02 Declaraties richten aan:
Gemeente Papendrecht
t.a.v. de heer R. Borghuis
Postbus 11
3350 AA Papendrecht

Bij de declaraties moeten de ondertekende weekrapporten in enkelvoud worden bijgevoegd. Bij de declaraties routenummer PA253071 vermelden.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de U.A.V. 2012 verlangd.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 ALGEMEEN

01 Tijdens de uitvoering moeten de brandkranen, afsluiters en dergelijke te allen tijde te bereiken en te gebruiken zijn.

01 09 02 INFORMATIEOVERDRACHT

01 Tijdens de uitvoering moeten de brandkranen, afsluiters en dergelijke te allen tijde te bereiken en te gebruiken zijn.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 01 VERANTWOORDING VAN DE AANNEMER

01 De aannemer draagt zorg voor de volgende vergunningen:
- ontheffing van het Wegenreglement en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens voor alle vanwege de aannemer bij de uitvoering betrokken personen.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat in het werk zowel door gemeentelijke diensten als door derden werkzaamheden of activiteiten uitgevoerd kunnen worden.

02 De in lid 01 genoemde werken en activiteiten kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. Wijzigingen in data van door gemeentelijke diensten en/of derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

03 In verband met de door gemeentelijke diensten (o.a. begrafenissen) en derden uit te voeren werken of activiteiten is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

01 Het op- en afrijden van het/de voor de uitvoering bestemde terrein(en) en wegen moet(en) plaatsvinden via, door de directie vooraf goed te keuren dan wel door de directie aan te wijzen, lokatie(s) en wegen.

02 De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de werkzaamheden niet te laten aanvangen of te doen onderbreken.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard dient de aannemer zodanig preventieve maatregelen te treffen dat geen klei, modder of zand op de bestaande wegen kan komen en dat de wielen van de voertuigen, waarmee zand-, en grondtransporten plaats vinden, zijn ontdaan van klei, modder en zand voordat over bovengenoemde wegen wordt gereden.

01 12 04 ZICHTBAARHEID MATERIEEL

01 Het is verplicht om een zwaailicht te voeren op in te zetten materieel. Indien het zwaailicht niet aan staat of afwezig is op het materieel, dan wordt per constatering een korting van € 250,- per geval op de aannemingssom ingehouden.

01 12 05 VEILIGHEIDSKLEDING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.04 van de Standaard wordt bij constatering van het niet dragen van de voorgeschreven kleding een korting van € 250,- per geval op de aannemingssom ingehouden.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt na gunning een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd.
02 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, e.d.
03 Naast een algemeen tijdschema wordt een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in papragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd. Hierin dient de aannemer tenminste rekening te houden met de volgende eisen:
- voorkomen van schade aan bomen
- voorkomen van vissterfte
- voorkomen van structuurbederf

04 Binnen 2 weken na een daartoe door de directie gedaan verzoek, dient de aannemer het algemeen tijdschema en het gedetailleerd werkplan in bij de directie.

01 13 08 WERKTIJDEN

01 Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behoudens feestdagen) tussen 7:00 uur en 18:00 uur.
02 Indien de aannemer werkzaamheden wil verrichten op werkdagen na 18:00 en op zaterdag, dient hij vooraf voor deze werkzaamheden toestemming te verkrijgen van de directie. Daartoe dient hij een gemotiveerd verzoek in.
03 Op zon- en feestdagen mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd.
04 Bij calamiteiten worden de bijbehorende werkzaamheden ook buiten de genoemde tijden uitgevoerd.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 WAM VERZEKERING

01 Voorwaarden ten aanzien van de verzekering in het kader van de Wet aansprakelijkheid motorrijtuigen zijn opgenomen in de aanbestedingsleidraad.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 ALGEMEEN

01 Alle vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting, tenzij anders is vermeld. Ook als de hoedanigheid of exacte hoeveelheid van de materialen niet specifiek genoemd is in deel 2.2 van het bestek. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 en 03 van de Standaard wordt gesteld dat de hoogte van het schadebedrag bij schade aan bomen wordt bepaald volgens het gestelde in artikel 01.18.05 met dien verstande dat er te allen tijde een minimum bedrag van zevenhonderdenvijftig euro (€ 750,-) per schadegeval per boom in rekening wordt gebracht.
02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard zijn de taxatiekosten in geval van schade voor rekening van de aannemer. In alle andere gevallen zijn de taxtiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.07 van de Standaard dient onder kruidachtige vegetatie ook te worden verstaan gazons en grasvelden etc.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 04 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 Als aanvulling op paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012:
- de aannemer dient zelf voor huisvestiging van zijn personeel in het werkproject zorg te dragen gedurende de perioden dat werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze huisvestiging dient te voldoen aan de door de Arbeidsinspectie gestelde eisen;
- alle materieel en materiaal, gereedschap en kleding van het personeel moet in een goede staat verkeren;

02 Als aanvulling op paragraaf 6 lid 16 van de UAV 2012:
- Houding, kleding en geluid van het personeel mogen op geen enkele wijze aanstoot geven of overlast veroorzaken.
- Het personeel draagt representatieve kleding waarbij zij herkenbaar zijn als medewerkers van de aannemer.

01 20 SCHADES

01 20 01 ALGEMEEN

01 Alle schades dienen direct gerapporteerd te worden aan de directie, voorzien van foto's en een herkenbare vastlegging van de locatie van de schade.

02 Bij herstel van schades aan eigendommen van de gemeente wordt door de aannemer vooraf overleg gevoerd over de wijze van repareren/ herstel en het tijdsip c.q. de manier waarop de vergoeding.

01 20 02 VERHARDINGEN

01 Schade aan elementenverharding wordt verrekend tegen een tarief van € 50,- per m2. Deze schades worden door of vanwege de opdrachtgever hersteld.

02 Schade aan gebonden verharding wordt verrekend tegen een tarief van € 400,- per m2. Deze schades worden door of vanwege de opdrachtgever hersteld.

01 20 03 SCHADE AAN EIGENDOMMEN VAN DERDEN

01 Bij schades aan eigendommen van derden neemt de aannemer rechtstreeks actie naar de eigenaar c.q. haar verzekeringsmaatschappij, zonder tussenkomst van de gemeente. De aannemer dient bij de bouwvergadering de globale stand van zaken met betrekking tot de afwikkeling van deze schades te melden.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 In afwijking op de Standaard dient in de Standaard de "Wet natuurbescherming" te worden vervangen door "Omgevingswet".

02 Bij tegenstrijdigheden of hiaten tussen de artikelen in paragraaf 01.22 van de Standaard en de van toepassing zijnde gedragscode, is de gedragscode leidend.

01 22 03 ECOLOGISCH WERKPROTOCOL VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard is als bijlage toegevoegd aan dit bestek.

01 22 04 INVENTARISATIE EN REGISTRATIE

01 Registraties moeten worden uitgevoerd door een eigen aan te leveren model door de aannemer.

01 23 BESTEKSADMINISTRATIE EN VERGADERINGEN

01 23 01 BOUWVERGADERING

01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat in ieder geval de volgende bouwvergaderingen worden gehouden: - voorafgaand aan de start van de werkzaamheden een opstartbouwvergadering. - gedurende het groeiseizoen en eenmaal per vier weken een bouwvergadering. Bij voorkeur in de eerste week van de termijn.

02 Tevens kan de aannemer de directie verzoeken om een bouwvergadering te houden. De directie zal aan een dergelijk verzoek gevolg geven, binnen 1 week na de dag dat een dergelijk verzoek is binnengekomen bij de directie.

03 In afwijking van paragraaf 27 lid 9 van de UAV maakt de aannemer de verslagen van de bouwvergadering.

01 25 WERKTIJDEN EN BEPALINGEN

01 25 01 WERKTIJDEN

01 Het werk moet aaneengesloten worden uitgevoerd op de werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 18.00 uur. Tevens geen werkzaamheden uitvoeren op algemeen erkende feestdagen. Werkzaamheden buiten de

genoemde uren alleen uitvoeren na schriftelijke toestemming van de directie.

02 In afwijking van de genoemde werktijden in lid 01 van dit artikel dienen werkzaamheden op de volgende wegen te worden uitgevoerd tussen 09:00 uur en 15:00 uur:
- Burgemeester Keijzerweg
- Veerweg
- Kennedylaan
- Westkil
- Noordkil
- Ketelweg
- Jan Steenlaan
- Platanenlaan

03 Indien de aannemer buiten de in lid 01 en lid 02 genoemde werktijden werkzaamheden wil verrichten, dient hij vooraf voor deze werkzaamheden toestemming te verkrijgen van de directie. Daartoe dient hij een gemotiveerd verzoek in.

04 In afwijking van de genoemde werktijden in lid 01 van dit artikel dienen werkzaamheden in de nabijheid van scholen niet te worden uitgevoerd tussen 07:45 uur en 08:45 uur.

01 26 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS EN VERPLICHTINGEN

01 26 01 DAGBOEKEN EN WEEKRAPPORTEN

01 In afwijking op het gestelde in paragraaf 27 leden 01 en 06 van de U.A.V. 2012, dient de aannemer voor de directie de weekrapporten te maken en het dagboek bij te houden, met dien verstande dat aan de directie een afschrift van dit dagboek wordt verstrekt.

02 De aannemer dient alle schades, ongevallen, signaleringen e.d. op en nabij het werkterrein, in het dagboek te vermelden.

01 27 WATERSCHAP RIVIERENLAND

01 27 01 KORTINGEN WATERSCHAP RIVIERENLAND

01 A en B-watergangen dienen jaarlijks op 1 november te voldoen aan de schouwvoorschriften van Waterschap Rivierenland. Indien Waterschap Rivierenland, vanuit de resultaten van de schouw, een korting oplegt aan de opdrachtgever wordt deze door de opdrachtgever verhaald op de aannemer wanneer blijkt dat deze niet heeft voldaan aan het gestelde in dit bestek. Het bedrag van de korting zal door de opdrachtgever worden verbeurd zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is. De korting laat onverlet dat de watergang alsnog door de aannemer in de door het Waterschap gewenste toestand moet worden gebracht.

02 Dijken dienen jaarlijks op 17 juni en 1 oktober te voldoen aan de voorschriften van Waterschap Rivierenland. Indien Waterschap Rivierenland, vanuit de resultaten van de dijkschouw, een korting oplegt aan de opdrachtgever wordt deze door de opdrachtgever verhaald op de aannemer wanneer blijkt dat deze niet heeft voldaan aan het gestelde in dit bestek. Het bedrag van de korting zal door de opdrachtgever worden verbeurd zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is. De korting laat onverlet dat de watergang alsnog door de aannemer in de door het Waterschap gewenste toestand moet worden gebracht.

01 28 OPLEIDING EN CERTIFICATEN

01 28 01 EISEN PERSONEEL ALGEMEEN

01 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.

02 Aansturend personeel dient minimaal een relevante MBO opleiding afgerond te hebben.

03 Het leidinggevend/aansturend personeel van de opdrachtnemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.

04 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken.

01 28 02 CERTIFICERING MEDEWERKERS ZORGVULDIG HANDELEN OMGEVINGSWET

01 Bij de uitvoering van het werk dienen betreffende medewerkers te bezitten over onderstaande certificaten:
- Certificaat zorgvuldig handelen Wet natuurbescherming, bestendig beheer niveau 1 of gelijkwaardig voor medewerkers die worden ingezet voor uitvoering van deze opdracht;
- Certifcaat zorgvuldig handelen Wet natuurbescherming, bestendig beheer niveau 2 of gelijkwaardig voor de opzichter/uitvoerder die worden ingezet voor uitvoering van deze opdracht.
- Certificaat zorgvuldig handelen Wet natuurbescherming, bestendig beheer niveau 3 of gelijkwaardig voor de Werkvoorbereider / bedrijfsleider die worden ingezet voor uitvoering van deze opdracht.

Genoemde certificaten dienen bij aanvang van het werk overhandigd te worden aan de directie.

01 29 DEELGEBIEDEN

01 29 01 DEELGEBIEDEN GEMEENTE PAPENDRECHT

01 De gemeente Papendrecht is opgesplitst in 3 deelgebieden. Zie bijlage Deelgebieden Papendrecht.

1 Molenvliet en Wilgendonk, inclusief natuurparken Noordhoeksewiel en Noordrand

2 Westpolder Kraaihoek, inclusief natuurpark Polder Nieuwland
3 Oostpolder inclusief natuurpark Land van Matena

02 De werkzaamheden dienen in een bepaalde uitvoeringsperiode per deelgebied aaneengesloten te worden afgerond.

03 Per deelgebied dient de aannemer te melden:
- voorafgaand aan de start van de werkzaamheden: de datum van aanvang.
- na afronding van de werkzaamheden: de einddatum.

01 30 KORTING

01 30 01 KORTING UITVOERINGSTERMIJNEN

01 Indien de aannemer zijn verplichtingen niet nakomt ten aanzien van de voorgeschreven termijnen in de besteksposten met betrekking tot het maaien en het ruimen van maaisel kan de directie een boete opleggen . Deze boete bedraagt vijfhonderd euro per dag en per geval/ bestekspost.

01 31 BESCHERMING DIVERSEN

01 31 01 BESCHERMING STRAATMEUBILAIR EN PEILBUIZEN

01 Voor schade die door de uitvoering van dit bestek aan wegmeubilair en overige eigendommen van de opdrachtgever is toegebracht, is de aannemer een vergoeding verschuldigd gelijk aan de nieuwwaarde van het betrokken object verhoogd met een toeslag van 20%.

02 Indien bij werkzaamheden in de openbare ruimte sprake is van peilbuizen, dan dienen deze peilbuizen te allen tijde te worden gehandhaafd. Hiervan mag slechts worden afgeweken in overleg met de directie indien sprake is van een situatie waarin dit niet mogelijk is. Indien bij de uitvoering van werkzaamheden peilbuizen worden beschadigd dan dienen deze in oorspronkelijke staat weer te worden hersteld door een gelijkwaardige peilbuis. Indien een datalogger en/of een barologger aanwezig waren, dan dienen deze weer te worden vervangen. Tevens dienen na de herstelwerkzaamheden van de peilbuis de x-coördinaat, y-coördinaat en de z-coördinaat te worden bepaald en aan de directie te worden gecommuniceerd.

50 AFVALDIENSTEN

50 13 INFORMATIE OVERDRACHT AFVALDIENSTEN

50 13 02 VERWIJDEREN GROFVUIL

01 In aanvulling op de Standaard wordt bepaald dat achtergelaten zwerf- en/of grofvuil in concentraties groter dan 25 liter en/of zwaarder dan 35 kilogram worden beschouwd als illegale stortingen.

02 Indien de aannemer een illegale storting aantreft, dit terstond aan de directie melden.

03 Indien de aannemer zich desgevraagd verbindt tot het verwijderen van illegale stortingen zal dit tegen verrekening van meer werk geschieden.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 02 EISEN EN UITVOERING ALGEMEEN

51 02 01 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel mag ten behoeve van de werkzaamheden in dit bestek ten hoogste 30 mm bedragen.

02 De aannemer dient zijn materieel en uitvoeringsmethode af te stemmen op de draagkracht van de aanwezige bodem.

51 02 02 JAPANSE DUIZENDKNOOP

01 Versprijding van Japanse duizendknoop of varianten dient te worden voorkomen. De vegetatie mag niet worden gemaaid.

02 De aannemer dient locaties met Japanse duizendknoop of varianten te melden bij de directie.

51 02 03 GROTE WATERNAVEL

01 Indien de aannemer grote waternavel aantreft, dit terstond aan de directie melden.

02 Indien de aannemer zich desgevraagd verbindt tot het verwijderen van grote waternavel inclusief wortel, dient deze direct te worden afgevoerd en niet op de kant te worden gelegd. Deze werkzaamheden zullen tegen verrekening van meerwerk geschieden.

51 02 04 PERIODE VAN UITVOEREN

01 Maaiwerkzaamheden van grassen en kruidachtigen langs watergangen dienen te worden gemaaid voorafgaand aan het maaien van de watergangen.

02 Op een beijzelde of berijpte grasmat mag niet worden gemaaid. De volledige ontdooiing van eventuele ijzel of rijpafzetting van de grasmat dient te worden afgewacht.

HFD PAR ART LID

51 02 05 MELDPLICHT AANVANG WERKZAAMHEDEN

01 Voorafgaand aan elke maaironde van elke beheergroep dient de aannemer de startdatum te melden bij de directie.

51 03 INFORMATIEOVERDRACHT

51 03 01 AANGEPAST MATERIEEL

01 Indien in het bestek de term 'aangepast materieel' is genoemd, wordt hieronder verstaan: uitvoeren met aangepast/klein materieel of plaatselijk handmatig, vanwege de bodemgesteldheid en/ of de draagkracht van een toegangsbrug. De bodem bestaat op deze locaties uit natte klei en/ of veen. Het materieel dient zodanig gekozen en ingezet te worden dat de maximale toegestane insporing zoals omschreven in bepaling 51 02 01 van deel 3 van dit bestek niet wordt overschreden.

51 04 EISEN EN UITVOERING

51 04 01 EISEN MATERIEEL

01 In te zetten rijdend materieel dient minimaal te voldoen aan de euroklasse 6 of elektrisch aangedreven motor.
02 In te zetten bosmaaiers en bladblazers dienen elektrisch te zijn.
03 In te zetten materieel en handgereedschap dient te beschikken over de originele veiligheidsvoorziening(en).
04 Voor het rijden op trottoirs mag de wieldruk maximaal 2,5 kg per cm2 en de bandenspanning maximaal 1,4 bar zijn.

51 1 WATER EN WATERGANGEN

51 11 BEGRIPPEN

51 11 01 BEGRIPPEN WATERGANGEN

01 Te verstaan is onder:
Stroomprofiel: Het natte deel van de watergang met als functies: afwateren van het omliggend gebied en/of het gebied stroomopwaards en waterberging. De grootte van het doorstroomprofiel in relatie tot het afwaterende gebied bepaalt in welke mate het natte profiel vrijgemaakt dient te worden van de vegetatie. Bij een normale watergang betreft dit de bodem en de taluds onder water. Bij verbredingen in watergangen betreft het alleen de bodem over een bepaalde breedte en het natte talud aan één zijde.

51 12 EISEN EN UITVOERING WATER EN WATERGANGEN

51 12 01 MAAIEN WATERGANGEN

01 De directie kan besluiten om de periode van uitvoering genoemd in de besteksposten te wijzigen indien deze wijziging een verbetering oplevert voor de flora en/of fauna.
02 Maaisel dat in het water terecht is gekomen, direct verwijderen.

51 12 02 HANDMATIG

01 Indien in het bestek de term 'handmatig' is genoemd, gaat het om kleine stukken watergang die niet bereikbaar zijn met groot materieel of geschikt zijn voor een maaiboot

51 12 15 SCHADE WATERVEGETATIE EN VISSTERFTE

01 Vissterfte dient te worden voorkomen. Hiertoe dient het maaien met een maaiboot zo veel mogelijk worden voorkomen.
02 Gedurende de werkzaamheden dient de watertemperatuur van de watergangen de gehele dag lager te zijn dan 22 graden celcius. De aannemer is zelf verantwoordelijk voor het meten van de watertemperatuur. De gegevens dienen wekelijks te worden aangeleverd aan de directie.
03 De aannemer dient te werken volgens protocol maaien in water bij warm weer.
04 Tijdens maaien met een maaiboot dient het maaisel dat op de waterkant wordt gedeponeerd direct door een medewerker van de aannemer te worden gecontroleerd op aanwezigheid van vissen. Aangetroffen vissen op de kant dienen eerste te worden teruggezet in schoon water. Na 2 uur dienen ze in de watergang worden teruggezet.

51 12 16 DEPONEREN VRIJGEKOMEN MAAISEL

01 Maaisel dient niet gedeponeerd te worden op natuurlijk beheerde oevers (ofwel de beheergroep 'Hooien ')

51 12 17 MUSKUSRAT KLEMMEN

01 Voorafgaand aan het maaien van het riet in Polder Nieuwland dient minimaal 3 werkdagen van te voren de muskusrattenvanger van Waterschap Rivierenland te Tiel worden ingelicht. Telefoon: 0344 649090, vragen naar bestrijder muskusratten Papendrecht. Namens het waterschap worden de klemmen tijdelijk verwijderd.

51 13 INFORMATIE OVERDRACHT WATER EN WATERGANGEN

51 13 01 WERKBREEDTE LANGS WATERGANGEN

01 Indien in het bestek is vermeld dat aan 1 zijde minimaal een werkbreedte van 3m aanwezig is, dient men te lezen: tenminste aan 1 zijde is een werkbreedte van minimaal 3m aanwezig.

51 13 02 WATERDIEPTE

01 Bij A-watergangen beperkte/ geen werkbreedte en B en C-watergangen beperkte/ geen werkbreedte kan worden uitgegaan dat de watergang bevaarbaar is met een maaiboot.

51 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 15 01 ECOLOGISCH BEHEER

01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch waardevolle situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De geregistreerde gegevens moeten samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden gerapporteerd aan de directie.

51 15 02 BEVAARBAARHEID WATERGANGEN

01 Aanwezigheid van zinkvuil en slib e.d. kunnen gevolgen hebben voor de waterdiepte en de doorgang voor de maaiboot. Tijdens het uitvoeren van de inventariseren flora en fauna volgens besteksposten 820010 en 820020 dient de aannemer de bevaarbaarheid voor zijn maaiboot te controleren op aanweigheid van zinkvuil en slib e.d. Belemmeringen dient de aannemer tijdig te melden bij de directie.

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 22 EISEN EN UITVOERING GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 22 05 HOOGTE NA MAAIEN

02 In afwijking van het gestelde in artikel 51.22.05 van de Standaard dienen alle ecologisch beheerde vegetaties op een hoogte van 10 cm te worden gemaaid.

51 22 06 ECOLOGISCH BEHEER

02 In aanvulling op artikel 51.22.06 lid 01 van de Standaard dienen stroken van 2 meter langs de verharding of particuliere tuinen altijd te worden gemaaid.

03 Sinusbeheer is niet toegestaan.

51 22 21 MAAIWERKZAAMHEDEN

01 Bij maaiwerkzaamheden dient geen maaisel te worden gedeponeerd binnen 1 meter uit de stam van een boom.

02 Het bijmaaien van obstakels en bomen dient direct voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden plaats te vinden.

03 Bijmaaien van bomen dient te worden uitgevoerd met een bosmaaier voorzien van een beschermbeugel.

51 23 INFORMATIE OVERDRACHT - GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 23 02 MAAIEN TALUDS

01 De hoeveelheid resultaatsverplichting bij de besteksposten voor het maaien van taluds betreft het horizontale oppervlak. De aannemer dient hiermee rekening te houden in zijn prijsvorming.

51 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 25 01 MAAIEN

01 In aanvulling op artikel 51.25.01 lid 01 van de Standaard wordt tot het maaien van alle extensieve grassen en hooilanden in dit bestek gerekend met dezelfde frequentie, tenzij anders aangegeven, bijmaaien rondom obstakels, uitgezonderd bomen.

02 Tot het bijmaaien van obstakels behoren tevens (fauna)rasters, hekken, muren, schuttingen e.d. Van de lijnobjecten zijn exacte aantallen niet bekend. De aannemer dient hiervan zelf een inschatting te doen. Als richtlijn is voor het bijmaaien indicatief circa 40 uur / ronde aan handwerk mee gemoeid. Let wel dat aan deze richtlijn geen rechten kunnen worden ontleend.

51 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN

51 27 04 ECOLOGISCH BEHEER

01 In afwijking van artikel 51.27.04 lid 01 van de Standaard is de hoeveelheidsbepaling van besteksposten met ecologisch maaien exclusief de niet-gemaaide delen.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 03 INFORMATIE OVERDRACHT

62 03 01 ALGEMEEN

03 Bij de uitvoering van het werk mag het verkeer niet onnodig worden stilgelegd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. De aannemer dient de toegang tot de aan het werk grenzende percelen te waarborgen. Hij verleent daartoe zonder verrekening de nodige hulp.

04 Wanneer de werkzaamheden het noodzakelijk maken, dat een gedeelte van een openbare weg voor het verkeer moet worden afgesloten, overlegt de aannemer omtrent tijdstip en de duur van deze afsluiting tijdig (min. 4 weken voor de afsluiting) met de directie opdat de daarvoor vereiste vergunning kunnen worden aangevraagd.

05 Buiten werktijden en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.

06 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de wegbebakening en afzettingen, ook na werktijd.

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

01 De opdrachtgever stelt GEEN hulpmiddelen voor afzettingen ter beschikking.

02 De aannemer is zowel tijdens als buiten de werktijden verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen, conform de voorschriften van de CROW publicatie 96b. Gebreken aan de verkeersborden, wegbebakening, afzetting en verlichting moeten terstond door de aannemer worden hersteld.

03 Toe te passen borden en/of afzetmaterialen moeten worden uitgevoerd met retro-reflecterend materiaal van kwaliteitsklasse Ill of hoger.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 14 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de in dit bestek voorgeschreven maatregelen niet of niet voldoende nakomt, wordt per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig EUR) toegepast. Deze korting wordt verbeurd enkel bij constatering door de directie zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 Indien de aannemer de, ter zake van het verkeer, door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet of niet voldoende nakomt, kan per geval en per dag een korting van tweehonderdvijftig euro (€ 250,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 12 EISEN EN UITVOERING ZORGVULDIG HANDELEN BESCHERMDE PLANT- EN DIERSOORTEN

64 12 03 ZORGVULDIG HANDELEN

01 De opdrachtnemer is verplicht zich te houden aan de Omgevingswet. Niets in deze bepaling alsmede in de rest van het bestek mag leiden tot overtreding van de Omgevingswet. Bij overlap en/of tegenstrijdigheden tussen dit bestek en de Omgevingswet is de Omgevingswet leidend. De opdrachtnemer overlegt met de directie over de wijze en periode van uitvoering. Omtrent het zorgvuldig handelen moet de opdrachtnemer rekening houden met het bepaalde in de navolgende leden.

02 Insporing en verdichting:
- insporingsdiepte conform het bepaalde in deel 3 artikel 51.02.01
- het aantal verplaatsingen van materieel moet per werkgang zoveel mogelijk worden beperkt (indien mogelijk: werktuigen en werkgangen combineren)
- geen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in natte perioden met zwaar materieel
- stem bandenspanning af op de terreinomstandigheden
- vaste aanvoer- en afvoerroutes voor materieel (indien mogelijk en van toepassing)

03 Fysieke aanwezigheid:
- beperk de aanwezigheid, combineer indien mogelijk de werkzaamheden en controles per werkgang
- beperk de duur van een werkgang
- werk met een afgesloten cabine (indien mogelijk met materieel)

04 Geluidsoverlast:
- voorkom pieken van geluid(sterkte)
- voorkom schrikreacties door materieel op afstand te starten

05 Werkperioden:
Conform het bepaalde in het bestek, rekening houdende met;
- broedende fauna (gehele jaar)

- voortplanting amfibieën (in principe maart/juli)
- winterrust zoogdieren, vogels, amfibieën en reptielen

06 Werkrichting:
Geef fauna mogelijkheid tot vluchten door te werken vanuit;
- een drukke rand naar een rustige kant c.q. open gebied
- van land naar water

07 Gefaseerd werken:
- omschrijving gefaseerd werken conform het bepaalde in dit bestek
- het laten overstaan van delen van vegetatie in overleg met de directie conform bestek

Behoort bij: 2025-01

Maaien ruw gras en watergangen Papendrecht 2026-2027

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2025-01

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2025-01

Maaien ruw gras en watergangen Papendrecht 2026-2027

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**GRASSEN**					
10	**ZWERFAFVAL**					
100010	Verwijderen zwerfafval grof 1x per jaar.	are	7.737,00	V		
11	**RUW GRAS 10X**					
111	**MACHINAAL**					
111010	Maaien grasveld.	are	34.841,00	V		
111020	Bijmaaien rondom bomen.	st	7.518,00	V		
111030	Bijmaaien rondom obstakels	st	3.264,00	V		
12	**RUW GRAS 1X GEFASEERD**					
121	**MACHINAAL**					
121010	Maaien bermen, taluds en grasvelden.	are	1.047,00	V		
121020	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	1.047,00	V		
121030	Bijmaaien rondom bomen.	st	84,00	V		
121040	Bijmaaien rondom obstakels	st	36,00	V		
121050	Bijmaaien rondom zitbank en afvalbak	st	24,00	V		
122	**HANDMATIG**					
122010	Maaien bermen, taluds en grasvelden.	are	127,00	V		
122020	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	127,00	V		
122030	Bijmaaien rondom bomen.	st	12,00	V		
122040	Bijmaaien rondom obstakels	st	6,00	V		
13	**RUW GRAS 2X GEFASEERD**					
131	**MACHINAAL**					
131010	Maaien bermen, taluds en grasvelden 20% overstaan.	are	10.462,00	V		
131020	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	10.462,00	V		
131030	Bijmaaien rondom bomen.	st	4.104,00	V		
131040	Bijmaaien rondom obstakels	st	442,00	V		
131050	Maaien bermstrook langs verharding - extra beurt.	km	1.316,00	V		
132	**HANDMATIG**					
132010	Maaien bermen, taluds en grasvelden.	are	37,00	V		
132020	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	37,00	V		
132030	Bijmaaien rondom bomen.	st	38,00	V		
132040	Bijmaaien rondom obstakels	st	26,00	V		
14	**RUW GRAS 4X NIET GEFASEERD**					
141	**MACHINAAL**					
141010	Maaien bermen, taluds en grasvelden.	are	1.014,00	V		
141020	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	1.014,00	V		
141030	Bijmaaien rondom bomen.	st	4.456,00	V		
141040	Bijmaaien rondom obstakels	st	8.136,00	V		
142	**HANDMATIG**					
142010	Maaien bermen, taluds en grasvelden.	are	13,00	V		
142020	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	13,00	V		
142030	Bijmaaien rondom bomen.	st	104,00	V		
142040	Bijmaaien rondom obstakels	st	168,00	V		
15	**SLOOTKANTEN**					
151	**SLOOTKANTEN 1X PER JAAR NIET GEFASEERD**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
151010	Maaien kruidachtigen rand langs water 1x per jaar.	km	1.330,00	V		
151020	Verwerken maaisel bij maaien kruidachtigen langs water.	km	1.330,00	V		
151030	Bijmaaien rondom bomen.	st	1.372,00	V		
151040	Bijmaaien rondom obstakels - langs water	st	22,00	V		
152	**SLOOTKANTEN 1X PER 3 JAAR NIET GEFASEERD**					
152010	Maaien kruidachtigen rand langs water 1x per 3 jaar.	km	20,00	V		
152020	Verwerken maaisel bij maaien kruidachtigen langs water.	km	20,00	V		
152030	Bijmaaien rondom obstakels	st	1,00	V		
16	**RIET**					
161	**RIET 1X PER JAAR GEFASEERD**					
161010	Maaien en afvoeren rietvegetatie volledig afvoeren	are	193,00	V		
162	**RIET 1X PER 3 JAAR NIET GEFASEERD**					
162010	Maaien rietvegetatie.	are	5,00	V		
162020	Maaien rietvegetatie 2 meter strook	are	5,00	V		
2	**WATERGANGEN**					
21	**A-WATERGANGEN, BEPERKTE/ GEEN WERKBREEDTE**					
211	**VOORJAAR**					
2111	Stroomprofiel op aanwijzing					
211110	Uitmaaien stroomprofiel van watergang.	m	16.251,00	V		
211120	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	16.251,00	V		
2112	Extra maaibeurt op aanwijzing					
211210	Uitmaaien nat profiel van watergang.	m	4.324,00	V		
211220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	4.324,00	V		
212	**NAJAAR**					
2121	Maaien 1x per jaar					
212110	Uitmaaien watergang.	m	16.251,00	V		
212120	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	16.251,00	V		
22	**B EN C-WATERGANGEN, BEPERKTE/ GEEN WERKBREEDTE**					
221	**VOORJAAR**					
2211	Stroomprofiel op aanwijzing					
221110	Uitmaaien stroomprofiel van watergang.	m	45.494,00	V		
221120	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	45.494,00	V		
2212	Extra maaibeurt op aanwijzing					
221210	Uitmaaien nat profiel van watergang.	m	11.374,00	V		
221220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	11.374,00	V		
222	**NAJAAR**					
2221	Maaien 1x per jaar					
222110	Uitmaaien watergang	m	45.494,00	V		
222120	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	45.494,00	V		
23	**A-WATERGANGEN, WERKBREEDTE BESCHIKBAAR**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
231	**VOORJAAR**					
2311	Stroomprofiel op aanwijzing					
231110	Uitmaaien stroomprofiel van watergang.	m	16.189,00	V		
231120	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	16.189,00	V		
232	**NAJAAR**					
2321	Maaien 1x per jaar, volledige watergang					
232110	Uitmaaien watergang.	m	16.189,00	V		
232120	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	16.189,00	V		
24	**B EN C-WATERGANGEN, WERKBREEDTE BESCHIKBAAR**					
241	**VOORJAAR**					
2411	Stroomprofiel op aanwijzing					
241110	Uitmaaien stroomprofiel van watergang.	m	25.192,00	V		
241120	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	25.192,00	V		
242	**NAJAAR**					
2421	Maaien 1x per jaar, volledige watergang					
242110	Uitmaaien watergang.	m	25.192,00	V		
242120	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	25.192,00	V		
2422	Maaien 1x per 3 jaar, volledige watergang					
242210	Uitmaaien watergang.	m	8.397,00	V		
242220	Verwerken maaisel.	m	8.397,00	V		
25	**B EN C-WATERGANGEN, HANDMATIG**					
251	**VOORJAAR**					
2511	Stroomprofiel op aanwijzing					
251110	Uitmaaien stroomprofiel van watergang.	m	13.999,00	V		
251120	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	13.999,00	V		
252	**NAJAAR**					
2521	Maaien 1x per jaar, volledige watergang					
252110	Uitmaaien watergang.	m	13.999,00	V		
252120	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	13.999,00	V		
26	**UITLAAT- EN OVERSTORTEN**					
260010	0-meting inlaat- en uitstroomvoorzieningen	keer	2,00	V		
260020	Markeren van uitlaten.	keer	2,00	V		
260030	Vrijmaaien van uitlaten en overstorten.	keer	2,00	V		
27	**DRAGLINESCHOTTEN**					
270010	Toepassen draglineschotten.	st	100,00	V		
8	**WERK ALGEMENE AARD**					
81	**VERKEERSMAATREGELEN**					
810010	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N		
810020	Toepassen stationaire afzetting.	EUR		N		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
82	**WERKZAAMHEDEN IVM TE BESCHERMEN PLANT EN DIERSOORTEN**					
820010	Inventariseren flora.	EUR		N		
820020	Inventariseren fauna, verkennend.	EUR		N		
820030	Toepassen beschermingsmaatregelen bescherming FF.	EUR		N		
83	**INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL**					
831	**MATERIEEL**					
831010	Inzetten maaiboot.	uur	20,00	V		
831020	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	20,00	V		
831030	Inzetten tractor inclusief kar.	uur	20,00	V		
832	**PERSONEEL**					
832010	Inzetten werknemer.	uur	10,00	V		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**STAARTPOSTEN**					
91	**EENMALIGE KOSTEN**					
910010	.....	EUR		N		
910020	.....	EUR		N		
910030	.....	EUR		N		
910040	.....	EUR		N		
910050	.....	EUR		N		
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
92	**UITVOERINGSKOSTEN**					
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		
93	**ALGEMENE KOSTEN**					
939990	Algemene kosten	EUR		N		
94	**WINST EN RISICO**					
949990	Winst en risico	EUR		N		
95	**STELPOSTEN**					
950010	Stelpost.	EUR	10.000,00	V		
950020	Stelpost.	EUR	7.500,00	V		
96	**BIJDRAGEN**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen					
	Gedaan te					
	De					
	De inschrijver(s),					