

4 november 2025
Besteknr. T001-1302969

BESTEK VOOR:
Integraal onderhoud
Begraafplaatsen

Opdrachtgever: Gemeente Voorne aan Zee

Auteur : P.J. Verschoor

Gecontroleerd : A.J. Hoven

Paraaf : ontbreekt i.v.m. digitale handtekening,
dit document is aantoonbaar vrijgegeven.

Projectleider : F.E. Schmalz - Roes

Paraaf : ontbreekt i.v.m. digitale handtekening,
dit document is aantoonbaar vrijgegeven.

Documentnr.: T001-1302969PVR-paj-V02-NL

TAUW BV
BU Leefomgeving
Rhijnspoor 209, Postbus 6, 2900 AA Capelle a/d IJssel
telefoon (010) 288 61 00

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	5
02 Directie	5
03 Locatie	5
04 Algemene beschrijving	5
05 Tijdsbepaling	5
06 Onderhoudstermijn	5
07 Kwaliteitsborging	5
08 Kortingen	5
09 Boetebeding	5
10 Afwijkingen hoeveelheden	5
2. Beschrijving	7
2.1 Algemene gegevens	7
01 Tekeningen	9
02 Peilen en hoofdafmetingen	9
03 Gegevens gebruik begraafplaatsen	9
04 Bijlagen	9
2.2 Nadere beschrijving	11
1 Onderhoud begraafplaats Rijksstraatweg.	15
11 Groen	15
111 Heesters	15
113 Hagen	16
1131 <u>Hagen</u>	16
1132 <u>Blokhagen</u>	17
116 Gras	17
118 Afval beplantingsvakken	18
12 Verharding	19
121 Elementenverharding	19
122 Halfverharding	20
13 Straatmeubilair	20
131 Afvalbakken	20
2 Onderhoud begraafplaats Smitsweg	21
21 Groen	21
211 Heesters	21
212 Bosplantsoen	22
213 Hagen	23
2131 <u>Hagen</u>	23
2132 <u>Blokhagen</u>	23
215 Bodembedekkers	24
216 Gras	24
218 Afval beplantingsvakken	26
22 Verharding	26
221 Elementen- en asfaltverharding	26
222 Halfverharding	27
23 Straatmeubilair	28
231 Afvalbakken	28
3 Onderhoud begraafplaats Stoofweg	29
31 Groen	29
311 Heesters	29
312 Bosplantsoen	30
313 Hagen	31
3131 <u>Hagen</u>	31
3132 <u>Blokhagen</u>	31
315 Bodembedekkers	32

316	Vaste planten	32
317	Gras	33
318	Afval beplantingsvakken	34
32	Verharding	34
321	Elementen- en asfaltverharding	34
322	Halfverharding	35
33	Straatmeubilair	36
331	Afvalbakken	36
4	Onderhoud begraafplaats Leuneweg	37
41	Groen	37
411	Heesters	37
413	Hagen	37
4131	Hagen	38
4132	Blokhagen	38
414	Rozen	38
415	Vaste planten	39
416	Gras	39
418	Afval beplantingsvakken	40
42	Verharding	41
421	Elementen- en asfaltverharding	41
422	Halfverharding	42
5	Graven	43
51	Begraven	43
511	Algemene werkzaamheden	43
512	Begraven	43
513	Plaatsen urn in urnengraf	44
514	Plaatsen urn in urnenmuur of urnentuin	44
53	Onderhoud monumenten	45
6	Gastheerschap	46
7	Verharding overige begraafplaatsen	47
71	Verharding Brielle Oud	47
711	Elementen- en asfaltverharding	47
712	Halfverharding	47
72	Verharding Brielle Nieuw	47
721	Elementen- en asfaltverharding	47
722	Halfverharding	47
73	Verharding Vierpolders	48
731	Elementen- en asfaltverharding	48
732	Halfverharding	48
74	Verharding Zwartewaal	48
741	Elementen- en asfaltverharding	48
742	Halfverharding	48
75	Verharding Oostvoorne	48
751	Elementen- en asfaltverharding	49
76	Verharding Rockanje Oud	49
762	Halfverharding	49
77	Verharding Rockanje Nieuw	49
771	Elementen- en asfaltverharding	49
772	Halfverharding	49
8	Werk van algemene aard	50
82	Inzetten	50
821	Inzetten van werknemers	50
89	Communicatie	50
9	Staartposten	51

3. B e p a l i n g e n 53

01	Algemeen en administratief	55
01 01	Algemene bepalingen	55
01 02	Betalingsregelingen: aannemingssom	56
01 03	Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden	56
01 04	Betalingsregelingen: risicoregeling	56
01 06	Betalingsregelingen: declaraties	57
01 08	Bijdragen	57
01 11	Verband met andere werken	57
01 16	Verzekeringen	57
01 18	Bescherming te handhaven vegetatie	58
01 19	Arbeidsomstandigheden	58
01 20	Kwaliteitsborging	59

01 21	RAW-raamovereenkomst	60
01 24	Beeldkwaliteit	60
01 26	Inzet medewerkers SROI	61
01 27	Bijbehorende verplichting	61
10	Werk algemene aard	62
10 1	Werk algemene aard	62
10 12	Eisen en uitvoering	62
51	Groenvoorzieningen	63
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	63
51 01	Begrippen	63
51 02	Eisen en uitvoering	63
51 04	Risicoverdeling en garanties	63
51 2	Gras en kruidachtigen	63
51 22	Eisen en uitvoering	63
51 25	Bijbehorende verplichtingen	64
51 4	Beplantingen	64
51 42	Eisen en uitvoering	64

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorne aan Zee
Oostzanddijk 26
3221 A L Hellevoetsluis

02 Directie

Als directie treedt op de afdeling Directie Regisseur Groen van de gemeente Voorne aan Zee.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Voorne aan Zee ter plaatse van begraafplaatsen Rijksstraatweg, Smitsweg en Stoofweg te Hellevoetsluis en Leuneweg te Oudenhorn.

Daarnaast vinden onkruidbeheersingswerkzaamheden op verharding plaats op de begraafplaatsen Brielle oud, Brielle nieuw, Vierpolders, Zwartewaal, Oostvoorne, Rockanje oud en Rockanje nieuw.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Onkruidbeheersing;
- Werkzaamheden t.b.v. begraven;
- Gastheerschap;
- Dagelijks onderhoud begraafplaatsen;
- Overige bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst betreft een raamovereenkomst ingaande 1 april 2026 tot 1 februari 2028. Hiernaast is het mogelijk voor de gemeente om de overeenkomst twee keer met een optiejaar te verlengen. Bij volledige benutting van de optiejaren loopt de overeenkomst tot 1 februari 2030.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

08 Kortingen

Het toepassen van kortingen, zoals ook omschreven in deel 3 bepaling 01.01.06, is niet toegestaan.

09 Boetebeding

Als de opdrachtnemer de uitvoering van het werk niet realiseert conform de eisen in het bestek wordt hij in aanvulling op de bepalingen in § 46 lid 1 UAV-2012 in gebreke gesteld. Bij in gebreke stelling wordt de volgende procedure gevolgd:

1. Bij de eerste constatering van het niet behalen van de in het bestek gestelde eisen per bestekspost wordt op operationeel niveau een waarschuwing gegeven
2. Bij de tweede constatering van het niet behalen van de in het bestek gestelde eisen per bestekspost wordt op operationeel niveau een waarschuwing gegeven met een kopie van deze melding aan de contactpersonen op tactisch niveau
3. Bij de derde constatering van het niet behalen van de in het bestek gestelde eisen per bestekspost wordt een gesprek gevoerd op tactisch niveau en kan besloten worden een boete te heffen van 15% van het factuurbedrag van de betreffende bestekspost.
4. Bij de vierde en elke volgende constatering van het niet behalen van de in het bestek gestelde eisen per bestekspost wordt een boete geheven van 15% van het factuurbedrag van de betreffende bestekspost in de betreffende termijn. Daarbij wordt op strategisch niveau het gesprek gevoerd over het onvoldoende presteren van de opdrachtnemer en gevolgen voor de samenwerking.

10 Afwijkingen hoeveelheden

Door constante wijzingen in het areaal in de Gemeente Voorne aan Zee kan het zijn dat de hoeveelheden op post-niveau afwijken van realiteit

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Tekeningnr.	Onderdeel	Datum
1712302-BT-0-02	Beheerkaart begraafplaats Rijksstraatweg	16-10-2017
1712302-BT-0-02	Beheerkaart begraafplaats Smitsweg	16-10-2017
1712302-BT-0-02	Beheerkaart begraafplaats Stoofweg	16-10-2017
1712302-BT-0-03	Kaart meetvakken begraafplaats Rijksstraatweg	16-10-2017
1712302-BT-0-03	Kaart meetvakken begraafplaats Smitsweg	16-10-2017
1712302-BT-0-03	Kaart meetvakken begraafplaats Stoofweg	16-10-2017
-	Beheerkaart begraafplaats Oudenhorn	-
-	Kaart verhardingen Boogerdweg 2 Brielle	-
-	Kaart verhardingen Boogerdweg 35 Brielle	-
-	Kaart verhardingen Dijkpotingen Vierpolders	-
-	Kaart verhardingen Woudweg Zwartewaal	-
-	Kaart verhardingen Voorweg Oostvoorne	-
-	Kaart verhardingen D. van Voornelaan Rockanje	-
-	Kaart verhardingen Zeeweg Rockanje	-

02 Peilen en hoofdafmetingen

Het gemiddelde waterpeil binnen de gemeente Voorne aan Zee is te raadplegen via de website van de Waterschap Hollandse Delta.

03 Gegevens gebruik begraafplaatsen

- De graven zijn zowel 1 als 2 laags diep;
- Gemiddeld vinden er ca. 80 begrafenissen per jaar plaats:
 - ca. 60 st. graven 1 en 2 diep;
 - ca. 5 st. babygraven;
 - ca. 15 st. bijzettingen;
- Gemiddeld vinden er ca. 10 asbestemmingen plaats;
- Er is mogelijkheid voor 2 begrafenissen op een dag met een voorbereiding voor nog 2 begrafenissen de dag erop;
- De huidige opslagruimte en beheerdersruimte wordt door de gemeente ter beschikking gesteld, incl. nutsvoorzieningen en gebruikskosten.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
Communicatieplan
V&G-plan

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1			Onderhoud begraafplaats Rijksstraatweg. Het treffen van verkeersmaatregelen en het uitvoeren van werkzaamheden op grond van de gedragscode flora en faunawet dient bij de eenheidsprijs van de betreffende bestekspost te zijn inbegrepen.			
11			Groen			
111			Heesters			
111010	514899		Beheersen snoeibeeld-heesters. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-snoeibeeld Situering: heesters volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: het snoeien van heesters, jaarlijks ca. 30% van het areaal, uitsluitend in overleg met en na toestemming door directie. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
111020	514813		Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Situering: heesters volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: het snoeien van de rand van het vak met heesters 1. Te onderhouden lengte .2. Kwaliteitsniveau A .9. Grondsoort: zandige klei .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
111030	514813		Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Situering: heesters volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: het uitmaaien van de rand van het vak met heesters 1. Te onderhouden lengte .2. Kwaliteitsniveau A .9. Grondsoort: zandige klei .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		0,65 I
				m		57,50 I
				week	52,00 F	
				m		57,50 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
111040	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering: heesters volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: het onkruid vrij maken van de heestervakken. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A9. Grondsoort: zandige klei2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
				are		0,65 I
111050	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering: solitaire heester en conifeer volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: onderhoud onkruid solitaire heesters en conifeer 9. Te onderhouden aantal .2. Kwaliteitsniveau A4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen9. Grondsoort: zandige klei2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
				st		15,00 I
111060	514899		Groen-beplanting-heesters-snoeibeeld en vitaliteit losse heesters. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-snoeibeeld Situering: solitaire heester en conifeer volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: snoei solitaire heesters en conifeer Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau A Grondsoort: zandige klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
				st		15,00 I
113			Hagen			
1131			<u>Hagen</u>			
113110	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering: haag parallel aan de Rijksweg, volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet haag 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A9. Grondsoort: zandige klei2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
				are		3,50 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
113120	514899		Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Situering: hagen volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: het knippen van hagen. Hagen met een hoogte tussen 1,0 - 2,0 m Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau A Grondsoort: zandige klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
1132			<u>Blokhagen</u>			
113210	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering: blokhagen volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet blokhaag 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 3. Grondsoort: zandige klei 4. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 5. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
				are		0,55 I
113220	514899		Beheersen snoeibeeld-geschoren blokhagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Situering: solitaire heester en conifeer volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: het knippen van blokhagen. Hagen met een hoogte tussen 1,0 - 2,0 m Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Grondsoort: zandige klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
				are		0,56 I
116			Gras			
116010	512801		Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Situering: gras volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: het maaien van grasvelden inclusief bijmaaien rondom obstakels Van het totaal areaal maaien grasveld vlak is 75 % niet toegankelijk voor zitmaaiers 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 3. Grondsoort: zand 4. Horizontaal of met een talud tot 1:3 5. Bijmaaien rondom bomen en obstakels 6. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
				are		35,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
116020	512808		Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting Situering: gras volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: overgroei randen van gras langs beplanting 1. Te onderhouden lengte 2. Kwaliteitsniveau A 9. Grondsoort: zandige klei 4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
				m		237,00 I
116030	512810		Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding 1. Te onderhouden lengte 2. Kwaliteitsniveau A 9. Grondsoort: zandige klei 4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
				m		457,00 I
116040	512899		Beheersen molshopen in gras. Betreft het beheersen van molshopen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtige-molshopen Situering: gras volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: molshopen in het gazon Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Grondsoort: zandige klei	week	52,00 F	
				are		35,00 I
118			Afval beplantingsvakken			
118010	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering: bosplantsoen-hagen-blokhagen- heesters-bodembedekkers volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: het verwijderen van fijn zwerfafval in beplantingsvakken 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 6. Gebiedstype: begraafplaatsen 4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
				are		12,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
118020	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering: bosplantsoen-hagen-blokhagen- heesters-bodembedekkers volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: het verwijderen van bladafval/bloesem in beplantingsvakken Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: 1 oktober tot 31 december Bloesemvalperiode: 1 april tot 31 mei 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
				are		12,00 I
118030	512811		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Situering: gras volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: het verwijderen van bladafval/bloesem in gras Bladvalperiode: 1 oktober tot 31 december Bloesemvalperiode: 1 april tot 31 mei 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
				are		26,00 I
12			Verharding			
121			Elementenverharding			
121010	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Situering: elementenverharding volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: het verwijderen van fijn zwerfafval van elementverhardingen 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A6. Gebiedstype: begraafplaatsen4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
				are		0,12 I
121030	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Situering: elementenverharding volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Bladvalperiode: 1 oktober tot 31 december Bloesemvalperiode: 1 april tot 31 mei 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A9. Verhardingstype: elementenverharding4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
				are		0,12 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
121040	518299		Beheersen onkruid-verharding. Situering: elementenverharding volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
122			Halfverharding			
122010	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Situering: halfverharding volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: onkruidbeheersing van halfverharding Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 3. Gebiedstype: natuurgebied of agrarisch gebied 4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
				are		0,12 I
122030	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Situering: halfverharding volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Bladvalperiode: 1 oktober tot 31 december Bloesemvalperiode: 1 april tot 31 mei 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 4. Verhardingstype: ongebonden verharding 4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
				are		9,40 I
13			Straatmeubilair			
131			Afvalbakken			
131010	506201		Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad Situering: afvalbakken volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: controle vullingsgraad en indien benodigd ledigen van alle afvalbakken aanwezig op de begraafplaats 1. Te onderhouden aantal 2. Kwaliteitsniveau A 6. Gebiedstype: begraafplaatsen 4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
				st		1,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
2			Onderhoud begraafplaats Smitsweg Het treffen van verkeersmaatregelen en het uitvoeren van werkzaamheden op grond van de gedragscode flora en faunawet dient bij de eenheidsprijs van de betreffende bestekspost te zijn inbegrepen.			
21			Groen			
211			Heesters			
211010	514899		Beheersen snoeibeeld-heesters. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-snoeibeeld Situering: heesters volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: het snoeien van heesters, jaarlijks ca. 30% van het areaal, uitsluitend in overleg met en na toestemming door directie. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
211020	514813		Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Situering: heesters volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: het snoeien van de rand van het vak met heesters 1. Te onderhouden lengte 2. Kwaliteitsniveau A 9. Grondsoort: zandige klei 2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
211030	514813		Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Situering: heesters volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: het uitmaaïen van de rand van het vak met heesters 1. Te onderhouden lengte 2. Kwaliteitsniveau A 9. Grondsoort: zandige klei 2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		4,30 I
				m		192,00 I
				week	52,00 F	
				m		192,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
211040	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering: heesters volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: het onkruid vrij maken van de heestervakken. 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 9. Grondsoort: zandige klei 2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
				are		4,30 I
211060	514899		Groen-beplanting-heesters-snoeibeeld en vitaliteit losse heesters. Betreft het beheersen van snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-snoeibeeld Situering: solitaire heester en conifeer volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: snoei solitaire heesters en conifeer Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau A Grondsoort: zandige klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
				st		29,00 I
212			Bosplantsoen			
212010	514899		Beheersen snoeibeeld-bosplantsoen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-snoeibeeld Situering: bosplantsoen volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: het snoeien van bosplantsoen, jaarlijks ca. 30% van het areaal, uitsluitend in overleg met en na toestemming door directie. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
				are		16,00 I
212020	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Situering: bosplantsoen volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: het snoeien van de rand van het vak met bosplantsoen 1. Te onderhouden lengte 2. Kwaliteitsniveau A 9. Grondsoort: zandige klei 2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
				m		506,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
212030	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Situering: bosplantsoen volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: het uitmaaien van de rand van het vak met bosplantsoen 1. Te onderhouden lengte 2. Kwaliteitsniveau A 9. Grondsoort: zandige klei 2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
213			Hagen			
2131			<u>Hagen</u>			
213110	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering: haag parallel aan de Smitsweg, volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet haag 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 9. Grondsoort: zandige klei 2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
				are		3,20 I
213120	514899		Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen (1,0 - 2,0 m). Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Situering: op begraafplaats Smitsweg, volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: het knippen van hagen. Hagen met een hoogte tussen 1,0 - 2,0 m Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau A Grondsoort: zandige klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
				m		183,00 I
213130	514899		Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen (2,0 - 2,5 m). Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Situering: haag parallel aan de Smitsweg, volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: het knippen van hagen. Hagen met een hoogte tussen 2,0 - 2,5 m Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau A Grondsoort: zandige klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
				m		139,00 I
2132			<u>Blokhagen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
213210	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering: blokhagen volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet blokhaag 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A9. Grondsoort: zandige klei2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
213220	514899		Beheersen snoeibeeld-geschoren blokhagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Situering: blokhagen volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: het knippen van blokhagen. Hagen met een hoogte tussen 1,0 - 2,0 m Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau A Grondsoort: zandige klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	7,90 I
215			Bodembedekkers			
215010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering: bodembedekkers volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: onkruid in plantvak bodembedekkers Op Horizontaal terrein 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A9. Grondsoort: zandige klei2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
215030	514811		Beheersen overgroei-bodembedekkers. Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras Betreft: het snoeien van de rand van het vak met bodembedekkers Situering: bodembedekkers volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 1. Te onderhouden lengte .2. Kwaliteitsniveau A9. Grondsoort: zandige klei2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	342,00 I
216			Gras			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
216010	512801		Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Situering: gras volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: het maaien van grasvelden inclusief obstakels Van het totaal areaal maaien grasveld vlak is 50 % niet toegankelijk voor zitmaaiers 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .9. Grondsoort: zandige klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
				are		5,70 I
216030	512810		Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Situering: gras volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: overgroei randen van gras langs verharding Horizontaal terrein 1. Te onderhouden lengte .2. Kwaliteitsniveau A .9. Grondsoort: zandige klei .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
				m		275,00 I
216050	512808		Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting Situering: gras volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: overgroei randen van gras langs beplanting 1. Te onderhouden lengte .2. Kwaliteitsniveau A .9. Grondsoort: zandige klei .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
				m		345,00 I
216060	512899		Beheersen molshopen in gras. Betreft het beheersen van molshopen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtige-molshopen Situering: gras volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: molshopen in het gazon Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Grondsoort: zandige klei	week	52,00 F	
				are		10,00 I
216070	512803		Beheersen grashoogte-ruw gras. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-ruw gras-grashoogte Situering: ruw gras volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: het maaien van ruw gras 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .9. Grondsoort: zandige klei Talud 1:3 of steiler .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
				are		6,75 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
218			Afval beplantingsvakken			
218010	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00 F	
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn			
			Situering: bosplantsoen-hagen-blokhagen-			
			heesters-bodembedekkers volgens tekeningnr.			
			1712302-BT-0-02			
			Betreft: het verwijderen van fijn zwerfafval in			
			beplantingsvakken			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		40,97 I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A			
		. . .6. .	Gebiedstype: begraafplaatsen			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
						
218020	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00 F	
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval			
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:			
			Groen-beplanting-natuurlijk afval			
			Situering: bosplantsoen-hagen-blokhagen-			
			heesters-bodembedekkers volgens tekeningnr.			
			1712302-BT-0-02			
			Betreft: het verwijderen van bladafval/bloesem in			
			beplantingsvakken			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		40,97 I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
						
218030	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00 F	
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval			
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:			
			Groen-beplanting-natuurlijk afval			
			Situering: volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02			
			Betreft: het verwijderen van bladafval/bloesem in gras			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		12,45 I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
						
218040	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00 F	
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval			
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:			
			Groen-beplanting-natuurlijk afval			
			Situering: volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02			
			Betreft: het ruimen van blad- en bloeiafval op grond			
			grafvelden			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		17,00 I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
						
22			Verharding			
221			Elementen- en asfaltverharding			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
221010	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Situering: elementenverharding en asfaltverharding volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: het verwijderen van fijn zwerfafval van elementverhardingen en asfaltverharding	week	52,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		7,83
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		6.	Gebiedstype: begraafplaatsen			
		4.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
221030	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Situering: elementenverharding en asfaltverharding volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: het verwijderen van bladafval en bloesem Bladvalperiode: 1 oktober tot 31 december Bloesemvalperiode: 1 april tot 31 mei	week	52,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		7,83
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		9.	Verhardingstype: elementenverharding			
		4.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
221040	518299		Beheersen onkruid-verharding. Situering: elementenverharding en asfaltverharding volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid	week	52,00	F
			Te onderhouden oppervlakte	are		7,83
			Kwaliteitsniveau A			
			Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
222			Halfverharding			
222010	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Situering: halfverharding volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: onkruidbeheersing van halfverharding Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): n.v.t.	week	52,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		32,25
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		6.	Gebiedstype: begraafplaatsen			
		4.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
222030	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Situering: halfverharding volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Bladvalperiode: 1 oktober tot 31 december Bloesemvalperiode: 1 april tot 31 mei 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Verhardingstype: ongebonden verharding .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
23			Straatmeubilair			
231			Afvalbakken			
231010	506201		Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad Situering: afvalbakken volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: controle vullingsgraad en indien benodigd ledigen van alle afvalbakken aanwezig op de begraafplaats 1. Te onderhouden aantal .2. Kwaliteitsniveau A .6. Gebiedstype: begraafplaatsen .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
				st		3,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
3			Onderhoud begraafplaats Stoofweg Het treffen van verkeersmaatregelen en het uitvoeren van werkzaamheden op grond van de gedragscode flora en faunawet dient bij de eenheidsprijs van de betreffende bestekspost te zijn inbegrepen.			
31			Groen			
311			Heesters			
311010	514899		Beheersen snoeibeeld-heesters. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-snoeibeeld Situering: heesters volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: het snoeien van heesters, jaarlijks ca. 30% van het areaal, uitsluitend in overleg met en na toestemming door directie. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
311020	514813		Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Situering: heesters volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: het snoeien van de rand van het vak met heesters 1. Te onderhouden lengte 2. Kwaliteitsniveau A 3. Grondsoort: zandige klei 4. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 5. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
311030	514813		Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Situering: heesters volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: het uitmaaïen van de rand van het vak met heesters 1. Te onderhouden lengte 2. Kwaliteitsniveau A 3. Grondsoort: zandige klei 4. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 5. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		34,50 I
				m		2.065,00 I
				week	52,00 F	
				m		2.065,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
311040	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering: heesters volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: het onkruid vrij maken van de heestervakken.	week	52,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		34,50 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		9.	Grondsoort: zandige klei			
		2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
311060	514899		Groen-beplanting-heesters-snoeibeeld en vitaliteit losse heesters. betreft: beheersen van snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-snoeibeeld Situering: solitaire heester en conifeer volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: snoei solitaire heesters en conifeer	week	52,00	F
			Te onderhouden aantal	st		59,00 I
			Kwaliteitsniveau A			
			Grondsoort: zandige klei			
			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
			Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
312			Bosplantsoen			
312010	514899		Beheersen snoeibeeld-bosplantsoen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-snoeibeeld Situering: bosplantsoen volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: het snoeien van bosplantsoen, jaarlijks ca. 30% van het areaal, uitsluitend in overleg met en na toestemming door directie.	week	52,00	F
			Te onderhouden oppervlakte	are		49,50 I
			Kwaliteitsniveau A			
			Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
312020	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Situering: bosplantsoen volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: het snoeien van de rand van het vak met bosplantsoen	week	52,00	F
		1.	Te onderhouden lengte	m		1.010,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		9.	Grondsoort: zandige klei			
		2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
312030	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Situering: bosplantsoen volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: het uitmaaien van de rand van het vak met bosplantsoen	week	52,00 F	
		1.	Te onderhouden lengte	m		1.010,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		9.	Grondsoort: zandige klei			
		2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		4.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
313			Hagen			
3131			<u>Hagen</u>			
313110	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering: hagen volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet haag	week	52,00 F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		21,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		9.	Grondsoort: zandige klei			
		2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		4.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
313120	514899		Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen (1,0-2,0 m). Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Situering: hagen volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: het knippen van hagen. Hagen met een hoogte tussen 1,0 - 2,0 m	week	52,00 F	
			Te onderhouden lengte	m		2.199,00 I
			Kwaliteitsniveau A			
			Grondsoort: zandige klei			
			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
			Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
313130	514899		Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen (2,0-2,5 m). Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Situering: hagen volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: het knippen van hagen. Hagen met een hoogte tussen 2,0 - 2,5 m	week	52,00 F	
			Te onderhouden lengte	m		35,00 I
			Kwaliteitsniveau A			
			Grondsoort: zandige klei			
			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
			Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
3132			<u>Blokhagen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
313210	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering: blokhagen volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet blokhaag 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A9. Grondsoort: zandige klei2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
313220	514899		Beheersen snoeibeeld-geschoren blokhagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Situering: blokhagen volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: het knippen van blokhagen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Grondsoort: zandige klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
315			Bodembedekkers			
315010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering: bodembedekkers volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: onkruid in plantvak bodembedekkers Op Horizontaal terrein 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A9. Grondsoort: zandige klei2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
315030	514811		Beheersen overgroei-bodembedekkers. Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras Betreft: het snoeien van de rand van het vak met bodembedekkers Situering: bodembedekkers volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 1. Te onderhouden lengte .2. Kwaliteitsniveau A9. Grondsoort: zandige klei2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
316			Vaste planten			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
316020	514899		Beheersen onkruid-beplanting (vaste planten) Betreft het beheersen van onkruid in vaste planten overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering: vaste planten volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: borders vaste planten Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
317			Gras			
317010	512801		Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Situering: gras volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: het maaien van grasvelden inclusief obstakels Van het totaal areaal maaien grasveld vlak is 75 % niet toegankelijk voor zitmaaiers 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 9. Grondsoort: zandige klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
				are		0,35 I
				are		121,75 I
317020	512810		Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Situering: gras volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: overgroei randen van gras langs verharding en beplanting Horizontaal terrein 1. Te onderhouden lengte 2. Kwaliteitsniveau A 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
				m		8.481,00 I
317030	512899		Beheersen molshopen in gras. Betreft het beheersen van molshopen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtige-molshopen Situering: gras volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: molshopen in het gazon Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Grondsoort: zandige klei	week	52,00 F	
				are		121,75 I
317050	512803		Beheersen grashoogte-ruw gras. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-ruw gras-grashoogte Situering: ruw gras volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: het maaien van ruw gras 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 9. Grondsoort: zandige klei Talud 1:3 of steiler 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
				are		17,75 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
317060	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering: gras volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: het verwijderen van bladafval/bloesem op gras en ruw gras	week	52,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		139,50 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
318			Afval beplantingsvakken			
318010	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering: bosplantsoen-hagen-blokhagen- heesters-bodembedekkers volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: het verwijderen van fijn zwerfafval in beplantingsvakken	week	52,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		203,15 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		6.	Gebiedstype: begraafplaatsen			
		4.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
318020	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering: bosplantsoen-hagen-blokhagen- heesters-bodembedekkers volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: het verwijderen van fijn zwerfafval in beplantingsvakken	week	52,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		203,15 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
318030	512899		Beheersen natuurlijk afval-gras. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtige-natuurlijk afval Situering: gras volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: het ruimen van blad- en bloeiafval op grond grafvelden	week	52,00	F
			Te onderhouden oppervlakte	are		121,75 I
			Kwaliteitsniveau A			
			Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
32			Verharding			
321			Elementen- en asfaltverharding			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
321010	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Situering: elementenverharding en asfaltverharding volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: het verwijderen van fijn zwerfafval van elementverhardingen en asfaltverharding inclusief goten 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 6. Gebiedstype: begraafplaatsen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
				are		64,87 I
321030	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Situering: elementenverharding en asfaltverharding volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: het verwijderen van bladafval en bloesem van elementverhardingen en asfaltverharding inclusief goten Bladvalperiode: 1 oktober tot 31 december Bloesemvalperiode: 1 april tot 31 mei 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 9. Verhardingstype: elementenverharding 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
				are		64,87 I
321040	518299		Beheersen onkruid-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Situering: elementenverharding en asfaltverharding volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: onkruidbeheersing van elementenverhardingen en asfaltverharding inclusief goten Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening aannemer	week	52,00 F	
				are		64,87 I
321050	518899		Verharding-open verharding-elementen verharding-onkruid-tegels. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken Situering: goten bij alle asfalt- en elementverhardingen volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: onkruidbeheersing van alle goten bij elementenverharding en asfaltverharding Te onderhouden lengte: 1356 m Kwaliteitsniveau A Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
				m		1.356,00 I
322			Halfverharding			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
322010	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Situering: halfverharding volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: onkruidbeheersing van halfverharding Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): n.v.t.	week	52,00 F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		32,25 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		6.	Gebiedstype: begraafplaatsen			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
322030	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Situering: halfverharding volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Bladvalperiode: 1 oktober tot 31 december Bloesemvalperiode: 1 april tot 31 mei	week	52,00 F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		32,25 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Verhardingstype: ongebonden verharding			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
33			Straatmeubilair			
331			Afvalbakken			
331010	506201		Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad Situering: afvalbakken volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: controle vullingsgraad en indien benodigd ledigen van alle afvalbakken aanwezig op de begraafplaats	week	52,00 F	
		1.	Te onderhouden aantal	st		15,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		6.	Gebiedstype: begraafplaatsen			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
4			Onderhoud begraafplaats Leuneweg Het treffen van verkeersmaatregelen en het uitvoeren van werkzaamheden op grond van de gedragscode flora en faunawet dient bij de eenheidsprijs van de betreffende bestekspost te zijn inbegrepen.			
41			Groen			
411			Heesters			
411010	514899		Beheersen snoeibeeld-heesters. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-snoeibeeld Situering: heesters volgens tekening Oudenhorn Betreft: het snoeien van heesters, jaarlijks ca. 30% van het areaal, uitsluitend in overleg met en na toestemming door directie. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
411020	514813		Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Situering: heesters volgens tekening Oudenhorn Betreft: het snoeien van de rand van het vak met heesters 1. Te onderhouden lengte 2. Kwaliteitsniveau A 9. Grondsoort: zandige klei 2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
411030	514813		Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Situering: heesters volgens tekening Oudenhorn Betreft: het uitmaaïen van de rand van het vak met heesters 1. Te onderhouden lengte 2. Kwaliteitsniveau A 9. Grondsoort: zandige klei 2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m		21,00 I
411040	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering: heesters volgens tekening Oudenhorn Betreft: het onkruid vrij maken van de heestervakken. 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 9. Grondsoort: zandige klei 2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
413			Hagen	are		0,15 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
4131			<u>Hagen</u>			
413110	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00 F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
			Situering: hagen, volgens tekening Oudendoorn			
			Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet haag			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		2,10 I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A			
		. . .9. .	Grondsoort: zandige klei			
		2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
413120	514899		Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen (1,0 - 2,0 m).	week	52,00 F	
			Betreft het beheersen van het snoeibeeld			
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:			
			Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen			
			Situering: hagen, volgens tekening Oudendoorn			
			Betreft: het knippen van hagen.			
			Hagen met een hoogte tussen 1,0 en 2,0 m	m		486,00 I
			Te onderhouden lengte			
			Kwaliteitsniveau A			
			Grondsoort: zandige klei			
			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
			Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
4132			<u>Blokhagen</u>			
413210	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00 F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
			Situering: blokhagen volgens tekening Oudendoorn			
			Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet blokhaag			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,45 I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A			
		. . .9. .	Grondsoort: zandige klei			
		2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
413220	514899		Beheersen snoeibeeld-geschoren blokhagen.	week	52,00 F	
			Betreft het beheersen van het snoeibeeld			
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:			
			Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen			
			Situering: blokhagen volgens tekening Oudendoorn			
			Betreft: het knippen van blokhagen.			
			Totale breedte: ca. 2,0 - 5,0 m	m		165,00 I
			Te onderhouden lengte			
			Kwaliteitsniveau A			
			Grondsoort: zandige klei			
			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
			Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
414			Rozen			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
414040	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering: rozenvakken volgens tekening Oudenhorn Betreft: het onkruid vrij maken van de rozenvakken. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .9. Grondsoort: zandige klei .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
				are		0,40 I
414070	514899		Groen-beplanting-rozen-snoeibeeld en vitaliteit. Betreft het beheersen van kale plekken in struikrozen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-struikrozen-snoeibeeld Situering: rozen volgens tekening Oudenhorn Betreft: snoeibeeld rozen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
				are		0,40 I
415			Vaste planten			
415020	514899		Beheersen onkruid-beplanting (vaste planten) Betreft het beheersen van onkruid in vaste planten overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering: vaste planten tekening Oudenhorn Betreft: borders vaste planten Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
				are		0,20 I
416			Gras			
416010	512801		Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Situering: gras volgens tekening Oudenhorn Betreft: het maaien van grasvelden inclusief obstakels Van het totaal areaal maaien grasveld vlak is 50 % niet toegankelijk voor zitmaaiers 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .9. Grondsoort: zandige klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
				are		2,10 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
416030	512810		Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Situering: gras volgens tekening Oudenhorn Betreft: overgroei randen van gras langs verharding Horizontaal terrein	week	52,00	F
		1.	Te onderhouden lengte	m		180,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		9.	Grondsoort: zandige klei			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
416050	512808		Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting Situering: gras volgens tekening Oudenhorn Betreft: overgroei randen van gras langs beplanting	week	52,00	F
		1.	Te onderhouden lengte	m		187,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		9.	Grondsoort: zandige klei			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
416060	512899		Beheersen molshopen in gras. Betreft het beheersen van molshopen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtige-molshopen Situering: gras volgens tekening Oudenhorn Betreft: molshopen in het gazon	week	52,00	F
			Te onderhouden oppervlakte	are		2,10 I
			Kwaliteitsniveau A			
			Grondsoort: zandige klei			
416070	512803		Beheersen grashoogte-ruw gras. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-ruw gras-grashoogte Situering: ruw gras volgens tekening Oudenhorn Betreft: het maaien van ruw gras	week	52,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		2,50 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		9.	Grondsoort: zandige klei			
			Talud 1:3 of steiler			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
416080	512808		Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting Situering: ruw gras volgens tekening Oudenhorn Betreft: overgroei randen van ruw gras langs beplanting	week	52,00	F
		1.	Te onderhouden lengte	m		398,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		9.	Grondsoort: zandige klei			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
418			Afval beplantingsvakken			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
418010	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering: bosplantsoen-hagen-blokhagen- heesters-bodembedekkers volgens tekening Oudenhorn Betreft: het verwijderen van fijn zwerfafval in beplantingsvakken 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A6. Gebiedstype: begraafplaatsen4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
418020	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering: bosplantsoen-hagen-blokhagen- heesters-bodembedekkers volgens tekening Oudenhorn Betreft: het verwijderen van bladafval/bloesem in beplantingsvakken 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
418030	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering: gras volgens tekening Oudenhorn Betreft: het verwijderen van bladafval/bloesem in gras 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
418040	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering: volgens tekening Oudenhorn Betreft: het ruimen van blad- en bloeiafval op grond grafvelden 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
42			Verharding			
421			Elementen- en asfaltverharding			
421010	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Situering: elementenverharding en asfaltverharding volgens tekening Oudenhorn Betreft: het verwijderen van fijn zwerfafval van elementverhardingen en asfaltverharding 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A6. Gebiedstype: begraafplaatsen4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
				are		0,30 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
421030	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Situering: elementenverharding en asfaltverharding volgens tekening Oudendoorn Betreft: het verwijderen van bladafval en bloesem Bladvalperiode: 1 oktober tot 31 december Bloesemvalperiode: 1 april tot 31 mei 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 3. Verhardingstype: elementenverharding 4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
				are		0,30 I
421040	518299		Beheersen onkruid-verharding. Situering: elementenverharding en asfaltverharding volgens tekening Oudendoorn Betreft: Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
				are		0,30 I
422			Halfverharding			
422010	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Situering: halfverharding volgens tekening Oudendoorn Betreft: onkruidbeheersing van halfverharding Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 3. Gebiedstype: begraafplaatsen 4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
				are		8,70 I
422030	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Situering: halfverharding volgens tekening Oudendoorn Bladvalperiode: 1 oktober tot 31 december Bloesemvalperiode: 1 april tot 31 mei 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 3. Verhardingstype: ongebonden verharding 4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
				are		8,70 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
5			Graven			
51			Begraven			
511			Algemene werkzaamheden			
511010	100799		Toetsen vergunningaanvraag grafmonument. Situering: begraafplaats volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: toetsen vergunningaanvraag grafmonument. Werkwijze: Vergunningaanvraag voor gedenkteken van steenhouwer komt binnen bij de administrateur/regisseur en deze toets bij de beheerder (in dienst van de opdrachtnemer) of deze akkoord is en de administrateur/regisseur handelt deze verder af.	st	80,00	F
511020	100799		Klokken luiden vooraf aan plechtigheid begrafenis. Situering: kerk behorende bij begraafplaats volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: het vooraf van een begrafenis klokkenluiden	st	40,00	F
511030	100799		Zaterdagtarief. Betreft: een toeslag wanneer er een begrafenis op de zaterdag wordt begeleid Toeslag voor begeleiding op zaterdag	st	8,00	F
511040	100799		Bijkomende werken. Situering: verharding van asfalt, elementen en halfverharding Totaal: 9200 m2 verharding locatie Rijsstraatweg, Smitsweg, Stoofweg en Oudenhorn gerekend met een bewerkingspercentage van 10% en frequentie van 5 x per jaar Betreft: het vooraf sneeuw- en ijsvrij maken van de paden en parkeerplaatsen welke benodigd zijn tijdens de begrafenisplechtigheid - omgeving graf en looproute vooraf extra schoonmaken - materiaal dient de aannemer zelf te regelen	m2	4.600,00	F
512			Begraven			
512010	100799		Vorbereidende werkzaamh. plechtigheid begrafenis. Situering: begraafplaats volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: het treffen van voorbereidende werkzaamheden t.b.v. een graf: - delven graf, vrijkomende grond vervoeren naar depot op begraafplaats, niet naast graf deponeren - vrijkomende puin-verontreiniging verzamelen en vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting zo nodig behorende middelen klaar zetten voor rijdende baar - aanbrengen bekisting graf - plaatsen van grafliift op graf inclusief uitvullen en aanbrengen van een looprooster - wegpompen water uit grafkuil tot een halfuur voor de begrafenis en zo nodig korter Werkzaamheden bij de begrafenis: - het in ontvangst nemen van verlof tot begraven - het voorlopen naar het graf - het bedienen van grafliift tijdens of na begrafenis - het bijwonen van de begrafenisplechtigheid - het laten zakken van de kist in het graf - het sluiten van het graf - inclusief naderhand afsluiten, afronden en opruimen van bovenstaande werkzaamheden - het begeleiden van het plaatsen van de grafstenen	st	60,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			inclusief controleren			
512020	100799		Voorber. werkzaamh. plichtigheid babybegrafenis.	st	10,00	F
			Situering: begraafplaats volgens tekeningnr.			
			1712302-BT-0-02			
			Betreft: het treffen van voorbereidende werkzaamheden			
			t.b.v. een babygraf:			
			- delven graf, vrijkomende grond vervoeren naar			
			depot op begraafplaats, niet naast graf deponeren			
			- vrijkomende puin-verontreiniging verzamelen en			
			vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting			
			- zo nodig behorende middelen klaar zetten voor			
			rijdende baar			
			- aanbrengen bekisting graf			
			- uitvullen en aanbrengen van een looprooster			
			- wegpompen water uit grafkuil tot een halfuur voor			
			de begrafenis en zo nodig korter			
			Werkzaamheden bij de begrafenis:			
			- het in ontvangst nemen van verlof tot begraven			
			- het voorlopen naar het graf			
			- het bijwonen van de begrafenisplichtigheid			
			- het laten zakken van de kist in het graf			
			- het sluiten van het graf			
			- inclusief naderhand afsluiten, afronden en			
			opruimen van bovenstaande werkzaamheden			
			- het begeleiden van het plaatsen van de grafstenen			
			inclusief controleren			
513			Plaatsen urn in urnengraf			
513010	100799		Vorbereidende werkzaamheden plaatsen urn.	st	10,00	F
			Situering: begraafplaats volgens tekeningnr.			
			1712302-BT-0-02			
			Betreft: het treffen van voorbereidende werkzaamheden:			
			- delven van urnengraf, vrijkomende grond vervoeren			
			naar depot op begraafplaats			
			- vrijkomende puin-verontreiniging verzamelen en			
			vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting			
			- ruimte beschikbaar maken rondom het graf			
			(verwijderen beplanting, grafstenen en overige			
			objecten)			
			Werkzaamheden bij het plaatsen van de urn:			
			- het begeleiden naar het graf			
			- het sluiten van het graf			
			- inclusief naderhand afsluiten, afronden en			
			opruimen van bovenstaande werkzaamheden			
			- het begeleiden van het plaatsen van de grafstenen			
			inclusief controleren			
			- het terugplaatsen van verwijderde beplanting,			
			grafstenen en overige objecten			
514			Plaatsen urn in urnenmuur of urnentuin			
514010	100799		Vorbereidende werkzaamheden plaatsen urn.	st	10,00	F
			Situering: begraafplaats volgens tekeningnr.			
			1712302-BT-0-02			
			Betreft: het treffen van voorbereidende werkzaamheden:			
			Werkzaamheden bij het plaatsen van de urn:			
			- het begeleiden naar de nis of sokkel			
			- het naderhand vastzetten van de urn			
			- inclusief naderhand afsluiten, afronden en			
			opruimen van bovenstaande werkzaamheden			
			- het begeleiden van het plaatsen van de grafstenen			
			inclusief controleren			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
514020	100799	.	Voorbereidende werkzaamheden asverstrooiing. Situering: begraafplaats volgens tekeningnr. 1712302-BT-0-02 Betreft: het treffen van voorbereidende werkzaamheden: Werkzaamheden bij het plaatsen van de urn: - het begeleiden van mensen naar de strooilocatie - het verstrooien van de as - het achteraf door harken van de gestrooide as	st	10,00	F
53		.	Onderhoud monumenten			
530010	100799	.	Monumenten schoonmaken. Betreft: het behandelen met een anti-mosbehandeling Aantal graven ca. 2700 st Na het schoonspuiten dient alle vervuiling op de grafsteen te zijn verwijderd Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	2.700,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
6			Gastheerschap			
600010	100599		Gastheerschap.	week	52,00	F
			Situering: graven en grafvelden volgens tekeningnr.			
			1712302-BT-0-02			
			Betreft: fungeren als zorgvuldig aanspreekpunt voor			
			burgers op de begraafplaats			
			Bijvoorbeeld voor de keuze voor de locatie van het graf			
			en/of urnen, maar ook voor andere zaken			
			Tevens controlefunctie op de begraafplaats op de			
			kwaliteit zoals deze erbij ligt			
			Bereikbaarheid op begraafplaats 40 uur per week Vanaf			
			maandag t/m vrijdag			
			Gelijkelijk verdeeld over de week			
			inclusief bereikbaarheid in de weekenden (09.00 -			
			17.00) t.b.v. planning begrafenissen			
			Een unit wordt ter beschikking gesteld door de			
			opdrachtgever aan de gastheer. Unit heeft eigen stroom-			
			en water aansluiting			
			Container is aanwezig op terrein voor opslag. Bekisting			
			en graflift dient aannemer ter beschikking te stellen			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
7			Verharding overige begraafplaatsen			
71			Verharding Brielle Oud			
711			Elementen- en asfaltverharding			
711040	518299		Beheersen onkruid-verharding.	week	52,00	F
			Situering: elementenverharding en asfaltverharding volgens tekening Boogerdweg 2 Brielle.			
			Betreft: Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid			
			Te onderhouden oppervlakte	are		47,50 I
			Kwaliteitsniveau A			
			Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
712			Halfverharding			
712010	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00	F
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid			
			Situering: halfverharding volgens tekening Boogerdweg 2 Brielle.			
			Betreft: onkruidbeheersing van halfverharding			
			Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): n.v.t.			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,50 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		6.	Gebiedstype: begraafplaatsen			
		4.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
72			Verharding Brielle Nieuw			
721			Elementen- en asfaltverharding			
721040	518299		Beheersen onkruid-verharding.	week	52,00	F
			Situering: elementenverharding en asfaltverharding volgens tekening Boogerdweg 35 Brielle.			
			Betreft: Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid			
			Te onderhouden oppervlakte	are		70,00 I
			Kwaliteitsniveau A			
			Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
722			Halfverharding			
722010	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00	F
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid			
			Situering: halfverharding volgens tekening Boogerdweg 35 Brielle.			
			Betreft: onkruidbeheersing van halfverharding			
			Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): n.v.t.			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		3,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		6.	Gebiedstype: begraafplaatsen			
		4.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INRICHTING
73			Verharding Vierpolders			
731			Elementen- en asfaltverharding			
731040	518299		Beheersen onkruid-verharding.	week	52,00 F	
			Situering: elementenverharding en asfaltverharding			
			volgens tekening Dijkpotingen Vierpolders.			
			Betreft: Betreft het beheersen van onkruid			
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open			
			verharding-elementenverharding-onkruid			
			Te onderhouden oppervlakte	are		7,50 I
			Kwaliteitsniveau A			
			Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
732			Halfverharding			
732010	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00 F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-open			
			verharding-ongebonden verharding-onkruid			
			Situering: halfverharding volgens tekening Dijkpotingen			
			Vierpolders.			
			Betreft: onkruidbeheersing van halfverharding			
			Beheersen onkruid rondom obstakels volgens			
			bestekspostnummer(s): n.v.t.			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		3,20 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		6.	Gebiedstype: begraafplaatsen			
		4.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
74			Verharding Zwartewaal			
741			Elementen- en asfaltverharding			
741040	518299		Beheersen onkruid-verharding.	week	52,00 F	
			Situering: elementenverharding en asfaltverharding			
			volgens tekening Woudweg Zwartewaal.			
			Betreft: Betreft het beheersen van onkruid			
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open			
			verharding-elementenverharding-onkruid			
			Te onderhouden oppervlakte	are		8,20 I
			Kwaliteitsniveau A			
			Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
742			Halfverharding			
742010	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00 F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-open			
			verharding-ongebonden verharding-onkruid			
			Situering: halfverharding volgens tekening Woudweg			
			Zwartewaal.			
			Betreft: onkruidbeheersing van halfverharding			
			Beheersen onkruid rondom obstakels volgens			
			bestekspostnummer(s): n.v.t.			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		3,50 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		6.	Gebiedstype: begraafplaatsen			
		4.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
75			Verharding Oostvoorne			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INRICHTING
751			Elementen- en asfaltverharding			
751040	518299		Beheersen onkruid-verharding.	week	52,00 F	
			Situering: elementenverharding en asfaltverharding			
			volgens tekening Voorweg Oostvoorne.			
			Betreft: Betreft het beheersen van onkruid			
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open			
			verharding-elementenverharding-onkruid			
			Te onderhouden oppervlakte	are		69,50 I
			Kwaliteitsniveau A			
			Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
76			Verharding Rockanje Oud			
762			Halfverharding			
762010	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00 F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-open			
			verharding-ongebonden verharding-onkruid			
			Situering: halfverharding volgens tekening Zeeweg			
			Rockanje.			
			Betreft: onkruidbeheersing van halfverharding			
			Beheersen onkruid rondom obstakels volgens			
			bestekspostnummer(s): n.v.t.			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		12,30 I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A			
		. . .6. .	Gebiedstype: begraafplaatsen			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
77			Verharding Rockanje Nieuw			
771			Elementen- en asfaltverharding			
771040	518299		Beheersen onkruid-verharding.	week	52,00 F	
			Situering: elementenverharding en asfaltverharding			
			volgens tekening D. van Voornelaan Rockanje.			
			Betreft: Betreft het beheersen van onkruid			
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open			
			verharding-elementenverharding-onkruid			
			Te onderhouden oppervlakte	are		8,35 I
			Kwaliteitsniveau A			
			Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
772			Halfverharding			
772010	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00 F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-open			
			verharding-ongebonden verharding-onkruid			
			Situering: halfverharding volgens tekening D. van			
			Voornelaan Rockanje.			
			Betreft: onkruidbeheersing van halfverharding			
			Beheersen onkruid rondom obstakels volgens			
			bestekspostnummer(s): n.v.t.			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		76,00 I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A			
		. . .6. .	Gebiedstype: begraafplaatsen			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
8			Werk van algemene aard Het opstellen van deelopdrachten dient in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
82			Inzetten			
821			Inzetten van werknemers Betreft mogelijke inzet voor alle 11 begraafplaatsen in de gemeente Voorne aan Zee.			
821010	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	15,00	F
		9.	Werknemer t.b.v. mollenbestrijding			
821020	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	100,00	F
		9.	Werknemer vakspecialist groen			
821030	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	1.650,00	F
		9.	Werknemer t.b.v. beheer conform aanbestedingsleidraad			
821040	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	80,00	F
		9.	Werknemer t.b.v. het verwijderen van verwelkte bloemen en vazen			
89			Communicatie			
890010	102399		Uitvoeren communicatieplan Betreft het uitvoeren van alle werkzaamheden die zijn omschreven in bijlage communicatieplan Interne en externe communicatie	jaar	1,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staartposten			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Als in de Standaard wordt gesproken over "het bestek", moet hiervoor worden gelezen "de RAW-raamovereenkomst" respectievelijk "de deelopdracht".

01 01 06 RAW-raamovereenkomst: inschrijvingsstaat

- 01 Op de door de inschrijver ingevulde inschrijvingsstaat mag geen korting voorkomen (post 919990). Het wel opnemen van een korting leidt tot uitsluiting.

01 01 14 Werktijden

- 01 De toegestane werktijden voor het uitvoeren van werkzaamheden zijn:
- onderhoudswerkzaamheden: maandag t/m vrijdag tussen 7.00 uur tot 17.00 uur;
 - werkzaamheden betreffende begravingen: maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur tot 16.00 uur; zaterdag tussen 10.00 uur tot 16.00 uur;
- Dit geldt tevens voor het opstarten/warmdraaien van materieel.
- 02 Op werkdagen dient door de aannemer 1 persoon worden aangewezen als contactpersoon. Deze moet op werkdagen altijd op 1 van de begraafplaatsen aanwezig zijn, uitgezonderd vrije dagen of vakantie. In dit geval hoort er een vervanger aanwezig te zijn. Deze personen dienen minimaal MBO niveau te hebben, representatief te zijn, dienen de Nederlandse taal machtig te zijn en goedkeuring te hebben van opdrachtgever.

01 01 15 Aanvullende en afwijkende bepalingen op de UAV

- 01 In aanvulling op paragraaf 3 lid 7 van de UAV 2012 zijn aan de personen die de directie zullen bijstaan alle bevoegdheden toegekend die krachtens de UAV 2012 toebehoren aan de directie van het werk, afgezien van eventuele nadere door de directie te geven aanwijzingen terzake:
- het voorlopig schorsen van de uitvoering van het werk (UAV 2012 paragraaf 14);
 - het aanmanen van de aannemer in geval de aannemer in gebreke blijft (UAV 2012 paragraaf 46);
 - het voortzetten van het werk (UAV 2012 paragraaf 50).
- De eerder genoemde bevoegdheden zullen in eventueel voorkomende gevallen door de directie van het werk zelf worden uitgeoefend.
- 02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de UAV 2012 dient de aannemer voor elk weekend vrijgekomen materialen voortkomende uit het bestek te verwijderen.
- 03 Overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 6 lid 16 van de UAV 2012 zorgt de aannemer voor orde en veiligheid op het werk, echter onverlet de wettelijke bepalingen en voorschriften voor het gebruik van de openbare weg.
- 04 Het bepaalde in paragraaf 6 lid 17 van de UAV 2012 dient zo te worden uitgelegd, dat de directie kan opdragen dat naar haar mening onbekwame, danwel ongeschikte personen, die vanwege aannemer of vanwege een onderaannemer of leverancier te werk gesteld, hun werkzaamheden beëindigen.
- 05 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 7 de leden 01 en 02 van de UAV 2012 mag de aannemer niet eerder met een opgedragen werk beginnen dan na toestemming van de directie, waarvan aantekening wordt gemaakt in het weekrapport.

HFD PAR ART LID

01 01 16 Personeel

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk dient min. 80% van het personeel in dienst van de hoofdaannemer te zijn..
- 02 Goedkeuring inzake de keuze van de in te schakelen onderaannemers, als bedoeld in paragraaf 6, lid 25, van de UAV 2012, dient voor de aanvang van de uitvoering te zijn verkregen.

01 01 17 Meer- en minderwerk

- 01 In aanvulling op paragraaf 35 en verder van de UAV 2012 wordt bepaald, dat meer- of minderwerk niet mag worden uitgevoerd zonder schriftelijke toestemming van de directie toegelaten afwijkingen van tekeningen en/of bestek worden niet als meerwerk geaccepteerd.
- 02 De aannemer dient voor elk meerwerk en/of elke declaratie, voorafgaand aan de in lid 01 bedoelde schriftelijke toestemming, een aparte gespecificeerde prijs ter goedkeuring bij de directie in. Meerwerkrekeningen waarvoor geen door de directie getekende opdracht kan worden getoond, komen niet voor verrekening in aanmerking.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 02 Opneming

- 01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.02.02 van de Standaard vindt de opneming gelijktijdig plaats met inspectie, zoals bedoeld in artikel 01.20.07 Inspecties.

01 02 04 Grootte van de betalingstermijn

- 02 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk als genoemd in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 moeten worden weergegeven in termijn-opgave-staten. Deze staten moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijfstaat bevatten. De termijn-opgave-staten moeten weergeven:
 - de tot de betreffende weken verwerkte hoeveelheid;
 - de in de betreffende weken verwerkte hoeveelheid;
 - de totaal verwerkte hoeveelheid;
 - de financiële consequenties van de verwerkingen.
- 03 Nadat de termijnberekening door de aannemer en de directie is ondertekend, ontvangt de directie 1 exemplaar. De aannemer behoudt 2 exemplaren waarvan er een bij de inzending van de declaratie wordt meegezonden.

01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

01 03 05 RAW-raamovereenkomst: verrekenprijzen voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden in deelopdrachten

- 01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.03.05 lid 01 van de Standaard worden de prijzen per eenheid niet verhoogd met het percentage dat het aandeel uitdrukt van de posten uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico en korting van het subtotale. De uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

HFD PAR ART LID

01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 20% van de aannemingssom.
- 02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:
- | Brandstofgroep | Percentage (%) |
|-----------------------------------|----------------|
| 01 Gasolie met hoog accijnstarief | 5 |
| 03 Gasolie exclusief accijns | 1 |
| 04 Elektriciteit | 1 |
- 03 In afwijking van de Standaard art. 01.04.02 lid 04 worden wijzigingen in kosten van brandstoffen en in kosten van wegenbouwbitumen en bitumineuze bindmiddelen gedurende het eerste jaar, gerekend vanaf de datum van aanvang, niet verrekend.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

01 06 01 Indienen declaraties

- 01 De declaraties dienen te worden gezonden aan:
Gemeente Voorne aan Zee
Afdeling Ruimtelijk Beheer & Uitvoering
Postbus 13, 3220 AA Hellevoetsluis
- 02 De declaraties dienen maandelijks te worden ingediend op basis van de uitgevoerde werkzaamheden. Declaratie dient vooraf goedgekeurd te worden door de directievoerder van de gemeente Voorne aan Zee. Onder datum van ontvangst van de declaratie wordt verstaan de datum van het stempel dat door de postkamer van de gemeente Voorne aan Zee op de declaratie wordt geplaatst.
- 03 Indien de betaling van de declaratie wordt verzorgd door de opdrachtgever, dient onder datum van betaling van de declaratie te worden verstaan de datum van afschrijving op het dagafschrift van de opdrachtgever.
- 04 Na opdracht verlening zal aan de opdrachtnemer een Bestelordernummer verstrekt worden. Dit nummer dient ten alle tijden op de ingediende declaratie te staan. Declaraties zonder ordernummer zullen niet in behandeling genomen worden bij de gemeente Voorne aan Zee.

01 08 Bijdragen

01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- begravingen.

01 16 Verzekeringen

HFD PAR ART LID

01 16 03 c.a.r.-verzekering

- 01 Door de opdrachtgever zal voor de duur van het werk een z.g. Constructie All Risks-verzekering worden gesloten, mede ten behoeve van alle bij het project betrokkenen.
- 02 Onder deze verzekering zijn onder meer begrepen verlies of beschadiging aan het werk voortvloeiend uit eigen gebrek, constructiefouten, fouten in het ontwerp, ondeugdelijke materialen en onvoldoende deskundigheid, een en ander met terzijdestelling van het bepaalde in art. 7:951 BW.
Deze verzekering dekt voorts binnen de overeengekomen voorwaarden aansprakelijkheid voor schade aan derden voortvloeiend uit de projectwerkzaamheden en voorzover van toepassing schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever
- 03 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, keten, loodsen, de inventaris daarvan, gereedschappen, machines etc. alsmede eigendommen van directie en personeel van de betrokkenen is van de verzekering uitgesloten en opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
De aannemer dient zorg te dragen voor een adequate verzekering daarvan.
- 04 Eventuele schade-uitkeringen uit deze C.A.R.-verzekering zullen uitsluitend aan opdrachtgever plaatsvinden.
- 05 De terzake van schade aan het werk van C.A.R. verzekeraars ontvangen uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade in eerste aanleg kwam, worden betaald naar gelang van de voortgang en de kwaliteit van het werk.
- 06 De polisvoorwaarden van deze C.A.R. verzekering liggen bij de opdrachtgever ter inzage. De aannemer wordt geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn.
- 07 De aansprakelijkheid, voortvloeiende uit het bestek en de daarin van toepassing verklaarde bepalingen of uit de wet wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit bestek, zodat de toepasselijke eigen risico's als vermeld in de polis, evenals niet onder de verzekering gedekte schaden en/of vorderingen voor rekening van de desbetreffende partij blijven indien deze daarvoor uit hoofde van de aannemingsovereenkomst aansprakelijk is. Bovendien zijn deze bedragen verrekenbaar met de openstaande of nog niet betaalde betalingstermijnen.
- 08 De aannemer zal een verzekering sluiten tegen aansprakelijkheid op ten minste door de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M) gestelde condities, voortvloeiend uit het gebruik van rij- of voertuigen of materieel, waarvoor volgens de W.A.M. verzekeringsplicht bestaat.
- 09 De aannemer is verplicht met het oog op aard en omvang van het uit te voeren werk voldoende verzekerd te zijn tegen zijn wettelijke aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk. Het verzekerde bedrag zal minimaal € 2.500.000 bedragen. De opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te worden opgenomen.
- 10 De aannemer is gehouden de polissen voor deze verzekeringen onder 3, 8 en 9 vermeld op diens verzoek aan de opdrachtgever te overleggen.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 05 Schadevergoeding bomen

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.05 lid 01 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan:

Bomen: met een minimum van tweehonderd euro (EUR 200,-) per boom per schadegeval en bij onherstelbare schade met een minimum van vierhonderd euro (EUR 400,-).

01 19 Arbeidsomstandigheden

HFD PAR ART LID

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 In aanvulling van artikel 01.19.02 lid 01 uit de Standaard neemt de aannemer, conform artikel 2.33 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, zodanige maatregelen dat:
- de coördinator de taken, bedoeld in artikel 2.31, naar behoren kan vervullen;
 - de coördinator de taken, bedoeld in artikel 2.31, naar behoren uitoefent.
- 02 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard geeft de coördinator uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
- 03 De volgens artikel 01.19.02 lid 01 van de standaard te benoemen V&G-coördinator(en) wordt (worden) ook aangesteld als overall-coördinator, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 02 van dit bestek, voor de uitvoeringsfase van de werken genoemd in artikel 01.11.01.
- 04 In aanvulling op artikelen 01.19.02 lid 01 t/m lid 03 van dit bestek worden, conform artikel 2.32 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit de verplichtingen van de uitvoerende partij, bedoeld in artikelen 2.29 en 2.33, vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst met de uitvoerende partij.
- 05 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- Centraal adres Nederlandse Arbeidsinspectie;
- postadres: Postbus 90801
 2509 LV Den Haag
- internet: www.nlarbeidsinspectie.nl
- 06 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 07 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, dient de aannemer aan de opdrachtgever en aan de directie schriftelijk aan te geven wie als V&G-coördinator(en) voor de uitvoeringsfase zal (zullen) worden aangesteld.
De aannemer dient, voordat met de daadwerkelijke uitvoering van het werk wordt begonnen, aan te geven op welke wijze(n) geborgd is dat de taken van de V&G-coördinator(en) voor de uitvoeringsfase naar behoren kunnen worden uitgevoerd. Dit wordt aan de opdrachtgever en aan de directie schriftelijk bekendgemaakt.
- 08 Het volgens artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit uit te voeren V&G plan uitvoeringsfase dient door de aannemer 1 week vóór aanvang van de werkzaamheden aan de opdrachtgever te worden afgegeven.
- 09 De aannemer zal de opdrachtgever steeds in staat stellen om te onderzoeken, of te laten onderzoeken of er afwijkingen zijn ten opzichte van het Arbobesluit, V&G-plannen, deelplannen, draaiboeken, werkplannen of het contract. Dit onderzoek kan zich uitstrekken tot de (project)organisatie van de aannemer en de door de aannemer ingeschakelde onderaannemers. Inspecties of audits door of vanwege de opdrachtgever tijdens het uitvoeringstraject moeten kunnen plaatsvinden op het werkterrein en in de kantoren van de aannemer. De aannemer stelt daartoe de benodigde documenten en medewerking zonder verrekening beschikbaar.

01 20 Kwaliteitsborging

HFD PAR ART LID

01 20 07 Inspecties

- 01 De opdrachtgever of een daartoe bevoegde onafhankelijke derde kan te allen tijde een beeldkwaliteitscontrole en frequentie controle uitvoeren. Van de bevindingen op het gebied van de kwaliteit van de door aannemer geleverde prestaties, wordt een rapportage opgemaakt, die zowel aan de opdrachtgever als aan de aannemer wordt toegezonden.
- 02 Kwaliteitscontroles worden verricht op basis van de criteria:
- Kwaliteit: zoals omschreven in dit bestek en de Standaard;
- Tijdigheid: een door de aannemer opgesteld algemeen tijdschema conform artikel 01.13.01 van de Standaard;
- beeldmeetlat CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023.
- 03 Indien uit een beoordelingsrapport blijkt dat een onderdeel of het totaal niet aan de gestelde uit 01.20.02 lid 02 van de Standaard voldoet, dienen de aangetroffen tekortkomingen binnen 5 werkdagen te zijn verholpen.

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 06 Bijkomende werkzaamheden

- 01 In afwijking op artikel 01.21.06 lid 01 en lid 02 van de Standaard zijn de uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico inbegrepen in de prijs per eenheid.

01 21 07 Vaststellen van de som van een deelopdracht

- 01 In afwijking op artikel 01.21.07 lid 01b en 01d van de Standaard zijn de uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico inbegrepen in de prijs per eenheid.

01 24 Beeldkwaliteit

01 24 01 Begrippen

- 01 In aanvulling op 01.24.01 lid 01 van de Standaard te verstaan onder:
i. klacht: een door derden aan de opdrachtgever gemelde tekortkoming.
- 02 In afwijking op 01.24.01 lid 01 van de Standaard wordt onder "b. meetvak" verstaan: een binnen een meetlocatie gelegen vak, vastgelegd in m² en/of are, waarvan het kwaliteitsniveau wordt vastgelegd.

01 24 02 Algemeen

- 05 Het in het bestek vermelde kwaliteitsniveau heeft betrekking op het in de bestekspost vermelde gebied, gedurende de eveneens in de bestekspost vermelde periode.
- 06 De aannemer handhaaft, zonder verdere verrekening van kosten, het vermelde kwaliteitsniveau van de besteksposten met een eis aan de kwaliteitsniveaus.
- 07 Indien en voorzover bij besteksposten welke niet de eenheid 'week' hebben een 'na te streven kwaliteitsniveau' is vermeld, dient de aannemer naar eigen inzicht en op basis van eigen controles uit te voeren.

01 24 04 Meetlocaties

- 01 In afwijking op 01.24.04 lid 01 van de Standaard stelt de directie een overzicht van de vastgestelde meetlocaties ter beschikking van de aannemer.

01 24 05 Aanvang werk

- 01 Bepaling 01.24.05 lid 01 van de Standaard komt te vervallen.

01 24 07 Besteksmeldingen

- 01 Bepaling 01.24.07 lid 01 van de Standaard komt te vervallen.

HFD PAR ART LID

01 24 08 Opneming

- 01 Van toepassing zijn de meetinstructies zoals opgenomen in de CROW-publicatie 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte', zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De opneming van het werk als bedoeld in artikel 01.24.08 van de Standaard wordt uitgevoerd door een inspecteur die in het bezit is van een certificaat 'Inspecteur Beeldkwaliteit'. Het certificaat 'Inspecteur Beeldkwaliteit' is afgegeven door CROW.
- 03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.24.08 van de Standaard moet de opneming worden uitgevoerd door of namens de aannemer. De door of namens de aannemer in te zetten inspecteur moet in het bezit zijn van een certificaat 'Inspecteur Beeldkwaliteit', afgegeven door CROW.
- 04 Een kopie van het certificaat als bedoeld in het vorige lid moet uiterlijk 15 dagen na opdracht aan de directie worden verstrekt.
- 05 Opnemen vindt 7x per jaar plaats. De momenten van opneming dienen te worden afgestemd met opdrachtgever. Rapportage van opneming binnen 5 dagen aanbieden aan de directie UAV

01 26 Inzet medewerkers SROI**01 26 01 Inzet medewerkers in het kader van Social-Return**

- 01 De invulling van Social Return vindt plaats overeenkomstig de voorwaarden zoals opgenomen in de Aanbestedingsleidraad. Uitgangspunt is inzet 5 % van de loonsom.

01 27 Bijbehorende verplichting**01 27 01 Controle ronde**

- 01 Na ieder weekend dient er een controleronde over de begraafplaatsen te worden uitgevoerd. Eventuele aangerichte schade of andere calamiteiten dienen direct aan de directie te worden gemeld.

HFD PAR ART LID

10 Werk algemene aard

10 1 Werk algemene aard

10 12 Eisen en uitvoering

10 12 06 Eisen en uitvoering werk ten behoeve van begraven

- 03 De directie stelt de volgende voor de aannemer van belang zijnde gegevens ten behoeve van de begraaving beschikbaar:

- Begraafplaats, vak nummer en/of rij nummer;
- Diepte begraaving (1 of 2 diep);
- Bestaand of nieuw graf;
- Kinder, particulier, algemeen of natuur graf;
- Toepassing van wel of geen bekisting;
- Al dan niet een grafsteen aanwezig;
- Datum en tijdstip van begraven;
- Al dan niet bediening graf lift;
- Al dan niet zorg dragen voor draagbaar of rijdende baar, inclusief het eventueel vervoeren naar diverse begraafplaatsen.

De gegevens voor de uitvaart worden door de uitvaartverzorger naar de aannemer en de begraafplaatsadministrateur gestuurd. De aannemer stemt de uitvaart met de uitvaartverzorger af en stuurt de begraafplaatsadministrateur aanvullende informatie indien nodig. De aannemer stuurt per omgaande een e-mail terug met daarin de ontvangstbevestiging naar de uitvaartverzorger. Mocht hij aanvullende informatie nodig hebben dan kan hij dit middels e-mail aangeven.

- 04 De aannemer dient begrafenisondernemer te benaderen, de specifieke kenmerken te overleggen en zijn wensen uit te voeren indien deze te kennen geeft daaraan behoefte te hebben. De gemeente geeft de begrafenisondernemer aan waar een tijdelijk te verwijderen grafsteen opgeslagen kan worden. De aannemer communiceert met de gemeente over specifieke kenmerken, wensen van de begrafenisondernemer.

- 05 Bij begravingen dient de aannemer zich te houden aan de wet op de lijkbezorging.

- 07 De aannemer dient te controleren dat niet buiten het graf beplanting en andere voorwerpen worden geplaatst. Indien dat wel het geval is dient de aannemer een melding te doen aan de directie en zal er een overleg komen over de uit te voeren acties.

- 09 De aannemer ziet toe dat het grafmonument geplaatst wordt conform de geldende beheersverordening. Hij informeert de steenhouwer, geeft hem aanwijzingen, controleert en coördineert hem. inclusief het openen en sluiten begraafplaats en onvolkomenheden melden bij directie.

10 12 07 Eisen en uitvoering werk algemene aard

- 01 Tijdens vorst zorgt de aannemer er voor dat de waterkraan op de begraafplaatsen afgesloten en afgetapt zijn. Tijdens de dooi periode dient de aannemer er voor te zorgen dat waterkranen aangesloten zijn.

- 02 Alle overtollige grond dient afgevoerd te worden naar depot op terrein Stoofweg, Oudenhorn en Smitsweg.

- 03 Alle voorkomende klachten met betrekking onderhoud graf, beplanting en monumenten wekelijks melden bij directie.

- 04 De aannemer dient bij vakanties en/of snipperdagen een gelijkwaardige vervanger beschikbaar te stellen.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 01 Begrippen****51 01 01 Algemeen**

- 01 In aanvulling op 51.01.01 van de Standaard te verstaan onder:
- aa. opschot: groeipuntontwikkeling vanuit de wortel;
 - bb. zachte graskanten: graskanten niet langs verhardingen;
 - cc. zaailing: een uit zaad voortkomende wilde plant, welke niet behoort tot de overwegend voorkomende / geplante soort en cultivar in het plantvak. Wanneer een zaailing verwijderd wordt dient dit met wortel en al te gebeuren.

51 02 Eisen en uitvoering**51 02 11 Insporingsdiepte van materieel**

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het maaien mag ten hoogste 10 mm bedragen. De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het extensief maaien (met trekker) mag ten hoogste 15 mm bedragen.

51 02 12 Werkvolgorde

- 01 De onderhoudswerkzaamheden zoals vuil ruimen met een onderhoudsfrequentie van twee of meer beurten per jaar, in een vaste volgorde bewerken.

51 02 13 Wel en niet composteerbaar materiaal

- 01 Bij het onkruidvrijmaken en zwerfvuil verwijderen zo veel als mogelijk composteerbaar materiaal en niet composteerbaar materiaal gescheiden houden. Niet composteerbaar afval dient dagelijks te worden afgevoerd.

51 02 14 Wet Natuurbescherming, gedragscode

- 01 De aannemer dient te werken volgens de huidige geldende 'Gedragscode soortenbescherming gemeenten'.

51 04 Risicoverdeling en garanties**51 04 05 Stort- of verbrandingskosten**

- 01 Stort- of verbrandingskosten (acceptatie kosten) van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of verbrandingsoven af te voeren materialen zijn voor rekening van de aannemer.

51 2 Gras en kruidachtigen**51 22 Eisen en uitvoering**

HFD PAR ART LID

51 22 05 Maaien

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard, het verwerken van vrijgekomen maaisel op percelen waarvoor een verkeersafzetting nodig is direct na het maaien uitvoeren in een gecombineerde werkgang, waardoor de afzetting slechts 1 keer nodig is.
In aanvulling op artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard 2020 maaisel dat moet worden afgevoerd, vrijgekomen bij maaien van (gras)vegetaties en/of maaien watergang en oever, maximaal 48 uur laten liggen met uitzondering van hiervoor bedoelde (verkeers)situatie. Het vrijgekomen maaisel van de bloemrijkgrasvelden na het maaien 14 dagen laten liggen. Vervolgens verwerken volgens de posten die zijn opgenomen in het bestek.
- 08 In aanvulling op artikel 51.22.05 lid 08 van de Standaard graspercelen met een onderhoudsfrequentie van twee of meer beurten per jaar, in een vaste volgorde bewerken.
- 10 Ter voorkoming van vervuiling als bedoeld in artikel 51.22.05 lid 10 van de Standaard waar mogelijk eerst een wendstrook maaien parallel langs de verharding t.b.v. het keren van de machine.
- 12 Het bijmaaien van obstakels en bomen uitvoeren voor de maaironden.
- 13 Waar het machinaal maaien niet mogelijk is door obstakels zal dit in dezelfde werkgang in handkracht moeten worden uitgevoerd.
- 14 Overige onderhoudswerkzaamheden zoals onkruidvrijmaken, knip- en snoeiwerk, vuil ruimen met een onderhoudsfrequentie van twee of meer beurten per jaar, in een vaste volgorde bewerken.
- 15 Bij gebruik van een bosmaaier, voor het maaien rond bomen, altijd een beschermbeugel gebruiken.

51 25 Bijbehorende verplichtingen

51 25 01 Bijbehorende verplichtingen: Gras en kruidachtigen

- 01 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.25.01 lid 01 geldt de bijbehorende verplichting voor het bijmaaien rondom andere obstakels dan bomen voor alle te maaien oppervlakten (alle grasveldtype) in dit contract genoemd.

51 4 Beplantingen

51 42 Eisen en uitvoering

51 42 06 Tak- en wortelsnoei

- 01 Snoeien door klepelen is niet toegestaan.

51 42 30 Onkruidvrij maken groenvoorzieningen

- 01 Op plaatsen waar geen grondbewerking kan worden uitgevoerd, zoals direct rondom de wortelhals en in het hart van struiken, wordt onder het onkruidvrij maken tevens gerekend het wieden.
- 02 Indien tijdens het onkruidvrijmaken straatpotten worden aangetroffen van drains, gasafsluiters, brandkranen e.d. of aanduidingen waarop is vermeld waar deze zich bevinden moet de aannemer zorgen dat deze goed zichtbaar blijven.
Hiertoe zorgdragen dat geen grond, vuil of onkruid blijft liggen op deze straatpotten.

Behoort bij: T001-1302969

Integraal onderhoud Begraafplaatsen

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: T001-1302969
Integraal onderhoud Begraafplaatsen
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)

(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: T001-1302969

Integraal onderhoud Begraafplaatsen

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A) gevestigd te:
- B) gevestigd te:
- C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Onderhoud begraafplaats Rijksstraatweg.				
11	Groen				
111	Heesters				
111010	Beheersen snoeibeeld-heesters.	week	52,00F		
111020	Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00F		
111030	Uitmaaieren rand heesters	week	52,00F		
111040	Beheersen onkruid-beplanting (heestervakken).	week	52,00F		
111050	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00F		
111060	Groen-beplanting-heesters-snoeibeeld en vitaliteit	week	52,00F		
113	Hagen				
1131	<u>Hagen</u>				
113110	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00F		
113120	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	52,00F		
1132	<u>Blokhagen</u>				
113210	Beheersen onkruid in haagvoet blokhaag.	week	52,00F		
113220	Beheersen snoeibeeld-geschoren blokhagen.	week	52,00F		
116	Gras				
116010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00F		
116020	Beheersen overgroei randen beplanting-gras.	week	52,00F		
116030	Beheersen overgroei randen verharding-gras.	week	52,00F		
116040	Beheersen molshopen in gras.	week	52,00F		
118	Afval beplantingsvakken				
118010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00F		
118020	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00F		
118030	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	52,00F		
12	Verharding				
121	Elementenverharding				
121010	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	52,00F		
121030	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00F		
121040	Beheersen onkruid-verharding.	week	52,00F		
122	Halfverharding				
122010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00F		
122030	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00F		
13	Straatmeubilair				
131	Afvalbakken				
131010	Beheersen vullingsgraad-afvalbak.	week	52,00F		
2	Onderhoud begraafplaats Smitsweg				
21	Groen				
211	Heesters				
211010	Beheersen snoeibeeld-heesters.	week	52,00F		
211020	Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00F		
211030	Uitmaaieren rand heesters	week	52,00F		
211040	Beheersen onkruid-beplanting (heestervakken).	week	52,00F		
211060	Groen-beplanting-heesters-snoeibeeld en vitaliteit	week	52,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
212	Bosplantsoen				
212010	Beheersen snoeibeeld-bosplantsoen.	week	52,00F		
212020	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00F		
212030	Uitmaaïen rand bosplantsoen.	week	52,00F		
213	Hagen				
2131	<u>Hagen</u>				
213110	Beheersen onkruid-beplanting in haagvoet.	week	52,00F		
213120	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen (1,0 - 2,0 m).	week	52,00F		
213130	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen (2,0 - 2,5 m).	week	52,00F		
2132	<u>Blokhagen</u>				
213210	Beheersen onkruid-beplanting in haagvoet blokhaag.	week	52,00F		
213220	Beheersen snoeibeeld-geschoren blokhagen.	week	52,00F		
215	Bodembedekkers				
215010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00F		
215030	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	52,00F		
216	Gras				
216010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00F		
216030	Beheersen overgroei randen verharding-gras.	week	52,00F		
216050	Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	52,00F		
216060	Beheersen molshopen in gras.	week	52,00F		
216070	Beheersen gras-kruidachtige vegetatie-graslengte.	week	52,00F		
218	Afval beplantingsvakken				
218010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00F		
218020	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00F		
218030	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00F		
218040	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00F		
22	Verharding				
221	Elementen- en asfaltverharding				
221010	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	52,00F		
221030	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00F		
221040	Beheersen onkruid-verharding.	week	52,00F		
222	Halfverharding				
222010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00F		
222030	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00F		
23	Straatmeubilair				
231	Afvalbakken				
231010	Beheersen vullingsgraad-afvalbak.	week	52,00F		
3	Onderhoud begraafplaats Stoofweg				
31	Groen				
311	Heesters				
311010	Beheersen snoeibeeld-heesters.	week	52,00F		
311020	Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00F		
311030	Uitmaaïen rand heesters	week	52,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
311040	Beheersen onkruid-beplanting (heestervakken).	week	52,00F		
311060	Groen-beplanting-heesters-snoeibeeld (solitair).	week	52,00F		
312	Bosplantsoen				
312010	Beheersen snoeibeeld-bosplantsoen.	week	52,00F		
312020	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00F		
312030	Uitmaaïen rand bosplantsoen.	week	52,00F		
313	Hagen				
3131	<u>Hagen</u>				
313110	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00F		
313120	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen (1,0-2,0 m).	week	52,00F		
313130	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen (2,0-2,5 m).	week	52,00F		
3132	<u>Blokhagen</u>				
313210	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00F		
313220	Beheersen snoeibeeld-geschoren blokhagen.	week	52,00F		
315	Bodembedekkers				
315010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00F		
315030	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	52,00F		
316	Vaste planten				
316020	Beheersen onkruid-beplanting (vaste planten)	week	52,00F		
317	Gras				
317010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00F		
317020	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	52,00F		
317030	Beheersen molshopen in gras.	week	52,00F		
317050	Beheersen grashoogte-ruw gras.	week	52,00F		
317060	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00F		
318	Afval beplantingsvakken				
318010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00F		
318020	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00F		
318030	Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	52,00F		
32	Verharding				
321	Elementen- en asfaltverharding				
321010	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	52,00F		
321030	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00F		
321040	Beheersen onkruid-verharding.	week	52,00F		
321050	Verharding-goot-onkruid.	week	52,00F		
322	Halfverharding				
322010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00F		
322030	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00F		
33	Straatmeubilair				
331	Afvalbakken				
331010	Beheersen vullingsgraad-afvalbak.	week	52,00F		
4	Onderhoud begraafplaats Leuneweg				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
41	Groen				
411	Heesters				
411010	Beheersen snoeibeeld-heesters.	week	52,00F		
411020	Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00F		
411030	Uitmaaïen rand heesters	week	52,00F		
411040	Beheersen onkruid-beplanting (heestervakken).	week	52,00F		
413	Hagen				
4131	<u>Hagen</u>				
413110	Beheersen onkruid-beplanting in haagvoet.	week	52,00F		
413120	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen (1,0 - 2,0 m).	week	52,00F		
4132	<u>Blokhagen</u>				
413210	Beheersen onkruid-beplanting in haagvoet blokhaag.	week	52,00F		
413220	Beheersen snoeibeeld-geschoren blokhagen.	week	52,00F		
414	Rozen				
414040	Beheersen onkruid-beplanting (robzenvakken).	week	52,00F		
414070	Groen-beplanting-rozen-snoeibeeld en vitaliteit.	week	52,00F		
415	Vaste planten				
415020	Beheersen onkruid-beplanting (vaste planten)	week	52,00F		
416	Gras				
416010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00F		
416030	Beheersen overgroei randen verharding-gras.	week	52,00F		
416050	Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	52,00F		
416060	Beheersen molshopen in gras.	week	52,00F		
416070	Beheersen gras-kruidachtige vegetatie-graslengte.	week	52,00F		
416080	Beheersen overgroei randen beplanting- ruw gras.	week	52,00F		
418	Afval beplantingsvakken				
418010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00F		
418020	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00F		
418030	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00F		
418040	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00F		
42	Verharding				
421	Elementen- en asfaltverharding				
421010	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	52,00F		
421030	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00F		
421040	Beheersen onkruid-verharding.	week	52,00F		
422	Halfverharding				
422010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00F		
422030	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00F		
5	Graven				
51	Begraven				
511	Algemene werkzaamheden				
511010	Toetsen vergunningaanvraag grafmonument.	st	80,00F		
511020	Klokken luiden vooraf aan plechtigheid begrafenis.	st	40,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
511030	Zaterdagtarief.	st	8,00F		
511040	Bijkomende werken.	m2	4.600,00F		
512	Begraven				
512010	Voorbereidende werkzaamh. plechtigheid begrafenis.	st	60,00F		
512020	Voorber. werkzaamh. plechtigheid babybegrafenis.	st	10,00F		
513	Plaatsen urn in urnengraf				
513010	Voorbereidende werkzaamheden plaatsen urn.	st	10,00F		
514	Plaatsen urn in urnenmuur of urnentuin				
514010	Voorbereidende werkzaamheden plaatsen urn.	st	10,00F		
514020	Voorbereidende werkzaamheden asverstrooiing.	st	10,00F		
53	Onderhoud monumenten				
530010	Monumenten schoonmaken.	st	2.700,00F		
6	Gastheerschap				
600010	Gastheerschap.	week	52,00F		
7	Verharding overige begraafplaatsen				
71	Verharding Brielle Oud				
711	Elementen- en asfaltverharding				
711040	Beheersen onkruid-verharding.	week	52,00F		
712	Halfverharding				
712010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00F		
72	Verharding Brielle Nieuw				
721	Elementen- en asfaltverharding				
721040	Beheersen onkruid-verharding.	week	52,00F		
722	Halfverharding				
722010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00F		
73	Verharding Vierpolders				
731	Elementen- en asfaltverharding				
731040	Beheersen onkruid-verharding.	week	52,00F		
732	Halfverharding				
732010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00F		
74	Verharding Zwartewaal				
741	Elementen- en asfaltverharding				
741040	Beheersen onkruid-verharding.	week	52,00F		
742	Halfverharding				
742010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00F		
75	Verharding Oostvoorne				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
751	Elementen- en asfaltverharding				
751040	Beheersen onkruid-verharding.	week	52,00F		
76	Verharding Rockanje Oud				
762	Halfverharding				
762010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00F		
77	Verharding Rockanje Nieuw				
771	Elementen- en asfaltverharding				
771040	Beheersen onkruid-verharding.	week	52,00F		
772	Halfverharding				
772010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00F		
8	Werk van algemene aard				
82	Inzetten				
821	Inzetten van werknemers				
821010	Inzetten van werknemer (mollenbestrijding).	uur	15,00F		
821020	Inzetten van werknemer (vakspecialist groen).	uur	100,00F		
821030	Inzetten van werknemer (beheerder).	uur	1.650,00F		
821040	Inzetten van werknemer (verwijderen bloemen).	uur	80,00F		
89	Communicatie				
890010	Uitvoeren communicatieplan	jaar	1,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				