



Dienst Justitiële Inrichtingen
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Programma van Eisen

Bijlage 1

Huishoudelijke artikelen

t.b.v. DJI

Datum : 17-10-2025
Versienummer : 1.0

Inleiding

Voor u ligt het Programma van Eisen dat deel uitmaakt van de Aanbestedingsdocumenten. Het bevat de minimumeisen waaraan u als Opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de Overeenkomst moet voldoen. Deze minimumeisen worden in dit document 'eisen' genoemd. De eisen zijn als paragrafen opgenomen in dit document en zijn gegroepeerd in hoofdstukken.

In het geval bij een eis wordt gevraagd om een toelichting dan wel om bewijs mee te sturen dan dient dit als bijlage te worden ingediend bij de Inschrijving. Een toelichting is in zo'n geval nodig om een indruk te krijgen op welke wijze aan de betreffende eis wordt voldaan. Er kunnen geen additionele punten mee worden gescoord.

U accepteert dit Programma van Eisen geheel en onvoorwaardelijk door formulier B 'Inschrijfformulier en akkoordverklaring' in te vullen, te ondertekenen en in te dienen bij uw Inschrijving. U hoeft de eisen zelf dus niet te beantwoorden.

Inhoudsopgave

1	ALGEMENE EISEN	3
2	EISEN TEN AANZIEN VAN ARTIKELEN	3
3	EISEN TEN AANZIEN VAN WIJZIGINGEN ASSORTIMENT	3
4	EISEN TEN AANZIEN VAN LEVERINGEN EN LOGISTIEK	4
5	EISEN TEN AANZIEN VAN COMMUNICATIE EN MANAGEMENTRAPPORTAGE	4
6	EISEN AAN HET PERSONEEL	7
7	FINANCIËLE EISEN	8
8	NADERE OPDRACHTEN EN/OF BESTELLINGEN (HET BESTELPROCES)	9
9	MILIEU	10
10	MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN	10
11	ARTIKELEN	12

1 Algemene eisen

Eisnr	Omschrijving
1.	Leverancier conformeert zich aan alle geldende wet- en regelgeving die van toepassing zijn op het uitvoeren van de Opdracht voor het Leveren van huishoudelijke artikelen.
2.	Informatie die in het kader van de Opdracht beschikbaar komt bij Leverancier en waarvan hij de vertrouwelijkheid kent of behoort te kennen, mag niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Dit met uitzondering van personen die namens Leverancier bevoegd zijn tot het uitvoeren van de Opdracht.
3.	Leverancier geeft geen publiciteit aan de Opdracht, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Koper.
4.	Leverancier garandeert landelijke Levering van huishoudelijke artikelen aan alle Locaties van DJI (inclusief toekomstige Locaties).
5.	Leverancier voert een digitale product-catalogus, in PDF-formaat, van de door DJI gevraagde huishoudelijke artikelen. In deze catalogus staan de te leveren huishoudelijke artikelen vermeld met de functionele en technische eigenschappen. Deze catalogus wordt beschikbaar gesteld aan DJI en dient in de verificatiefase te worden overlegd.
6.	Inkooporders vanuit Leonardo worden per e-mail bij Leverancier geplaatst. Na gunning - echter uiterlijk vier weken voor de ingangsdatum van de Overeenkomst - stelt Leverancier een emailadres voor DJI ter beschikking.
7.	Opdrachtgever behoudt zich het recht en de vrijheid voor om bij veranderingen in het assortiment een marktonderzoek/ benchmark uit te voeren.

2 Eisen ten aanzien van Artikelen

Eisnr	Omschrijving
8.	Opdrachtnemer voldoet aan alle toepasselijke nationale en Europese wet- en regelgeving inzake productveiligheid, waaronder, voor zover van toepassing, de Algemene Productveiligheidsrichtlijn (2001/95/EG), de Richtlijn Brandveiligheid, de REACH-verordening (EG 1907/2006) en de bepalingen inzake CE-markering.
9.	Artikelen dienen zoveel als mogelijk geschikt te zijn voor gebruik door justitiabelen, dat wil zeggen zo min mogelijk geschikt voor (het verstoppert van) contrabande, robuust en niet gemakkelijk te gebruiken om zichzelf of andere personen te verwonden. Opdrachtnemer kan hierbij denken aan het voorkomen van scherpe randen of scherpe punten.
10.	Leverancier garandeert dat de aangeboden huishoudelijke artikelen gedurende de looptijd van de Overeenkomst (inclusief eventuele verlengingen) leverbaar zijn, tenzij Opdrachtgever schriftelijk akkoord gaat met vervanging van (één van) de aangeboden Artikelen. Artikelen zijn tegen dezelfde prijs en conform dit Programma van Eisen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3 Eisen ten aanzien van wijzigingen assortiment

Eisnr	Omschrijving
11.	Opdrachtnemer is ermee bekend dat politieke en maatschappelijke ontwikkelingen (direct) invloed kunnen hebben op het functioneren van de organisatie van DJI. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst kunnen er veranderingen plaatsvinden. Opdrachtnemer reageert hier adequaat op. Opdrachtnemer houdt rekening met wijzigingen. Dit kan een daling maar ook een stijging betekenen in de behoefteomvang van het aantal en/of type af te nemen huishoudelijke artikelen.
12.	Gedurende de looptijd van de Overeenkomst voert Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever wijzigingen in het assortiment door. Het kan daarbij gaan om het toevoegen, wijzigen of verwijderen van Artikelen. Opdrachtgever zal dit beperken tot maximaal 10 keer per kalenderjaar <i>Aanpak bij wijzigingsverzoeken vanuit Koper</i> • Wijzigingsverzoeken worden via de contractmanager van Koper voorgelegd aan Leverancier. • Op basis van de wijzigingsverzoeken voorziet Leverancier de contractmanager uiterlijk binnen twee werkdagen van een offerte.

	- Nadat Koper de offerte van Leverancier heeft ontvangen wordt deze intern voorgelegd ter goedkeuring. - Na akkoord van Koper, verwerkt Koper in afstemming met Leverancier de wijzigingen in de catalogus. - Leverancier stuurt het aangepaste prijzenblad (formulier D Prijzenblad), toe aan Koper. Alle wijzigingen en/of aanpassingen vallen onder de voorwaarden van deze Opdracht. Bij wijzigingen in het assortiment overlegt Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een offerte ten aanzien van de gewenste wijzigingen in het assortiment. Deze offerte geeft inzage in: - Het Artikel - Het merk - Typenummer - Beschrijving - De leverbaarheid (per datum, etc.) - De inkoopprijs voor DJI - De marge (zoals is aangeboden in het Prijzenblad) - Van toepassing zijnde btw-percentage De afgegeven prijzen in deze nadere offerte liggen in lijn met de aangeboden tarieven bij uw Inschrijving (ingevuld formulier D Prijzenblad).
13.	Opdrachtnemer verplicht zich, in geval van het niet kunnen leveren van een artikel, een gelijkwaardig artikel voor dezelfde prijs aan te bieden aan Opdrachtgever. Een vervangend artikel voldoet aan de specificaties en de afmetingen zoals uitgewerkt in dit Programma van Eisen worden gehandhaafd. Mocht er onverhoopt van afgeweken worden, dan kan dit enkel in overleg met en goedkeuring van de contractmanager van koper.
14.	Artikelen die gedurende de looptijd van de Overeenkomst aan de catalogus worden toegevoegd, vallen onder de voorwaarden van de Overeenkomst. Wijzigingen in het assortiment worden binnen 5 werkdagen verwerkt door de Opdrachtnemer.

4 Eisen ten aanzien van leveringen en logistiek

Eisnr	Omschrijving
15.	Leverancier levert bestelde artikelen af bij de goederenontvangst van de Locatie van DJI waarvoor de bestelling is geplaatst (zie bijlage x van het Beschrijvend document).
16.	Op verzoek van Koper kan voor Locaties een of meerdere vaste afleverdagen per week worden afgesproken.
17.	Leverancier garandeert dat alle bestellingen van de artikelen uiterlijk binnen 7 werkdagen na plaatsing van de Inkooporder geleverd worden.
18.	Deelleveringen zijn alleen bij uitzondering toegestaan na overleg met en goedkeuring van de besteller.
19.	Medewerkers van de Leverancier en/of medewerkers van ingezette transportdiensten moeten om een Locatie van DJI te betreden, beschikken over een geldig identificatiebewijs en beheersen de Nederlandse taal zodat zij instructies kunnen opvolgen. De locatie mag uitsluitend worden betreden en verlaten via de door DJI daartoe aangewezen ingangen, doorgangen en routes. Men mag zich uitsluitend ophouden op plaatsen waar de werkzaamheden (laden en lossen) in het kader van deze Overeenkomst dienen te worden uitgevoerd.

5 Eisen ten aanzien van communicatie en managementrapportage

Eisnr	Omschrijving
20.	Communicatie (zowel mondeling en schriftelijk) tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer vindt tijdens de gehele Overeenkomst in de Nederlandse taal plaats.
21.	Opdrachtnemer stelt gedurende de duur van de Overeenkomst vaste contactpersonen beschikbaar: één vast contactpersoon op operationeel niveau;

	■ één vast contactpersoon op tactisch/ strategisch niveau.
22.	Het strategisch-tactisch aanspreekpunt is op werkdagen zowel per e-mail als telefonisch bereikbaar tussen 08.00-17.00 uur.
23.	Opdrachtnemer draagt zorg voor vaste plaatsvervangers bij afwezigheid van de vaste contactpersonen.
24.	Opdrachtnemer stelt voor alle Locaties een operationeel contactpersoon dan wel contactpunt voor DJI beschikbaar voor vragen over bestellingen, Leveringen, retourneren, facturatie en klachten. Deze contactpersoon, dan wel dit contactpunt, is op werkdagen (telefonisch) bereikbaar tussen 08.00-17.00 uur.
25.	Vragen, opmerkingen en/of klachten worden naar tevredenheid van Opdrachtgever beantwoord en tijdig afgehandeld door Opdrachtnemer. Binnen 24 uur na melding door Opdrachtgever stuurt Opdrachtnemer een eerste inhoudelijke reactie en binnen 48 uur wordt een passende oplossing te presenteren. Hierbij wordt uitgegaan van werkdagen (ma t/m vrij) van 08.00-17.00 uur.
26.	Op tactisch/ strategisch niveau vindt 2 keer per jaar overleg plaats tussen de contractmanager van Opdrachtgever, gedelegeerd contracteigenaar van Opdrachtgever en de contactpersoon(en) van de Opdrachtnemer. Afhankelijk van de samenwerking kan deze frequentie wijzigen. De volgende thema's komen in ieder geval tijdens dit overleg aan bod: ■ Evaluatie van contractuele afspraken en het eventueel oplossen van problemen met kwaliteit ■ Leveringen inclusief wijzigingsverzoeken ■ Communicatie ■ Service ■ Facturatie Opdrachtnemer adviseert Opdrachtgever tevens over te behalen voordelen op het gebied van efficiëntie, kwaliteit, budget, duurzaamheid en de prognose van de afname.
27.	Afhankelijk van de behoefte vindt op operationeel niveau overleg plaats tussen een door de locatie aangewezen contactpersoon en de contactpersoon van Opdrachtnemer. Op operationeel niveau wordt overlegd over dagelijkse/wekelijkse of incidentele uitvoering van dienstverlening. Afhankelijk van de samenwerking kan afgesproken frequentie wijzigen.
28.	Opdrachtnemer maakt van alle overlegvormen een agenda en schriftelijk verslag. Het verslag wordt binnen vijf werkdagen na het overleg via email bij Opdrachtgever ter goedkeuring aangeboden.
29.	Opdrachtnemer stelt uiterlijk 1 maand na afloop van ieder kwartaal een overzichtelijke en eenduidige managementrapportage in digitale vorm (MS Excel) ter beschikking aan de contractmanager van Opdrachtgever. In de rapportage is minimaal het volgende opgenomen: ■ De omzet, soort, aantallen en data van de uitgeleverde Artikelen per locatie en DJI totaal; ■ De cumulatieve maandgegevens gedurende het jaar en van de verstreken jaren; ■ Retouren: het aantal, het soort Artikelen en reden van de retouren per locatie en DJI totaal; ■ Klachten: het aantal, de aard en de oorzaak van de klachten, en de status van de afhandeling per Artikel en per locatie en DJI totaal; ■ De openstaande facturen; ■ Back-orders: het aantal en reden van eventuele backorders; ■ Leverperformance: het percentage en aantal tijdig geleverde Artikelen, het percentage en aantal te laat geleverde Artikelen met vermelding van het aantal dagen dat te laat is geleverd; ■ Aantal wijzigingsverzoeken Daarnaast maakt Opdrachtnemer in de managementrapportage een onderscheid tussen catalogusartikelen en niet-catalogusartikelen.
30.	Het eerste tabblad van de digitale managementrapportage (MS Excel) bevat een visuele samenvatting van de belangrijkste managementinformatie. Deze samenvatting omvat grafieken, diagrammen en kernindicatoren die in één oogopslag inzicht geven in de prestaties, klachten, retouren, leverperformance, wijzigingsverzoeken en financiële status. De visualisaties zijn gebaseerd op de gegevens uit de overige tabbladen en worden op een overzichtelijke en eenduidige wijze gepresenteerd.
31.	De inhoud van de managementrapportage kan in gezamenlijk overleg gedurende de looptijd van de Overeenkomst worden aangepast, zonder dat Opdrachtnemer aan Opdrachtgever additionele kosten in rekening zal brengen.

Kritieke prestatie indicatoren (KPI's)

Eisnr	Omschrijving
32.	KPI 1 – Leverperformance Opdrachtnemer rapporteert per kwartaal het percentage tijdig geleverde artikelen. Dit percentage bedraagt minimaal 95%. Te late leveringen worden voorzien van een toelichting inclusief het aantal dagen overschrijding. Deze prestatie indicator wordt telkens over het afgelopen kwartaal door Leverancier aan Koper gerapporteerd. Indien Leverancier minder dan 95% behaalt op deze prestatie indicator, levert Leverancier binnen twee weken (ongevraagd) bij de contractmanager een concreet verbeterplan aan. Na goedkeuring van de contractmanager wordt het verbeterplan vervolgens uitgevoerd, teneinde aan het einde van de volgende meetperiode weer te voldoen aan de betreffende norm. Indien Leverancier binnen een jaar na de eerste keer dat de norm niet behaald is, nogmaals over een kwartaal niet de norm behaalt, wordt hiervoor een waarschuwing gegeven. Indien Leverancier binnen een jaar na de waarschuwing nogmaals niet de norm behaalt, kan Koper zonder tussenkomst van een rechter een boete van € 1.500,- opleggen aan Leverancier. Deze boete kan steeds opnieuw worden opgelegd in de volgende kwartalen waarin niet aan de prestatie indicator wordt voldaan.
33.	KPI 2 – Klachtafhandeling Opdrachtnemer rapporteert per kwartaal over de afhandeling van klachten. De rapportage bevat ten minste: • Het aantal klachten per locatie en DJI totaal. • De aard en oorzaak van de klachten. • De status van afhandeling per artikel en per locatie. • Het percentage klachten dat binnen de gestelde termijn is afgehandeld. De gestelde termijnen zijn: • Binnen 24 uur na melding door Opdrachtgever een eerste inhoudelijke reactie. • Binnen 48 uur een passende oplossing. Deze termijnen gelden op werkdagen (ma t/m vrij) tussen 08:00–17:00 uur. De KPI wordt als behaald beschouwd indien $\geq 95\%$ van de klachten binnen de gestelde termijnen wordt afgehandeld. Deze termijnen gelden op werkdagen tussen 08:00–17:00 uur. Deze prestatie indicator wordt telkens over het afgelopen kwartaal door Leverancier aan Koper gerapporteerd. Indien Leverancier minder dan 95% behaalt op deze prestatie indicator, levert Leverancier binnen twee weken (ongevraagd) bij de contractmanager een concreet verbeterplan aan. Na goedkeuring van de contractmanager wordt het verbeterplan vervolgens uitgevoerd, teneinde aan het einde van de volgende meetperiode weer te voldoen aan de betreffende norm. Indien Leverancier binnen een jaar na de eerste keer dat de norm niet behaald is, nogmaals over een kwartaal niet de norm behaalt, wordt hiervoor een waarschuwing gegeven. Indien Leverancier binnen een jaar na de waarschuwing nogmaals niet de norm behaalt, kan Koper zonder tussenkomst van een rechter een boete van € 1.500,- opleggen aan Leverancier. Deze boete kan steeds opnieuw worden opgelegd in de volgende kwartalen waarin niet aan de prestatie indicator wordt voldaan.
34.	KPI 3 – Catalogusbeheer Wijzigingen in het assortiment worden door Opdrachtnemer binnen 5 werkdagen verwerkt in het prijzenblad na akkoord van Opdrachtgever. Opdrachtnemer stuurt het aangepaste prijzenblad uiterlijk binnen 2 werkdagen na akkoord toe. De kwartaalrapportage bevat ten minste: • Aantal wijzigingsverzoeken per kwartaal. • Aantal tijdig verwerkte wijzigingen.

	Percentage wijzigingen dat binnen de gestelde termijn is verwerkt. De KPI wordt als behaald beschouwd indien $\geq 95\%$ van de wijzigingsverzoeken binnen de gestelde termijn zijn verwerkt. Deze prestatie indicator wordt telkens over het afgelopen kwartaal door Leverancier aan Koper gerapporteerd. Indien Leverancier minder dan 95% behaalt op deze prestatie indicator, levert Leverancier binnen twee weken (ongevraagd) bij de contractmanager een concreet verbeterplan aan. Na goedkeuring van de contractmanager wordt het verbeterplan vervolgens uitgevoerd, teneinde aan het einde van de volgende meetperiode weer te voldoen aan de betreffende norm. Indien Leverancier binnen een jaar na de eerste keer dat de norm niet behaald is, nogmaals over een kwartaal niet de norm behaalt, wordt hiervoor een waarschuwing gegeven. Indien Leverancier binnen een jaar na de waarschuwing nogmaals niet de norm behaalt, kan Koper zonder tussenkomst van een rechter een boete van € 1.500,- opleggen aan Leverancier. Deze boete kan steeds opnieuw worden opgelegd in de volgende kwartalen waarin niet aan de prestatie indicator wordt voldaan.
35.	KPI 4 – Social Return (SROI) (zie ook 11.1 van het programma van eisen) Opdrachtnemer besteedt minimaal 5% van de gerealiseerde omzet aan Inkopen met impact conform het Bouwblokkenmodel De voortgang wordt jaarlijks gerapporteerd via het verantwoordingsformulier social return, dat uiterlijk 30 kalenderdagen na afloop van het kalenderjaar wordt ingediend. De rapportage bevat ten minste: - Het totaalbedrag van de opdrachtwaarde. - Het bedrag besteed aan social return. - De aard van de werkzaamheden. - De mate van inzet per kandidaat. - Eventuele afwijkingen en toelichting. De KPI wordt als behaald beschouwd indien het percentage besteding aan social return $\geq 5\%$ bedraagt en het verantwoordingsformulier volledig en tijdig is ingediend. Bij het niet behalen van het percentage zonder aantoonbare overmacht, kan Opdrachtgever een inhouding toepassen op de factuurwaarde conform de boetebepaling zoals opgenomen in de Overeenkomst.
36.	KPI 5 – Managementrapportage Opdrachtnemer levert uiterlijk 1 maand na afloop van ieder kwartaal een digitale managementrapportage, conform eis 29 aan. Deze bevat ten minste: - Omzet, aantallen en leverdata per locatie en DJI totaal - Retouren en klachten met oorzaak en afhandelingstatus per locatie en DJI totaal - Leverperformance en backorders per locatie en DJI totaal - Openstaande facturen per locatie en DJI totaal

6 Eisen aan het personeel

6.1 Eisen ten aanzien integriteit, veiligheid en betrouwbaarheid

Eisnr	Omschrijving
37.	Voor het screenen van de medewerkers maakt Koper voornamelijk gebruik van een Verklaring Omtrent het Gedrag voor Rechtspersonen (VOG RP), uitgevoerd door de Dienst Justis. De VOG RP is een schriftelijke verklaring waarmee bedrijven of stichtingen aan partners, andere bedrijven en overheden kunnen aantonen dat ze geen strafbare feiten hebben gepleegd die een risico vormen voor het werk of de taak die ze willen uitvoeren. De VOG RP dient elke 4 jaar opnieuw aangevraagd te worden. De kosten voor deze VOG zijn voor rekening van Leverancier. Als de situatie erom vraagt of er gedurende de loop van de Overeenkomst wijzigingen

	plaatsvinden in het beleid omtrent de te overleggen VOG, dan geldt dat van de Leverancier kan worden geëist dat zijn medewerkers die betrokken zijn bij de Levering beschikken over een VOG Basis. Leverancier draagt hier op verzoek zorg voor.
38.	Binnen DJI gelden speciale regels inzake het veiligheidsbeleid, welke per Locatie vertaald zijn naar een eigen toelatingsbeleid. Iedere Locatie heeft zijn eigen toelatingsbeleid. medewerkers / bezorgers van/namens Opdrachtnemer dienen zich te houden aan het toelatingsbeleid van de betreffende Locatie.
39.	Uitsluitend medewerkers / bezorgers van/namens Opdrachtnemer die een geldig identificatiebewijs kunnen overleggen, mogen de Locaties betreden. De Locatie mag uitsluitend worden betreden en verlaten via de daartoe aangewezen ingangen, doorgangen en routes. Men mag zich uitsluitend ophouden op plaatsen waar de werkzaamheden (laden en lossen) in het kader van deze Overeenkomst dienen te worden uitgevoerd.
40.	Medewerkers / bezorgers van/namens Opdrachtnemer die betrokken zijn bij de bezorging en ophalen van de artikelen mogen naast het Nederlands ook communiceren in het (begrijpelijk) Engels (minimaal taalniveau A1/A2).
41.	Medewerkers / bezorgers van/namens Opdrachtnemer zijn in herkenbare bedrijfskleding en representatief gekleed.
42.	Het is voor medewerkers / bezorgers van/namens Opdrachtnemer verboden: - Met justitiabelen contact te zoeken of te onderhouden; - Berichten (in woord of op schrift) aan of van justitiabelen door te geven; - Goederen, bestemd voor of van justitiabelen de Locatie binnen te brengen of uit te voeren met uitzondering van goederen van justitiabelen die door de Locatie zelf worden aangeboden. Handelen in strijd met de afspraken en regels van de desbetreffende Locatie kan onmiddellijke verwijdering van die Locatie of aangifte tegen de medewerker tot gevolg hebben. Dit ontslaat Opdrachtnemer niet van zijn plichten om volledig aan de eisen van de Opdracht te (blijven) voldoen.

6.2 Eisen ten aanzien arbeidswet- en regelgeving

Eisnr	Omschrijving
43.	Conform de in Nederland geldende wet- en regelgeving dient Opdrachtnemer zeker te stellen dat de bij haar in dienst zijnde (buitenlandse) werknemers aan alle wettelijke voorschriften voldoen.

7 Financiële eisen

7.1 Indexatie

Eisnr	Omschrijving
44.	WANNEER De tarieven in deze Overeenkomst kunnen voor het eerst worden geïndexeerd op 1 juni 2027 en vervolgens elk jaar op dezelfde datum zolang de Overeenkomst inclusief mogelijke verlengingen duurt. De indexering kan zowel opwaarts als neerwaarts zijn. De aankondiging van de indexering dient minimaal 3 maanden voor ingangsdatum te zijn en kan door zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer geïnitieerd worden. Daarbij wordt altijd het cijfer van de maand januari gebruikt. HOE Indexering van het materiaalbestandsdeel: Op basis van consumentenprijsindex 056120 overige niet duurzame kleine huishoudartikelen. Voor de berekening van de indexering wordt het indexeringscijfer genomen van de maand januari. De indexering wordt als volgt berekend: $\left(\frac{\text{index jaar, maand}}{\text{index jaar-1, maand}} - 1 \right) * 100\%$ De indexering wordt als volgt berekend: De uitkomst van de formule wordt afgerond op twee decimalen achter de komma.

	WIE Opdrachtnemer dient minimaal 3 maanden voor de ingangsdatum van de indexering, op basis van bovenstaande, een voorstel tot indexering in bij contractmanagement van het IUC DJI. Ook door contractmanagement van het IUC DJI kan een indexering geïnitieerd worden. Opdrachtnemer past, indien van toepassing, het prijzenblad aan en retourneert dat aan Opdrachtgever. Na schriftelijke bevestiging van de indexering door de contractmanager van het IUC DJI is de prijswijziging per ingangsdatum van kracht. Een te laat ingediend verzoek tot indexering houdt automatisch een latere ingangsdatum van de indexering in. De drie maanden blijft gehandhaafd waarbij altijd de eerste dag van de maand als startdatum wordt gebruikt. Voorbeeld: op 1 februari mag er geïndexeerd worden. Een verzoek dient op 1 november binnen te zijn. Het verzoek komt echter pas op 10 november binnen. De ingangsdatum van de indexering wordt 1 maart. Een volgende indexatie is vervolgens weer mogelijk per 1 februari. Deze datum blijft gedurende de gehele contractperiode gehandhaafd.
--	---

7.2 Facturatie

Eisnr	Omschrijving
45.	Opdrachtnemer verzendt de factuur elektronisch (XML) zodat deze, met inachtneming van de door Opdrachtgever gegeven specificaties, kan worden ontvangen en verwerkt.
46.	Facturatie vindt plaats conform bijlage 6 'Bijsluiter e-factureren'.
47.	Elke Locatie heeft zijn eigen bestelgemachtigde, zijn eigen adres en Organisatie-identificatienummer (OIN-nummer). Wel is er sprake van één centraal factuuradres.
48.	Facturatie vindt maandelijks achteraf plaats conform de bestelling en/of inkooporder en/of Nadere overeenkomst.
49.	De betalingstermijn bedraagt 30 dagen na ontvangst van een factuur. Om de betalingstermijn te realiseren dienen facturen te voldoen aan de gestelde eisen.
50.	Facturen voldoen minimaal aan alle geldende wettelijke eisen. Facturen die hier niet aan voldoen, worden niet in behandeling genomen. Om zaken te doen met het SSC DJI gelden er aanvullende eisen. Deze kunt u terugvinden via ' zaken doen met DJI '. Ook aan deze eisen moet u voldoen.
51.	Na gunning kunnen er nadere afspraken gemaakt worden met betrekking tot de facturatie.

8 Nadere opdrachten en/of bestellingen (het bestelproces)

Eisnr	Omschrijving
52.	Opdrachtnemer stemt ermee in dat Opdrachtgever per e-mail bestellingen kan plaatsen. Na gunning wordt een emailadres voor Opdrachtgever ter beschikking gesteld.
53.	Iedere aflevering wordt voorzien van een pakbon. De pakbon is duidelijk zichtbaar aangebracht te worden op de verpakking. Op elke pakbon staan minimaal de onderstaande gegevens vermeld: - Order-/bestelnummer; - Debiteurennummer; - Aantal colli; - Volledig afleveradres; - Omschrijving van de geleverde artikelen; - Aantallen en eenheden per artikel zoals deze op de bestelling staan vermeld; - Datum van de levering.
54.	Indien bij controle blijkt dat artikelen niet zijn geleverd, neemt Opdrachtnemer contact op met de locatie die de Inkooporder heeft geplaatst om af te stemmen of de niet-geleverde artikelen direct moeten worden nageleverd of op het volgende reguliere aflevermoment worden geleverd. Indien de locatie om directe nalevering verzoekt, zijn hieraan voor Opdrachtgever geen kosten verbonden.
55.	Voor door Leverancier foutief geleverde Artikelen geldt dat Leverancier deze bij de eerstvolgende Levering mee retour dient te nemen. Aan het retourneren zijn voor Koper geen kosten verbonden.
56.	DE CATALOGUS

	Voor deze opdracht vinden bestellingen plaats via een zogenaamde catalogus. Hiervoor wordt een catalogus opgesteld in het financieel- en inkoopstelsel Leonardo. Het beheer van de catalogus is belegd bij Opdrachtgever. Wanneer Opdrachtgever artikelen bestelt, wordt de bestelling via de e-mail in een pdf-formaat aangeleverd aan Opdrachtnemer. Alle besteldetails worden zo automatisch op de inkooporder vermeld. Voor het inrichten van een catalogus in Leonardo wordt Bijlage 7 'Catalogus artikelen Leonardo' ingevuld door Opdrachtnemer. Het tweede tabblad van deze bijlage geeft een toelichting op alle aan te leveren informatie. Bij eventuele wijzigingen in de opgenomen artikelen, brengt Opdrachtnemer Opdrachtgever (contractmanagement SSC/IUC) uiterlijk 1 maand vooraf hiervan schriftelijk op de hoogte. Wijzigingen worden pas doorgevoerd na goedkeuring van Opdrachtgever (contractmanagement SSC/IUC). Op verzoek van Opdrachtgever (contractmanagement SSC/IUC) worden artikelen opgenomen in of verwijderd uit de catalogus. Inschrijver conformeert zich aan de procedure zoals beschreven in deze eis.
--	---

9 Milieu

Eisnr	Omschrijving
57.	Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, bevatten de gebruikte materialen in de artikelen geen polyvinylchloride (PVC)
58.	In de Artikelen is geen van de volgende stoffen verwerkt: • optische witmakers; • inktten; • oppervlakte-veredelingsmaterialen; • lijmen en coatings, die zijn geclassificeerd als gevaarlijk voor de gezondheid met de H zinnen: H351, H350, H340, H360D en H361d en/of zijn geclassificeerd als gevaarlijk voor het milieu met de H zinnen H400 en H411 volgens de Verordening (EG) nr. 1272/2008. • stoffen die op de REACH-verordening (EG 1907/2006) vermeld staan
59.	Koper past zo min mogelijk eenmalige omverpakkingen toe en maakt waar mogelijk gebruik van herbruikbare omverpakkingen.
60.	Voor het vervoer van de Artikelen naar de bestellende Locatie van DJI dient binnen Nederland gebruik te worden gemaakt van voertuigen die ten minste emissieklasse 6 hebben, of emissievrij zijn (zoals elektrisch of op waterstof), afhankelijk van de geldende lokale regelgeving.

10 Maatschappelijk verantwoord inkopen

Eisnr	Omschrijving
61.	Gedurende de looptijd van de overeenkomst besteedt de Opdrachtnemer 5 % van de gerealiseerde omzet aan inkopen met impact conform het bouwblokkenmodel (zie bijlage 8)
62.	Opdrachtnemer en Opdrachtgever gaan binnen 2 maanden na ingangsdatum van de Raamovereenkomst in gesprek over een plan van aanpak.
63.	Binnen 10 kalenderdagen na het laatste gesprek over de invulling van Inkopen met Impact, stuurt Opdrachtnemer/Opdrachtnemer aan Opdrachtgever het plan van aanpak Inkopen met Impact toe. In dat plan van aanpak beschrijft de Opdrachtnemer in ieder geval: a) de wijze waarop hij invulling geeft aan de verplichting. De aard van de werkzaamheden en de mate waarin en wijze waarop hij kandidaten gaat inzetten maakt van deze beschrijving onderdeel uit; b) de garanties die hij inbouwt om de werkwijze en overeengekomen garantie daadwerkelijk te realiseren.
64.	Opdrachtnemer stuurt aan Opdrachtgever elk jaar een geheel ingevuld en ondertekend een periodiek verantwoordingsformulier social return toe. Dit periodiek verantwoordingsformulier social return dient u uiterlijk 10 kalenderdagen na afloop van deze periode te overleggen.
65.	Opdrachtnemer stemt in dat bij het niet nakomen van de overeengekomen verplichte percentage inzet SROI, Opdrachtgever betalingen kan inhouden of storneren op de waarde van de Overeenkomst. De inhouding of stornering vindt nooit plaats als het

	voldoen aan de overeengekomen verplichte inzet SROI buiten de schuld van Opdrachtnemer niet lukte. De bewijslast rust bij Opdrachtnemer.
--	--

11 Artikelen

Eis nr	Omschrijving
66.	Voor alle artikelen waarvan is aangegeven dat deze vlamdovend moeten zijn, geldt het volgende: ▪ Het gebruikte materiaal moet brandwerend zijn. ▪ De werking van het complete artikel moet aantoonbaar vlamdovend zijn. ▪ Bij bestelling van het artikel moet een geldig certificaat worden meegeleverd dat bevestigt dat het artikel voldoet aan de vlamdovende eisen.
67.	Aansteker navulbaar 25 cm. diverse kleuren Materiaal: kunststof Lengte: 25- 27 cm Navulbaar: ja Soort aansteker: gas Oplaadbaar: nee
68.	Afdruiprek – kunststof Afmetingen: (LxBxH) 38 x 29 x 8,5 cm Materiaal: Kunststof Kleur: Lichtgrijs Vorm: Rechthoekig Inclusief plateau: Ja, met lekbak/onderzetter Bestekbakjes: Ja, geïntegreerd Anti-slip: Nee Inklapbaar: Nee
69.	Afvalbak kunststof vlamdovend - circa 10 liter of kleinst gangbare maat - neutrale kleur zwart/grijs/antraciet Inhoud: 10 liter Materiaal: een aluminium afvalbak met automatisch sluitende (vlamdovende) deksel, Afmetingen: ca. 29,9 cm hoog 27,4 cm diep 23,8 cm breed Deksel: Ja, afsluitbaar met ingebouwd slot of handgreep. Waterdicht / luchtdicht: Ja Vrijstaand model Kleur: zwart/grijs/antraciet, geen patroon Extra toelichting: De liter inhoud is bepalend, de afmetingen zijn ter indicatie. De afvalbakken dienen goed afsluitbaar te zijn zodat deze veilig kunnen worden gesloten. De handgreep is bedoeld om de bak makkelijk te kunnen openen. Als de bak aan beide specificaties voldoet is dit prima, dit hoeft dus niet specifiek door een geïntegreerde handgreep echter dit mag. Er hoeft geen ingebouwd slot in te zitten.
70.	Afvalbak kunststof vlamdovend circa 50 liter - neutrale kleur zwart/grijs/antraciet Inhoud: 50 liter Materiaal: toepassing van een metalen afvalbak (aluminium of staal) met aantoonbare vlamdovende werking conform Europese normen Afmetingen: ca. 51,1 cm hoog 46,9 cm diep 40,7 cm breed Deksel: Ja, afsluitbaar met ingebouwd slot of handgreep. Waterdicht / luchtdicht: Ja Vrijstaand model Kleur: zwart/grijs/antraciet, geen patroon
71.	Afvalbak vlamdovend - grijs – circa 70 - 80 liter - RVS Inhoud: 70 - 80 liter Materiaal: RVS (Roestvrij staal) toepassing van een metalen afvalbak (aluminium of staal) met aantoonbare vlamdovende werking conform Europese normen Kleur: Grijs/antraciet Afmetingen: ca. 40x40x 75 cm (BxDxH). Bijzonderheden: geen deksel, eenvoudig te reinigen
72.	Afvalbak vlamdovend - rond model – circa 50 liter – RVS Inhoud: 50 liter Materiaal: RVS (Roestvrij staal) toepassing van een metalen afvalbak (aluminium of staal) met aantoonbare vlamdovende werking conform Europese normen Kleur: Grijs/antraciet

	Afmetingen: ca. 40,7x46,9x51,1cm (BxDxH) Bijzonderheden: geen deksel, eenvoudig te reinigen
73.	Afvalbak vlamdovend - zwart – circa 15 liter – RVS Inhoud: 50 liter Materiaal: RVS (Roestvrij staal) Kleur: Grijs/antraciet Afmetingen: ca. 40,7x46,9x51,1cm (BxDxH) Bijzonderheden: geen deksel, eenvoudig te reinigen open cone-constructie
74.	Afvalbak vlamdovend met tuimeldeksel – circa 10 liter Inhoud: 10 liter Materiaal: RVS Dekseltype: Tuimeldeksel (kantelbaar) Afmetingen: ca. 25x1938 cm (BxDxH) of diameter 20x30 cm (rond model) Kleur: antraciet Bijzonderheden: Grote opening, geïntegreerde handgrepen, deksel verbergt rand van afvalzak.
75.	Afvalcontainer met voetbediening vlamdovend - circa 50 liter Inhoud: 50 liter Materiaal: RVS Kleur: Neutrale kleur. Bijvoorbeeld: grijs/antraciet/beige Dekseltype: Voetbediening (pedaalmechanisme) Afmetingen (LxBxH), ca 40x43x50,9 cm
76.	Afvalcontainer met voetbediening vlamdovend - circa 80 -90 liter Inhoud: 80 -90 liter Materiaal: RVS Kleur: Neutrale kleur. Bijvoorbeeld: grijs/antraciet/beige Dekseltype: Voetbediening (pedaalmechanisme) Afmetingen (LxBxH), ca 40x57,5x78,5 cm
77.	Afvalcontainer met voetbediening - circa 120 liter Inhoud: 50 liter Materiaal: RVS Eigenschappen: vlamdovend volgens DIN 4102-B1 of vergelijkbare norm Kleur: Neutrale kleur. Bijvoorbeeld: grijs/antraciet/beige Dekseltype: Voetbediening (pedaalmechanisme) Afmetingen (LxBxH), ca 48x55,5x97 cm
78.	Afvalmandje- kunststof - circa 28 cm hoog x 27 cm doorsnede Type: Afvalmandje / prullenbak zonder deksel Materiaal: RVS Kleur: Neutraal: wit, grijs, zwart of transparant Hoogte: ca. 28 cm Diameter: ca. 27 cm Inhoud: ca. 8-10 liter Vorm: Rond of licht conisch Onderhoud: Afwasbaar met water en mild schoonmaakmiddel
79.	Afwasteil kunststof - rond –Ø circa 32 cm Type Afwasteil: rond model Diameter: Circa 32 cm Hoogte: Ca. 12–15 cm (afhankelijk van model) Inhoud: Ongeveer 7–9 liter Materiaal: Slagvast, BPA-vrij polypropyleen (PP) of polyethyleen (PE) Kleur: Neutraal (grijs, blauw, wit), niet transparant Vormgeving: Afgeronde randen, glad oppervlak, geen scherpe hoeken Hanteerbaarheid: Voorzien van geïntegreerde handgrepen of randgrepen Temperatuurbestendigheid: Bestand tegen warm water tot ca. 70 °C Reiniging: Geschikt voor reiniging met desinfectiemiddelen Vandalismebestendig: Geen losse of breekbare onderdelen, niet splinterend Overig :Vrij van metalen of scherpe elementen
80.	Asbak rubber Type Asbak: rond, vierkant of vergelijkbare vorm Afmetingen: 8 tot 10 cm per zijde (of vergelijkbare omvang bij ronde/ovale vorm) Materiaal: Massief rubber of rubbercomposiet, niet breekbaar, niet splinterend

	Kleur: Donkergrijs, zwart of antraciet (niet reflecterend) Vormgeving: Afgeronde hoeken, geen scherpe randen of losse onderdelen Molestbestendig: Bestand tegen gooien, slaan, vallen en hitte; vervormt niet blijvend Brandveiligheid: Hittebestendig tot minimaal 300 °C; materiaal smelt of ontsteekt niet bij normaal gebruik Reiniging: Bestand tegen reinigingsmiddelen en desinfectie Overig: Geen metalen of verwijderbare elementen; niet geschikt als wapen of verstoppilaats
81.	Asbak RVS circa Ø12 cm Type Asbak: rond model Diameter: Circa 12 cm Hoogte: Ca. 4–6 cm Materiaal: Roestvast staal (RVS), bij voorkeur type 304 of 316 Afwerking: Geborsteld of mat gepolijst (niet spiegellend) Vormgeving: Afgeronde randen, geen scherpe hoeken Gewicht: Voldoende zwaar om verschuiven of omvallen te voorkomen Brandveiligheid: Volledig hittebestendig, smelt niet, geen vlamverspreiding Vandalismebestendig: Slagvast, niet breekbaar, bestand tegen gooien en stoten Reiniging: Bestand tegen reinigingsmiddelen en desinfectie Overig: Geen losse of verwijderbare onderdelen; indien mogelijk voorzien van vaste inzet of gleufdeksel om misbruik te beperken
82.	Babyartikelen algemeen: Alle uitgevraagde babyartikelen voldoen aan de Algemene Productveiligheidsrichtlijn 2001/95/EG en specifieke normen zoals NEN-EN 12227, 716, 14350, EN 716-EN 12227 et cetera.
83.	Baby - Aankleedkussen – vlamdovend Afmetingen: 70x50x10 cm Kernmateriaal: Polyurethaanschuim Bekleding (hoes): PU-gecoat textiel met vlamvertragende eigenschappen. Deze materialen zijn: waterafstotend, afwasbaar/desinfecteerbaar, scheurvast. Voorgevormd met verhoogde randen: Ja Gelaste naden: Ja
84.	Baby - Babybedje en matras Afmetingen: ca. 120x60x42 cm (LxBxH) totale hoogte met omheining: 70 cm Materiaal matras: vlamdovend schuim en hoes Constructie: Gelaste naden voor lucht- en vochtdichtheid en verhoogde brandveiligheid Gebruik: Binnengebruik geschikt voor instellingen met verhoogde veiligheidseisen Leeftijdscategorie: 0-2 jaar Bijzonderheden: Opvouwbaar, voorzien van veiligheidshek. Reiniging: Afneembaar en geschikt voor desinfectie "Indien het contract voor Leefmeubilair is afgesloten, valt het babybedje buiten scope van het contract Huishoudelijke artikelen"
85.	Baby – Babyflesjes Inhoud: 120 ml - 260 ml (afhankelijk van leeftijdscategorie) Materiaal: BPA-vrij kunststof of borosilicaatglas Speen: Siliconen, orthodontisch gevormd, anti-koliekventiel Gebruik: Geschikt voor borstvoeding en kunstvoeding Reiniging: Vaatwasserbestendig, geschikt voor sterilisatie tot 100°C" Leeftijdscategorie: 0-6 maanden (newborn), 6-12 maanden, 12+ maanden Veiligheid: BPA-, ftalaat- en loodvrij Bijzonderheden: Anti-vacuüm systeem Kleur: Transparant of licht getint (blauw, roze, neutraal) Duurzaamheid: Herbruikbaar, bestand tegen dagelijks gebruik en sterilisatie
86.	Baby - Flessenraggers geschikt voor de babyfles Lengte: afhankelijk van de aangeboden babyflesjes Breedte borstelkop: 7 cm Materiaal borstel: siliconen Materiaal: buigbaar kunststof
87.	Baby - Fopspeentje Leeftijdscategorie Newborn: (0-2 maanden), 0-6 maanden, 6-18 maanden, 18+ maanden Materiaal: Siliconen (duurzaam, hygiënisch) Vorm zuiggedeelte: Rond (natuurlijk), orthodontisch (tandvriendelijk), symmetrisch

	Schildje: Ventilatiegaatjes, ergonomisch gevormd, BPA-vrij kunststof of siliconen Reiniging: Vaatwasserbestendig of uitkookbaar, geschikt voor sterilisatie
88.	Baby - Luiyremmer Kunststof Type: Luiyremmer met deksel, geschikt voor wegwerp- en katoenen luiers Materiaal: Slagvast kunststof (bijv. polypropyleen of HDPE), geurarm en vloeistofdicht Inhoud: Ca. 10–15 liter Afmetingen: Hoogte ca. 30–35 cm; diameter ca. 25–30 cm Deksel: Stevig sluitend, bij voorkeur met draaideksel of klepmechanisme Geurcontrole: geurfilter of dubbele afsluiting Kleur: Neutrale kleur (wit, grijs), niet transparant Handgreep: Geïntegreerde handgreep of randgreep, geen losse onderdelen Reiniging: Afwasbaar, bestand tegen desinfectiemiddelen Veiligheid: Geen scherpe randen, geen metalen onderdelen, niet splinterend Vandalismebestendig: Robuust ontwerp, niet eenvoudig te openen of te demonteren zonder gereedschap Overig: REACH-conform, geschikt voor dagelijks gebruik in een penitentiare inrichting
89.	Baby - Luiyryzakjes (licht) geparfumeerd Type: Wegwerp luiyryzakjes voor hygiënische verwijdering van luiers Materiaal: Dun, stevig polyethyleen (PE), geur remmend Afmetingen: Ca. 20 x 30 cm per zakje Kleur: neutraal: wit of transparant, geen opdruk Geur: Licht geparfumeerd (babyfris), hypoallergeen parfum Sluiting: Met handvatten Verpakking: Per rol of doos. 50 t/m 100 stuks als verpakkingsgrootte. Gebruik: Voor het hygiënisch verpakken en weggooien van luiers en billendoekjes Veiligheid: Niet giftig, vrij van latex en ftalaten, kindveilig ontwerp Reiniging: Eenmalig gebruik, geur- en lekdicht Overig: REACH-conform, bij voorkeur biologisch afbreekbaar of recyclebaar materiaal
90.	Bandenplak reparatieset Aantal onderdelen: 18-delig Inhoud: 2x solutie (10 ml), 3x bandenlichters, 1x ventielslang, 1x ronde plakker, 8x ovale plakkers, 1x grote plakker, 1x schuurpapier, 1x instructieboekje Materiaal: Kunststof (voor doos en bandenlichters), rubber (plakkers) Kleur: Multi (diverse kleuren onderdelen) Gebruik: Voor het plakken van binnenbanden van fietsen
91.	Boodschappentas met rits – polyethyleen - circa 40 x 50 x 20 cm (bxhxd) Type: Boodschappentas met ritssluiting Afmetingen: Breedte: ca. 40 cm, Hoogte: ca. 50 cm, Diepte: ca. 20 cm Materiaal: Geweven of gelamineerd polyethyleen (PE), waterafstotend en scheurvast Kleur: Neutraal of effen kleur (bijv. grijs, blauw, zwart); geen transparante delen Sluiting: Stevige ritssluiting over de bovenzijde, kunststof rits met afgeronde trekker Handgrepen: Dubbele handgrepen van verstevigd PE of nylon, vastgestikt of gelast Vormgeving: Rechthoekige bodem, stabiele vorm, geen scherpe hoeken Draagvermogen: Minimaal 10–15 kg Reiniging: Afwasbaar, bestand tegen reinigingsmiddelen Vandalismebestendig: Geen metalen onderdelen, geen losse of verwijderbare elementen Overig: Vrij van PVC en weekmakers, REACH-conform
92.	Boodschappentas met rits – polyethyleen - circa 64 x 70 x 28 cm (bxhxd) Type: Boodschappentas met ritssluiting Afmetingen: Breedte: ca. 64 cm, Hoogte: ca. 70 cm, Diepte: ca. 28 cm Materiaal: Geweven of gelamineerd polyethyleen (PE), waterafstotend en scheurvast Kleur: Neutraal of effen kleur (bijv. grijs, blauw, zwart); geen transparante delen Sluiting: Stevige ritssluiting over de bovenzijde, kunststof rits met afgeronde trekker Handgrepen: Dubbele handgrepen van verstevigd PE of nylon, vastgestikt Vormgeving: Rechthoekige bodem, stabiele vorm, geen scherpe hoeken Draagvermogen: Minimaal 10–15 kg Reiniging: Afwasbaar, bestand tegen reinigingsmiddelen Vandalismebestendig: Geen metalen onderdelen, geen losse of verwijderbare elementen
93.	Boodschappentas zonder rits Materiaal: Non-woven polypropyleen, minimaal 75 g/m². Afmetingen: 45 x 18 x 45 cm (breedte x diepte x hoogte).

	Kleur: Levering in witte kleur of andere kleuren, met uitzondering van rood. Opdruk: Zonder opdruk.
94.	Douchegordijn – 10 ringen - 120x160cm - vlamdovend Afmetingen: 120 cm breed x 160 cm hoog Materiaal: 100% PEVA (Polyethyleen-vinylacetaat) Eigenschappen: Waterafstotend, schimmelwerend, geurloos, vrij van weekmakers (ftalaten), BPA en stoffen op de REACH-lijst Bevestiging: Inclusief 10 kunststof ophangringen Onderhoud: Afwasbaar of machinewasbaar op 30–40 °C (afhankelijk van uitvoering) Kleur/Design: Verkrijgbaar in antraciet, geen patroon Vormgeving ringen: Afgeronde randen, glad oppervlak, geen scherpe hoeken Sluiting ringen : Gesloten of kliksluiting, niet eenvoudig te openen zonder kracht Vandalismebestendig ringen: breekbaar als er aan het douchegordijn wordt gehangen, geen scherpe of verwijderbare delen Reiniging: Bestand tegen vocht, schimmel en reinigingsmiddelen Gebruik: Voor bevestiging van douchegordijnen in natte ruimten Overig: Geen metalen onderdelen, geen risico op letsel of misbruik
95.	Douchegordijn 180x200cm - vlamdovend Afmetingen: 180 cm breed x 200 cm hoog Materiaal: 100% PEVA (Polyethyleen-vinylacetaat) Eigenschappen: Waterafstotend, schimmelwerend, geurloos, vrij van weekmakers (ftalaten), BPA en stoffen op de REACH-lijst Bevestiging: Inclusief 10–12 kunststof ophangringen Onderhoud: Afwasbaar of machinewasbaar op 30–40 °C (afhankelijk van uitvoering) Kleur/Design: Verkrijgbaar in antraciet, geen patroon Vormgeving ringen: Afgeronde randen, glad oppervlak, geen scherpe hoeken Sluiting ringen : Gesloten of kliksluiting, niet eenvoudig te openen zonder kracht Vandalismebestendig ringen: breekbaar als er aan het douchegordijn wordt gehangen, geen scherpe of verwijderbare delen Reiniging: Bestand tegen vocht, schimmel en reinigingsmiddelen Gebruik: Voor bevestiging van douchegordijnen in natte ruimten Overig: Geen metalen onderdelen, geen risico op letsel of misbruik
96.	Douchegordijnringen Type: Douchegordijnringen, set van 8-12 stuks Materiaal: kunststof, niet breekbaar Kleur: Neutraal (wit, grijs, transparant) Afmetingen: Binnenmaat ca. 4 x 6 cm (ovaal of rond), passend op standaard douchegordijnstang Vormgeving: Afgeronde randen, glad oppervlak, geen scherpe hoeken Sluiting: Gesloten of kliksluiting, niet eenvoudig te openen zonder kracht Vandalismebestendig: breekbaar als er aan het douchegordijn wordt gehangen, geen scherpe of verwijderbare delen Reiniging: Bestand tegen vocht, schimmel en reinigingsmiddelen Gebruik: Voor bevestiging van douchegordijnen in natte ruimten Overig: Geen metalen onderdelen, geen risico op letsel of misbruik
97.	Douchemat – uni, een neutrale kleur, (katoen) – circa 52 x 52 cm Type: Douchemat, vierkant model Afmetingen: Circa 52 x 52 cm Materiaal: 100% katoen, bij voorkeur met een dicht geweven structuur (badstof of velours) Kleur: Uni, antraciet / grijs Gewicht: Minimaal 500 g/m² voor goede vochtopname en duurzaamheid Onderzijde: Bij voorkeur voorzien van antislipstructuur of latexvrije coating (optioneel) Wasbaarheid: Wasbaar op minimaal 60 °C, geschikt voor industriële reiniging Duurzaamheid: Kleurvast, vormvast, bestand tegen veelvuldig wassen Veiligheid: Geen losse draden of franjes, afgeronde hoeken Overig: Vrij van metalen of harde elementen, REACH-conform
98.	Douchemat antislip Type: Antislip douchemat voor in douche Afmetingen: Circa 75 x 45 cm Materiaal: Natuurrubber of synthetisch rubber (bijv. TPE), latexvrij Kleur: Uni, antraciet / grijs Vormgeving: Rechthoekig met afgeronde hoeken

	Antislipfunctie: Voorzien van zuignappen aan de onderzijde voor stevige grip op gladde oppervlakken Oppervlak: Licht gestructureerd of voorzien van reliëf voor extra grip Reiniging: Afspoelbaar, bestand tegen schimmelvorming en reinigingsmiddelen Veiligheid: Vrij van scherpe randen of losse onderdelen; slipvast ook bij nat gebruik Gebruik: Geschikt voor gebruik in douchebakken
99.	Douchestang uitschuifbaar Type: Uitschuifbare douchestang Lengte: Verstelbaar van ca. 120 – 200 cm Materiaal: Slagvast kunststof (bijv. ABS of versterkt polypropyleen), corrosiebestendig Kleur: Neutraal (wit, grijs of zwart), mat of licht gestructureerd oppervlak Bevestiging: Klemmechanisme of schroefbevestiging; bij voorkeur zonder metalen onderdelen Vormgeving: Rond of ovaal profiel, afgeronde uiteinden Draagvermogen: Geschikt voor het dragen van een standaard douchegordijn met ringen Vergrendeling: Interne veer- of draaivergrendeling, niet eenvoudig demonteerbaar zonder gereedschap Veiligheid: Geen scherpe randen of losse onderdelen; niet geschikt als wapen of hefboom Reiniging: Bestand tegen vocht, kalk en reinigingsmiddelen Overig: Vrij van metalen of roestgevoelige componenten, REACH-conform
100.	Douchestang uitschuifbaar Type: Uitschuifbare douchestang Lengte: Verstelbaar van ca. 70-120 cm Materiaal: Slagvast kunststof (bijv. ABS of versterkt polypropyleen), corrosiebestendig Kleur: Neutraal (wit, grijs of zwart), mat of licht gestructureerd oppervlak Bevestiging: Klemmechanisme of schroefbevestiging; bij voorkeur zonder metalen onderdelen Vormgeving: Rond of ovaal profiel, afgeronde uiteinden Draagvermogen: Geschikt voor het dragen van een standaard douchegordijn met ringen Vergrendeling: Interne veer- of draaivergrendeling, niet eenvoudig demonteerbaar zonder gereedschap Veiligheid: Geen scherpe randen of losse onderdelen; niet geschikt als wapen of hefboom Reiniging: Bestand tegen vocht, kalk en reinigingsmiddelen Overig: Vrij van metalen of roestgevoelige componenten, REACH-conform
101.	Droogrek - staand model - droogcapaciteit 20 m – neutrale kleur Type: Staand model, inklapbaar Materiaal: Lichtgewicht kunststof Droogcapaciteit: ca. 20 meter Afwerking: Afgeronde hoeken, geen losse onderdelen, geen scherpe metalen buizen Gebruik: Binnengebruik Veiligheid: Geen wieltes, stabiele poten zonder opening.
102.	Fietspomp Type: Vloerpomp (staand model) Materiaal: IJzer (cilinder), houten voet en houten handvat Kleur: Zwart met houtaccenten Afmetingen: ca. 59,5 cm hoog x 17,5 cm breed (voet) Gewicht: ca. 417 gram Maximale druk: 6 bar Ventieltype: Geschikt voor Hollands ventiel (Dunlop) Handvat: Ergonomisch houten handvat van ca. 17,5 cm Voet: Stabiele houten plank voor extra grip tijdens pompen Pompkop: Met klemfunctie voor eenvoudige bevestiging op het ventiel Gebruik: Voor stadsfietsen, racefietsen, mountainbikes en e-bikes Extra's: Lange slang voor flexibel gebruik, geen drukmeter inbegrepen
103.	Gieter - kunststof – circa 1,5 tot 2 liter - neutrale kleur Type: Huishoudgieter met schenktuit en handgreep Inhoud: Circa 1,5 tot 2 liter Materiaal: Slagvast kunststof (bijv. polypropyleen of HDPE), BPA-vrij Kleur: Neutrale kleur, antraciet / grijs, geen patroon Vormgeving: Ergonomisch ontwerp met gesloten handgreep en smalle schenktuit Afmetingen: Hoogte ca. 20–25 cm; breedte ca. 30 cm (afhankelijk van model) Gebruik: Geschikt voor huishoudelijk gebruik zoals planten water geven of schoonmaak Reiniging: Bestand tegen water, zeep en standaard reinigingsmiddelen Veiligheid: Geen scherpe randen of losse onderdelen; niet geschikt als wapen of opslagmiddel Overig: Lichtgewicht, , REACH-conform

104.	Gieter kunststof ca 10 liter Inhoud: ca 10 liter Materiaal: Kunststof Kleur: Grijs, antraciet, wit of groen Afmetingen: ± 44 cm (hoogte) x 55 cm (breedte) x 20 cm (diepte) Gewicht: ca. 270 gram (leeg) Sproeikop: Ja, brede afneembare broes inbegrepen bij veel modellen Handgreep: Ergonomisch gevormd, vaak dubbele grip voor balans bij tillen en gieten Gebruik: Geschikt voor binnen- en buitengebruik
105.	Gootsteenontstopper groot - circa 40 x 14 cm Type: Handmatige gootsteenontstopper met zuignap Afmetingen: Totale lengte ca. 40 cm; zuignapdiameter ca. 14 cm Materiaal steel: hout of slagvast kunststof (bijv. polypropyleen of ABS), niet splinterend Materiaal: zuignap Flexibel rubber of TPE (thermoplastisch elastomeer), geurarm Kleur: Neutrale kleur (bijv. zwart, grijs of rood) Vormgeving: Ergonomisch handvat, afgeronde randen, geen scherpe of verwijderbare onderdelen Gebruik: Geschikt voor het ontstoppen van gootstenen, wasbakken en doucheputjes Reiniging: Bestand tegen water, zeepresten en reinigingsmiddelen Veiligheid: Geen metalen onderdelen; niet geschikt als wapen of hefboom Overig: Duurzaam, herbruikbaar, REACH-conform
106.	Gootsteenzeefje Materiaal: Kunststof Diameter: Circa 7,5 cm (75 mm), geschikt voor standaard gootsteenopeningen. Diepte: Minimaal 1,5 cm, maximaal 2,5 cm. Rand: Afgeronde rand voor veilige hantering en goede pasvorm in de afvoer. Perforatie: Fijnmazige openingen (diameter max. 2 mm) voor effectieve filtering van kleine voedselresten. Constructie: Naadloos of gelast zonder scherpe randen of bramen. Reiniging: Vaatwasserbestendig. Levensduur: Minimaal 2 jaar bij normaal huishoudelijk gebruik.
107.	Handdoekhaakjes kunststof met plakbevestiging Bevestiging: Zelfklevend (3M plakstrip of vergelijkbaar) Montage: Zonder boren, geschikt voor gladde oppervlakken (zoals tegels of glas) Materiaal: kunststof Kleur: wit Afmetingen: ca. 11 cm (breedte) x 4,5 cm (hoogte) x 3 cm (diepte) Aantal haken: 2 stuks per verpakking Waterbestendig: Ja, geschikt voor vochtige ruimtes zoals badkamer of keuken Draagkracht: ca. 1-3 kg per haak (afhankelijk van ondergrond en kleefkracht) Gebruik: Voor handdoeken, theedoeken, badjassen, keukendoeken
108.	Handdoekhaakjes kunststof met schroefbevestiging Bevestiging: Schroefbevestiging (inclusief bevestigingsmateriaal) Montage: Wandmontage, vaak met verdekte bevestiging achter afdekrozet Materiaal: kunststof Kleur: wit Afmetingen: ca. 45-65 mm (breedte) x 30-35 mm (hoogte) x 45-65 mm (diepte) Aantal haken: 2 stuks per verpakking Waterbestendig: Ja, geschikt voor vochtige ruimtes zoals badkamer of keuken Draagkracht: ca. 1-3 kg per haak
109.	Handdoekhaakjes RVS met plakbevestiging Bevestiging: Zelfklevend (3M plakstrip of vergelijkbaar) Montage: Zonder boren, geschikt voor gladde oppervlakken (zoals tegels of glas) Materiaal: RVS Kleur: RVS Afmetingen: ca. 11 cm (breedte) x 4,5 cm (hoogte) x 3 cm (diepte) Aantal haken: 2 stuks per verpakking Waterbestendig: Ja, geschikt voor vochtige ruimtes zoals badkamer of keuken Draagkracht: ca. 1-3 kg per haak (afhankelijk van ondergrond en kleefkracht)
110.	Handdoekhaakjes RVS met schroefbevestiging

	Bevestiging: Schroefbevestiging (inclusief bevestigingsmateriaal) Montage: Wandmontage, vaak met verdeckte bevestiging achter afdekrozet Materiaal: RVS Kleur: RVS Afmetingen: ca. 45–65 mm (breedte) x 30–35 mm (hoogte) x 45–65 mm (diepte) Aantal haken: 2 stuks per verpakking Waterbestendig: Ja, geschikt voor vochtige ruimtes zoals badkamer of keuken Draagkracht: ca. 1–3 kg per haak
111.	Kaarslampen set van 3 stuks Type: LED kaarslamp B35 Fitting: E14 (kleine fitting) Vermogen: 5 watt per lamp Lichtopbrengst: 380 lumen per lamp Kleurtemperatuur: 2700 Kelvin (warm wit licht) Afstandsbediening: nee Afmetingen: Hoogte: 9,8 cm, Diameter: 3,5 cm Levensduur: Tot 20.000 uur Energieklasse: G (volgens nieuwe EU-energielabels) IP-waarde: IP20 (voor binnengebruik) Aantal in verpakking: 3 stuks Overig: CE-gemarkeerd, niet geschikt voor vochtige ruimtes zonder afscherming
112.	Kerst - Artikelen Algemeen Voor alle kerstartikelen geldt dat deze standaard vlamdovend zijn conform NTA8007, vervaardigd zonder schadelijke stoffen en conform de Europese REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006 - kerstballen altijd kunststof zijn en indien van toepassing, voorzien van een CE-markering en daar waar van toepassing certificaten meegeleverd. Tegelijk willen wij benadrukken dat van leveranciers wordt verwacht dat zij, binnen de kaders van de overeenkomst, actief inventariseren welke behoeften er bij de inrichtingen leven voor de kerstperiode. Omdat DJI geen standaard retailafnemer is en de vraag per locatie kan verschillen, is het noodzakelijk dat Leverancier: - jaarlijks tijdig een inventarisatie uitvoert bij de inrichtingen, - de benodigde aantallen, kleuren en uitvoeringen ophaalt, - op basis daarvan een passend en uitvoerbaar voorstel doet voor het kerstassortiment van dat jaar. Op deze manier sluiten de bestellingen aan bij de daadwerkelijke behoefte van onze locaties, zonder dat u disproportionele voorraden hoeft aan te houden, en blijft het assortiment tegelijkertijd actueel, uitvoerbaar en passend binnen uw logistieke en productietechnische mogelijkheden. Wij verwachten daarom dat u deze inventarisatie structureel organiseert als onderdeel van uw contractuitvoering.
113.	Kerst - Guirlande Materiaal: 100% modacryl vezels (inherente vlamdovende eigenschappen) Afmetingen: ca 10 cm x 500 cm Kleur: Diverse in de markt gangbare kleuren, waaronder, maar niet uitsluitend, groen, rood, zilver
114.	Kerst - Kerstballen Set van circa 100 kerstballen in diverse afmetingen en kleuren, geschikt voor decoratief gebruik in binnenruimtes. De kerstballen zijn vervaardigd uit vlamdovende kunststof. Aantal stuks per set: Circa 100 stuks (afwijking van max. 5%) Afmetingen: Mix van diameters tussen 3 cm en 10 cm Materiaal: Kunststof, vlamdovend volgens norm NTA 8007 Kleuren: Minimaal vier kleuren per set, waaronder in elk geval goud, zilver, rood en wit. Andere kleuren op verzoek van Koper toegestaan. Afwerking: Mix van glanzend, mat en glitter Bevestiging: Voorzien van haakje of oogje voor eenvoudige ophanging Verpakking: Herbruikbare of recyclebare verpakking Ballen mogen niet breekbaar zijn bij normaal gebruik of bij lichte impact Kleur en afwerking moeten kleurvast zijn en niet afgeven bij aanraking
115.	Kerst - Kerstboomhaakjes Aantal stuks in verpakking: 100 Kleur: goudkleurig materiaal: metaal

116.	Kerst - Kerstboomrok kleur wit 100cm Diameter: 100 cm ($\pm$ 2 cm) Kleur: Wit (egale kleur, zonder opdruk of patroon tenzij anders overeengekomen) Materiaal: Katoen, fleece of vilt, brandvertragend behandeld conform norm NTA 8007 Afwerking: Nette zoomrand, geen rafels of losse draden Sluiting: Klittenband voor eenvoudige bevestiging rond de boomvoet Wasbaarheid: Machinewasbaar op lage temperatuur Geschikt voor gebruik onder kunst- en echte kerstbomen Moet vlak op de vloer blijven liggen zonder opkrullen Mag geen kleur afgeven op vloer of tapijt
117.	Kerst - Kersthanger divers Aantal per set: Minimaal 20 stuks per verpakking (variabel afhankelijk van formaat) Afmetingen: Variërend van 5 cm tot 15 cm Vormen: Mix van traditionele en creatieve vormen, zoals sterren, harten, sneeuwvlokken, dennenappels, figuren, enz. Materiaal: Hout, vlamdovend behandeld conform NTA 8007 Kleuren: Diverse kleuren per set, waaronder minimaal rood, goud, zilver en wit Afwerking: Mix van mat, glanzend en glitter Bevestiging: Voorzien van ophanglint, haakje of oogje Mag niet breekbaar zijn bij normaal gebruik Kleurvast en geurloos
118.	Kerst - Kerstslinger van Vilt - Sneeuwmannen en Kerstbomen Lengte: 130 cm (tolerantie $\pm$5 cm) Materiaal: Vilt (min. 2 mm dik), vervaardigd uit polyester of gerecycled textiel Kleuren: Typische kerstkleuren zoals wit, rood, groen en oranje (voor details zoals sjaals of neuzen) Vormen: Afwisselend sneeuwmannen en kerstbomen, gelijkmatig verdeeld over de lengte Bevestiging: Voorzien van ophanglusjes aan beide uiteinden Afwerking: Nette uitsnijdingen zonder rafels of losse vezels Geschikt voor herhaald gebruik tijdens de feestdagen Lichtgewicht en eenvoudig op te hangen met tape of haakjes Mag geen kleur afgeven op muren of andere oppervlakken Brandvertragend behandeld conform NTA 8007
119.	Kerst - Kerstster plat 60 cm Afmetingen: Diameter 60 cm (tolerantie $\pm$2 cm) Dikte: Maximaal 2 cm Materiaal: kunststof Kleuren: Leverbaar in diverse kleuren, waaronder minimaal goud, zilver, rood en wit Afwerking: Mat, glanzend of glitter; krasbestendig en kleurvast Bevestiging: Ophangmogelijkheid via geïntegreerd oogje of lus Mag geen geur of kleur afgeven Lichtgewicht en onbreekbaar bij normaal gebruik Herbruikbaar voor meerdere seizoenen
120.	Kerst - Kerstverlichting 12 meter PerfectLED 80 LEDs, Binnen/Buiten, Extra warm wit (9 mtr verlicht) Totale lengte: 12 meter Verlichte lengte: Minimaal 9 meter Aantal LEDs: 80 stuks Lichtkleur: Extra warm wit (ca. 2200–2400K) LED-type: Energiezuinige, niet-vervangbare LED's Voeding: 24V via transformator Aansluiting: Koppelbaar Beschermingsklasse: IP44 of hoger (geschikt voor buitengebruik) Kabelkleur: Donkergroen of zwart CE-markering: Verlichting en bijbehorende transformator moeten voorzien zijn van CE-markering en voldoen aan de relevante Europese richtlijnen (o.a. LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU) Geschikt voor decoratief gebruik in binnen- en buitenomgevingen Bestand tegen spatwater, stof en temperatuurschommelingen Mag geen warmteontwikkeling of bromgeluid veroorzaken
121.	Kerst - Kerstverlichting LED met 100 lampjes voor binnen

	Aantal LEDs: 100 stuks Lichtkleur: Extra warm wit (ca. 2200–2400K) Totale lengte: Minimaal 14 meter Verlichte lengte: Minimaal 11 meter LED-type: Energiezuinige, niet-vervangbare LED's Voeding: 24V via transformator (inbegrepen) Aansluiting: Koppelbaar Beschermingsklasse: IP44 of hoger (geschikt voor buitengebruik) Kabelkleur: Donkergroen of zwart CE-markering: Verlichting en bijbehorende transformator moeten voorzien zijn van CE-markering en voldoen aan de relevante Europese richtlijnen (o.a. LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU) Geschikt voor decoratief gebruik in binnen- en buitenomgevingen Bestand tegen spatwater, stof en temperatuurschommelingen Mag geen warmteontwikkeling of bromgeluid veroorzaken
122.	Kerst - Kerstverlichting 20 meter inclusief certificaat, Koppelbaar Totale lengte: 20 meter Verlichte lengte: Minimaal 17 meter Aantal LED's: Minimaal 160 stuks Lichtkleur: Extra warm wit (ca. 2200–2400K) LED-type: Energiezuinige, niet-vervangbare LED's Voeding: 24V via transformator (inbegrepen) Aansluiting: Koppelbaar Beschermingsklasse: IP44 of hoger (geschikt voor buitengebruik) Kabelkleur: Donkergroen of zwart CE-markering: Verlichting en bijbehorende transformator moeten voorzien zijn van CE-markering en voldoen aan de relevante Europese richtlijnen (o.a. LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU) Geschikt voor decoratief gebruik in binnen- en buitenomgevingen Bestand tegen spatwater, stof en temperatuurschommelingen Mag geen warmteontwikkeling of bromgeluid veroorzaken
123.	Kerst - Kunstkerstboom ca 150 cm met LED-verlichting en versiering Type: Kunstkerstboom met geïntegreerde LED-verlichting en vaste decoratieve versiering. Materiaal: PVC Hoogte: ca 150 cm. Kleur boom: Diverse kleuren beschikbaar (te denken groen, wit, rood, zilver, goud, zwart Kleur verlichting: Warm wit of neutraal wit LED. Versiering: Vaste decoratieve elementen zoals ballen, strikken of sneeuwaccenten, geïntegreerd in het ontwerp. Constructie: Modulair op te bouwen, stabiele voet, geschikt voor hergebruik gedurende meerdere jaren. Verpakking: Compact en recyclebaar verpakkingsmateriaal, bij voorkeur karton. Certificering: Voldoet aan relevante EU-richtlijnen voor productveiligheid, elektrische veiligheid en brandveiligheid.
124.	Kerst - Duurzame kunstkerstboom ca 150 cm met LED-verlichting en versiering Type: Kunstkerstboom met geïntegreerde LED-verlichting en vaste decoratieve versiering. Materiaal: Vrij van PVC. Alternatieve materialen zoals PE, PET, biobased of gerecyclede kunststoffen zijn toegestaan, mits brandveilig en recyclebaar. Hoogte: ca 150 cm. Kleur boom: Diverse kleuren beschikbaar (te denken groen, wit, rood, zilver, goud, zwart Kleur verlichting: Warm wit of neutraal wit LED. Versiering: Vaste decoratieve elementen zoals ballen, strikken of sneeuwaccenten, geïntegreerd in het ontwerp. Constructie: Modulair op te bouwen, stabiele voet, geschikt voor hergebruik gedurende meerdere jaren. Verpakking: Compact en recyclebaar verpakkingsmateriaal, bij voorkeur karton. Certificering: Voldoet aan relevante EU-richtlijnen voor productveiligheid, elektrische veiligheid en brandveiligheid.
125.	Kerst - Kunstkerstboom ca 180 cm met LED-verlichting en versiering Type: Kunstkerstboom met geïntegreerde LED-verlichting en vaste decoratieve versiering. Materiaal: PVC Kleur boom: Diverse kleuren beschikbaar (te denken groen, wit, rood, zilver, goud, zwart Kleur verlichting: Warm wit of neutraal wit LED. Versiering: Vaste decoratieve elementen zoals ballen, strikken of sneeuwaccenten, geïntegreerd in het ontwerp.

	Constructie: Modulair op te bouwen, stabiele voet, geschikt voor hergebruik gedurende meerdere jaren. Verpakking: Compact en recyclebaar verpakkingsmateriaal, bij voorkeur karton. Certificering: Voldoet aan relevante EU-richtlijnen voor productveiligheid, elektrische veiligheid en brandveiligheid.
126.	Kerst - Duurzame kunstkerstboom ca 180 cm met LED-verlichting en versiering Type: Kunstkerstboom met geïntegreerde LED-verlichting en vaste decoratieve versiering. Materiaal: Vrij van PVC. Alternatieve materialen zoals PE, PET, biobased of gerecyclede kunststoffen zijn toegestaan, mits brandveilig en recyclebaar. Hoogte: ca 180 cm Kleur boom: Diverse kleuren beschikbaar (te denken groen, wit, rood, zilver, goud, zwart) Kleur verlichting: Warm wit of neutraal wit LED. Versiering: Vaste decoratieve elementen zoals ballen, strikken of sneeuwaccenten, geïntegreerd in het ontwerp. Constructie: Modulair op te bouwen, stabiele voet, geschikt voor hergebruik gedurende meerdere jaren. Verpakking: Compact en recyclebaar verpakkingsmateriaal, bij voorkeur karton. Certificering: Voldoet aan relevante EU-richtlijnen voor productveiligheid, elektrische veiligheid en brandveiligheid.
127.	Kerst - Kunstkerstboom ca 210 cm met led verlichting en versiering Type: Kunstkerstboom met geïntegreerde LED-verlichting en vaste decoratieve versiering. Materiaal: PVC Hoogte: ca 210 cm. Kleur boom: Diverse kleuren beschikbaar (te denken groen, wit, rood, zilver, goud, zwart) Kleur verlichting: Warm wit of neutraal wit LED. Versiering: Vaste decoratieve elementen zoals ballen, strikken of sneeuwaccenten, geïntegreerd in het ontwerp. Constructie: Modulair op te bouwen, stabiele voet, geschikt voor hergebruik gedurende meerdere jaren. Verpakking: Compact en recyclebaar verpakkingsmateriaal, bij voorkeur karton. Certificering: Voldoet aan relevante EU-richtlijnen voor productveiligheid, elektrische veiligheid en brandveiligheid.
128.	Kerst - Duurzame kunstkerstboom ca 210 cm met led verlichting en versiering Type: Kunstkerstboom met geïntegreerde LED-verlichting en vaste decoratieve versiering. Materiaal: Vrij van PVC. Alternatieve materialen zoals PE, PET, biobased of gerecyclede kunststoffen zijn toegestaan, mits brandveilig en recyclebaar. Hoogte: ca 210 cm. Kleur boom: Diverse kleuren beschikbaar (te denken groen, wit, rood, zilver, goud, zwart) Kleur verlichting: Warm wit of neutraal wit LED. Versiering: Vaste decoratieve elementen zoals ballen, strikken of sneeuwaccenten, geïntegreerd in het ontwerp. Constructie: Modulair op te bouwen, stabiele voet, geschikt voor hergebruik gedurende meerdere jaren. Verpakking: Compact en recyclebaar verpakkingsmateriaal, bij voorkeur karton. Certificering: Voldoet aan relevante EU-richtlijnen voor productveiligheid, elektrische veiligheid en brandveiligheid.
129.	Kerst - Kunstkerstboom ca 300 cm met LED-verlichting en versiering Type: Kunstkerstboom met geïntegreerde LED-verlichting en vaste decoratieve versiering. Materiaal: PVC Hoogte: ca 300 cm. Kleur boom: Diverse kleuren beschikbaar (te denken groen, wit, rood, zilver, goud, zwart) Kleur verlichting: Warm wit of neutraal wit LED. Versiering: Vaste decoratieve elementen zoals ballen, strikken of sneeuwaccenten, geïntegreerd in het ontwerp. Constructie: Modulair op te bouwen, stabiele voet, geschikt voor hergebruik gedurende meerdere jaren. Verpakking: Compact en recyclebaar verpakkingsmateriaal, bij voorkeur karton. Certificering: Voldoet aan relevante EU-richtlijnen voor productveiligheid, elektrische veiligheid en brandveiligheid.
130.	Kerst - Duurzame kunstkerstboom ca 300 cm met LED-verlichting en versiering Type: Kunstkerstboom met geïntegreerde LED-verlichting en vaste decoratieve versiering. Materiaal: Vrij van PVC. Alternatieve materialen zoals PE, PET, biobased of gerecyclede kunststoffen zijn toegestaan, mits brandveilig en recyclebaar.

	Hoogte: ca 300 cm. Kleur boom: Diverse kleuren beschikbaar (te denken groen, wit, rood, zilver, goud, zwart) Kleur verlichting: Warm wit of neutraal wit LED. Versiering: Vaste decoratieve elementen zoals ballen, strikken of sneeuwaccenten, geïntegreerd in het ontwerp. Constructie: Modulair op te bouwen, stabiele voet, geschikt voor hergebruik gedurende meerdere jaren. Verpakking: Compact en recyclebaar verpakkingsmateriaal, bij voorkeur karton. Certificering: Voldoet aan relevante EU-richtlijnen voor productveiligheid, elektrische veiligheid en brandveiligheid.
131.	Kerst - Kunstkerstboom ca 150 cm Materiaal: PVC Hoogte: ca 150 cm Kleur: Diverse kleuren beschikbaar (te denken groen, wit, rood, zilver, goud, zwart) Constructie: Modulair op te bouwen, stabiele voet, geschikt voor hergebruik gedurende meerdere jaren. Verpakking: Compact en recyclebaar verpakkingsmateriaal, bij voorkeur karton. Certificering: Voldoet aan relevante EU-richtlijnen voor productveiligheid en brandveiligheid.
132.	Kerst - Duurzame kunstkerstboom ca 150 cm Materiaal: Vrij van PVC. Alternatieve materialen zoals PE, PET, biobased of gerecyclede kunststoffen zijn toegestaan, mits brandveilig en recyclebaar. Hoogte: ca 150 cm Kleur: Diverse kleuren beschikbaar (te denken groen, wit, rood, zilver, goud, zwart) Constructie: Modulair op te bouwen, stabiele voet, geschikt voor hergebruik gedurende meerdere jaren. Verpakking: Compact en recyclebaar verpakkingsmateriaal, bij voorkeur karton. Certificering: Voldoet aan relevante EU-richtlijnen voor productveiligheid en brandveiligheid.
133.	Kerst - Kunstkerstboom ca 180 cm Materiaal: PVC Hoogte: ca 1850 cm Kleur: Diverse kleuren beschikbaar (te denken groen, wit, rood, zilver, goud, zwart) Constructie: Modulair op te bouwen, stabiele voet, geschikt voor hergebruik gedurende meerdere jaren. Verpakking: Compact en recyclebaar verpakkingsmateriaal, bij voorkeur karton. Certificering: Voldoet aan relevante EU-richtlijnen voor productveiligheid en brandveiligheid.
134.	Kerst - Duurzame kunstkerstboom ca 180 cm Materiaal: Vrij van PVC. Alternatieve materialen zoals PE, PET, biobased of gerecyclede kunststoffen zijn toegestaan, mits brandveilig en recyclebaar. Hoogte: ca 1850 cm Kleur: Diverse kleuren beschikbaar (te denken groen, wit, rood, zilver, goud, zwart) Constructie: Modulair op te bouwen, stabiele voet, geschikt voor hergebruik gedurende meerdere jaren. Verpakking: Compact en recyclebaar verpakkingsmateriaal, bij voorkeur karton. Certificering: Voldoet aan relevante EU-richtlijnen voor productveiligheid en brandveiligheid.
135.	Kerst - Kunstkerstboom ca 210 cm Materiaal: PVC Hoogte: ca 210 cm Kleur: Diverse kleuren beschikbaar (te denken groen, wit, rood, zilver, goud, zwart) Constructie: Modulair op te bouwen, stabiele voet, geschikt voor hergebruik gedurende meerdere jaren. Verpakking: Compact en recyclebaar verpakkingsmateriaal, bij voorkeur karton. Certificering: Voldoet aan relevante EU-richtlijnen voor productveiligheid en brandveiligheid.
136.	Kerst - Duurzame kunstkerstboom ca 210 cm Materiaal: Vrij van PVC. Alternatieve materialen zoals PE, PET, biobased of gerecyclede kunststoffen zijn toegestaan, mits brandveilig en recyclebaar. Hoogte: ca 210 cm Kleur: Diverse kleuren beschikbaar (te denken groen, wit, rood, zilver, goud, zwart) Constructie: Modulair op te bouwen, stabiele voet, geschikt voor hergebruik gedurende meerdere jaren.

	Verpakking: Compact en recyclebaar verpakkingsmateriaal, bij voorkeur karton. Certificering: Voldoet aan relevante EU-richtlijnen voor productveiligheid en brandveiligheid.
137.	Kerst - Kunstkerstboom ca 300 cm Materiaal: PVC Hoogte: ca 300 cm Kleur: Diverse kleuren beschikbaar (te denken groen, wit, rood, zilver, goud, zwart) Constructie: Modulair op te bouwen, stabiele voet, geschikt voor hergebruik gedurende meerdere jaren. Verpakking: Compact en recyclebaar verpakkingsmateriaal, bij voorkeur karton. Certificering: Voldoet aan relevante EU-richtlijnen voor productveiligheid en brandveiligheid.
138.	Kerst - Duurzame kunstkerstboom ca 300 cm Materiaal: Vrij van PVC. Alternatieve materialen zoals PE, PET, biobased of gerecyclede kunststoffen zijn toegestaan, mits brandveilig en recyclebaar. Hoogte: ca 300 cm Kleur: Diverse kleuren beschikbaar (te denken groen, wit, rood, zilver, goud, zwart) Constructie: Modulair op te bouwen, stabiele voet, geschikt voor hergebruik gedurende meerdere jaren. Verpakking: Compact en recyclebaar verpakkingsmateriaal, bij voorkeur karton. Certificering: Voldoet aan relevante EU-richtlijnen voor productveiligheid en brandveiligheid.
139.	Kerst - Kunstkerstboom mini - besneeuwd - H45 cm - met ledverlichting - warm wit brandveilig en vlamdovend Hoogte: 45 cm (tolerantie ± 2 cm) Diameter (basis): ca. 25-30 cm Materiaal boom: Materiaal: Vrij van PVC. Alternatieve materialen zoals PE, PET, biobased of gerecyclede kunststoffen zijn toegestaan, mits brandveilig en recyclebaar. Materiaal voet: Kunststof, stabiel en passend bij het ontwerp Afwerking: Besneeuwd effect op takken (sneeuw mag niet afgeven of stuiven) Verlichting: LED Kleur: Warm wit (2700-3000K) Aantal lampjes: Minimaal 10 Voeding: Batterij (bijv. 2x AA) GEEN USB-aansluiting Schakelaar: Aan/uit-schakelaar Direct klaar voor gebruik, geen montage vereist Veilig voor gebruik in publieke binnenruimtes Mag geen geur of stof afgeven Vlamdovend en brandveilig (conform normering)
140.	Kerst - merry christmas slinger diverse kleuren Decoratieve slinger met de tekst "Merry Christmas" Lengte: ca 150 cm (tolerantie ± 5 cm) Tekst: "Merry Christmas" in goed leesbare letters Lettergrootte: Minimaal 10 cm hoog per letter Materiaal: Karton, vilt of kunststof (lichtgewicht), bij voorkeur brandvertragend behandeld conform NTA8007 Kleuren: Diverse kleuren per set, waaronder minimaal rood, goud, zilver en groen Afwerking: Glanzend, mat of glitter mogelijk; geen scherpe randen of losse onderdelen Bevestiging: Ophangkoord of lint aan beide uiteinden, geschikt voor bevestiging met tape of haakjes Geschikt voor gebruik in binnenruimtes Mag geen kleur afgeven op muren of andere oppervlakken Herbruikbaar voor meerdere seizoenen Lichtgewicht en eenvoudig op te hangen
141.	Kerst - Piek kunststof - diverse kleuren Hoogte: 20-30 cm (tolerantie ± 2 cm) Diameter basis: Geschikt voor standaard boomtoppen (ca. 2-3 cm opening) Materiaal: Kunststof, vlamdovend behandeld conform EN 13501-1 of gelijkwaardig Kleuren: Leverbaar in diverse kleuren, waaronder minimaal goud, zilver, rood en wit Afwerking: Glanzend, mat of glitter; krasbestendig en kleurvast Bevestiging: Holle basis of clipmechanisme voor stabiele plaatsing op boomtop Lichtgewicht en veilig voor gebruik in publieke binnenruimtes Mag geen geur of kleur afgeven Herbruikbaar voor meerdere seizoenen
142.	Kerst - Tafelloper bedrukt, textiel 40x140cm

	Afmetingen: 40 cm breed x 140 cm lang (tolerantie ± 2 cm) Materiaal: katoen Kleur: Basiskleur wit met kerstprint Print: Duurzaam bedrukt, kleurvast en slijtvast Achterzijde: Voorzien van antisliplaag Afwerking: Nette zoomranden, geen rafels of losse draden Geschikt voor gebruik op eettafels, balies of vergadertafels Mag niet verschuiven bij normaal gebruik Mag geen kleur afgeven op onderliggende oppervlakken Wasbaar op lage temperatuur (30°C)
143.	Kerst - tafelstuk - groen - 76 cm - besneeuwde look Lengte: 76 cm (tolerantie ± 3 cm) Breedte: ca. 20–30 cm (afhankelijk van vorm en opbouw) Hoogte: ca. 15–25 cm Materiaal: Kunsttakken vrij van PVC. Alternatieve materialen zoals PE, PET, biobased of gerecyclede kunststoffen zijn toegestaan, mits brandveilig en recyclebaar. Hoogte: ca 300 cm Afwerking: Besneeuwd effect op takken (sneeuw mag niet afgeven of stuiven) Kleur: Overwegend groen met witte sneeuwaccenten; optioneel decoratieve elementen zoals dennenappels, bessen of linten Klaar voor gebruik, geen montage vereist Mag geen geur of kleur afgeven op onderliggende oppervlakken Lichtgewicht en stabiel, geschikt voor plaatsing op diverse ondergronden vlamdovend
144.	Kerst - Transformator voor kerstverlichting 24 V Koppelbaar Ingangsspanning: 220–240 V AC, 50/60 Hz Uitgangsspanning: 24 V DC Vermogen: Minimaal 6 W (afhankelijk van het aantal gekoppelde lichtsnoeren) Aansluiting: Koppelbaar systeem (geschikt voor serie- of parallelverbinding van meerdere lichtsnoeren) Behuizing: Kunststof, vlamdovend conform EN 60598-1 of EN 13501-1 Beschermingsklasse: IP44 of hoger (voor spatwaterdichtheid bij gebruik binnenshuis) Kabellengte: Minimaal 1,5 meter Stekker: Europese standaardstekker (CEE 7/16 of gelijkwaardig) CE-markering: Product moet voorzien zijn van een CE-markering en voldoen aan de relevante Europese richtlijnen (zoals LVD 2014/35/EU en EMC 2014/30/EU) Compatibel met standaard 24V LED-kerstverlichting Beveiligd tegen overbelasting, kortsluiting en oververhitting Mag geen hoorbare brom of trillingen veroorzaken tijdens gebruik Eenvoudig aan te sluiten zonder gereedschap
145.	Kledinghanger met broeklat – kunststof Materiaal: Slagvast kunststof (bijv. polypropyleen of ABS), niet breekbaar Afmetingen: Breedte ca. 42–45 cm; hoogte ca. 20 cm Broeklat: Vast onderdeel van de hanger, niet afneembaar Haak: Kunststof haak of volledig gesloten lus (veiligheidsuitvoering), geen metaal Kleur: Neutraal (zwart, grijs, wit) Vormgeving: Afgeronde schouders, glad oppervlak, geen scherpe randen Draagvermogen: Geschikt voor shirts, jassen en broeken tot ca. 3 kg Vandalismebestendig: Niet buigbaar of breekbaar met de hand; geen losse onderdelen Reiniging: Afwasbaar, bestand tegen reinigingsmiddelen
146.	Kledinghanger met broeklat – hout Materiaal: massief hout, glad afgewerkt Afmetingen: Breedte ca. 42–45 cm; hoogte ca. 20 cm Broeklat: Vast onderdeel van de hanger, niet afneembaar Haak: Bij voorkeur Kunststof haak of volledig gesloten lus (veiligheidsuitvoering), bij voorkeur geen metaal Kleur: houtskleur Vormgeving: Afgeronde schouders, glad oppervlak, geen scherpe randen Draagvermogen: Geschikt voor shirts, jassen en broeken tot ca. 3 kg Reiniging: Afwasbaar, bestand tegen reinigingsmiddelen
147.	Kledingroller 1 stuks met 6 navullingen Type: Handmatige kledingroller (pluisverwijderaar) Aantal: 1 houder + 6 navullingen

	Materiaal: houder Slagvast kunststof (bijv. polypropyleen), ergonomisch handvat Materiaal: rollen Plakpapier op kartonnen kern, makkelijk afscheurbaar Afmetingen: Lengte houder ca. 20 cm; breedte rol ca. 10 cm Aantal vellen per rol: Ca. 60 vellen per navulling Kleur: Neutrale kleur (bijv. wit, grijs, zwart) Gebruik: Voor het verwijderen van pluïsjes, haren en stof van kleding en textiel Vervanging: Navullingen eenvoudig verwisselbaar, zonder scherpe onderdelen Veiligheid: Geen metalen of scherpe delen; niet geschikt als wapen of gereedschap Reiniging: Handvat afwasbaar met vochtige doek Overig: REACH-conform, geschikt voor dagelijks gebruik
148.	Klokje digitaal met tijd en datum - plakmodel – circa 75 x 30 x 20 mm (lxbxh) Type: Digitaal klokje met tijd- en datumaanduiding Afmetingen: Ca. 75 mm (l) x 30 mm (b) x 20 mm (h); passend onder klep van isoleercel Montage: Plakmodel (dubbelzijdige tape of lijm), geen schroeven of losse onderdelen Display: LCD-scherm met gelijktijdige weergave van tijd en datum Tijds aanduiding: Europese notatie: 24-uurs klok (bijv. 14:35) Datumformaat: DD-MM of DD-MM-YYYY (bijv. 24-06 of 24-06-2025) Leesbaarheid: Contrastrijk display, cijfers minimaal 6 mm hoog Voeding: Knopcelbatterij (bijv. CR2032), niet toegankelijk zonder gereedschap Instelling: Alleen instelbaar met verborgen knop of via resetpen (niet door gebruiker) Behuizing: Slagvast kunststof, afgeronde hoeken, transparante lens Kleur: Neutraal (bijv. wit, grijs of zwart) Veiligheid: Geen scherpe randen, metalen onderdelen of verwijderbare elementen Gebruik: Specifiek geschikt voor montage in isoleercellen of andere beveiligde ruimten Overig: CE-gemarkeerd, bij voorkeur met batterijduur van minimaal 1 jaar
149.	Mierenlokdoosjes Type: Lokdoos met gesloten systeem voor mierenbestrijding Toepassing: Binnen gebruik (geschikt voor cellen, gangen, sanitaire ruimten) Werkzame stof: Natuurlijke of laag-toxische stof zoals spinosad of borax Inhoud per doosje: Ca. 5–10 gram gelvormig lokaas Aantal per verpakking: 3 stuks Materiaal behuizing: Slagvast kunststof, niet breekbaar, niet open te maken zonder gereedschap Afmetingen: Compact: ca. 10 x 10 x 1,5 cm Kleur: Neutraal of geel (goed zichtbaar voor controle) Gebruik: Plaatsing op looproutes van mieren; lokaas wordt meegenomen naar het nest Veiligheid: Gesloten systeem: geen direct contact met lokaas Overig: Kind- en diervriendelijk ontwerp, Niet giftig bij incidenteel contact, Geen scherpe randen of losse onderdelen Milieu: Bij voorkeur biologisch afbreekbaar lokaas, verpakking volgens P501-richtlijn afvoeren
150.	Naaigarnituur Type: Naaigarniturenset met diverse accessoires Verpakking: Kunststof opbergdoos of etui met transparant deksel, afsluitbaar zonder scherpe sluitingen Materiaal verpakking: Slagvast kunststof (bijv. PP of PET), niet breekbaar of splinterend Inhoud: Minimaal 10 klosjes naaigaren in diverse kleuren, 1 klein schaar (kunststof handvat, afgeronde punten), 1 meetlint (150 cm, kunststof, oprolbaar of opvouwbaar), 1 vingerdop (kunststof of zacht rubber), Diverse naalden (bij voorkeur met stompe punt of in veilige houder), Reserveknopen, veiligheidsspelden, draaddoorhaler, Veiligheid: Geen scherpe metalen onderdelen zonder beschermkap, Schaar met afgeronde punten, Naalden opgeborgen in veilige houder Kleur: Neutrale of gemengde kleuren, afhankelijk van inhoud Reiniging: Verpakking afwasbaar, bestand tegen reinigingsmiddelen Overig: REACH-conform
151.	Naaisetje klein. Reisformaat Type: Klein naaisetje, reisformaat Verpakking: Compact etui of doosje, afsluitbaar zonder scherpe sluitingen Afmetingen: verpakking Ca. 10 x 7 x 2 cm (indicatief) Materiaal verpakking: Slagvast kunststof of stevig textiel, niet breekbaar of splinterend Inhoud: 4-6 klosjes naaigaren in basiskleuren, 1 klein schaar (kunststof handvat, afgeronde punten), 1 meetlint (100 cm, kunststof, oprolbaar of opvouwbaar), 1 vingerdop (kunststof of zacht rubber), Diverse naalden (bij voorkeur met stompe punt of in veilige houder), Reserveknopen, veiligheidsspelden, draaddoorhaler, Veiligheid: Geen scherpe metalen onderdelen zonder beschermkap, Schaar met afgeronde punten, Naalden opgeborgen in veilige houder,

	Gebruik: Voor eenvoudige kledingreparaties en handwerk Kleur: Neutrale of gemengde kleuren, afhankelijk van inhoud Reiniging: Verpakking afwasbaar, bestand tegen reinigingsmiddelen Overig: REACH-conform
152.	Opbergbox met deksel – circa 30 liter – circa 26cm hoog - wit transparant kunststof Type: Opbergbox met deksel Inhoud: Circa 30 liter Afmetingen: Hoogte: ca. 26 cm Materiaal: Wit transparant kunststof Kleur: Wit transparant Vormgeving: Rechthoekig, afgeronde hoeken Deksel: Stevig sluitend, afneembaar Veiligheid: Geen scherpe randen, niet breekbaar of splinterend Reiniging: Afwasbaar, bestand tegen reinigingsmiddelen Overig: REACH-conform, stapelbaar ontwerp
153.	Opbergbox zonder deksel – circa 30 liter – circa 26 cm hoog - wit transparant kunststof Type: Opbergbox zonder deksel Inhoud: Circa 30 liter Afmetingen: Hoogte: ca. 26 cm Materiaal: Wit transparant kunststof Kleur: Wit transparant Vormgeving: Rechthoekig, afgeronde hoeken Veiligheid: Geen scherpe randen, niet breekbaar of splinterend Reiniging: Afwasbaar, bestand tegen reinigingsmiddelen Overig: REACH-conform, stapelbaar ontwerp
154.	Opbergmandje - circa 30 x 20 x 11cm (lxbxh) - kunststof – neutrale kleuren Type: Opbergmandje Afmetingen: Ca. 30 x 20 x 11 cm (lxbxh) Materiaal: Kunststof (bijv. polypropyleen of ABS) Kleur: Neutrale kleuren (wit, grijs, zwart) Vormgeving: Rechthoekig, afgeronde hoeken, glad oppervlak Veiligheid: Geen scherpe randen of losse onderdelen Reiniging: Afwasbaar, bestand tegen reinigingsmiddelen Overig: Vrij van metalen of splinterende elementen, REACH-conform
155.	Oplosbare waszak plastic voor besmette kleding Toepassing: Voor besmet wasgoed (bijv. infectieus materiaal, bedwantsen, asbest, parasieten) Materiaal: Polyvinylalcohol (PVA) folie – 100% biologisch afbreekbaar en niet-toxisch Afmetingen: ca. 66 x 84 cm Inhoud: ca. 12 kg / 87 liter Kleuren: Transparant en rood Dikte: ca. 25 micron Oplosbaarheid: Volledig oplosbaar in water ≥ 60 °C binnen ca. 10 minuten Verpakkingseenheid: 25 stuks per verpakking Sluiting: Met band of oplosbaar koordje Duurzaamheid: Vrij van schadelijke stoffen, biologisch afbreekbaar, veilig voor mens en natuur
156.	Radiatorbakje + ophanghaken kunststof – neutrale kleur - circa 9 x 6 x 21 cm Materiaal: Slagvast, vlamdovend kunststof (bijv. polycarbonaat of vlamvertragend ABS) Afmetingen: ca 9 x 6 x 21 cm Kleur: Neutraal (wit, grijs of transparant), niet reflecterend Bevestiging: kunststof ophanghaken Vormgeving: Afgeronde hoeken, geen scherpe randen of openingen groter dan 5 mm Reiniging: Glad oppervlak, bestand tegen reinigingsmiddelen en desinfectie Overig: Geen metalen onderdelen (i.v.m. wapenvorming of letselsrisico)
157.	Radiatordroogrek - opklapbaar en uitschuifbaar - drooglengte van minimaal 3 meter Materiaal: Slagvast kunststof (bijv. polycarbonaat of versterkt polypropyleen) of gepoedercoat metaal met afgeronde hoeken Afmetingen: Compact in ingeklapte toestand; uitschuifbaar tot een minimale drooglengte van 3 meter Bevestiging: dmv ophanghaak

	Draagvermogen: Minimaal 5 kg gelijkmatig verdeeld Vormgeving: Geen scherpe randen, afgeronde hoeken, geen openingen >5 mm Opklapbaar: Ja, inklapbaar tegen de radiatorwand om ruimte te besparen Uitschuifbaar: Ja, tot minimaal 3 meter drooglengte Reiniging: Bestand tegen reinigingsmiddelen en desinfectie Gebruik: Voor het drogen van handdoeken, sokken en kleine kledingstukken Overig: Geen scherpe metalen delen of bevestigingen die kunnen worden verwijderd of verbogen
158.	Radiatorroo grek opklapbaar (niet uitschuifbaar) – kunststof - minimaal 2 meter drooglengte. Materiaal: Slagvast, kunststof (bijv. polycarbonaat of versterkt polypropyleen) Drooglengte: Minimaal 2 meter (verdeeld over meerdere stangen) Afmetingen: Compact in opgeklapte toestand; uitklapbaar tot minimaal 2 meter drooglengte Bevestiging: dmv ophanghaak Draagvermogen: Minimaal 5 kg gelijkmatig verdeeld Vormgeving: Afgeronde hoeken, geen scherpe randen of openingen groter dan 5 mm Vandalismebestendig: Geen losneembare onderdelen, bestand tegen trekken, stoten en hitte Reiniging: Bestand tegen reinigingsmiddelen en desinfectie Gebruik: Voor het drogen van kleine kledingstukken en handdoeken Overig: Bij voorkeur Geen metalen onderdelen die kunnen worden verwijderd of verbogen
159.	Schoenborstel Materiaal: Houten handvat, natuurlijke borstelharen Afmetingen: Lengte ca. 15–20 cm; breedte ca. 4–6 cm Vormgeving: Ergonomisch handvat, afgeronde randen Gebruik: Voor het reinigen en poetsen van schoenen Veiligheid: Geen scherpe randen of losse onderdelen; niet geschikt als wapen Reiniging: Afwasbaar, bestand tegen reinigingsmiddelen Overig: Duurzaam, geschikt voor dagelijks gebruik, REACH-conform
160.	Schoensmeer met spons - bruin – circa 50 ml Gebruiksklare schoensmeer in de kleur bruin, voorzien van geïntegreerde sponsapplicator. Geschikt voor het onderhouden en opfrissen van leren schoenen in penitentiaire inrichtingen. Inhoud: Circa 50 ml Kleur: Bruin Verpakking: Kunststof flacon met geïntegreerde spons Spons: Zacht, absorberend materiaal, geschikt voor gelijkmatige verdeling van het product Sluiting: Lekkrije dop, hersluitbaar Gebruik: Direct klaar voor gebruik, geen extra borstels of doeken nodig Geschikt voor glad leer Laat een verzorgde glans achter zonder uitpoetsen Mag geen sterke geur of schadelijke dampen afgeven
161.	Schoensmeer met spons - zwart – circa 50 ml Inhoud: Circa 50 ml Kleur: zwart Verpakking: Kunststof flacon met geïntegreerde spons Spons: Zacht, absorberend materiaal, geschikt voor gelijkmatige verdeling van het product Sluiting: Lekkrije dop, hersluitbaar Gebruik: Direct klaar voor gebruik, geen extra borstels of doeken nodig Geschikt voor glad leer Laat een verzorgde glans achter zonder uitpoetsen Mag geen sterke geur of schadelijke dampen afgeven
162.	Strijkplank Functionele en veilige strijkplank voor dagelijks gebruik in penitentiaire inrichtingen. Voorzien van een stevige constructie, verstelbare hoogte, geïntegreerde strijkijzerhouder en antislipvoetjes. Eenvoudig model, geen elektra aansluitingen. Afmetingen blad: Circa 120 x 40 cm (tolerantie ±2 cm) Hoogte: Verstelbaar, minimaal van 70 cm tot 95 cm Frame: Staal of aluminium, gepoedercoat of gelakt, corrosiebestendig Blad: Geperforeerd met hittebestendige schuimlaag en afneembare katoenen ho es Strijkijzerhouder: Geïntegreerd, hittebestendig, geschikt voor standaard huishoudstrijkijzers Voeten: Antisliprubber of kunststof doppen voor stabiliteit en vloerbescherming Vergrendeling: Veiligheidsvergrendeling tegen ongewenst inklappen

	Eenvoudig in- en uit te klappen Stabiel tijdens gebruik, ook op ongelijke vloeren Mag geen scherpe randen of uitstekende delen bevatten
163.	Strijkplankovertrek Vervangbare strijkplankovertrek geschikt voor strijkplanken van ca. 120 x 40 cm. Geschikt voor strijkplanken conform eis. strijkplankovertrek met gemetalliseerde (hittereflecterende) coating toe te passen. Deze hoezen: • zijn beschikbaar in maat M (ca. 130 x 50 cm) en passend voor strijkplanken van ca. 120 x 40 cm; • weerstaan hitte tot circa 200 °C gedurende beperkte tijd; • zijn geschikt voor intensief gebruik; • verbeteren de strijkefficiëntie door warmte-reflectie.
164.	Tafelloper Afmetingen: 40 cm breed x 480 cm lang (4,8 meter) Materiaal: Textiel (bijv. polyester, katoen of blend), duurzaam en kreukherstellend Kleur: Wit (standaard), ook leverbaar in andere kleuren zoals rood, groen, blauw, grijs (kleurkeuze bij bestelling) Afwerking: Nette zoomranden, geen rafels of losse draden Wasbaarheid: Machinewasbaar op minimaal 30°C Brandveiligheid: Vlamvertragend behandeld conform EN 13501-1 of gelijkwaardig Mag geen kleur afgeven op tafels of andere oppervlakken Herbruikbaar voor meerdere gelegenheden Lichtgewicht, eenvoudig op te vouwen en op te bergen
165.	Vliegenvangers Type: Kleefstrip of -rol (ophangbaar of vrijstaand) Lengte: Minimaal 50 cm per strip Breedte: Minimaal 4 cm Verpakking: 3 stuks Werkingprincipe: Lijmlaag op basis van niet-giftige, geurloze kleefstof Materiaal drager: Papier of kunststof, scheurvast Gebruik: Voorzien van ophangoog of touwtje; gebruiksklaar Effectiviteit: Minimaal 4 weken werkzaam bij normaal gebruik Bevat geen insecticiden of schadelijke dampen Mag geen geur afgeven Mag geen resten achterlaten bij verwijdering
166.	Vliegenmepper Type: Handmatige vliegenmepper (zonder elektronische componenten) Lengte: Minimaal 40 cm Breedte meppervlak: Minimaal 9 cm Materiaal: Kunststof Handvat: glad kunststof handvat zonder expliciete antislipstructuur Verpakking: Per stuk Kleur: Bij voorkeur neutraal (wit, zwart, grijs) of transparant Bevat geen insecticiden of schadelijke dampen Mag geen geur afgeven
167.	Vouwkrat circa 45 liter Vouwkrat van kunststof, ontworpen voor het opbergen en vervoeren van goederen. De krat is inklapbaar voor ruimtebesparing bij opslag. Dichte bodem. Dichte zijanten. Geen metalen onderdelen. Type: Vouwkrat, inklapbaar ontwerp, dichte bodem Materiaal: Duurzaam kunststof (bij voorkeur PP of HDPE) Inhoud: Circa 45 liter Afmetingen (45L): ca. 53 x 36 x 28 cm (LxBxH) Kleur: Bij voorkeur grijs, zwart of wit Draagvermogen: Minimaal 20 kg Handgrepen: Voorzien van geïntegreerde handgrepen aan beide zijden Inklapmechanisme: Eenvoudig inklapbaar tot minder dan 8 cm hoogte Reiniging: Bestand tegen vocht en eenvoudig te reinigen Mag geen scherpe randen of splinters bevatten Veilig stapelbaar in ingeklapte en uitgeklapte toestand Vrij van schadelijke stoffen (REACH-conform)

168.	Vouwkrat circa 60 liter Vouwkrat van kunststof, ontworpen voor het opbergen en vervoeren van goederen. De krat is inklapbaar voor ruimtebesparing bij opslag. Dichte bodem. Dichte zijanten. Geen metalen onderdelen. Type: Vouwkrat, inklapbaar ontwerp Materiaal: Duurzaam kunststof (bij voorkeur PP of HDPE) Inhoud: Circa circa 60 liter Afmetingen (60L): ca. 60 x 40 x 32 cm (LxBxH) Kleur: Bij voorkeur grijs, zwart of wit Draagvermogen: Minimaal 20 kg Handgrepen: Voorzien van geïntegreerde handgrepen aan beide zijden Inklapmechanisme: Eenvoudig inklapbaar tot minder dan 8 cm hoogte Reiniging: Bestand tegen vocht en eenvoudig te reinigen Mag geen scherpe randen of splinters bevatten Veilig stapelbaar in ingeklapte en uitgeklapte toestand Vrij van schadelijke stoffen (REACH-conform)
169.	Wandklok met GPS Wandklok met geïntegreerde GPS-functie voor automatische tijdsynchronisatie. De klok heeft een afmeting van 43 x 29 cm en is ontworpen voor wandmontage. Afmetingen: 43 cm breed x 29 cm hoog Type: Digitale wandklok met GPS-tijdssynchronisatie Voeding: Netstroom (230V) en/of batterij Materiaal behuizing: Slagvast kunststof Display: Goed leesbaar vanaf minimaal 10 meter afstand Montage: Voorzien van bevestigingsmateriaal voor wandmontage GPS-module: Ingebouwd, automatische tijdsinstelling en correctie Tijdweergave: 24-uurs formaat, instelbaar Kleur: Neutraal (wit, zwart, grijs) Verpakking: Per stuk, inclusief handleiding en montagemateriaal Automatische tijdsynchronisatie via GPS-signaal Geen handmatige tijdsinstelling vereist Geen storende geluiden of lichtsignalen
170.	Wandklok met cijfers Wandklok met duidelijke cijfers, vervaardigd uit kunststof. De klok heeft een neutrale kleurstelling en een diameter van circa 25 cm. Type: Analoge wandklok met cijfers Materiaal: Kunststof behuizing en wijzerplaat Diameter: Circa 25 cm Kleur: Neutraal (bijv. wit, zwart, grijs of transparant) Voeding: 1 AA-batterij (niet inbegrepen) Ophangstelsel: Ophangoog of geïntegreerde wandbevestiging Tijdsaanwijzing: Arabische cijfers, goed leesbaar op afstand Mag geen hinderlijke geluiden produceren (stil uurwerk gewenst) Moet eenvoudig te reinigen zijn Mag geen scherpe randen bevatten Duidelijke en contrastrijke tijdsaanwijzing voor goede leesbaarheid
171.	Wasbox met deksel - kunststof - neutrale kleur – circa 60 liter Wasbox geperforeerd met deksel, vervaardigd uit kunststof, geschikt voor het verzamelen en tijdelijk opslaan van wasgoed. Uitgevoerd in een neutrale kleur en voorzien van een afsluitbare deksel. Inhoud circa 60 liter. Type: Wasbox met afsluitbare deksel Materiaal: Kunststof, duurzaam en stootvast Inhoud: Circa 60 liter Afmetingen: Indicatief passend bij 60 liter inhoud (bijv. ca. 60 x 40 x 35 cm) Kleur: Neutraal (bijv. wit, grijs, zwart) Constructie: Inklapbaar of stapelbaar indien mogelijk Reiniging: Eenvoudig te reinigen oppervlak Verpakking: Per stuk geleverd Geschikt voor gebruik in penitentiaire omgevingen Vrij van scherpe randen of losse onderdelen
172.	Waslabels

	Beschrijfbaar waslabels, geschikt voor bevestiging aan wasnetten. De labels zijn beschrijfbaar met een permanente marker en bestand tegen meerdere wasbeurten. Type: Label voor bevestiging aan wasnetten Materiaal: textiel, wasbestendig Afmetingen: Minimaal 5 x 3 cm Voorzien van lus, oogje of insteekmogelijkheid Kleur: Wit of licht van kleur voor goede leesbaarheid Beschrijfbaarheid: Geschikt voor permanente marker Verpakking: 1000 stuks per doos Label blijft leesbaar na minimaal 50 wasbeurten op 60°C Mag geen scherpe randen of losse onderdelen bevatten Mag geen schadelijke stoffen bevatten (REACH-conform) Geschikt voor identificatie van wasgoed in collectieve wasprocessen
173.	Wasmand - geperforeerd neutrale kleur kunststof – circa 65 x 45 x 27 cm Materiaal: Geperforeerd kunststof Kleur: Neutraal (wit, grijs, beige) Afmetingen: Circa 65 cm (L) x 45 cm (B) x 27 cm (H) Volume: Minimaal 50 liter Gebruik: Geschikt voor intensief dagelijks gebruik in huishoudelijke context Stevigheid: Constructie moet bestand zijn tegen zware belasting (minimaal 10 kg wasgoed) Handgrepen: Geïntegreerde, ergonomische handgrepen aan beide zijden Ventilatie: Geperforeerde zijkanalen voor luchtcirculatie, met kleinere openingen dan standaard Curver-modellen (max. 1 cm diameter per perforatie) Stapelbaarheid: Vormgeving moet stapelbaar zijn zonder beschadiging of vervorming Geen scherpe randen of punten; robuust en veilig voor gebruik door justitiabelen CE-markering indien van toepassing
174.	Wasnet met ingeregen koord - fixlock sluiting - circa 50 x 70 cm Materiaal: 100% polyester of Dacron Afmetingen: Circa 50 cm (B) x 70 cm (L) Kleur: Neutraal (wit of lichtgrijs) Constructie: Fijnmazig weefsel, gesloten ontwerp zonder metalen onderdelen om losraken of beschadiging te voorkomen Sluiting: Ingeregen koord met fixlock-systeem voor veilige en eenvoudige sluiting Gebruik: Geschikt voor intensief en frequent gebruik in wasprocessen Temperatuurbestendigheid: Wasbaar tot 95°C zonder krimp Slijtvastheid: Bestand tegen mechanische belasting en herhaald wassen Krimpvrij: Vormvast bij hoge temperaturen en vochtigheid Geen scherpe randen, metalen onderdelen of losse elementen CE-markering indien van toepassing
175.	Wasnet met ingeregen koord - fixlock sluiting - circa 75 x 90 cm Materiaal: 100% polyester of Dacron Afmetingen: Circa 75 cm (B) x 90 cm (L) Kleur: Neutraal (wit of lichtgrijs) Constructie: Fijnmazig weefsel, gesloten ontwerp zonder metalen onderdelen om losraken of beschadiging te voorkomen Sluiting: Ingeregen koord met fixlock-systeem voor veilige en eenvoudige sluiting Gebruik: Geschikt voor intensief en frequent gebruik in wasprocessen Temperatuurbestendigheid: Wasbaar tot 95°C zonder krimp Slijtvastheid: Bestand tegen mechanische belasting en herhaald wassen Krimpvrij: Vormvast bij hoge temperaturen en vochtigheid Geen scherpe randen, metalen onderdelen of losse elementen CE-markering indien van toepassing
176.	Waxinelichtjes Brandduur: minimaal 4 uur per waxinelichtje Aantal per verpakking: 75 stuks Kleur: wit Geur: geurloos Materiaal: Paraffine Afmetingen: ca 3,9 x 3,9 x 1,3 cm
177.	Waxinelichtjes / theelichtjesLED op batterijen (set a 16 stuks) Een gangbare set LED-theelichtjes (16 stuks) met: -diameter ca. 3,5 cm, hoogte ca. 4 cm; -warm wit flitskend LED-effect;

	-CR2032-batterijen (meegeleverd); - aan/uit-schakelaar aan de onderzijde; - witte kunststof behuizing.
--	--