

Behoort bij: 20230412-D-B-1

Rioolreconstructie wijk Doorslag te Nieuwegein

### I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>VOORBEREIDENDE WERKEN</b>				
10	<b>ADMINISTRATIEF EN VOORBEREIDEND WERK</b>				
100	<b>WERKPLANNEN EN VOORBEREIDEND WERK</b>				
100010	Uitvoeren Quickscan Flora en Fauna.	EUR		N	
100020	Opstellen ecologisch werkprotocol.	EUR		N	
100030	Inventariseren fauna en flora, verkennend.	EUR		N	
100050	Uitvoeren van KLIC-graafmelding en afstemming.	EUR		N	
101	<b>SROI</b>				
101010	Opstellen plan van aanpak SROI.	EUR		N	
101020	Inzet SROI.	EUR		N	
101030	Rapporteren SROI-verplichting.	EUR		N	
102	<b>BOUWKUNDIGE OPNAME</b>				
102010	Bouwkundige opname bestaande panden - vooraf	st	20,00V		
102020	Bouwkundige opname bestaande panden - eindopname	st	20,00V		
11	<b>LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN</b>				
110010	Uitvoeren van landmeetkundige werkzaamheden.	EUR		N	
110020	Inmeten rioleringen en riolering putten.	EUR		N	
12	<b>VERKEERSMAATREGELEN</b>				
1201	<u>Verkeersmaatregelenplan</u>				
120110	Opstellen verkeersplan.	keer	15,00V		
120120	Opstellen verkeerstekeningen.	st	15,00V		
120130	Verrichten melding tijdelijke verkeersmaatregelen.	keer	15,00V		
1202	<u>Inspectie verkeersmaatregelen</u>				
120210	Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen.	keer	15,00V		
1203	<u>Publicatieborden</u>				
120310	Toepassen van publicatieborden - vooraankondiging	keer	15,00V		
1204	<u>Parkeerverboden</u>				
120410	Aanbrengen parkeerverbod.	keer	19,00V		
120420	In stand houden parkeerverbod	keer	19,00V		
120430	Verwijderen parkeerverbod.	keer	19,00V		
1205	<u>Omleidingsroutes</u>				
120510	Aanbrengen omleidingsroutes.	keer	15,00V		
120520	Instandhouden omleidingsroutes.	st	15,00V		
120560	Verwijderen omleidingsroutes.	keer	15,00V		
121	<b>VERKEERSVOORZIENINGEN</b>				
1213	<u>Voorzieningen voetganger</u>				
121310	Aanbrengen (kunststof) loopschotten t.b.v. voetgangers.	m	250,00V		
121320	Instandhouden loopschotten t.b.v. voetgangers.	week	30,00V		
121330	Verplaatsen loopschotten t.b.v. voetgangers.	keer	15,00V		
121340	Verwijderen loopschotten t.b.v. voetgangers.	m	250,00V		
121350	Toepassen (kunststof) loopschotten t.b.v. voetgangers.	EUR		N	
1219	<u>Schoonmaken wegen</u>				



RAW0717-157005

Gemeente Nieuwegein  
Rioolreconstructie wijk Doorslag te Nieuwegein  
Besteksnummer: 2024-B009 | Status: Definitief bestek incl. Nvl 1

Bladnr. 3 van 17

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121910	Schoonmaken van verhardingsoppervlak.	EUR		N	
13	<b>BEMALINGEN</b>				
130	<b>BEMALINGSPLAN</b>				
130010	Opstellen bemalingsplan.	EUR		N	
130020	Opstellen plan van aanpak peilbuizen.	EUR		N	
131	<b>BRONBEMALING RIOOLSLEUVEN</b>				
1310	<u>Bronbemaling</u>				
131010	Aanbrengen en verwijderen bronbemaling - sleuven.	m	1.150,00V		
1311	<u>Spanningsbemaling</u>				
131110	Aanbrengen spanningsbemaling.	keer	12,00V		
131120	Instandhouden spanningsbemaling.	keer	12,00V		
131130	Verwijderen spanningsbemaling.	keer	12,00V		
132	<b>OPEN BEMALING RIOOLSLEUVEN</b>				
132010	Aanbrengen en verwijderen open bemaling - sleuven.	m	1.150,00V		
134	<b>OPEN BEMALING RIOOL</b>				
1340	<u>Bemaling tussen faseringen - leeg houden stelsels</u>				
134010	Aanbrengen open bemaling overpompen vol riool.	keer	6,00V		
1341	<u>Bemaling binnen een fasering - leeg houden stelsels</u>				
134110	Aanbrengen open bemaling t.b.v. leeg houden rioolstelsel tijdens vervangen riool.	keer	15,00V		
135	<b>PEILBUIZEN EN REGISTRATIE GRONDWATERSTANDE</b>				
135010	Leveren en aanbrengen van peilbuizen.	st	45,00V		
135020	Verwijderen waarnemingsput.	st	45,00V		
135030	Verrichten van stijghoogtemetingen	EUR		N	
136	<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
136010	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	15,00V		
136020	Realiseren lozingspunt.	st	15,00V		
136030	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	st	15,00V		
136040	Overrijdbaar maken lozingsleiding.	st	15,00V		
14	<b>TIJDELIJKE VOORZIENINGEN</b>				
140	<b>VOORZIENINGEN ALGEMEEN</b>				
1401	<u>Projectbord</u>				
140110	Lev./aanbr. projectbord.	st	2,00V		
140120	Instandhouden projectbord fasering.	st	2,00V		
140130	Verwijderen projectbord	st	2,00V		
1402	<u>Bouwhekken t.b.v. afzetten werkterrein langs loopschotten</u>				
140210	Aanbrengen tijdelijke afrastering.	keer	15,00V		
140220	In stand houden tijdelijke afrastering.	dag	150,00V		
140230	Verplaatsen tijdelijke afrastering	keer	15,00V		
140240	Verwijderen tijdelijke afrastering	keer	15,00V		



RAW0717-157005

Gemeente Nieuwegein  
Rioolreconstructie wijk Doorslag te Nieuwegein  
Besteksnummer: 2024-B009 | Status: Definitief bestek incl. Nvl 1

Bladnr. 4 van 17

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1403	<b><u>Bouwhekken t.b.v. afzetten rioolsleuf</u></b>				
140310	Aanbrengen tijdelijke afrastering.	keer	15,00V		
140320	In stand houden tijdelijke afrastering. @	dag	150,00V		
140330	Verplaatsen tijdelijke afrastering	keer	15,00V		
140340	Verwijderen tijdelijke afrastering	keer	15,00V		
1405	<b><u>Boombescherming</u></b>				
140510	Aanbrengen stamommanteling bomen, <0,30m.	st	21,00V		
140520	Aanbrengen stamommanteling bomen, 0,30-0,50m.	st	32,00V		
140530	Aanbrengen stamommanteling bomen, 0,50-0,80m.	st	5,00V		
140540	In stand houden stamommanteling t.b.v. bomen.	EUR	N		
140550	Verwijderen stamommanteling t.b.v. bomen.	st	58,00V		
140560	Aanbrengen tijdelijke afrastering - boombescherming	m	812,00V		
140570	In stand houden tijdelijke afrastering.	EUR	N		
140580	Verwijderen tijdelijke afrastering.	m	812,00V		
1407	<b><u>Rijplaten</u></b>				
140710	Aanbrengen rijplaten	keer	15,00V		
140720	In stand houden rijplaten	keer	15,00V		
140730	Verplaatsen van rijplaten	keer	15,00V		
140740	Verwijderen van rijplaten	keer	15,00V		
141	<b>VOORZIENINGEN EN MAATREGELEN KABELS EN LEIDINGEN</b>				
1410	<b><u>Voorzieningen kabels en leidingen</u></b>				
141010	Toepassen voorzieningen kabels en leidingen.	keer	15,00N		
141020	Voorzieningen kabels en leidingen - hulpstukken en appendages	EUR	N		
1411	<b><u>Diversen</u></b>				
141110	Markeren van brandkranen.	st	10,00V		
141130	Op hoogte brengen van straatpotten.	st	40,00V		
1412	<b><u>Proefsleuven graven, dichten en verdichten</u></b>				
141210	Graven proefsleuf - t.b.v. aanleg kabels en leidingen	m	250,00V		
141220	Graven proefsleuf - t.b.v. nieuwe rioleringsputten	m	150,00V		
142	<b>VOORZIENINGEN RIOLERING</b>				
1421	<b><u>Afsluiten DWA riolering t.b.v. opbreken en aanbrengen</u></b>				
142110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool - DWA.	EUR	N		
142120	Plaatsen voorziening tijdelijke verbinding afvoer.	EUR	N		
142130	Instandhouden tijdelijke verbinding afvoer.	EUR	N		
142140	Verwijderen voorziening tijdelijke verbinding afvoer.	EUR	N		
1422	<b><u>Afsluiten HWA riolering t.b.v. opbreken en aanbrengen</u></b>				
142210	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool - HWA.	EUR	N		
142220	Plaatsen voorziening tijdelijke verbinding afvoer.	EUR	N		
142230	Instandhouden tijdelijke verbinding afvoer.	EUR	N		
142240	Verwijderen voorziening tijdelijke verbinding afvoer.	EUR	N		
1423	<b><u>Voorzieningen inkalven sleuf (rioleringen).</u></b>				
142310	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	1.150,00V		
143	<b>TIJDELIJK DEPOT BUITEN DE WERKGRENZEN</b>				
143010	Aanbrengen van tijdelijk depot.	EUR	N		



RAW0717-157005

Gemeente Nieuwegein  
Rioolreconstructie wijk Doorslag te Nieuwegein  
Besteksnummer: 2024-B009 | Status: Definitief bestek incl. Nvl 1

Bladnr. 5 van 17

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
143020	Instandhouden tijdelijk depot.	EUR		N	
143030	Verwijderen van tijdelijk depot.	EUR		N	
143040	Transport, laden en lossen tijdelijke opslag.	EUR		N	
15	<b>OPRUIMWERKZAAMHEDEN</b>				
150	<b>GROENVOORZIENINGEN</b>				
1503	<u>Verwijderen begroeiing</u>				
150310	Verwijderen begroeiing.	are		3,65V	
150320	Verwijderen haag.	m		35,00V	
150330	Frezen.	are		10,00V	
150340	Verwijderen plantenbakken.	st		1,00V	
1504	<u>Verwijderen bomen</u>				
150410	Verwijderen boom, diameter <0,25m.	st		1,00V	
150420	Verwijderen bomen, diameter 0,25-0,50m.	st		2,00V	
1505	<u>Verwijderen boomwortels</u>				
151	<b>STRAATWERK</b>				
1511	<u>Betonstraatstenen</u>				
151110	Opbreken bss kf kv b=1,50-3,00m.	m2		215,00V	
151120	Opbreken bss kf kv b>3,00m.	m2		140,00V	
151130	Opbreken bss kf ev b<1,50m.	m2		730,00V	
151140	Opbreken bss kf ev b=1,50-3,00m.	m2		450,00V	
151150	Opbreken bss kf ev b>3,00m.	m2		450,00V	
151160	Opbreken bss kf hv b<1,50m.	m2		105,00V	
151170	Opbreken bss kf hv b=1,50-3,00m.	m2		390,00V	
151180	Opbreken bss kf hv b>3,00m.	m2		20,00V	
151190	Opbreken bss kf kv b>3,00m.	m2		3.850,00V	
1512	<u>Drempels en goten</u>				
151210	Opbreken bss kf drempel b<1,50m.	m2		170,00V	
151220	Opbreken molgoot bss kf 5 strekken.	m		850,00V	
151230	Opbreken diverse markeringen uit bestrating.	m		93,00V	
1513	<u>Schoonmaken</u>				
151310	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		6.975,00V	
152	<b>TEGELVERHARDING</b>				
1520	<u>Betontegels 300x300x45mm</u>				
152010	Opbreken bt 300x300x45mm hv b<1,50m.	m2		75,00V	
152020	Opbreken bt 300x300x45mm hv b=1,50-3,00m.	m2		760,00V	
152030	Opbreken bt 300x300x45mm hv b>3,00m.	m2		500,00V	
1521	<u>Betontegels 300x300x80mm</u>				
152110	Opbreken bt 300x300x80mm hv b=1,50-3,00m.	m2		245,00V	
152120	Opbreken bt 300x300x80mm hv b>3,00m.	m2		50,00V	
1522	<u>Schoonmaken en formatteren / palleteren</u>				
152210	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		1.630,00V	
1523	<u>Figuratie</u>				
152310	Opbreken bt 300x300x45mm figuratie afvalcontainer.	m2		0,54V	
152320	Opbreken bt 300x300x80mm figuratie parkeervak.	m2		0,27V	



RAW0717-157005

Gemeente Nieuwegein  
Rioolreconstructie wijk Doorslag te Nieuwegein  
Besteksnummer: 2024-B009 | Status: Definitief bestek incl. Nvl 1

Bladnr. 6 van 17

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
153	<b>OPSLUITINGEN</b>				
1532	<u>Opsluitbanden 80x200mm</u>				
153210	Opbreken opsluitbanden 80x200mm.	m	1.050,00V		
153220	Opbreken opsluitbochtbanden 80x200mm.	m	75,36V		
153230	Opbreken hulpstukken opsluitbanden 80x200mm.	st	24,00V		
1533	<u>Trottoirbanden 13/150x250mm</u>				
153310	Opbreken trottoirbanden 130/150x250mm.	m	900,00V		
153320	Opbreken trottoirbochtbanden 130/150x250mm.	m	159,36V		
153330	Opbreken hulpstukken trottoirbanden 130/150x250mm.	st	75,00V		
1534	<u>Betonrand 250x250x600mm</u>				
153410	Opbreken betonrand.	m	35,00V		
155	<b>RIOLERING</b>				
1550	<u>Verwijderen leidingen van PVC/PE - drainage</u>				
155010	Verwijderen kunststofbuis PVC Ø 80mm - Drain.	m	500,00V		
155020	Verwijderen kunststofbuis PVC Ø 160mm - Drain.	m	5,00V		
155030	Verwijderen kunststofbuis PE Ø 150mm - Drain.	m	25,00V		
1551	<u>Verwijderen leidingen van PVC - hoofdriolering</u>				
155110	Verwijderen kunststofbuis PVC Ø 200mm - HWA.	m	75,00V		
155120	Verwijderen kunststofbuis PVC Ø 200mm - DWA.	m	25,00V		
155130	Verwijderen kunststofbuis PVC Ø 315mm - DWA.	m	30,00V		
155140	Verwijderen kunststofbuis PVC Ø 400mm - HWA.	m	30,00V		
1552	<u>Verwijderen leidingen van PVC - huis-/kolkaansluiting</u>				
155210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - aansluitingen.	m	1.170,00V		
155220	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - aansluitingen t.p.v. nuts.	m	580,00V		
155230	Verw. kunststofbuis PVC Ø 125mm - HWA huisaansl.	m	480,00V		
155240	Verw. kunststofbuis PVC Ø 125mm - DWA huisaansl.	m	810,00V		
155250	Verw. kunststofbuis PVC Ø 125mm - HWA kolkaansl.	m	440,00V		
155260	Verw. kunststofbuis PVC Ø 160mm - HWA verzamel.	m	20,00V		
155270	Aanvullen sleuf - aansluitingen.	m	1.750,00V		
155280	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, combikap Ø125mm.	st	50,00V		
1553	<u>Verwijderen leidingen van beton - hoofdriolering</u>				
155310	Verwijderen betonbuis Ø 300mm - HWA.	m	1.000,00V		
155320	Verwijderen betonbuis Ø 300mm - DWA.	m	1.080,00V		
1554	<u>Verwijderen putten / putafdekkingen</u>				
155410	Verwijderen kunststof put, h<1,50m.	st	21,00V		
155420	Verwijderen betonput, h=1,50-2,50m.	st	76,00V		
155430	Verwijderen putrand met deksel.	st	97,00V		
1555	<u>Reinigen en inspectie vol te schuimen riool</u>				
155510	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	st	32,00V		
155520	Riool reinigen onder hoge druk - PVC Ø 200mm.	m	20,00V		
155530	Riool reinigen onder hoge druk - BT Ø 300mm.	m	55,00V		
155540	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	75,00V		
1556	<u>Vullen buitenwerking gestelde leiding</u>				
155610	Vullen buitenwerking gestelde leiding PVC Ø 200mm.	m	20,00V		
155620	Vullen buitenwerking gestelde leiding BT Ø 300mm.	m	55,00V		
155630	Vullen buitenwerking gestelde leiding BT Ø 300mm.	m	50,00V		



RAW0717-157005

Gemeente Nieuwegein  
Rioolreconstructie wijk Doorslag te Nieuwegein  
Besteksnummer: 2024-B009 | Status: Definitief bestek incl. Nvl 1

Bladnr. 7 van 17

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
155640	Lev./aanbr. schildmuur van metselwerk.	st	14,00V		
1558	<u>Verwijderen kolken</u>				
155810	Graven en aanvullen werkgat/-put.	st	106,00V		
155820	Verwijderen straatkolk.	st	69,00V		
155830	Verwijderen trottoirkolk.	st	37,00V		
155840	Reinigen kolken.	st	106,00V		
1559	<u>Reinigen riolering</u>				
155910	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riol - DWA.	EUR		N	
155920	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riol - HWA.	EUR		N	
155930	Riool reinigen onder hoge druk - PVC Ø 200mm.	m	100,00V		
155940	Riool reinigen onder hoge druk - PVC Ø 315mm.	m	30,00V		
155950	Riool reinigen onder hoge druk - PVC Ø 400mm.	m	30,00V		
155960	Riool reinigen onder hoge druk - BT Ø 300mm.	m	2.080,00V		
155970	Rioolput reinigen.	st	21,00V		
155980	Rioolput reinigen.	st	76,00V		
156	<b>KABELS EN LEIDINGEN</b>				
1560	<u>Waterleiding Vitens</u>				
156010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - waterleiding Vitens.	m	1.330,00V		
156020	Verwijderen kunststofbuis PVC Ø 110 t/m 160mm.	m	780,00V		
156030	Verwijderen kunststofbuis PE Ø 25mm.	m	550,00V		
156040	Verwijderen/uitbouwen afsluiter.	st	9,00V		
156050	Verwijderen/uitbouwen brandkraan.	st	7,00V		
156060	Aanvullen sleuf - waterleiding Vitens.	m	1.330,00V		
1561	<u>Voedingskabels Stedin</u>				
156110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - voedingskabels Stedin.	m	100,00V		
156120	Verwijderen voedingskabels Stedin	m	100,00V		
156130	Aanvullen sleuf - voedingskabels Stedin.	m	100,00V		
158	<b>INRICHTING EN BEBAKENING</b>				
1581	<u>Afrasteringen</u>				
158110	Verwijderen hek (m).	m	3,00V		
1582	<u>Afzetpalen</u>				
158210	Verwijderen betonpalen.	st	17,00V		
158220	Verwijderen kunststof diamantkoppalen.	st	3,00V		
158230	Verwijderen houten palen.	st	8,00V		
1583	<u>Verkeersborden</u>				
158310	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	20,00V		
159	<b>DIVERSE OPRUIMWERKZAAMHEDEN</b>				
1591	<u>Schonen terrein</u>				
159110	Schonen terrein.	EUR		N	
2	<b>GRONDWERK</b>				
21	<b>GROND ONTGRAVEN</b>				
210	<b>GROND UIT CUNETTEN</b>				
210010	Grond ontgraven cunet straatlaag, d=50mm	m3	530,00V		
210020	Grond ontgraven cunet t.b.v. voetpad, d= 300mm	m3	975,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
210030	Grond ontgraven t.b.v. cunet rijweg, d=400mm	m3	1.545,00V		
211	<b>GROND UIT SLEUVEN</b>				
211010	Ontgr. grond t.b.v. riolsleuf, d=ca. 2,3m Landb./Natuur	m3	8.750,00V		
211020	Ontgr. grond t.b.v. riolsleuf, d=0.50m, Industrie	m3	480,00V		
211030	Ontgr. grond t.b.v. riolsleuf, d=0.50m, Industrie	m3	1.620,00V		
215	<b>GROND ONTGRAVEN UIT PLANTVAKKEN</b>				
215010	Grond ontgraven uit plantvakken, d=500mm	m3	300,00V		
218	<b>GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT</b>				
218010	Zand ontgraven uit tijdelijk depot.	m3	9.020,00V		
218020	Humeus zand ontgraven uit tijdelijk depot.	m3	50,00V		
218030	Klei/veen ontgraven uit tijdelijk depot.	m3	2.780,00V		
218040	Klei/veen, veen ontgraven uit tijdelijk depot.	m3	1.620,00V		
218050	Zand (oliehoudend) ontgraven uit tijdelijk depot.	m3	480,00V		
218060	Teelaarde ontgraven uit tijdelijk depot.	m3	300,00V		
23	<b>GROND VERVOEREN</b>				
230	<b>GROND VERVOEREN NAAR HET DEPOT</b>				
230010	Zand vervoeren naar tijdelijk depot - Landbouw/Natuur	m3	11.800,00V		
230020	Humeus zand vervoeren naar tijdelijk depot.	m3	50,00V		
230030	Grond vervoeren naar tijdelijk depot - klei/veen	m3	2.780,00V		
230040	Grond vervoeren naar tijdelijk depot - zand (Ind.)	m3	480,00V		
230050	Grond vervoeren naar tijdelijk depot - teelaarde	m3	300,00V		
230060	Grond vervoeren naar tijdelijk depot - klei/veen	m3	1.620,00V		
231	<b>GROND VERVOEREN NAAR WERKTERREIN</b>				
231010	Zand vervoeren naar werkterrein.	m3	9.020,00V		
231020	Humeus zand vervoeren naar werkterrein.	m3	50,00V		
232	<b>GROND AFVOEREN NAAR VERWERKER</b>				
232010	Zand (Industrie) afvoeren naar verwerker.	m3	480,00V		
232020	Klei (Landbouw/Natuur) afvoeren naar verwerker.	m3	2.780,00V		
232030	Klei/veen (Landbouw/Natuur) afvoeren naar verwerker.	m3	1.620,00V		
232040	Teelaarde (Landbouw/Natuur) afvoeren naar verwerker.	m3	300,00V		
24	<b>GROND VERWERKEN</b>				
240	<b>GROND IN CUNETTEN</b>				
240010	Zand verwerken in rijbaan, d=400mm.	m3	4.620,00V		
240020	Zand verwerken in voetpad, d=300mm.	m3	975,00V		
240030	Herprofileren en uitvullen van zandbed / ondergrond.	m2	11.550,00V		
241	<b>GROND IN SLEUVEN</b>				
241010	Aanbrengen grondverbetering rioleringen	m3	745,00V		
241020	Aanvullen sleuf, d=1800mm.	m3	9.070,00V		
244	<b>GROND IN PLANTVAKKEN EN BERMEN</b>				
244010	Teelgrond verwerken in plantvakken, d=500mm.	m3	300,00V		
244020	Teelgrond verwerken in berm, d=100mm.	m3	50,00V		
247	<b>GROND VERWERKEN IN DEPOT</b>				
247010	Grond verwerken in tijdelijk depot - zand	m3	11.800,00V		
247020	Grond verwerken in tijdelijk depot - Humeus zand	m3	50,00V		
247030	Grond verwerken in tijdelijk depot - Klei en veen	m3	2.780,00V		



RAW0717-157005

Gemeente Nieuwegein  
Rioolreconstructie wijk Doorslag te Nieuwegein  
Besteksnummer: 2024-B009 | Status: Definitief bestek incl. Nvl 1

Bladnr. 9 van 17

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
247040	Grond verwerken in tijdelijk depot - zand	m3	480,00V		
247050	Grond verwerken in tijdelijk depot - teelgrond	m3	300,00V		
247060	Grond verwerken in tijdelijk depot - klei/veen.	m3	1.620,00V		
248	<b>GROND LEVEREN</b>				
248010	Leveren zand in zandbed.	m3	5.595,00V		
248020	Leveren teelgrond.	m3	350,00V		
249	<b>PROFILEREN EN VERDICHTEN</b>				
249010	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	13.900,00V		
249020	Profileren van oppervlakken - zand	m2	11.550,00V		
249030	Profileren van oppervlakken - grond	m2	1.000,00V		
3	<b>LEIDINGWERK</b>				
30	<b>DRAINAGE</b>				
301	<b>HORIZONTALE DRAINAGE</b>				
3011	<u>Leidingen</u>				
301110	Lev./aanbr. drains voor horizontale drainage Ø 150mm.	m	1.150,00V		
301120	Lev./aanbr. drains voor horizontale drainage Ø 160mm.	m	65,00V		
3013	<u>Hulpstukken drainage</u>				
301310	Aanbrengen verloop voor horizontale drainage.	st	10,00V		
3014	<u>Uitvoeren visuele inspectie drainage na aanleg</u>				
301410	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	N		
301420	Rioolput reinigen, h<2,50m.	st	41,00V		
301430	Uitvoeren put-video inspectie, h<2,50m.	st	41,00V		
32	<b>VRIJVERVALRIOOL</b>				
320	<b>DROOGWEERAFVOER</b>				
320010	Lev./aanbr. PVC-buis Ø 200mm, kleur bruin.	m	25,00V		
320020	Lev./aanbr. PVC-buis Ø 250mm, kleur bruin.	m	25,00V		
320030	Lev./aanbr. PVC-buis Ø 315mm, kleur bruin.	m	1.055,00V		
321	<b>REGENWATERAFVOER</b>				
321010	Lev./aanbr. PVC-buis Ø 200mm, kleur grijs.	m	30,00V		
321020	Lev./aanbr. PVC-buis Ø 315mm, kleur grijs.	m	1.120,00V		
321030	Lev./aanbr. PVC-buis Ø 400mm, kleur grijs.	m	50,00V		
323	<b>INSPECTIEPUTTEN</b>				
3230	<u>Aanbrengen inspectieputten</u>				
323010	Aanbrengen PE-inspectieputten Ø 800mm - DWA.	st	33,00V		
323020	Aanbrengen PE-inspectieputten Ø 600mm - HWA.	st	2,00V		
323030	Aanbrengen PE-inspectieputten Ø 800mm - HWA.	st	33,00V		
323040	Aanbrengen geprefab. betonput 1000 x 1000 mm - DWA.	st	1,00V		
323050	Aanbrengen geprefab. betonput 1000 x 1000 mm - HWA.	st	1,00V		
323060	Aanbrengen PE-inspectieputten Ø 600mm - Drain.	st	41,00V		
3231	<u>Leveren inspectieputten</u>				
323110	Leveren PE-inspectieputten Ø 800mm - DWA.	st	17,00V		
323130	Leveren PE-inspectieputten Ø 800mm - HWA.	st	19,00V		
323160	Leveren PE-inspectieputten Ø 600mm - drain. Inspectieputten ten behoeve van fase 6 t/m15.	st	19,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
324	<b>PVC HULPSTUKKEN</b>				
324010	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, steekmof Ø315mm.	st	4,00V		
324020	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, bocht 30 graden Ø315mm.	st	4,00V		
324030	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, steekmof Ø400mm.	st	4,00V		
324040	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, bocht 30 graden Ø315mm.	st	4,00V		
324050	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, T-stuk Ø315mm.	st	4,00V		
325	<b>PUTAFDEKKINGEN</b>				
3251	<u>Op hoogte brengen bestaande putafdekkingen</u>				
325110	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	5,00V		
3252	<u>Aanbrengen putafdekkingen</u>				
325210	Aanbrengen putranden met deksels - DWA-putten.	st	34,00V		
325220	Aanbrengen putranden met deksels - HWA-putten.	st	36,00V		
325230	Aanbrengen putranden met deksels - Drain-putten.	st	41,00V		
3253	<u>Leveren putrand met deksel</u>				
325310	Leveren putranden met deksel	st	34,00V		
326	<b>AANSLUITINGEN</b>				
3260	<u>Maken aansluiting t.b.v. VWA</u>				
326010	Maken aansluiting op rioolput.	st	2,00V		
3261	<u>Maken aansluiting t.b.v. HWA</u>				
326110	Maken aansluiting op rioolput - beton	st	5,00V		
3262	<u>Maken aansluiting t.b.v. drainage</u>				
326210	Maken aansluiting op betonduiker - drain	st	1,00V		
326220	Maken aansluiting op rioolput - drain, PE put	st	2,00V		
326230	Maken aansluiting op rioolput - drain, metselput	st	2,00V		
3263	<u>Dicht zetten sparingen</u>				
326310	Dicht maken sparingen met beton t.b.v. bestaande put	st	2,00V		
326320	Dichtmaken sparing met beton t.b.v. nieuwe put.	st	1,00V		
327	<b>UITVOEREN VISUELE INSPECTIE NA AANLEG</b>				
3270	<u>Uitvoeren visuele inspectie DWA riool na aanleg</u>				
327010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
327020	Riool reinigen onder hoge druk - PVC Ø 250mm.	m	25,00V		
327030	Riool reinigen onder hoge druk - PVC Ø 315mm.	m	1.055,00V		
327040	Rioolput reinigen, h>2,50m.	st	33,00V		
327050	Rioolput reinigen, h>2,50m.	st	1,00V		
327060	Uitvoeren visuele inspectie vanuit kunststof riool.	m	1.080,00V		
327070	Uitvoeren put-video inspectie, h>2,50m.	st	33,00V		
327080	Uitvoeren put-video inspectie, h>2,50m.	st	1,00V		
3271	<u>Uitvoeren visuele inspectie HWA riool na aanleg</u>				
327110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
327120	Riool reinigen onder hoge druk - PVC Ø 250mm.	m	30,00V		
327130	Riool reinigen onder hoge druk - PVC Ø 315mm.	m	1.120,00V		
327140	Rioolput reinigen, h>2,50m.	st	35,00V		
327150	Rioolput reinigen, h>2,50m.	st	1,00V		
327170	Uitvoeren visuele inspectie vanuit kunststof riool.	m	1.150,00V		
327180	Uitvoeren put-video inspectie, h>2,50m..	st	35,00V		



RAW0717-157005

Gemeente Nieuwegein  
Rioolreconstructie wijk Doorslag te Nieuwegein  
Besteksnummer: 2024-B009 | Status: Definitief bestek incl. Nvl 1

Bladnr. 11 van 17

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
327190	Uitvoeren put-video inspectie, h>2,50m..	st	1,00V		
33	<b>VRIJVERVAL AANSLUITINGEN</b>				
330	<b>OPZOEKEN AANSLUITLEIDINGEN</b>				
330010	Opsporen kabels en leidingen.	st	225,00V		
331	<b>HUISAANSLUITINGEN DROOGWEERAFVOER</b>				
3310	<u>Grondwerkzaamheden</u>				
331010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - DWA huisaansluitingen.	m	610,00V		
331020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - DWA huisaansl. t.p.v. nuts.	m	300,00V		
331030	Aanvullen sleuf - DWA huisaansl./verzamelleidingen.	m	610,00V		
331040	Aanvullen sleuf - DWA huisaansl./verzamell. t.p.v. nuts	m	300,00V		
3311	<u>Huisaansluiting PVC Ø 125 mm</u>				
331110	Lev./aanbr. PVC-buis Ø125mm, kleur bruin, standpijp.	m	148,00V		
331120	Lev./aanbr. PVC-buis Ø125mm, kleur bruin, uitlegger.	m	890,00V		
3312	<u>Verzamelleidingen PVC Ø 160 mm</u>				
331210	Lev./aanbr. PVC-buis Ø160mm, kleur bruin, standpijp.	m	3,00V		
331220	Lev./aanbr. PVC-buis Ø160mm, kleur bruin, uitlegger.	m	20,00V		
332	<b>HUISAANSLUITINGEN REGENWATERAFVOER</b>				
3320	<u>Grondwerkzaamheden</u>				
332010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - HWA huisaansluitingen.	m	360,00V		
332020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - HWA huisaansl. t.p.v. nuts.	m	180,00V		
332030	Aanvullen sleuf - HWA huisaansl./verzamelleidingen.	m	360,00V		
332040	Aanvullen sleuf - HWA huisaansl./verzamell. t.p.v. nuts	m	180,00V		
3321	<u>Huisaansluiting PVC Ø 125 mm</u>				
332110	Lev./aanbr. PVC-buis Ø125mm, kleur grijs, standpijp.	m	87,00V		
332120	Lev./aanbr. PVC-buis Ø125mm, kleur grijs, uitlegger.	m	520,00V		
3322	<u>Verzamelleidingen PVC Ø 160 mm</u>				
332210	Lev./aanbr. PVC-buis Ø160mm, kleur grijs, standpijp.	m	3,00V		
332220	Lev./aanbr. PVC-buis Ø160mm, kleur grijs, uitlegger.	m	20,00V		
334	<b>KOLKAANSLUITINGEN EN KOLKLEIDINGEN</b>				
3340	<u>Grondwerkzaamheden</u>				
334010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - HWA kolkaansluitingen.	m	290,00V		
334020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - HWA kolkaansl. t.p.v. nuts.	m	125,00V		
334030	Aanvullen sleuf - HWA kolkaansl./verzamelleidingen.	m	290,00V		
334040	Aanvullen sleuf - HWA kolkaansl./verzamell. t.p.v. nuts	m	125,00V		
3341	<u>Kolkaansluiting PVC Ø 125 mm</u>				
334110	Lev./aanbr. PVC-buis Ø125mm, kleur grijs, standpijp.	m	89,00V		
334120	Lev./aanbr. PVC-buis Ø125mm, kleur grijs, uitlegger.	m	370,00V		
3342	<u>Verzamelleidingen PVC Ø 160 mm</u>				
334210	Lev./aanbr. PVC-buis Ø160mm, kleur grijs, standpijp.	m	4,00V		
334220	Lev./aanbr. PVC-buis Ø160mm, kleur grijs, uitlegger.	m	20,00V		
3343	<u>Verzamelleidingen PVC Ø 200 mm</u>				



RAW0717-157005

Gemeente Nieuwegein  
Rioolreconstructie wijk Doorslag te Nieuwegein  
Besteksnummer: 2024-B009 | Status: Definitief bestek incl. Nvl 1

Bladnr. 12 van 17

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
334310	Lev./aanbr. PVC-buis Ø200mm, kleur grijs, uitlegger	m	25,00V		
336	<b>PVC HULPSTUKKEN</b>				
3360	<u>Inlaten en hulpstukken PVC Ø 125 mm</u>				
336010	Maken inlaat t.b.v. huisaansluitingen Ø125mm.	st	236,00V		
336020	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, knevelinlaat Ø200x125mm.	st	1,00V		
336030	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, knevelinlaat Ø250x125mm.	st	7,00V		
336040	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, knevelinlaat Ø315x125mm.	st	228,00V		
336050	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, zettingsmof Ø125mm.	st	236,00V		
336060	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, T-stuk 45 graden Ø125mm.	st	236,00V		
336070	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, bocht 45 graden Ø125mm.	st	236,00V		
336080	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, combikap Ø125mm.	st	236,00V		
336090	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, steekmof Ø125mm.	st	236,00V		
3361	<u>Inlaten en hulpstukken PVC Ø 125 mm</u>				
336110	Maken inlaat t.b.v. kolkaansluitingen Ø125mm.	st	89,00V		
336120	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, knevelinlaat Ø200x125mm.	st	2,00V		
336130	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, knevelinlaat Ø315x125mm.	st	87,00V		
336140	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, flex. bocht 90 gr. Ø125mm.	st	43,00V		
336150	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, flex. stroom T-stuk Ø125mm.	st	46,00V		
336160	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, T-stuk 45 graden Ø125mm.	st	43,00V		
336170	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, combikap Ø125mm.	st	43,00V		
336180	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, bocht 45 graden Ø125mm.	st	467,00V		
336190	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, steekmof Ø125mm.	st	29,00V		
3362	<u>Inlaten en hulpstukken PVC Ø 160 mm</u>				
336210	Maken inlaat t.b.v. verzamelleidingen Ø160mm.	st	10,00V		
336220	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, knevelinlaat Ø315x160mm.	st	10,00V		
336230	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, zettingsmof Ø160mm.	st	10,00V		
336240	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, T-stuk 45 graden Ø160mm.	st	10,00V		
336250	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, bocht 45 graden Ø160mm.	st	10,00V		
336260	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, combikap Ø160mm.	st	20,00V		
336270	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, steekmof Ø160mm.	st	4,00V		
3363	<u>Inlaten en hulpstukken PVC Ø 200 mm</u>				
336380	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, steekmof Ø200mm.	st	2,00V		
34	<b>AFWATERINGSELEMENTEN</b>				
340	<b>STRAATKOLKEN</b>				
340010	Graven en aanvullen werkgat/-put.	st	72,00V		
340020	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	60,00V		
340030	Lev./aanbr. kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	12,00V		
340040	Reinigen kolken.	st	72,00V		
341	<b>TROTTOIRKOLKEN</b>				
341010	Graven en aanvullen werkgat/-put.	st	37,00V		
341020	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	30,00V		
341030	Lev./aanbr. kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	7,00V		
341040	Reinigen kolken.	st	37,00V		
5	<b>VERHARDINGEN EN FUNDERINGSLAGEN</b>				
51	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
510010	Afwerken zandbed.	m2	8.920,00V		
53	<b>STRAATLAGEN</b>				
531	<b>AANBRENGEN STRAATLAAG</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
531010	Lev./aanbr. straatlaag straatzand, d=50mm.	m2	8.920,00V		
54	<b>BESTRATING: OPSLUITINGEN</b>				
541	<b>OPSLUITBANDEN (HERGEBRUIK)</b>				
5410	<u>Aanbrengen opsluitbanden 80x200mm</u>				
541010	Aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm.	m	1.050,00V		
541020	Aanbrengen opsluitbochtbanden 80x200mm.	m	78,50V		
541030	Aanbrengen hulpstukken opsluitbanden 80x200mm.	st	24,00V		
541040	Pasmaken van opsluitbanden 80x200mm.	st	120,00V		
5412	<u>Leveren tekortkomende opsluitband 80 x 200 mm</u>				
541210	Leveren rechte opsluitband 80x200mm.	st	210,00V		
541220	Leveren gebogen opsluitband 80x200mm.	st	25,00V		
541230	Leveren hulpstukken opsluitbanden 80x200mm.	st	5,00V		
5413	<u>Zichten en richten opsluitbanden 80x200mm</u>				
541310	Zichten en richten opsluitbanden 80 x 200 mm.	m	250,00V		
543	<b>TROTTOIRBANDEN (HERGEBRUIK)</b>				
5430	<u>Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250mm</u>				
543010	Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250mm.	m	900,00V		
543020	Aanbrengen trottoirbochtbanden 130/150x250mm.	m	159,36V		
543030	Aanbr. hulpstukken trottoirbanden 130/150x250mm.	st	75,00V		
543040	Pasmaken van trottoirbanden 130/150x250mm.	st	160,00V		
5432	<u>Leveren tekortkomende betonband 130/150 x 250 mm</u>				
543210	Leveren rechte trottoirband 130/150x250mm.	st	180,00V		
543220	Leveren gebogen trottoirband 130/150x250mm.	st	43,00V		
543230	Leveren hulpstukken trottoirbanden 130/150x250mm.	st	15,00V		
5433	<u>Zichten en richten trottoirbanden 130/150x250mm</u>				
543310	Zichten en richten trottoirbanden 130/150x250mm.	m	250,00V		
547	<b>DIVERSE OPSLUITINGEN</b>				
547010	Aanbrengen betonrand.	m	35,00V		
55	<b>BESTRATING: OPEN VERHARDING</b>				
551	<b>BETONSTRAATSTEEN (HERGEBRUIK)</b>				
5511	<u>Dichtstraten rijbaan en parkeervakken</u>				
551110	Aanbrengen bss bv grijs/heidepaars b>3,00m (rijbaan)	m2	5.370,00V		
551120	Aanbrengen bss bv rood b>3,00m (rijbaan).	m2	360,00V		
551130	Aanbrengen bss bv grijs b>3,00m (parkeervakken).	m2	350,00V		
551140	Aanbrengen bss bv antraciet b>3,00m (parkeervakken).	m2	100,00V		
551150	Aanbrengen bss wit dwarsmarkering 0,21-0,21-0,21m.	m	300,00V		
5512	<u>Aanbrengen in bestaand verband - trottoir/parkeervak</u>				
551210	Aanbrengen bss ev grijs b<1,50m (overrijdbare trottoirs).	m2	175,00V		
551220	Aanbrengen bss hv grijs b<1,50m (bocht trottoir).	m2	35,00V		
551230	Aanbrengen bss hv grijs b=1,50-3,00m (trottoirs).	m2	30,00V		
551240	Aanbrengen bss ev antraciet b>3,00m (parkeervakken).	m2	35,00V		
551250	Aanbrengen bss ev grijs b<1,50m (rand parkeervakken).	m2	190,00V		
551260	Aanbrengen bss ev grijs b=1,50-3,00m (parkeervakken).	m2	95,00V		
551270	Aanbrengen bss wit dwarsmarkering 0,21-0,21-0,21m.	m	42,00V		



RAW0717-157005

Gemeente Nieuwegein  
Rioolreconstructie wijk Doorslag te Nieuwegein  
Besteksnummer: 2024-B009 | Status: Definitief bestek incl. Nvl 1

Bladnr. 14 van 17

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5513	<b>Aanbrengen in bestaand verband - rijbaan/molgoten</b>				
551310	Aanbrengen bss kv heidepaars b>3,00m (rijbaan).	m2	35,00V		
551320	Aanbrengen bss kv rood b>3,00m (rijbaan).	m2	65,00V		
551330	Aanbrengen bss ev rood b<1,50m (loopstrook).	m2	15,00V		
551340	Aanbrengen bss hv heidepaars b=1,50-3,00m (rijbaan).	m2	15,00V		
551350	Aanbrengen bss wit langsmarkering 1-1 (0,105 -0,105)	m	18,00V		
551360	Aanbrengen bss wit dwarsmarkering b=0,105m.	m	22,00V		
551370	Aanbrengen bss wit dwarsmarkering b=0,210m.	m	11,00V		
551380	Aanbrengen molgoot bss heidepaars 3 streks.	m	260,00V		
551390	Aanbrengen molgoot bss rood 3 streks.	m	65,00V		
5514	<b>Aanbrengen in bestaand verband - drempels</b>				
551410	Aanbrengen bss antraciet/wit drempel, b=1,05m.	m	18,00V		
551420	Aanbrengen bss antraciet/wit/grijs drempel, b=1,68m.	m	20,00V		
556	<b>LEVERANTIE TEKORTKOMENDE BETONSTRAATSTEN</b>				
556010	Leveren betonstraatstenen keiformaat kleur heidepaars.	st	9.900,00V		
556020	Leveren betonstraatstenen keiformaat kleur grijs.	st	40.050,00V		
556030	Leveren betonstraatstenen keiformaat kleur rood.	st	720,00V		
556040	Leveren betonstraatstenen keiformaat kleur antraciet.	st	630,00V		
56	<b>BESTRATING: TEGELWERK</b>				
560	<b>BETONTEGELS (HERGEBRUIK)</b>				
5600	<b>Betontegels 300x300x45mm</b>				
560010	Aanbr. betontegel 300x300x45mm gr hv b<1,50m.	m2	125,00V		
560020	Aanbr. betontegel 300x300x45mm gr hv b=1,50-3,00m.	m2	860,00V		
560030	Aanbr. betontegel 300x300x45mm gr hv b>3,00m.	m2	550,00V		
5601	<b>Betontegels 300x300x80mm</b>				
560110	Aanbr. betontegel 300x300x80mm gr hv b=1,50-3,00m.	m2	135,00V		
560120	Aanbr. betontegel 300x300x80mm gr hv b>3,00m.	m2	35,00V		
560130	Aanbr. betontegel 300x300x80mm gr hv b>3,00m.	m2	90,00V		
564	<b>FIGURATIETEGELS (HERGEBRUIK)</b>				
564010	Aanbrengen bt 300x300x45mm figuratie afvalcontainer.	m2	0,54V		
564020	Aanbrengen bt 300x300x80mm figuratie parkeervak.	m2	0,27V		
568	<b>LEVEREN TEKORTKOMENDE TEGELVERHARDINGEN</b>				
568010	Leveren betontegels grijs 300x300x45mm.	st	4.750,00V		
568020	Leveren betontegels grijs 150x300x45mm.	st	850,00V		
568030	Leveren betontegels grijs 300x300x80mm.	st	500,00V		
568040	Leveren betontegels grijs 150x300x80mm.	st	560,00V		
7	<b>INRICHTING EN BEBAKENING</b>				
73	<b>STRAAT- EN WEGMEUBILAIR</b>				
730010	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	20,00V		
74	<b>DIVERSE INRICHTING- EN BEBAKENING</b>				
740010	Aanbrengen hek (m).	m	3,00V		
740020	Aanbrengen betonpaal.	st	17,00V		
740030	Aanbrengen kunststof diamantkoppaal.	st	3,00V		
740040	Aanbrengen houten paal.	st	8,00V		
740050	Aanbrengen plantenbakken.	st	1,00V		
79	<b>AFVOER MATERIALEN</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
791	<b>AFVOEREN RIOOLSLIB</b>				
791110	Rioolslib vervoeren.	ton	337,94	V	
792	<b>AFVOEREN BOUWSTOFFEN</b>				
792110	Vervoeren steenachtig materiaal.	ton	285,30	V	
792120	Vervoeren steenachtig materiaal.	ton	605,65	V	
792130	Vervoeren restmateriaal van PVC/PE.	ton	24,93	V	
792140	Vervoeren restmateriaal van Staal.	ton	6,62	V	
794	<b>AFVOEREN GROENAFVAL</b>				
794110	Vervoeren groenafval.	ton	16,85	V	
795	<b>AFVOEREN DIVERSE MATERIALEN</b>				
795110	Vervoeren diverse afval en materialen.	ton	8,90	V	
8	<b>WERKEN VAN ALGEMENE AARD</b>				
80	<b>COMMUNICATIE, COÖRDINATIE EN VEILIGHEID</b>				
800	<b>COMMUNICATIEWERKZAAMHEDEN EN OVERLEG</b>				
800010	Opstellen communicatieplan.	EUR		N	
800020	Omgevingsmanager.	EUR		N	
800030	Communiceren met derden.	EUR		N	
801	<b>COÖRDINATIEWERKZAAMHEDEN</b>				
801010	Coördineren van werkzaamheden t.b.v. omgevingswet.	EUR		N	
801020	Coördineren van werkzaamheden t.b.v. nutspartijen.	EUR		N	
801030	Coördineren van werkzaamheden derden	EUR		N	
801040	Coördinatie overleggen.	EUR		N	
802	<b>VEILIGHEID EN GEZONDHEID</b>				
802010	Coördinatiewerkzaamheden arbeidsomstandigheden.	EUR		N	
802020	V&G-coördinatie uitvoeringsfase.	EUR		N	
803	<b>ALGEMENE WERKZAAMHEDEN</b>				
803010	Assistentie vuilophaaldienst	EUR		N	
804	<b>MELDINGEN</b>				
804010	Verzorgen melding vervoeren / toepassen grond.	EUR		N	
804030	Meldingen start werkzaamheden bij Waterschap.	EUR		N	
81	<b>OPSTELLEN PLANNEN / UITVOEREN ONDERZOEKEN</b>				
810	<b>DOCUMENTEN</b>				
810010	Opstellen V&G-plan en V&G-dossier uitvoeringsfase.	EUR		N	
810020	Opstellen kwaliteitsplan.	EUR		N	
810040	Opstellen opleverdossier.	EUR		N	
810050	Opstellen plan omgaan met vrijgekomen materialen.	EUR		N	
810060	Opstellen straatwerkplan.	EUR		N	
810070	Opstellen algemeen tijdsplan.	EUR		N	
810080	Opstellen gedetailleerde planning (faseringsplan).	EUR		N	
810090	Opstellen logboek werkzaamheden bestaande bomen.	EUR		N	
811	<b>REVISIEGEGEVENS</b>				
811010	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR		N	
811020	Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering in Riox.	EUR		N	



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
813	<b>UITVOEREN ONDERZOEKEN</b>				
813010	Uitvoeren partijkeuring vrijgekomen materialen.	st	10,00	V	
813020	Uitvoeren RAW-onderzoek 'zand in zandbed'.	EUR		N	
82	<b>INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL</b>				
821	<b>INZETTEN WERKNEMERS</b>				
821010	Inzetten van grondwerker.	uur	120,00	V	
821020	Inzetten koppel stratenmakers.	uur	40,00	V	
821030	Inzetten verkeersregelaar.	uur	40,00	V	
821040	Inzetten European Tree Worker (ETW).	uur	40,00	V	
822	<b>INZETTEN MATERIEEL</b>				
822010	Inzetten wiellader.	uur	40,00	V	
822020	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	60,00	V	
822030	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	60,00	V	
822040	Inzetten vrachtauto (hydraulisch kipbaar).	uur	40,00	V	
822050	Inzetten tractor inclusief grondkar.	uur	40,00	V	
	<b>SUBTOTAAL</b>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>					
9	<b>Staartposten</b>				
91	<b>Eenmalige kosten</b>				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Aan- en afvoeren van materieel.	EUR		N	
910050	Aanvragen diverse vergunningen.	EUR		N	
910060	Directieverblijf.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	<b>Uitvoeringskosten</b>				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	<b>Algemene kosten</b>				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	<b>Winst en risico</b>				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	<b>Stelposten</b>				
950010	Stelpost - door directie op te dragen werkzaamheden.	EUR	20.000,00V		
950020	Stelpost - te kort komende materialen.	EUR	15.000,00V		
950030	Stelpost - onvoorzien werkzaamheden langs percelen.	EUR	15.000,00V		
950040	Stelpost - verkeersmaatregelen.	EUR	50.000,00V		
950050	Stelpost - ondersteuning te verleggen kabels en leidingen.	EUR	20.000,00V		
950060	Stelpost - maatregelen ecologie	EUR	5.000,00V		
96	<b>Bijdragen</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
	<b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				