

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Documentatie	L.S., In de publicatie wordt verwezen naar de bijgaande documentatie. Echter, deze lijken niet te zijn toegevoegd aan de publicatie. Vriendelijk verzoek deze alsnog toe te voegen. Bij voorbaat dank.	De documenten zijn toegevoegd.
2	Documentatie	Wij zien alleen een UEA en publicatie maar geen aanbestedingsdocumenten. Kunt u deze nog toevoegen ?	De documenten zijn toegevoegd.
3	Post 910040	Graag deze post verwijderen uit het bestek. Het is de taak van de opdrachtgever om werkzaamheden beschreven in deel 2.1 en deel 3 van het bestek te verwoorden in besteksposten in deel 2.2. Dit is niet een taak van de aannemer.	Post wordt verwijderd.
4	Post 910050	Dit is een dubbeling met de beschrijving zoals vermeld in post 910040. Indien post 910040 niet wordt verwijderd, dan kan deze post verwijderd worden.	Post blijft gehandhaafd. Gelezen dient te worden: alle kosten en inspanningen voor het aanvragen en verkrijgen van diverse benodigde vergunningen, het verrichten van aanvragen en het melden van benodigde activiteiten bij het bevoegd gezag voor het uitvoeren van het werk.
5	BP 140330	Klopt de eenheid en hoeveelheid van deze post?	Eenheid is aangepast naar 'keer' en hoeveelheid resultaatsverplichting naar '15 keer'.
6	BP 140560 + 140580	Kloppen deze hoeveelheden?	Besekspost is gewijzigd, het uitgangspunt is 4 bouwhekken van 3,5m per boom.
7	BP 151310	Moeten de kosten voor het pakkeren in deze post zijn inbegrepen?	Zie tekst onder hoofdstuk 55. Kosten voor het geschikt maken van elementenverhardingen voor het machinaal kunnen aanbrengen hiervan dienen te zijn opgenomen in de eenheidsprijs voor het aanbrengen van elementenverhardingen en kantopsluitingen. Wijze van geschikt maken ter keuze van de aannemer.
8	BP 140330	Klopt de opgegeven eenheid en hoeveelheid?	Zie antwoord op vraag 5.
9	BP 140560 & 140580	Klopt de opgegeven hoeveelheid? 21 meter bouwhek per boom lijkt wat veel.	Zie antwoord op vraag 6.
10	BP 140610	Graag deze bestekspost splitsen in aantal stuks te plaatsen en instandhouden.	Post vervalt.
11	BP 141120	Bedoeld u hiermee dat de brandkraan verlengd moet worden? Graag bestekpost specificeren.	Post komt te vervallen. Aantal wordt toegevoegd aan post 141130.
12	BP 151310	Is deze bestekspost inclusief het palleteren van betonstraatstenen?	Zie antwoord op vraag 7.
13	BP 152210	Is deze bestekspost inclusief het palleteren van betontegels?	Zie tekst onder hoofdstuk 56. Kosten voor het geschikt maken van elementenverhardingen voor het machinaal kunnen aanbrengen hiervan dienen te zijn opgenomen in de eenheidsprijs voor het aanbrengen van elementenverhardingen. Wijze van geschikt maken ter keuze van de aannemer.
14	BP 230010	Klopt de opgegeven leverantie van 530 m3?	Bestekspost is gewijzigd.
15	BP 248020	Het artikel waar naar wordt verwezen ontbreekt in deel 3.	Artikel is toegevoegd in deel 3
16	BP 791110	Klopt de opgegeven hoeveelheid? Dit is nog al fors voor het reinigen van rioleringen.	Post blijft gehandhaafd.
17	BP 800020	Kunt u hier een verrekenbare post van maken om hier een gelijk speelveld te creëren	De aannemer dient zelf een inschatting te maken o.b.v. deel 2.1 paragraaf 10.
18	BP 910040	Dit is de taak van OG om de werkzaamheden beschreven in deel 2.1 en 3 te verwerken in deel 2.2. Dit is niet aan de aannemer. Graag de bestekspost laten vervallen en de werkzaamheden verwerken in besteksposten in deel 2.2.	Post vervalt.
19	BP 910050	Het artikel waar naar wordt verwezen ontbreekt in deel 3.	Post aangepast. Aannemer dient rekening te houden met de voor hem benodigde meldingen en vergunningen t.b.v. de uitvoering van het werk.
20	deel 3 01.03.01 lid 21	In deel 3 01.03.01 lid 21 is het maximumpercentage voor algemene kosten en winst & risico bij meer- en minderwerk vastgesteld op 10%. Gezien de huidige markt is dit percentage niet toereikend. Kan de gemeente het percentage aanpassen naar 15%, zodat het beter aansluit bij een marktconform niveau?	Lid blijft gehandhaafd.
21	Deel 3 01.27.03 lid 02	Er is opgenomen dat 5% van de opdrachtsom moet worden besteed aan SROI. Gezien de aard van het werk, achten wij dit percentage disproportioneel. Bent u bereid om de SROI-eis aan te passen naar 2% van de opdrachtsom of 5% van de loonsom zodat dit meer in verhouding is met de werkelijke loonsom? Indien u hiermee niet akkoord gaat, kunt u dan toelichten waarom u het gestelde percentage proportioneel vindt?	Percentage blijft gehandhaafd.
22	post onder 156 kabels en leidingen	kunnen wij ervan uitgaan dat de waterleiding loos is (geen druk meer en leeg is. En dat de eneco voedingskabels spanningsloos zijn en zijn afgekappt?	Dit is in basis wel het uitgangspunt. Coördinatie conform postnr. 801020.
23	bestekspost 150510	verwijderen boomwortels per m2, wat is het uitgangspunt t.b.v. worteldiktes bij het verwijderen en hoeveel wortels per m2 moet er rekening mee worden gehouden. De in te zetten european tree worker word deze verrekend op t.b.s. uren aangezien je dit niet van te voren kunt inplannen hoeveel tijd het kost om de wortels te verwijderen.	Post vervalt.
24	besteksposten 142110, 142210	Is de bestekspost bedoeld voor het aanbrengen van tijdelijke noodverbindingen voor huisaansluitingen, de post wordt niet duidelijk omschreven wat nu precies de bedoeling is. kunt u aangeven wat hier precies wordt bedoeld.	Tijdens de werkdag moet het riool worden dichtgezet en de verbinding moet aan het eind van de werkdag worden hersteld. De afvoer van de huisaansluitingen moet tijdens de werkdag gewaarborgd zijn.
25	bijlagen 10	Bijlage 10 is niet te openen en niet leesbaar.	Het akkoord van het bevoegd gezag op de melding is als bijlage toegevoegd.
26	besteksposten 134010, 134110	hier wordt gevraagd om het VW riool leeg te houden, kunt aangeven met welke pompcapaciteit /m3 er dient te worden gerekend om het riool leeg te houden.	Zie deel 2.1 paragraaf 9 voor de verklaring van keer. De aannemer dient zelf een inschatting te maken.
27	besteksposten onder 12 verkeersmaatregelen	Tekeningen omlidings- en verkeersmaatregelen worden na aanbesteding door aannemer opgesteld en goedgekeurd door directie. Toe te passen en aantal borden zijn tijdens aanbesteding niet bekend en af te prijzen. Wij verzoeken u om een stelpost verkeersmaatregelen toe te voegen waarop de kosten van omlidingsroutes, afzettingen en tijdelijke bebording afgerekend kunnen worden?" conform artikel 62.17.03 van de Standaard RAW Bepalingen	In de posten is aangegeven met hoeveel borden de aannemer per fase (keer) gemiddeld rekening dient te houden. Een stelpost wordt niet toegevoegd.
28	09 uitvoering en fasering	Depot, Werkterrein, omgeving en uitvoering; kun u aangeven waar de opdrachtnemer rekening mee moeten houden, u geeft aan dat de aannemer verantwoordelijk is voor de coördinatie, communicatie en afstemming van zijn uitvoerende werkzaamheden tussen werkzaamheden van derden. kunt u aangeven waar we rekening mee moeten houden en welke werkzaamheden er eventueel gaan plaats vinden en wat ze inhouden.	Zie deel 3 paragraaf 01.11.01.
29	05 tijdsbepaling	Volgens het bestek bedraagt de uitvoeringsperiode van 8 juni 2026 t/m 27 februari 2027 circa 38 weken. Rekening houdend met 6 weken bouwvak- en kerstvakantie resteert een netto uitvoeringsduur van circa 32 weken. Binnen deze periode dient circa 2.000 m ³ hoofdriool te worden aangelegd, waarna de wegconstructie dient te worden hersteld. Daarnaast moet gefaseerd worden gewerkt, waarbij fase lengte maximaal 80 m bedraagt en pas met een volgende fase mag worden gestart nadat de puinbaan in de voorgaande fase is aangebracht. Op basis van deze randvoorwaarden en de benodigde productiesnelheid achten wij de beschikbare uitvoeringsduur onvoldoende. Naar onze inschatting is een uitvoeringsduur van circa 46 weken exclusief vakanties realistisch om het werk zorgvuldig en veilig uit te voeren. Vraag: Is de opdrachtgever bereid de uitvoeringsperiode te verlengen zodat een realistische uitvoeringsduur kan worden gehanteerd? Indien verlenging van de einddatum niet mogelijk is, staat de opdrachtgever er dan voor open dat met meerdere ploegen gelijktijdig in de wijk wordt gewerkt, mits de bereikbaarheid en veiligheid worden geborgd?	Uitvoeringsperiode wordt niet gewijzigd. De opdrachtgever staat er voor open dat met meerdere ploegen gelijktijdig in de wijk wordt gewerkt, mits de bereikbaarheid en veiligheid worden geborgd. Echter in maximaal 2 fases tegelijk, waarbij het uitgangspunt voor de faseringstekening is geweest dat er kan worden gestart met vervangen van de riolering in een volgende fase wanneer de hier voorafgaande fase wordt bestraat.

30	bijlage 6 bemalingsadvies- Opbarstberekening bemalingsadvies	<p>Mogelijk zie ik iets over het hoofd, maar ik kom in het bemalingsadvies een punt tegen dat invloed kan hebben op het uitvoeringsconcept.</p> <p>Ik zal het hieronder proberen toe te lichten: zie bemalingsadvies 5.3.2.berekening verticaal evenwicht- ontgravingsniveau rioolstuf 2,50m- NAP tabel en ontgravingsniveau rioolstuf 2,00m- NAP</p> <p>ADCIM heeft een opbarstberekening opgesteld waarbij de waterdruk als opwaartse kracht wordt beschouwd en de gronddruk als neerwaartse kracht. Om opbarsten van de bodem te voorkomen moet de neerwaartse gronddruk groter zijn dan de waterdruk uit het watervoerend pakket.</p> <p>zie bemalingsadvies 5.4 Conclusie- uit de evenwichtsbeschouwing blijkt dat voor het ontgravingsniveau van 2,50m- NAP ten behoeve van ontgraven van het wgcunet, bij een gemiddelde stijghoogte 2.0m-NAP van het grondwater in het watervoerend pakket, de rekenwaarde van de (neerwaartse) gronddruk lager is dan de (opwaartse) waterdruk. hiermee is theorie het verticale evenwicht niet gewaarborgd. voor de ontgraving tot 2,50m- NAP bedraagt de veiligheidsfactor tegen opbarsten (48,1/0,90)/55,0 = 0,97</p> <p>In de berekening wordt gewerkt met een veiligheidsfactor. Dat betekent normaal gesproken dat conservatief wordt getoets: of de waterdruk wordt verhoogd, of de gronddruk wordt gereduceerd ten opzichte van de karakteristieke waarde. In §5.2.1 staat dat de rekenwaarde wordt verkregen door vermenigvuldiging met een partiële factor van 0,9. In §5.4 wordt de veiligheidsfactor echter bepaald als: (28,9 / 0,90) / 30,0 = 1.07 (geen risico) Door de neerwaartse kracht te delen door 0,90 wordt deze feitelijk vergroot met factor 1,11. Daarmee lijkt geen conservatieve benadering te worden toegepast. Naar mijn inzicht zou de toetsing eerder moeten zijn: (28,9 x 0,90) / 30,0 = 0,867 (wel risico) Indien dat het geval is, ontstaan er mogelijk al bij meerdere ontgravingsdieptes opbarstisico's en kan de geadviseerde uitvoeringswijze anders uitpakken dan nu wordt aangenomen. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de keuze tussen uitsluitend freatische bemaling of aanvullende spanningsbemaling. Daarbij kunnen ook de invloedsfeer en het risico op zettingen voor de omgeving toenemen omdat we te maken hebben met sterk zettingsgevoelige grond (veel veen), wat mogelijk consequenties heeft voor tuinen, verhardingen en ondergrondse infrastructuur. kunt u mijn berekening laten controleren en indien het bemalingsadvies hierop aan laten passen.</p>	<p>Spanningsbemaling wordt toegevoegd aan het bestek. In de praktijk moet bekeken worden of dit noodzakelijk is. Door te werken met korte sleuven en het dagelijks dichtmaken van de sleuven wordt het risico op opbarsten beperkt. Zie toevoeging met uitvoeringsvoorwaarden in deel 2.1 paragraaf 08.</p> <p>De reactie van onze geotechnicus is als volgt: <u>Vooraf met rekenwaarden werken gebruikte we een veiligheidsfactor van 1,1 voor het gebruik met representatieve waarden.</u> <u>De factor is voor dit werk 1,07.</u> <u>Omdat dit meer is dan 1,0; zijnde de waarde waarbij in theorie opbarsten, is dit nog aanvaardbaar.</u></p>
31	bestek hoofdstuk 551	<p>Ook moelijkere oppervlakken en beperkingen dienen machinaal uitgevoerd te worden; Er zijn altijd locaties waar machinaal straten technisch niet mogelijk is of mogelijk de kwaliteit van de vrijgekomen stenen niet volstaat om machinaal terug aan te brengen (maatafwijking) . Graag dit herzien in het bestek.</p>	<p>Er dient zoveel als mogelijk machinaal gestraat te worden. Voldaan dient te worden aan de wet- en regelgeving voor het aanbrengen van elementenverharding.</p>
32	bestek post 330010	<p>Opsporen kabels en leidingen; Opsporen DWA en HWA huisaansluitingen m.b.v. de riox app. Stelt u de riox app ter beschikking (inclusief credits) zodat aannemer de informatie hieruit kan halen? Of bedoelt u dat de aangelegde situatie in de riox app verwerkt dient te worden?</p>	<p>Ja, de nieuwe situatie dient in de app verwerkt te worden. Aannemer dient zelf een licentie voor de app te verzorgen.</p>
33	bestek hoofdstuk 1559	<p>Reinigen van riolering, mag inschrijver er vanuit gaan dat het bestaande stelsel zelfledigend is (volledig leegloopt) of dient er rekening gehouden te worden met leegzuigen? Zo ja, dan graag toelichten waar precies.</p>	<p>Het huidige stelsel is zelfledigend. Tijdens de riolreconstructie zijn er delen tijdelijk niet zelfledigend. Zie postnr. 134010 en 134110</p>
34	bestek hoofdstuk 1556	<p>Vullen buitenwerking gestelde leidingen; Bedoelt u met het door u genoemde omschrijving voor toe te passen materiaal normale schuimbeton? Of is dit een specifieke samenstelling?</p>	<p>Het mengsel dient te bestaan uit krimpvrij portlandcement gemaakt van mergel, gips en klei.</p>
35	bestek H 143 Tijdelijk depot buiten de werkgrenzen	<p>Aannemer dient zelf zorg te dragen voor voldoende depotruimte; mag inschrijver ervan uitgaan dat aannemer samen met opdrachtgever op zoek gaat naar geschikte depotruimte buiten het werkgebied?</p>	<p>De aannemer draagt zorg voor een depotruimte.</p>
36	bestek post 142110 en 142210	<p>Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riol, inclusief het treffen van voorzieningen voor de afvoer van perceelaansluitingen; Kunt u nader toelichten wat u verwacht m.b.t. voorzieningen voor afvoer van perceelaansluitingen? Indien per perceel een aparte voorziening getroffen dient te worden dan graag deze toelichten en hiervoor besteksposten opnemen.</p>	<p>Zie antwoord vraag 24.</p>
37	bestek post 131010	<p>Aanbrengen en verwijderen bronbemaling - sleuven; Het bemalingsplan (bijlage 6) noemt zowel toepassing van deepwells, horizontale drainage en eventueel toepassing van korte verticale filters. Kunt u toelichten binnen welke besteksposten de verschillende technieken meegenomen dienen te worden? Graag ook hiervoor voor alle verschillende technieken verrekende hoeveelheden opnemen.</p>	<p>Er wordt een post toegevoegd voor het toepassen van spanningsbemaling. Horizontale bemaling wordt niet toegepast i.v.m. kabels en leidingen. Post 131010 (deze stond al in het bestek) betreft enkel het toepassen van verticale bronbemaling. Zie toevoeging met uitvoeringsvoorwaarden in deel 2.1 paragraaf 08.</p>
38	bestek post 120210	<p>Bouwkundige opname bestaande panden; Kunt u nader toelichten welke 20 panden u bedoelt?</p>	<p>Het betreft panden direct grenzend aan de rioolstuf. Te bepalen in overleg met de opdrachtgever.</p>
39	bestek post 100040	<p>Beschermingsmaatregelen t.b.v. omgevingswet; Deze maatregelen komen voort uit het nog op te stellen ecologisch werkprotocol. Vooraf is voor ons niet in te schatten welke, en in welke mate, maatregelen benodigd zijn. Graag deze kosten verrekenden op stelpost.</p>	<p>Post 100040 vervalt. Stelpostnr. 950060 is toegevoegd.</p>
40	bestek 12 SROI verplichting	<p>Bijlage 13 noemt een SROI-verplichting van 5% van de gefactureerde opdrachtsom. Gezien de omvang van het project (veel leveranties) en de veelal gespecialiseerde werkzaamheden (vakmanschap voor aanleg riolering en bestrating, en uiteraard ook in het kader van veiligheid) zijn wij van mening dat dit moeilijk in te vullen is. Graag dit percentage verlagen.</p>	<p>Post blijft gehandhaafd.</p>
41	bestek 09 Uitvoering en fasering	<p>De opdrachtgever verzorgd voor maximaal 6 bestelbussen/personenauto's een tijdelijke parkeeronthefing; Kunt u hieraan 2 ontheffing t.b.v. vrachtwagens toevoegen (transportauto's behorende bij in te zetten machines).</p>	<p>Post blijft gehandhaafd.</p>
42	bestek 07 Milieuhygiënische gegevens en bodemopbouw	<p>Grondslag bestaat voornamelijk uit zand, klasse Landbouw Natuur. Dit materiaal kan hergebruikt worden voor het aanvullen van de rioolstuf; Kunt u meer informatie verstrekken t.a.v. civieltechnische kwaliteit van het ter hergebruiken zand?</p>	<p>Deze gegevens zijn niet bekend. Het onderzoek m.b.t. zand is opgenomen onder postnr. 813020.</p>
43	bestek 05 Transportrouts en bereikbaarheid wegen	<p>Het is alleen toegestaan via de oostzijde van het werk, vanaf de ontsluitingsweg Koekoekslaen en straat Specht om het werk te benaderen. Mag inschrijver ervan uitgaan dat binnen het plangebied vanuit Rietgors en vanuit Rotkruiper naar Specht gereden mag worden (2x ontsluiting uit het plangebied)?</p>	<p>Het is niet toegestaan via de Rietgors de Specht te betreden. Alleen het deel van de Rietgors langs de Zuidstedeweg is toegankelijk voor de aannemer.</p>
44	bestek 06 Onderhoudstermijn	<p>De onderhoudstermijn bedraagt 12 maanden na oplevering van het gehele werk; Gezien de ontwerpkeuze om geen fundering toe te passen in de rijbaan (na uitvoeren van de rioolvervangning), en het feit dat bouwverkeer vanwege de fasering noodzaak is ook over nieuw gemaakt werk te rijden (u stelt op blz. 6 overigens dat dit niet is toegestaan), zijn wij van mening dat schades/verzakkingen niet te voorkomen zijn en dit een onredelijk risico is voor aannemer. Kunt u hier aanvullende posten (herstraten of eventueel te treffen voorzieningen) voor toevoegen? Daarnaast zien wij graag een verkorte onderhoudstermijn en dat deze ingaat na vrijgave van de fases.</p>	<p>Onhoudstermijn blijft gehandhaafd.</p>
45	bestek, 05 tijdsbepaling	<p>Het werk gefaseerd uitvoeren zoals aangegeven op bijlage 12; Kunt u deze fasering routing nader toelichten? En mag inschrijver hiervan afwijken wanneer dit voor de aanleg van riolering logischer is/beter uitkomt, of het risico op beschadiging van al gemaakte fases vermindert?</p>	<p>Vooralsnog de bijgevoegde fasering aanhouden. Deze is opgesteld om met zo min mogelijk overlast in 2 fases tegelijkertijd werkzaamheden te kunnen verrichten.</p>
46	232 afvoeren grond	<p>Er is nog geen AP04 rapport van de vrijgekomen grond. Hierdoor zijn de parameters van de af te voeren grond nog niet in beeld en zijn stortkosten niet te bepalen. Wij willen u vragen een stelpost toe te voegen voor de stortkosten van de af te voeren grond. Kunt u deze toevoegen?</p>	<p>Partijkeuringen zijn opgenomen onder postnr. 813010. Het verkennend bodemonderzoek is opgenomen in bijlage 05. De milieuhygiënische kwaliteit van de onderzochte grond is hier beschreven.</p>
47	232 afvoeren grond	<p>Wij missen een bestekspost voor het uitvoeren van AP04 onderzoeken verrekendbaar per stuk. Kunt u deze toevoegen? Dit is nodig om de grond af te kunnen voeren.</p>	<p>Partijkeuringen zijn opgenomen onder postnr. 813010.</p>
48	143 Tijdelijk depot	<p>Wij nemen aan dat de gemeente het beste zicht heeft op mogelijkheden tot het maken van een depot buiten de werkgrens. Kunt u aangeven wat volgens u mogelijkheden zijn? Daarnaast missen wij een post voor het instandhouden van het depot, mogelijk dat er bijvoorbeeld huurkosten verrekend dienen te worden.</p>	<p>Aannemer dient zelf zorg te dragen voor een geschikte depotlocatie. Post aanbrengen en verwijderen depot wordt gesplitst. Post instandhouden wordt toegevoegd.</p>
49	Bestekspost 120130	<p>U geeft in deze post aan het verrichten van meldingen. Welke meldingen bedoelt u exact en kunt u deze ook verrekendbaar maken per stuk, aangezien dit vermoedelijk het zelfde aantal zijn als de verkeerstekeningen en deze worden ook naar aantal stuks verrekend.</p>	<p>Aannemer dient hier zelf een inschatting voor te maken. Meldingen/verkeersplan 4 weken voor aanvang van de fase indienen via LTC. Rekening houden met 1x aanpassen per fase.</p>
50	Bemaling	<p>Is lozing op oppervlaktewater toegestaan of uitsluitend op riool?</p>	<p>Lozing is uitsluitend toegestaan op riool.</p>
51	Uitvoering	<p>Zijn er verstertijden voor werkzaamheden nabij scholen/woningen?</p>	<p>De werktijden zijn aangegeven in deel 1 paragraaf 05.</p>
52	Fasering	<p>Is de fasering definitief of indicatief? Worden wijzigingen in fasering beschouwd als contractwijziging?</p>	<p>Vooralsnog de bijgevoegde fasering aanhouden. Deze is opgesteld om met zo min mogelijk overlast in 2 fases tegelijkertijd werkzaamheden te kunnen verrichten.</p>
53	Oplevering	<p>Wordt het werk in termijnen opgeleverd per fase of éénmalig na voltooiing?</p>	<p>Na voltooiing opleveren maar wel per fase openstellen.</p>
54	Bijlage bemalingsadvies	<p>Is het bemalingsadvies (G20240248-rap-01) leidend of slechts informatief?</p>	<p>Het rapport is leidend. Er wordt een post toegevoegd voor het toepassen van spanningsbemaling. Horizontale bemaling wordt niet toegepast i.v.m. kabels en leidingen. Post 131010 (deze stond al in het bestek) betreft enkel het toepassen van verticale bronbemaling. Zie toevoeging met uitvoeringsvoorwaarden in deel 2.1 paragraaf 08.</p>
55	Bijlage Grondbalans	<p>Zijn de hoeveelheden in de grondbalans theoretisch of op basis van inmeting?</p>	<p>O.b.v. theoretisch profiel.</p>
56	Bijlage verkennend bodemonderzoek	<p>Is het verkennend bodemonderzoek (ref. 233155) definitief vastgesteld?</p>	<p>Het bodemonderzoek is definitief.</p>