



REACTIE OP MELDING

Ons kenmerk
HDSR 734169

Uw kenmerk
2026013000282

Datum
2 februari 2026

Bijlage(n)
-

Geachte heer/mevrouw,

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) hebben uw melding ontvangen voor het tijdelijk onttrekken van grondwater voor werkzaamheden aan de riolering op de locatie bij de wijk Doorslag Nieuwegein (locatie is gelegen aan de Goudvink, Appelvink Winterkoning, Boomkruiper, Rotskruiper en Rietgors). De melding hebben wij op 30 januari 2026 ontvangen en ingeboekt onder zaaknummer 734169. Hieronder vindt u de verplichtingen voor deze melding.

Verplichtingen

Uit uw melding blijkt dat voldaan wordt aan de indieningsvereisten, zoals vastgelegd in artikel 1.11 en artikel 3.2 van de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (hierna: waterschapsverordening). Dit houdt in dat u kunt starten met het uitvoeren van de activiteit(en), mits u voldoet aan onderstaande verplichtingen, die opgenomen zijn in de waterschapsverordening.

Een overzicht met gegevens van de melding is opgenomen in bijlage 1.

Specifieke verplichtingen

Voor het uitvoeren van de activiteit(en) zijn specifieke verplichtingen van toepassing. Het betreft verplichtingen voor:

- het onttrekken van grondwater (zie bijlage 2).

Algemene verplichtingen

Daarnaast gelden ook de onderstaande algemene verplichtingen:

- Indien wijzigingen in de situatie optreden die van invloed zijn op het watersysteem, neemt u direct contact op met het waterschap.
- Indien het waterschap of derden door het uitvoeren van de activiteit(en) schade ondervinden, meldt u dit direct bij het waterschap.

Nog meer vergunningen/meldingen/informatie nodig?

U moet er rekening mee houden dat er, naast deze meldplicht, wellicht nog meer informatie-, meld- en/of vergunningplichten van toepassing zijn. Dit kunt u zelf nagaan in het online [Omgevingsloket](#). Ook kan het zijn dat u toestemming moet hebben van een eventuele (mede)eigenaar, beheerder of gebruiker van de grond.

Poldermolen 2
Postbus 550
3990 GJ Houten
T (030) 634 57 00
post@hdsr.nl
www.destichtserijnlanden.nl

**Meer informatie?**

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Procesbeheer van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, 030-2097358 / vhpost@hdr.nl. Vermeld daarbij het zaaknummer 734169. Of bezoek de [website](#) van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Hoogachtend,
Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

Rudolf Moll
Vergunningverlener



1. (BIJLAGE) GEGEVENS VAN DE MELDING

Van de melding hebben wij de onderstaande (algemene en technische) gegevens, m.b.t. het onttrekken van grondwater, geregistreerd.

- Gegevens meldingsplichtige:
 - Naam organisatie/ bedrijf: Gemeente Nieuwegein
 - Straatnaam/ Postbus: Stadsplein
 - Huisnummer/ Postbusnummer: 1
 - Postcode: 3431 LZ
 - Plaatsnaam: Nieuwegein
 - E-mailadres: r.urban@nieuwegein.nl

- Gegevens van de melding onttrekken van grondwater:
 - welke activiteit wordt uitgevoerd: sleufbemaling
 - reden voor het onttrekken van grondwater: rioolwerkzaamheden
 - (verwachte) begindatum: 8 juni 2026
 - (verwachte) einddatum: 4 januari 2027

- Gegevens onttrekkingsfilter:
 - omschrijving filter: filterbemaling, eventueel ondersteund met open bemaling (klokpomp)
 - type onttrekkingsfilter: horizontale drains en verticale filters
 - onderkant filter(s) t.o.v. maaiveld: horizontale drains 0,5 m onder sleufbodem
verticale filters tot 12 m -mv
 - onderkant filter(s) t.o.v. NAP: verticale filters 11 m -NAP, gesleufd vanaf 6 m -NAP
 - RD-coördinaten (X/Y): X: 133502, Y: 448853

- Gegevens hoeveelheid onttrekken van grondwater:
 - maximale debiet: 60 m³/uur
 - maximale debiet: 1440 m³/etmaal
 - maximale debiet: 10080 m³/week
 - maximale debiet: 44640 m³/maand
 - maximale debiet: 133920 m³/kwartaal
 - maximale debiet: 302400 m³/jaar
 - totale hoeveelheid: 302400 m³

- Gegevens van de pomp(en):
 - pompcapaciteit: 100 m³/uur
 - aantal pompen: 1 stuk(s)

- Gegevens van de ontgraving(en):
 - maximale lengte van het gehele traject: 1200 meter
 - wordt het gehele traject in 1 keer bemalen: nee
 - hoeveel meter van het traject wordt gelijktijdig bemalen: 50 m per week, waarvan circa 20 - 30 m gelijktijdig in bemaling staat



- Gegevens effecten door het onttrekken van grondwater:
 - in of nabij een verontreinigingsvlek: nee
 - binnen het [gebiedsplan gebiedsgericht grondwaterbeheer van Utrecht](#): nee
 - in een grondwaterbeschermingszone: nee
 - in een gebied met veen of klei-op-veen grond: ja
 - in een gebied met kwetsbare bebouwing: nee
 - in een gebied met grondwatergevoelige natuur: nee
 - in een “zone” van een waterkering: nee
- Gegevens afschriften:

Afschriften zijn verzonden aan:

 - Belasting samenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht, Afdeling Gegevensbeheer (i.v.m. verontreinigings- of zuiveringsheffing), org_gegevensbeheer@bghu.nl.
 - Adcim B.V., rwijnbeek@adcim.nl.
 - Gemeente Nieuwegein, Afdeling Vergunningverlening (i.v.m. werkzaamheden in de gemeente Nieuwegein), gemeente@nieuwegein.nl.
 - Omgevingsdienst Utrecht (ODU), Afdeling Vergunningverlening (i.v.m. grondwaterheffing voor de provincie Utrecht), grondwater@odu.nl.



2. (BIJLAGE) HET ONTTREKKEN VAN GRONDWATER

Verplichtingen voor het onttrekken van grondwater

Voor het onttrekken van grondwater zijn specifieke verplichtingen van toepassing. Deze zijn hieronder opgesomd. Als blijkt dat niet aan de zorgplicht, de algemene regel(s) en/of de informatieplicht kan worden voldaan, neemt u direct contact op met het waterschap.

- Zorgplicht
 - het voldoen aan de specifieke zorgplicht watersysteem op grond van artikel 1.9 van de waterschapsverordening;
 - het voldoen aan de specifieke zorgplicht grondwater onttrekken in een sleuf op grond van artikel 3.21 van de waterschapsverordening.

- Algemene regels
 - het voldoen aan de algemene regel grondwater onttrekken in een sleuf op grond van artikel 3.27, lid 2, die in artikel 3.23, lid 4 van de waterschapsverordening is aangewezen.

- Informatieplicht
 - het voldoen aan de informatieplicht grondwater onttrekken voor bedrijfsmatige toepassing op grond van artikel 3.28 van de waterschapsverordening.