



gemeente
Haarlemmermeer

Aanbesteding reconstructie kunstgras sportvelden 2026

Nota van inlichtingen

Document:	Nota 01 van Inlichtingen
Procedure:	Europees openbaar
Kenmerk:	TN 565408 / 2025-525
Status:	Definitief
Aantal pagina's:	4
Datum:	12 februari 2025

Hierbij ontvangt u de vragen en bijbehorende antwoorden naar aanleiding van bovengenoemde aanbesteding ten behoeve van gemeente Haarlemmermeer. Deze nota van inlichtingen behoort bij en maakt integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken.

Bijlagen bij deze Nvl-1:

- Bestek 26-001.nsx
- Bestek 26-002.nsx
- Bestek 26-003.nsx
- P250252 BEA Annie Mankes Zernikestraat

Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Trapveld 452, deel 2, bpn 120010	U geeft aan dat de betontegels 40x60 als blokverband aangebracht dient te worden. Bedoelt u daarmee dat de betontegels in de breedte van 60cm gelegd moeten worden? De bestekshoeveelheid geeft namelijk een streklaag aan (40cm breed).	Het betreft een streklaag van 40 cm breed. Aangepast in bestek, zie nsx bestand

2	Trapveld 726, deel 2, bpn 230050	U geeft aan dat de betontegels 40x60 als blokverband aangebracht dient te worden. Bedoelt u daarmee dat de betontegels in de breedte van 60cm gelegd moeten worden? De bestekshoeveelheid geeft namelijk een streklaag aan (40cm breed).	Het betreft een streklaag van 40 cm breed. Aangepast in bestek, zie nsx bestand
3	Trapveld 860, deel 2, bpn 330010	U geeft aan dat de betontegels 40x60 als blokverband aangebracht dient te worden. Bedoelt u daarmee dat de betontegels in de breedte van 60cm gelegd moeten worden? De bestekshoeveelheid geeft namelijk een streklaag aan (40cm breed).	Het betreft een streklaag van 40 cm breed. Aangepast in bestek, zie nsx bestand
4	Trapveld 860, deel 2, bpn 363010	U geeft aan 39m1 bouwhekken voor afzetten van het werkterrein. Hoe ziet u dit voor zich? Beiden trapveld liggen ca. 40m1 uit elkaar en er loopt een fietspad door beiden trapvelden.	Dit is aangepast in het bestek naar 200 meter (rondom de velden) zie nsx bestand.
5	Trapvelden, deel 3, paragraaf 01 13 05	Dienen de trapvelden ook gekeurd te worden door KIWA ISA Sport?	Nee, die hoeven niet gekeurd te worden
6	SV Overbos veld 4, deel 2.1, kwaliteitsborging	U geeft aan dat het kunstgras 2 weken voor installatie geleverd moet worden op locatie om te analyseren. Dit is niet wenselijk vanwege plooivorming in de rollen en vanwege diefstal. Hoe gaat de opdrachtgever hier mee om?	Zoals aangegeven gaat het om 1 m2 van de voorgestelde mat. Niet de volledig te leveren mat. Monster dat directie kan nemen, wordt tijdens levering verricht. Bij niet voldoen aan de eisen is het verantwoordelijkheid van de aannemer of de mat al verwerkt is op het veld.
7	SV Overbos veld 4, deel 2, bpn 110100	Is deze post niet dubbel? In bpn 110060 dient er ook geotextiel opgenomen en afgevoerd te worden.	Post blijft gehandhaafd en in post 110060 is geotextiel uit de omschrijving
8	SV Overbos veld 4, deel 2, bpn 121020	U verwijst dat de vrijgekomen grond (zand) in depot op het complex moet volgens tekening. Op de tekening zien wij geen depot hiervoor aangegeven. Kunt u die alsnog toevoegen?	Tijdelijk depot is aangegeven op de tekeningen (parkeerplaats met arcering en route)
9	SV Overbos veld 4, deel 3, 71 24 01, model garantieverklaring	Afgelopen periode is er een nieuwe versie van Model garantieverklaring (versie 3.5) van de BSNC gepubliceerd. Welke garantieverklaring wordt van toepassing verklaart op dit bestek?	Uitgaan van nieuwste versie 3.5

10	VV Kagia veld 1, deel 2.1, kwaliteitsborging	U geeft aan dat het kunstgras 2 weken voor installatie geleverd moet worden op locatie om te analyseren. Dit is niet wenselijk vanwege plooivorming in de rollen en vanwege diefstal. Hoe gaat de opdrachtgever hier mee om?	Zoals aangegeven gaat het om 1 m2 van de voorgestelde mat. Niet de volledig te leveren mat. Monster dat directie kan nemen, wordt tijdens levering verricht. Bij niet voldoen aan de eisen is het verantwoordelijkheid van de aannemer of de mat al verwerkt is op het veld.
11	VV Kagia veld 1, deel 2, bpn 110080	Is deze post niet dubbel? In bpn 110050 dient er ook geotextiel opgenomen en afgevoerd te worden.	Post blijft gehandhaafd en in post 110060 is geotextiel uit de omschrijving
12	VV Kagia veld 1, deel 3, 71 24 01, model garantieverklaring	Afgelopen periode is er een nieuwe versie van Model garantieverklaring (versie 3.5) van de BSNC gepubliceerd. Welke garantieverklaring wordt van toepassing verklaart op dit bestek?	Uitgaan van nieuwste versie 3.5
13	SV Hoofddorp veld 4, deel 2.1, kwaliteitsborging	U geeft aan dat het kunstgras 2 weken voor installatie geleverd moet worden op locatie om te analyseren. Dit is niet wenselijk vanwege plooivorming in de rollen en vanwege diefstal. Hoe gaat de opdrachtgever hier mee om?	Zoals aangegeven gaat het om 1 m2 van de voorgestelde mat. Niet de volledig te leveren mat. Monster dat directie kan nemen, wordt tijdens levering verricht. Bij niet voldoen aan de eisen is het verantwoordelijkheid van de aannemer of de mat al verwerkt is op het veld.
14	SV Hoofddorp veld 4, deel 2, bpn 110100	Moet dit niet opnemen shockpad (foam) zijn, i.p.v. drukverdelend doek?	Dit is aangepast in de post en zie nsx bestand.
15	SV Hoofddorp veld 4, deel 2, bpn 121010 & 121020	In deze beiden bestekposten omschrijft u dat de materialen in depot gezet moeten worden. Kunt u aangeven waar dit tijdelijke gelegen is?	Tijdelijk depot is aangegeven op de tekeningen (parkeerplaats met arcering en route)
16	SV Hoofddorp veld 4, deel 3, 71 24 01, model garantieverklaring	Afgelopen periode is er een nieuwe versie van Model garantieverklaring (versie 3.5) van de BSNC gepubliceerd. Welke garantieverklaring wordt van toepassing verklaart op dit bestek?	Uitgaan van nieuwste versie 3.5
17	bestek Overbos 152010	152010: U vraagt hier specifiek M4.a instrooizand, mag dit ook zand zijn zoals benoemd in de bedrijfsgebonden declaratie?	Ja dat is akkoord en mag ook volgens bedrijfsgebonden norm, waarop veld is goedgekeurd
18	bestek Overbos 152010	152010: Wij lezen hier dat de kosten van de keuringen voor rekening van de opdrachtgever zijn, welke keuringskosten worden dan bedoeld in post 152010?	In deze bestekspost staat dat keuringen voor rekening aannemer zijn en dat betreft eventuele herkeuringen.
19	bestek Kagia 152010	152010: U vraagt hier specifiek M4.a instrooizand, mag dit ook zand zijn zoals benoemd in de bedrijfsgebonden declaratie?	Ja dat is akkoord en mag ook volgens bedrijfsgebonden norm, waarop veld is goedgekeurd

20	bestek Kagia 152010	152010: Wij lezen hier dat de kosten van de keuringen voor rekening van de opdrachtgever zijn, welke keuringskosten worden dan bedoeld in post 152010?	In deze bestekspost staat dat keuringen voor rekening aannemer zijn en dat betreft eventuele herkeuringen.
21	bestek SV Hoofddorp 110100	110100: U vraagt hier het opnemen van een geovlies, in bijlage "Hoofddorp_180400171_SV Hoofddor_veld_2_CSC – pilot nonfill.pdf is te lezen dat hier een shockpad is toegepast onder de kunstgrasmat", waar moeten we vanuit gaan?	Dit is aangepast en zie nsx bestand. Uitgaan van shockpad.
22	bestek SV Hoofddorp 152010	152010: U vraagt hier specifiek M4.a instrooizand, mag dit ook zand zijn zoals benoemd in de bedrijfsgebonden declaratie?	Ja dat is akkoord en mag ook volgens bedrijfsgebonden norm, waarop veld is goedgekeurd
23	bestek SV Hoofddorp 152010	152010: Wij lezen hier dat de kosten van de keuringen voor rekening van de opdrachtgever zijn, welke keuringskosten worden dan bedoeld in post 152010?	In deze bestekspost staat dat keuringen voor rekening aannemer zijn en dat betreft eventuele herkeuringen.

		Mededeling Aanbestedende dienst	
M1	Bijlage P250252 BEA	Trapveld Annie Mankes-Zernikestraat	Boom Effect Analyse (BEA) voor deze locatie is toegevoegd. De genoemde aanbevelingen dienen te worden opgevolgd in de uitvoering van dit bestek

*** einde Nota van Inlichtingen ***