

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 26-001

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
120010								Andere deficode gekozen: 9			
120010	831113							Aanbrengen betontegels. Betreft: leveren en aanbrengen betontegels Situering: langs kunstgras Totale breedte tot 1,50 m Strek langs het veld (40 cm breed) Als onderdeel van de kunstgrasveld constructie Betontegels 600 x 400 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: grijs 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand	m2	44,50 V	
		1									
		9									
			9								
				6					st		186,00 L
230050								Andere deficode gekozen: 9			
230050	831113							Aanbrengen betontegels. Betreft: aanbrengen betontegels Situering: t.p.v. randen 40 x 60 cm tegels volgens tekening Totale breedte tot 1,50 m Strek langs het veld (40 cm breed) Op zandbed Betontegels 600 x 400 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: grijs 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand	m2	28,50 V	
		1									
		9									
			2								
				6					st		119,00 L
330010								Andere deficode gekozen: 9			
330010	831113							Aanbrengen betontegels. Betreft: aanbrengen betontegels Situering: maaitegel langs veld Totale breedte tot 1,50 m Strek langs het veld (40 cm breed) Op zandbed Betontegels 600 x 400 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) vrijgekomen volgens bestekpost: 313020 Kleur: grijs 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand	m2	74,00 V	
		1									
		9									
			2								
				6					st		309,00 I
363010								Tekst aangepast			
363010	101501							Toepassen tijdelijke afrastering. Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer Afrastering(en) ten behoeve van: het afzetten van het werkterrein gedurende de gehele periode van het werk Type afrastering(en) ter keuze van de aannemer Eisen waaraan de afrastering (en) ten minste moet voldoen: verplaatsbaar bouwhek, ten minste 2 m hoog, voorzien van kunststof voet en voorzien van borden bij de ingang met de tekst "VERBODEN TOEGANG VOOR ONBEVOEGDEN art. 461 W.v.S. BEZOEKERS MELDEN BIJ UITVOERDER". Hekken onderling koppelen met klemmen Uitgaan van 200 m1 hekwerk Met materiaal van de aannemer	EUR		N
		1									
			1								
				1							

3. BEPALINGEN