

OR25.1803.02 - Integraal onderhoud grijs openbare ruimte 2026 - 2029

Opdrachtgever:

Gemeente Kaag en Braassem



Besteknummer

OR25.1803.02

Datum

28 Oktober 2025

Status

definitief

Projectleider

de heer S. Lelieveld

Deel 1. Algemeen	2
01 OPDRACHTGEVER	3
02 DIRECTIE	3
03 LOCATIE	3
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05 TIJDSBEPALING	3
06 ONDERHOUDSTERMIJN	3
07 KWALITEITSBORGING	3
09 VOERTAAL	3
Deel 2.1. Algemene gegevens	4
01 TEKENINGEN	5
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
03 KWALITEITSBORGING	5
04 BIJLAGEN	5
06 LOCATIE MATERIEEL EN AFVOER VRIJ TE KOMEN MATERIALEN	5
08 BEREIKBAARHEID VAN DE TERREINEN	5
Deel 2.2. Nadere beschrijving	6
2 ONDERHOUD VERHARDINGEN	8
20 VERWIJDEREN VAN VEEGVUIL EN BLAD	8
21 VERWIJDEREN VAN ONKRUID	8
8 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN	10
80 UITVOERINGSWERKZAAMHEDEN	10
81 VERKEERSMAATREGELEN	10
84 INZETTEN ARBEID EN MATERIEEL	11
841 INZETTEN ARBEID	11
842 INZETTEN MATERIEEL	11
9 STAARTPOSTEN	13
95 STELPOSTEN	13
Deel 3. Bepalingen	14
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	15
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	15
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	15
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	15
01 07 ZEKERHEIDSTELLING	15
01 08 BIJDRAGEN	15
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	15
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	16
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING	16
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	16
01 23 COMMUNICATIE	17
01 26 SROI	17
01 27 UITVOERINGSASPECTEN	17
01 28 DUURZAAMHEID	17
51 GROENVOORZIENINGEN	18
51 0 GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN	18
51 02 EISEN EN UITVOERING	18
51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT	19
51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN	19
51 22 EISEN EN UITVOERING; GRAS EN KRUIDACHTIGEN	19
51 8 ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING	19
51 82 EISEN EN UITVOERING	19
51 83 INFORMATIEOVERDRACHT	19
62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	19
62 0 ALGEMEEN	20
62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	20

LEESWIJZER

HOEVEELHEDEN

De hoeveelheden genoemd onder hoeveelheid resultaatsverplichting in deel 2.2. zijn de hoeveelheden gebaseerd op een looptijd van 4 jaar.

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

College van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Kaag en Braassem

Bezoekadres:
Westeinde 1
2371 AS Roelofarendsveen

Postadres:
Postbus 1
2370 AA ROELOFARENDVSVEEN

T: 071-3327272
E: info@kaagenbraassem.nl
W: www.kaagenbraassem.nl

02 DIRECTIE

Het hoofd van de afdeling Beheer & Projecten van de gemeente Kaag en Braassem stelt een vertegenwoordiger aan die als directie optreedt. De opdrachtverlening vermeldt die vertegenwoordiger.

03 LOCATIE

Het werk is gelegen in de gemeente Kaag en Braassem.

Kaag en Braassem bestaat uit elf kernen: Bilderdam, Hoogmade, Kaag, Leimuiden, Nieuwe Wetering, Oud Ade, Oude Wetering, Roelofarendsveen, Rijsaterwoude, Rijpwetering en Woubrugge.
De gemeente Kaag en Braassem heeft een oppervlakte van ruim 72 km², waarvan ongeveer 88 procent land is en 12 procent uit wateren en meren bestaat.

Kaag eiland is tegen betaling per pont bereikbaar.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Onderhoud verhardingen:
 - verwijderen veegvuil en blad
 - verwijderen onkruid
- b. Bijkomende werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van het werk.

05 TIJDSBEPALING

- 1 Het werk vangt aan op het moment van gunning.
De looptijd duurt tot en met 31 december 2029.

In wederzijds overleg kan deze overeenkomst worden verlengd met 2 keer een periode van 2 jaar; dus tot uiterlijk 31 december 2033.

2. Elke ronde van elke werkzaamheid in deel 2.2 moet volgens planning worden uitgevoerd.
(zie ook bijlage Tijdschema uit te voeren onderhoudswerkzaamheden deel 2.1 §4)
3. Het bedrag van de korting als bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt:
 - €500 per werkdag na de door de opdrachtgever genoemde uiterste datum van oplevering genoemd in leden 1 en 2

06 ONDERHOUDSTERMIJN

Er is geen onderhoudstermijn, zoals bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

09 VOERTAAL

De voertaal, zowel in woord als in geschrift, tussen de opdrachtgever en de aannemer zal in alle gevallen de Nederlandse taal zijn.

De dient de Nederlandse taal in woord te worden beheerst door:

- de dagelijkse leiding op het werk;
- Ten minste 1 medewerker per in te zetten ploeg;
- elke zelfstandige werknemer.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Tot het bestek behoren geen tekeningen. Aannemer krijgt beschikking over benodigde shapefiles (Bijlage C). Tevens krijgt aannemer toegang tot online beheerprogramma Geovisia.
In de bijlagen zijn gegevens opgenomen omtrent areaalgegevens en situering van de werkzaamheden.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing bij onderhoudswerkzaamheden.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Stoppunt: voorafgaand aan de 1e verwijderen onkruid beurt: beoordelen dagproductie op kwaliteit en methode

Tevens dient rekening gehouden te worden met de volgende verificatie punten:

1. verificatie punt (per kern): na onderhoudsronde verwijderen veegvuil
2. verificatie punt (per kern): na elke onderhoudsronde verwijderen veegvuil+blad
3. verificatie punt (per kern): na elke onderhoudsronde verwijderen onkruid

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage A Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan), ontwerpfase
- Bijlage B Plattegrond gemeente Kaag en Braassem
- Bijlage C Shapefiles geovisia gemeente areaal
- Bijlage D Hoeveelheidsbepaling
- Bijlage E SROI (=Bijlage 1 van het gemeentelijk Inkoop- en aanbestedingsbeleid)
- Bijlage F Gebruikershandleiding GeoVisia Office (versie 6.3.5)
- Bijlage G Communicatie en TVM, Melvin
- Bijlage H Tijdschema uit te voeren onderhoudswerkzaamheden

06 LOCATIE MATERIEEL EN AFVOER VRIJ TE KOMEN MATERIALEN

De opdrachtgever stelt 10 locaties ter beschikking voor tijdelijk een depot voor los te storten materiaal en/of plaatsing van een container. Bij deze locaties mogen uitsluitend af te voeren materialen worden verzameld alvorens deze definitief af te voeren.

Deze depots of containers zijn uitsluitend op de doordeweekse dagen toegestaan.

Gedurende het werk kan één of meerdere locatie(s) vervallen. Dan word in overleg met de directie een nieuwe locatie bepaald

08 BEREIKBAARHEID VAN DE TERREINEN

1. Te allen tijde aangrenzende openbare wegen en parkeervakken vrijhouden van opslag van materiaal en materieel.
2. De bereikbaarheid van woningen, bedrijven en percelen moet gewaarborgd blijven.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIerna VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
2							ONDERHOUD VERHARDINGEN			
20							VERWIJDEREN VAN VEEGVUIL EN BLAD			
200010	501399						Machinaal verwijderen veegvuil goten, 7x jaar Betreft: Machinaal verwijderen veegvuil goten, 7x/ jaar Situering: zie deel 2.1 §1 Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage D (zie deel 2.1 §4) Gootbreedte goot: 1 m Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar Tijdstip van uitvoering: zie bijlage H (zie deel 2.1 §4) Naast deze beurten worden 3 beurten veegvuil en blad verwijderd volgens bpn 200020 in maanden oktober tot en met december Veegmachine: werkbreedte van veegmachine >2,75m (incl. 3e borstel) Veegmachine is standaard voorzien van 3e onkruidborstel Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend, bpn 950010 (veegvuil en blad)	km	4.200,00 V	
200020	501499						Verwijderen veegvuil en blad goten/rand verharding, 3x/ jaar Betreft: Verwijderen veegvuil en blad van verharding, 3x/ jaar Situering: zie deel 2.1 §1 Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage D (zie deel 2.1 §4) De uitvoering vindt plaats in combinatie met Eigen Dienst van de opdrachtgever. De Eigen Dienst blaast het blad vanuit aanliggende plantsoenen en trottoirs direct voorafgaand/ tegelijkertijd op de rijweg. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Tijdstip van uitvoering: zie bijlage H (zie deel 2.1 §4) Veegmachine: werkbreedte van veegmachine >2,75m (incl. 3e borstel) Veegmachine is standaard voorzien van 3e onkruidborstel De derde bezem vergroot het bereik waardoor de veegmachine goten en trottoirranden nog efficiënter gereinigt. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend, volgens bpn 950010 (veegvuil en blad)	km	1.800,00 V	
21							VERWIJDEREN VAN ONKRUID			
							Noot: een werkronde verwijderen onkruid mag maximaal 5 werkweken duren.			
210010	518202						Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: Onkruidvrij maken elementverhardingen, achterpaden en brandgangen, 2x/ jaar Situering: zie deel 2.1 §1 Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage D (zie deel 2.1 §4) Inclusief: verwijderen onkruid rondom obstakels Inclusief: goten en randstroken Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen, (rubber-)tegels en andere elementen Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer, waarbij uitsluitend wegen en/of goten met een opstaande band geborsteld mogen worden.	are	1.048,00 V	
			9							
				1						
					9					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
210020	518202				2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Tijdstip van uitvoering: zie bijlage H (zie deel 2.1 §4) Duur van één onderhoudsbeurt is: maximaal 5 weken Gelijktijdig uitvoeren met bpn 210020	are	71.904,00 V	
					3			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend, bestekspostnr. 950010 (veegvuil en blad)			
								Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: Onkruidvrij maken elementverhardingen, m.u.v. achterpaden en brandgangen, 4x/ jaar Situering: zie deel 2.1 §1 Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage D (zie deel 2.1 §4) Inclusief: verwijderen onkruid rondom obstakels Inclusief: goten en randstroken			
		9						Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen, (rubber-)tegels en andere elementen Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
			1					Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer, waarbij uitsluitend wegen en/of goten met een opstaande band geborsteld mogen worden.			
				9							
					2			Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Tijdstip van uitvoering: zie bijlage H (zie deel 2.1 §4) Duur van één onderhoudsbeurt is: maximaal 5 weken			
					3			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend, bestekspostnr. 950010 (veegvuil en blad)			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
8							ALGEMENE WERKZAAMHEDEN			
80							UITVOERINGSWERKZAAMHEDEN			
800010	102399						Opstellen Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema Betreft: Opstellen kwaliteitsplan, algemeen tijdschema Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema: conform 01 13 06 (deel 3) tevens verkeersmaatregelen incl. tekening volgens 62 05 01 (deel 3) aanleveren in pdf formaat Uitvoeren 1x bij aanvang opdracht Tijdstip van uitvoering: zie bijlage H (deel 2.1 §4)	st	1,00 V	
800020	102399						Actualiseren alle plannen, algemeen tijdschema Betreft: Actualiseren alle plannen, algemeen tijdschema Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema: conform 01 13 06 (deel 3) aanleveren in pdf formaat V&G-plan Uitvoering. Verkeersmaatregelenplan incl. tekening. Gedetailleerde planning. Uitvoeren jaarlijks in Januari Tijdstip van uitvoering: zie bijlage H (deel 2.1 §4)	st	3,00 V	
81							VERKEERSMAATREGELEN Elke uitvoerende werkvoertuig moeten uitgerust zijn met een met eigen bebakening. Indien de aannemer kosten maakt voor de toepassing van verkeersmaatregelen waarbij uitsluitend een werkvoertuig met eigen bebakening (= actieraam werkvoertuig + pionnen) toegepast wordt, moeten deze kosten zijn inbegrepen in prijs per eenheid voor de onderhoudsmaatregel/resultaatsverplichting waarvoor deze verkeersmaatregel nodig is. O.a. t.b.v. figuurnummers: - 1105 dynamische werken op voetpad; - 1105b dynamische werken op voetpad; - 1221 rijbaan (ETW); - en soortgelijke afzettingen.			
810010	620103						Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: Ten behoeve van: alle werkzaamheden volgens dit bestek. Inzet afhankelijk van uitvoeringsplan aannemer, zie hiertoe ook deel 3 par. 01.13.06 en par. 62.05.01 van dit bestek. Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van afzettingen op en langs rijbanen tijdens de uitvoering van alle fases van het werk. Stationaire en/of dynamische afzettingen, o.a. ten behoeve van figuurnummers: - 1321 a/b/c/d rijbaan (GOW); - 1323 a/b rijbaan (GOW); - en soortgelijke afzettingen. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wu} = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
810020	620104						Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
84							Ten behoeve van: Ten behoeve van: alle werkzaamheden volgens dit bestek. Inzet afhankelijk van uitvoeringsplan aannemer, zie hiertoe ook deel 3 par. 01.13.06 en par. 62.05.01 van dit bestek. Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van afzettingen op en langs fiets- en voetpaden tijdens de uitvoering van alle fases van het werk. Stationaire en/of dynamische afzettingen, o.a. ten behoeve van figuurnummers: - 1125 a/b - 1126 - en soortgelijke afzettingen.			
841							2 Met materiaal van de aannemer			
							INZETTEN ARBEID EN MATERIEEL			
841010	100501						Inzetten van werknemer. Betreft: inzetten werknemer, 1 Medewerker groenvoorziening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Medewerker groenvoorziening inclusief motorloos handgereedschap	uur	100,00 V	
841020	100501						Inzetten van werknemer. Betreft: inzetten werknemer, 2 Assistent groenvoorziening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Assistent groenvoorziening inclusief motorloos handgereedschap	uur	100,00 V	
841030	100501						Inzetten van werknemer. Betreft: inzetten werknemer, 3 Groenvoorziener Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Groenvoorziener inclusief motorloos handgereedschap	uur	100,00 V	
841040	100599						Inzetten bedrijfsauto Betreft bedrijfsauto voor inzetten van werknemers volgens bpn 841010 , 841020 en 841030 Bedrijfsauto: - Geschikt voor vervoer tenminste 3 werknemers - Geschikt voor vervoer handgereedschap - Geschikt voor vervoer ten minste 1,5m3 materiaal (o.a. veegvuil e.d.)	uur	150,00 V	
842							INZETTEN MATERIEEL			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
842010	100599						Inzetten van een veegmachine inclusief bediening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Veegmachine: werkbreedte van veegmachine >2,75m (incl. 3e borstel) Veegmachine is standaard voorzien van 3e onkruidborstel De derde bezem vergroot het bereik waardoor de veegmachine goten en trottoirranden nog efficiënter reinigt. Hulpvoorzieningen: Veegmachine is standaard voorzien van 3e onkruidborstel met een breedte van >750mm Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	160,00 V	
842090	100599						Inzetten bladblazer Betreft: Inzet bladblazer Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Elektrische aandrijving Exclusief bediening	uur	160,00 V	
842100	100534						Inzetten van een bosmaaier. Betreft: inzet bosmaaier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Met draadkop en/of zaagblad (naar wens opdrachtgever) Exclusief bediening	uur	40,00 V	
842110	620407						Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: onkruid verwijderen en werkzaamheden op ontsluitingswegen zie ook deel 3 51.02.10.03 Rijdende afzetting voertuig met bemanning + actiewagen met juiste bebording	dag	32,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
9							STAARTPOSTEN			
95							STELPOSTEN			
950010	100301						Stelpost acceptatiekosten. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die betrekking hebben op het doen van betalingen aan derden overeenkomstig paragraaf 37 lid 10 van de UAV 2012) van veegvuil en blad vrijgekomen bij bpn 200010, 200020, 210010 en 210020	EUR	40.000,00 V	
		6								
950030	100301						Stelpost Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Onvoorziene werkzaamheden en hand- en spandiensten en de kosten veerpont	EUR	10.000,00 V	
		9								

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 WEEKRAPPORTEN EN TERMIJNSTATEN

- 01 In afwijking van paragraaf 27 lid 1 van U.A.V. 2012 registreert de aannemer de uitgevoerde werkzaamheden in Geovisia. Hieruit volgen de termijnstaten overeenkomstig de Standaard art. 01.06.01 lid 02.
Elke termijnstaat behoeft de goedkeuring van de directie.
- 02 In afwijking van paragraaf 27 leden 1, 2, 3, 4 en 5 van U.A.V. 2012 wordt telkens 'de directie' bedoeld waar 'de aannemer' is vermeld en vice versa.

01 02 06 INDIENEN DECLARATIES

- 01 De declaratie als bedoeld in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard richten aan de opdrachtgever via het volgende mailadres: facturen@kaagenbraassem.nl

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN EN BRANDSTOFKOSTENREGELING

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 60% van de aannemingssom.
- 02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:
- | | Brandstofgroep | Percentage (%) |
|----|--------------------------------|----------------|
| 01 | Gasolie met hoog accijnstarief | 10% |
| 04 | Elektriciteit | 5% |
- 03 Indexatie over de eenheidsprijzen per 1-1-2027 en dan jaarlijks
De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B0) / B0 \times 100 = \dots \% \text{ (afgerond op één decimaal), waarin:}$$
$$B0 = \text{de index van Juli 2025}$$
$$B1 = \text{de index van Juli 2026}$$

Voor opvolgende indexaties elke keer genoemde jaartalen met 1 jaar verhogen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

- 01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

HFD PAR ART LID

- Overig onderhoud in en van de openbare ruimte door of namens opdrachtgever en/of derden;
 - Groot onderhoud, renovatie, reconstructie en herinrichting in of van de openbare ruimte door of namens opdrachtgever en/of derden;
 - Reinigingsdiensten en het ophalen van afval;
 - Werkzaamheden in en gebruik van de openbare ruimte door opdrachtgever en/of derden.
- 02 De coördinatie, als bedoeld in paragraaf 31 van de UAV 2012, van de in lid 01 genoemde werken in relatie met werkzaamheden in dit bestek, geschiedt door de aannemer van dit bestek.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd. Het (gedetailleerd) werkplan dient samen met het algemeen tijdschema binnen 5 werkdagen ter acceptatie aan de directie te worden voorgelegd.
- 02 In aanvulling op paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012 dienen in het gedetailleerde werkplan, de volgende onderdelen te worden opgenomen:
- Omschrijving van de werkzaamheden, de wijze en volgorde van uitvoering;
 - Samenvatting van het door de aannemer in te zetten materieel en hulpmiddelen per locatie op basis van de uit te voeren werkzaamheden met specifieke aandacht voor:
 - de draagkracht van de bodem/verharding (voorkomen van beschadiging);
 - inzet van elektrisch motorisch handgereedschap (zie ook paragraaf 01.28.01)
 - Overzicht van door derden uit te voeren werkzaamheden, welke (mogelijk) invloed hebben op de werkzaamheden genoemd in dit bestek;
 - Maatregelen die de aannemer hiervoor neemt;
 - Overzicht van door onderaannemers uit te voeren werkzaamheden, alsook de duur en het aantal te verwachten werknemers voor dit onderdeel;
 - In te zetten personeel
 - overzicht personeel inclusief vermelding certificaten (o.a. VCA, veilig werken langs de weg, Kleurkeur e.d.)
 - Gedetailleerde planning waarin onder meer de inzet van onderaannemers, werken van derden, in te zetten materieel en hulpmiddelen zijn omschreven en waarin rekening gehouden wordt met het bepaalde in deel 1, par. 05 van dit bestek;
 - Te verwachten knelpunten en de door de aannemer voorgestelde oplossingen en/of maatregelen voor risicobeperking. Belangrijk onderdeel hierin is de borging van het vegen van de parkeervakken;
 - Communicatie met de opdrachtgever, waarbij tenminste alle aspecten genoemd in de paragrafen 01.23 en 51.83 van deel 3 van dit bestek belicht worden;
 - Vakanties en roostervrije dagen;
 - Maatregelen in belang van het verkeer in de vorm van een verkeersplan (zie ook paragraaf 62.05 in deel 3 van dit bestek);
 - Veiligheids- en gezondheidsplan (conform artikel 01 19 02 van dit bestek) waarbij ook de onderscheiden risico's uit het bijgevoegde V&G-plan ontwerpfase zijn meegenomen;
 - Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 03 MELDEN SCHADE

- 01 Lid 01 van artikel 01.18.03 van de Standaard vervangen door: "In geval van beschadiging van te handhaven vegetatie meldt de aannemer dit, met bijvoeging van foto 's van de schade, terstond aan de directie."

01 18 05 SCHADE AAN VEGETATIE

- 01 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18.05 lid 1 van de Standaard kan de directie de schadevergoeding van beschadiging aan bomen vaststellen op € 250,00 per boom. Voor zover de directie dit niet bepaalt blijft artikel 01.18.05 lid 1 van de Standaard ongewijzigd.
- 02 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.18.05 van de Standaard: Beschadigde bomen worden door de gemeente vervangen en de daaruit voortvloeiende kosten worden verhaalt bij de aannemer.
- 03 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard zijn de taxatiekosten voor rekening van de aannemer.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

HFD PAR ART LID

01 19 03 VOORKOMING STOF TIJDENS WERKZAAMHEDEN

- 01 Bij veeg- en borstelwerkzaamheden dient water te worden gebruikt ter voorkoming van (fijn)stof.

01 19 04 BOUWLAWAAI MATERIEEL

- 01 De te gebruiken machines, aggregaten, compressoren, enz. moeten zodanig worden opgesteld en afgeschermd dat de onderstaande toetsingsnormen voor de geluidssterkten niet overschreden worden.
- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| tussen 07.00 uur en 19.00 uur | een LAeq van maximaal dan 50 dB(A) |
| tussen 19.00 en 23.00 uur | een LAeq van maximaal dan 45 dB(A) |
| tussen 23.00 uur tot 7.00 uur | een LAeq van maximaal dan 40 dB(A). |
- Met LAeq wordt het gemiddelde geluidsniveau bedoeld.
- 03 De geluidssterkte wordt gemeten aan de gevel van de aanwezige gebouwen. Gemeten wordt op een hoogte tussen 1,50 en 5,00 meter boven het maaiveld.
- 04 Het geluidsdrukniveau (LAeq) zal eventueel beoordeeld worden aan de hand van de Handleiding industrielawaai IL-HR-13-01.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 WERKBESPREKING EN BOUWVERGADERING

- 01 Bouwvergaderingen worden 4 wekelijks gehouden. In de bouwvergadering wordt de voortgang van het werk besproken. Aanwezig zijn de vertegenwoordigers van opdrachtgever, directie en aannemer.
- 02 De aannemer is verplicht deze overlegmomenten bij te wonen, mits deze tenminste drie dagen van te voren door opdrachtgever zijn aangekondigd.
- 03 Van de bouwvergadering maakt de directie een verslag. Het verslag wordt uiterlijk de vijfde werkdag aan alle partijen gestuurd. Het verslag wordt toegevoegd aan het weekrapport.
- Elk verslag wordt door de aannemer uiterlijk de derde werkdag voor akkoord getekend.
- Indien de aannemer zich niet met de inhoud van het verslag kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke reden hij bezwaar heeft.
- 04 De aannemer is verplicht geconstateerde afwijkingen in of betreffende dit bestek onverwijld mee te delen aan de directie (conform UAV 2012, paragraaf 6 lid 14).

01 23 03 DAGELIJKS INFORMEREN OPDRACHTGEVER

- 01 Met betrekking tot de onderstaande punten dient de aannemer de opdrachtgever ten behoeve van het toezichthouden dagelijks te informeren waar die dag gemaaid zal worden, te weten:
- onkruid verwijderen en/of vegen op verhardingen.

01 26 SROI

01 26 01 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

- 01 De aannemer dient ten minste 5% van de loonsom exclusief btw te besteden aan Social Return. Een en ander conform Bijlage E.

01 27 UITVOERINGSASPECTEN

01 27 01 WERKTIDEN

- 01 Het werken buiten de normale werktijden (7:00 uur - 19:00 uur), het werken in meer ploegen, het werken op zater-, zon- en feestdagen e.d. vereist voorafgaand daarvan de goedkeuring van de directie.
- Voor het werken op zaterdag geeft de directie altijd toestemming voorzover:
- deze werkzaamheden door weersinvloeden niet binnen de reguliere werkdagen uitgevoerd kunnen worden.

01 27 02 VERWERKING GEGEVENS

- 01 De aannemer dient de uitgevoerde werkzaamheden per beheergroep te verwerken in Geovisia online.
- Uitsluitend de toegang tot de software wordt door de opdrachtgever ter beschikking gesteld; de aannemer dient zelf te zorgen voor een apparaat en internetverbinding.

01 27 03 PLANNING

- 01 De bij dit bestek behorende planning is indicatief. Wijzigingen in de planning op initiatief van de opdrachtgever kunnen nodig zijn als gevolg van omstandigheden en geven geen recht op verrekening. Wijzigingen in de planning op initiatief van de aannemer worden uitsluitend na goedkeuring van de opdrachtgever verwerkt.

01 28 DUURZAAMHEID

HFD PAR ART LID

01 28 01 DUURZAAMHEID MOTORGEREEDSCHAP

- 01 Motorisch handgereedschap mag uitsluitend elektrisch aangedreven zijn.
- 02 Indien bij controle blijkt dat de aannemer motorisch handgereedschap met verbrandingsmotor inzet wordt zonder waarschuwing een korting opgelegd van € 250,- per overtreding. Deze korting zal op de eerstvolgende termijn worden ingehouden.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 10 TIJDSTIPPEN UITVOEREN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

- 01 Werkzaamheden langs de ontsluitingswegen, waarvoor het toepassen van verkeersmaatregelen is voorgeschreven, uitsluitend buiten de spits uitvoeren (spits is van 7.00 tot 9.00 uur en van 15.00 tot 18.00 uur).
- 02 Werkzaamheden op de ontsluitingswegen uitsluitend buiten de spits uitvoeren (spits is van 7.00 tot 9.00 uur en van 15.00 tot 18.00 uur).
- 03 De ontsluitingswegen, zoals bedoeld in leden 1 en 2 van dit artikel, zijn:

Woubrugge

- Bateweg

Rijnsaterwoude

- Herenweg

- Vriezenweg

Leimuiden

- Willem van der Veldenweg

- Herenweg

- Burgenmeester Bakhuizenlaan

- Deel Dorpsstraat

- Tuinderij

Hoogmade

(geen)

Oud Ade

- Leidseweg

Rijpwetering

- Oud Adeselaan

- Koppoellaan

- Ripselaan

Roelofarendsveen/Oude Wetering

- Braassemdreef

- Alkemadelaan

- Noordeinde

- Stationsstraat

Nieuwe Wetering

(geen)

- 04 In geval van gevaar bij verkeersdrukke kan de directie of de wegbeheerder besluiten om wegen toe te voegen aan de wegen genoemd bij lid 3 van dit artikel. Vertragingen door deze toevoegingen geven nooit recht op uitstel tot oplevering werk of verrekening.

51 02 11 UITVOERING

- 01 In aanvulling op artikel 51.02.01 mag de insporingsdiepte van materieel ten hoogste 20 mm bedragen. Bij overtreding van dit artikel wordt zonder waarschuwing een korting opgelegd van € 250,- per overtreding. Deze korting zal op de eerstvolgende termijn worden ingehouden.
Indien de aannemer deze insporing binnen 5 dagen herstelt (frozen, egaliseren en inzaaien) wordt de korting niet opgelegd.

HFD PAR ART LID

- 02 Vrijgekomen materiaal dat op een weg, fietspad, voetpad, parkeerplaats ed. is terecht gekomen dient uiterlijk aan het einde van de werkdag verwijderd te zijn. Indien de aannemer hieraan niet voldoet wordt een korting opgelegd van € 250,- per overtreding.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

51 03 01 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP

- 01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.
- 02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
- 03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen.
Het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 22 EISEN EN UITVOERING; GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 22 17 MAAIBESCHERMING

- 01 Materieel t.b.v. het maaien dient te allen tijde te zijn voorzien van een beschermbeugel of gelijkwaardig om beschadiging aan bomen en struiken te voorkomen.

51 8 ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING

51 82 EISEN EN UITVOERING

51 82 01 ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDING

- 02 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, exclusief algen.
- 04 Vrijgekomen materiaal dient te worden verzameld en afgevoerd. Het mag niet op het gazon, in de bermen of in de beplanting geblazen en/of verwerkt worden. Indien de aannemer hieraan niet voldoet wordt een korting opgelegd van € 250,- per overtreding.
- 05 Vrijgekomen materiaal dat op een weg, fietspad, voetpad, parkeerplaats ed. is terecht gekomen dient uiterlijk aan het einde van de werkdag verwijderd te zijn. Indien de aannemer hieraan niet voldoet wordt een korting opgelegd van € 250,- per overtreding.
- 06 Uitsluitend wegen en/of goten met een opstaande band mogen geborsteld worden.
- 07 Gekookte of dode plantenresten op verhardingen na een onderhoudsronde tegen onkruid op verharding behoren tot vrijgekomen materialen.

51 82 10 TIJDSBEPALING

- 01 Een ronde onkruidbeheersing op verhardingen mag maximaal 5 weken duren.
- 02 Indien de aannemer deze maximale termijn overschrijdt wordt een korting opgelegd van € 500,- per dag overschrijding.

51 83 INFORMATIEOVERDRACHT

51 83 02 COMMUNICATIE MET OPDRACHTGEVER

- 01 Per uitvoeringsronde dient een vaste planning en volgorde aangehouden te worden. Deze dient voor aanvang van het werk goedgekeurd te zijn door de opdrachtgever.
- 02 Afwijkingen op deze planning en volgorde van percelen dienen steeds voorafgaand aan de daadwerkelijke wijzigingen overlegd te worden met en goedgekeurd te zijn door de opdrachtgever.
- 03 De aannemer dient te zorgen voor tijdige en afdoende informatie naar de opdrachtgever, zodat deze aanwonenden kan informeren. Dit is onder meer van belang bij (parkeer)locaties waar de voorgaande beurt het onderhoud niet uitgevoerd kon worden.
- 04 De aannemer dient elke onderhoudsronde per kern, wijk of buurt af te melden bij de opdrachtgever.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

HFD PAR ART LID

62 0 ALGEMEEN

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

62 05 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

- 01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd.
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden bij het opstellen van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.
- 02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.
- 03 Indien de aannemer de ter zake van verkeersmaatregelen, verkeersplan niet goed en of veilig uitvoert kan per geval en per dag een korting van € 500,00 worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 04 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

Behoort bij: Besteknummer: OR25.1803.02

Integraal onderhoud grijs openbare ruimte 2026-2029

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: Besteknummer: OR25.1803.02

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

	(naam)
	(functie)
C)	(handtekening)
	(naam)
	(functie)

Behoort bij: Besteknummer: OR25.1803.02

Integraal onderhoud grijs openbare ruimte 2026-2029

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2	ONDERHOUD VERHARDINGEN				
20	VERWIJDEREN VAN VEEGVUIL EN BLAD				
200010	Machinaal verwijderen veegvuil goten, 7x jaar	km	4.200,00	V	
200020	Verwijderen veegvuil en blad goten/rand verharding, 3x/ jaar	km	1.800,00	V	
21	VERWIJDEREN VAN ONKRUID				
210010	Onkruidvrij maken elementverhardingen, achterpaden en brandgangen, 2x/ jaar	are	1.048,00	V	
210020	Onkruidvrij maken overige elementverhardingen, 4x/ jaar	are	71.904,00	V	
8	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
80	UITVOERINGSWERKZAAMHEDEN				
800010	Opstellen Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema	st	1,00	V	
800020	Actualiseren alle plannen, algemeen tijdschema	st	3,00	V	
81	VERKEERSMAATREGELEN				
810010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
810020	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
84	INZETTEN ARBEID EN MATERIEEL				
841	INZETTEN ARBEID				
841010	Inzetten werknemer, 1 Medewerker groenvoorziening	uur	100,00	V	
841020	Inzetten werknemer, 2 Assistent groenvoorziening	uur	100,00	V	
841030	Inzetten werknemer, 3 Groenvoorziener	uur	100,00	V	
841040	Inzetten bedrijfsauto	uur	150,00	V	
842	INZETTEN MATERIEEL				
842010	Inzetten van een veegmachine inclusief bediening	uur	160,00	V	
842090	Inzetten bladblazer	uur	160,00	V	
842100	Inzetten bosmaaier.	uur	40,00	V	
842110	Toepassen rijdende afzetting.	dag	32,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost acceptatiekosten, bladafval.	EUR	40.000,00	V	
950030	Stelpost	EUR	10.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				