

Afmetingen natuurgrasveld A Sportclub25 = (111*75) wordt 100*64 (belijning) = 102*66 = 6732 m2 (hybride)

Eigenen kosten;								
Rijplaten	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Depot	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Opzoeken K&L/klic	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Verkeersmaatregelen	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
V&G plan	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
In kennis stellen aanwonenden	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Inmeting en uitzetten veld	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Inrichtingsmaterialen;								
Verwijderen doelen of zelfredzaamheid (per veld)	2	stuks	ja	ja	ja	ja	ja	
Verwijderen kokers of zelfredzaamheid (per veld)	4	stuks	ja	ja	ja	ja	ja	
Opnemen ballenvangers (hergebruik)	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Opnemen en aanpassingen leunhekwerken of zelfredzaamheid (hergebruik)	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Opnemen en aanpassing/herstel verhardingen	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Verwijderen dug-outs	2	stuks	nee	nee	ja	nee	nee	
Verwijderen reclameborden of zelfredzaamheid	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Grondwerk;								
Frezen grasmat (zie maten velden)	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Toplaag ontgraven, cunet tussen 20 - 25 cm	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Toplaag afvoeren en grond vervalt aan aannemer/ overtollig grond afvoeren	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Toplaag afvoeren naar veld C SP25 en andere percelen binnen gemeente								
Diepspitten / breken storende laag	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Egaliseren onderbouw	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Leveren en aanbrengen verschrallingszand, dikte minimaal 5 cm conform bestaande bodemanalyse/berekening (zie specificatie)	1	EUR	ja	ja	ja	ja	nee	
Leveren en aanbrengen verschrallingszand, var. dikte 8 cm conform bestaande bodemanalyse/berekening	1	EUR	nee	nee	nee	ja	ja	
Mengen met ondergrond, minimale diepte 10 cm	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Egaliseren	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Leveren en aanbrengen grond/zand, afhankelijk van bestaande bodemanalyse/berekening (zie eis specificatie) met de juiste mu-factor (minimaal 15 cm)	1	EUR	ja	ja	ja	ja	nee	
Hergebruik grond uit depot incl. verschrallen (in 10 cm) voor op te waardenen grond	1	EUR	nee	nee	nee	ja	ja	
Leveren en aanbrengen supervecompost	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Mengen toplaag, verdichten en egaliseren (8 cm)	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Leveren en aanbrengen voorraadbesteming en zeolite	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Leveren en aanbrengen toplaagzand, minimaal 3 cm conform bodemanalyse/berekening (zie specificatie)	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Mengen toplaag, verdichten en egaliseren (5 cm onderbouw)	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Aanvoer grond/zand met een Mu factor van tussen de 240-280 (zie specificatie)	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Afwerking velden	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Afwatering;								
Leveren en aanbrengen drainage subleidingen, pvc 125 mm, hoh 4m, en aansluiten op putten	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Leveren en aanbrengen vulzand M30 zand boven de drainage	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Leveren en aanbrengen hoofdleiding, pvc 160 mm en aansluiten	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Leveren en aanbrengen doorsputputten	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Leveren en aanbrengen afsluiters op hoofdleiding	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Alle 4 nieuwe aangelegde drainageleidingen doorsteken, incl. extra veld B ter controle	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Beregening;								
Opstellen beregeningsplan	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Leveren en aanbrengen verdeelrichting, sproeiers (24) en leidingen	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Leveren en aanbrengen kleppen, incl. aansluiten op bestaande bron, inclusief eventueel bij geleverde onderdelen	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Leveren en aanbrengen tappunt tbv handmatig en automatische besturing	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Leveren en aanbrengen besturingsautomaat	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Geven van instructie	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Inzaaien;								
Inzaaien toplaag	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Fijn profileren en afwerken	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Leveren en aanbrengen startbesteming (zie Vitagro)	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Leveren en aanbrengen graszaad	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Inzaaien toplaag	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Implanteren (stitchen) kunstgras vezels (Hybride) met Polypropyleen	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Inrichtingen;								
Leveren en aanbrengen nieuwe doelen, 7m, incl. netten, incl. kokers	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Leveren en aanbrengen dug-outs, 5m, planken	1	EUR	nee	nee	ja	nee	nee	
Leunhekwerk herstel en bijlevering	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Verharding herstel en bijlevering	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Ballenvangers herstel	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Verlichting;								
Verwijderen en afvoeren armaturen, 12	1	EUR	nee	ja	nee	nee	nee	
Verwijderen en afvoeren lichtmasten, 15m hoog, 6 stuks	1	EUR	nee	ja	nee	nee	nee	
Leveren en aanbrengen Lichtmasten, 2x8 stuks, 15m hoog, klmsafe,volbad verzinkt, rond, top dichtgelast, schijnwerperrekken	1	EUR	nee	ja	ja	nee	nee	
Leveren en aanbrengen LED armaturen, type Philips, 3e generatie of vergelijkbaar	1	EUR	nee	ja	ja	nee	nee	
Leveren en aanbrengen E-kabel / voeding	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Leveren en aanbrengen mantelbuizen tbv verlichting	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Leveren en aanbrengen RVS buitenkast	1	EUR	nee	nee	ja	nee	nee	
Leveren en aanbrengen nieuwe verdeelkast kleedclubgebouw	1	EUR	ja	ja	nee	nee	nee	
Montagewerk totaal	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Aanpassingen bestaande kasten (aardlek)	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Keuring allekasten en meting installatie (NEN 3140 / 1010)	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Bijkomende kosten;								
Keuringen	1	EUR	ja	ja	ja	nee	nee	
Revisie	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Afwerken rondom en inzaaien	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Onvoorzien/stelpost	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
TBS werknemers/materieel	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Nazorg: onderhoud grasmat tm het 1e gebruik	1	EUR	ja	ja	ja	ja	ja	
Schuiven veld (kleiner)	1	EUR	ja	ja	nee	nee	nee	
Subtotaal								
Stoortkosten;								
Uitvoering/AK/W&R	1	EUR	keuze ON	keuze ON	keuze ON	keuze ON	keuze ON	
Endtotaal excl. btw;								€ 1.400.000,00
INCL. BTW								€ 1.694.000,00