

**Beantwoording vragen Nota van Inlichtingen
I d.d. 11-02-2026**

voor de

Uitvraag

‘Renovatie voetbalvelden in Simpelveld’



Vraag 15 aanvulling:

De rij afstand zal op maximaal 5 kilometer liggen.

Nota van Inlichtingen

1. Aanpassing specificatie verlichting in bijlage 3 door gemeente;

Verlichting

- 8 armaturen: LED, type Philips Optivision generatie 3.5 (o.g.w.)

wordt;

24 armaturen

- De lichtinstallatie dient dim- en schakelbaar te zijn met minimaal navolgende mogelijkheden:

wordt;

**De lichtinstallatie dient schakelbaar te zijn
maar met een nieuwwaarde van circa 220 lux voor de installatie**

maar met een nieuwwaarde van circa 220 lux voor de installatie

wordt;

maar met een nieuwwaarde van circa 210 lux voor de installatie

minimaal IP65, luchtweerstand (estimated Cx valse) $\leq 0,8$ en windbelasting $\leq 0,08$ (S.Cx)

Wordt;

Deze voorwaarde VERVALT

Belangrijke punten:

- Klasse II (Voetbal): Minimaal 200 lux (gebruikswaarde).
- Nieuwe installatie: Streefwaarde ligt rond de 220 lux om degradatie te compenseren.

wordt;

Belangrijke punten:

- **Klasse II (Voetbal): Minimaal 210 lux (gebruikswaarde).**
- **Nieuwe installatie: Streefwaarde ligt rond de 210 lux om degradatie te compenseren.**

Lichtmasten

- veld A (hoofdveld) van SV Simpelveld: 8 stuks
- veld A (hoofdveld) van Sportclub 25 : 8 stuks

wordt;

- veld A (hoofdveld) van SV Simpelveld: 6 stuks
- veld A (hoofdveld) van Sportclub 25 : 6 stuks

- Lichtmasten voorzien van klimsafe-systeem, beveiligingsbeugels, grondstuk, kabeldoorvoeren en bevestigingssysteem voor de eventuele montage van drivers
- Lichtmasten (rondconisch) thermisch volbad verzinkt NEN 1461
- De top van de lichtmast dient dichtgelast te zijn.
- Lichtpunthoogte: 15,00 meter.
- Aantal: 8 stuks per veld.

wordt;

- Lichtmasten voorzien van klimsafe-systeem, beveiligingsbeugels, grondstuk, kabeldoorvoeren.
- Lichtmasten thermisch volbad verzinkt NEN 1461
- Lichtpunthoogte: 15,00 meter.
- Aantal: 6 stuks per veld.

- Leveren en aanbrengen bekabeling (stijgkabel en voedings-/grondkabel) en aansluiten op voedingspunt i.c. schakel-/groepenkast. Alle te leveren en aan te brengen bevestigingsmaterialen, beugels, aansluitkasten dienen thermisch verzinkt te zijn.

wordt;

Voor de bekabeling, verdeelkasten, buitenkast etc. zal een schouw plaats vinden op dinsdag 24 februari 2026, tussen 10.00 – 12.00 uur.

Indien hier gebruik van gemaakt wordt, dan je aanmelden via de mail;
c.janssen@simpelveld.nl

Lichtregel-/controlesysteem

Bediening verlichting

Uitbreiding centraal bedieningspaneel

wordt;

Deze 3 onderdelen vervallen

2. Aanpassing specificatie berekening in bijlage 3 door gemeente;

Specificatie berekening

RVS buitenkast;

wordt;
3 RVS buitenkasten;

