

realiseren terreinophoging, graven watergangen en oostelijk gelegen verlaging*hoeveelheid*

deelgebied D 706046 m3 aanvullen

let op:

basis voor berekening is 3d model schetsontwerp Sweco

bij realiseren terreinophoging geen rekening gehouden met eventuele bodemverbetering en zetting

en geen rekening gehouden met aan te brengen overhoogte

geen rekening gehouden met aan te leggen wegen en kabel- en leidingstroken

actuele grondvoorraden deelgebieden A, B en D*hoeveelheid*

Deelgebied A 118580 m3 zand, te ontgraven uit overhoogte. Directielevering

Deelgebied B 108500 m3 zand, te ontgraven uit overhoogte. Directielevering

Deelgebied D n.t.b. m3 grond, uitgerijpt slibdepots Noorderzijlvest en Prov. Groningen. Directielevering