

Algemene informatie

Aanbesteding:	Groot Onderhoud N764 Zwolle-Kampen
Aanbestedende Dienst:	Provincie Overijssel
Referentie:	24.O.052
Toelichting:	Nota van Inlichtingen 27-02-2026

Vraag en antwoord

Ref.nr.	Onderwerp:
106	Inschrijvingsleidraad versie 2.0, paragraaf 2.2

Vraag:

Naar aanleiding van de 3e nota van inlichtingen hebben wij nog een opmerking. In de Inschrijvingsleidraad versie 2.0, paragraaf 2.2 Korte omschrijving van de opdracht, worden de uitvoeringsperiodes als volgt vermeld:

- Fase 1: "km 4.45 t/m 10.64 van 1 jul. / 29 jun. t/m uiterlijk 25 aug. 2026"
- Fase 2: "km 10.64 t/m 12.75 van 30 aug. t/m uiterlijk 12 sep. 2027"

In de 3e Nota van Inlichtingen, paragraaf 05 Tijdsbepaling, worden andere uitvoeringsperiodes benoemd, namelijk:

- Fase 1: "29 juni 2026 t/m uiterlijk 11 september 2026", inclusief de bepalingen dat de hoofdrijbaan uiterlijk 11 september 2026 in gebruik moet zijn en het werk uiterlijk 9 oktober 2026 moet worden opgeleverd.
- Fase 2: "30 augustus 2027 t/m uiterlijk 12 september 2027", met ingebruikname uiterlijk 13 september 2027 en oplevering uiterlijk 20 september 2027.

Kunt u, om verwarring te voorkomen, de uitvoeringsperiodes, ingebruikname-data en opleverdata voor fase 1 en fase 2 zoals opgenomen in paragraaf 05 Tijdsbepaling van de Nota van Inlichtingen ook wijzigen in paragraaf 2.2 van de Inschrijvingsleidraad?

Antwoord:

Excuus voor de verwarring. Het bestek is leidend. Versie 3.0 van de inschrijvingsleidraad is bijgevoegd in de nota van 27-02-2026 en in deze versie van de inschrijvingsleidraad zijn de data in paragraaf 2.2 verwijderd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 feb 2026

Percelen:

P1 Groot Onderhoud N764 Zwolle-Kampen

Ref.nr.	Onderwerp:
107	Bestek, deel 2.2, hoofdstuk 37

Vraag:

Opmerking van de opdrachtgever

Antwoord:

Deel 2.2, hoofdstuk 37 van het bestek is komen te vervallen. Het 'inrichten groeiplaatsen bomen en planten bomen' wordt uitgevoerd via een lopend raamcontract.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 feb 2026

Percelen:

P1 Groot Onderhoud N764 Zwolle-Kampen

Ref.nr.
108

Onderwerp:

Bijlage 01 V&G Ontwerpfase

Vraag:

Vanuit onze veiligheidskundige werd nog het volgende opgemerkt; In bijlage 01 V&G Ontwerpfase, is op pagina 12 in het kennisgevingsformulier de Provincie Overijssel aangemerkt als coördinator uitvoeringsfase. Zou u kunnen bevestigen dat dit coördinator ontwerpfase moet zijn?

Antwoord:

Correct, dit moet de ontwerpfase zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 feb 2026

Percelen:

P1 Groot Onderhoud N764 Zwolle-Kampen

Ref.nr.
109

Onderwerp:

AC22 Bind gemodificeerd en tegenstrijdigheid in deel 3 bestek

Vraag:

In de Nota van Inlichtingen zijn de toe te passen asfaltmengsels in besteksposten 524150 en 524250 aangepast naar AC22 bind met polymeer gemodificeerde bitumen. In bestek deel 3, artikel 81.26.18 lid 4, is expliciet voorgeschreven dat in asfaltbeton geen asfaltgranulaat is toegestaan. In bijlage 25 is de MKI-waarde van het branche-referentiemengsel vastgesteld op 6,49, waarbij deze waarde is gebaseerd op een asfaltmengsel met 50% PR. Deze uitgangspunten conflicteren, aangezien de gehanteerde MKI-referentie direct samenhangt met toepassing van asfaltgranulaat, terwijl het bestek dit uitsluit. Wij verzoeken Opdrachtgever om in de Nota van Inlichtingen eenduidig vast te leggen welk asfaltmengsel als uitgangspunt geldt voor deze besteksposten én welke MKI-referentiewaarde daarbij leidend is voor de beoordeling, zodat een gelijk speelveld en een eenduidige inschrijving zijn geborgd.

Antwoord:

Opdrachtgever bevestigt dat voor besteksposten 524150 en 524250 als uitgangspunt geldt: AC22 bind TL-IB met polymeer gemodificeerd bitumen, met toepassing van maximaal 50% asfaltgranulaat (PR).

De MKI-referentiewaarde van € 6,49 per ton (A1 t/m A3), zoals opgenomen in bijlage 25, is gebaseerd op dit branche-referentiemengsel met 50% PR en blijft ongewijzigd van toepassing. Hiermee wordt artikel 81.26.18 lid 4 van het bestek voor deze specifieke besteksposten genuanceerd, in die zin dat toepassing van asfaltgranulaat tot maximaal 50% is toegestaan. Voor overige asfaltmengsels waarvoor in het bestek expliciet is bepaald dat geen asfaltgranulaat is toegestaan, blijft deze bepaling onverkort van kracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 feb 2026

Percelen:

P1 Groot Onderhoud N764 Zwolle-Kampen

Ref.nr.
110

Onderwerp:

Bestekpost 524150 en 524250 in MKI bijlage 25

Vraag:

Naar aanleiding van de nota van inlichtingen hebben wij een vraag. In de invulijst MKI-waarde wordt bij bestekpost 524150 en 524250 een AC22 Bind TL-IB (Polymeer gemodificeerd) gevraagd. Hier staat een MKI (A1 t/m A3) van €6,49 per ton. Echter is dit niet haalbaar zonder PR zoals dat vereist is conform deel 3 (81.26.18 lid 04) van het bestek. In het brancherapport LCA is de waarde met 50%PR en gemodificeerd voor A1 t/m A3 €6,49. Kunt u deze post herzien?

Antwoord:

Zie antwoord van vraag 109.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 feb 2026

Percelen:

P1 Groot Onderhoud N764 Zwolle-Kampen

Ref.nr.
111

Onderwerp:

Inschrijvingsstaat

Vraag:

Wilt u ook een nieuwe inschrijvingsstaat sturen? In het meegezonden RSX-bestand zijn niet alle gewijzigde posten opgenomen.

Antwoord:

In de nota van 27-02-2026 is het ZSX- en RSX-bestand opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 feb 2026

Percelen:

P1 Groot Onderhoud N764 Zwolle-Kampen