

Bijlage H - Minimum eisen emissienormen materieel en energiedragers

Minimum eisen emissienormen materieel en energiedragers				
Materieel	Periode 1 2023-2024	Periode 2 2025-2027	Periode 3 2028-2029	Periode 4 2030 en verder
Vaartuigen				
Motoren voor zeegaande vaartuigen	Emissies conform Tier I eisen	Emissies conform Tier I eisen	Emissies conform Tier II eisen	Emissies conform Tier III eisen
Energiedragers voor Zeegaande vaartuigen	10% duurzame energiedragers ¹	20% duurzame energiedragers ¹	40% duurzame energiedragers ¹	60% duurzame energiedragers ¹
Motoren voor binnenlandse vaartuigen	Geen eis	Geen eis	Emissies conform CCR II	Emissies conform CCR II of stage V (IWP-IWA)
Energiedragers voor binnenlandse vaartuigen	20% duurzame energiedragers ¹	35% duurzame energiedragers ¹	60% duurzame energiedragers ¹	75% duurzame energiedragers ¹

Motoren voor beuninhoud > 15.000 m³	Geen eis*	Geen eis*	Geen eis*	Geen eis*
Energiedragers voor beuninhoud > 15.000 m ³	10% duurzame energiedragers ²	20% duurzame energiedragers ²	40% duurzame energiedragers ²	60% duurzame energiedragers ²

* De opdrachtnemer dient aannemelijk te maken dat schepen met een beuninhoud van > 15.000 m³ noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Werkzaamheden.

¹ Biobrandstoffen dienen aantoonbaar te voldoen aan de **vigerende RED** middels een kopie van de Proof of Sustainability volgens ISCC (PoS).

De toegepaste begrippen komen overeen met de begrippen zoals gedefinieerd in de internationale emissiewetgeving.