

Ruimtestaat Kindcentrum Kazernekwartier

Omschrijving	Ruimtenummer	m2 nvo	Aantal	Oppervlakte school	MAX Bezetting
Onderwijs			aantal	m2	
concierge / repro	0.05	15,71	1	15,71	2
alua/psz/bsa	0.14	68,04	1	68,04	60+6
berging	0.15	4,5	1	4,5	
werkkast / berging	0.17	4,03	1	4,03	
teamkamer	0.18	27,71	1	27,71	15
directie	0.19	15,71	1	15,71	2
onderwijs OB	0.22	57,32	1	57,32	30+1
onderwijs OB	0.23	57,11	1	57,11	30+1
berging	0.25	4,48	1	4,48	
toilet onderbouw	0.26	9,36	1	9,36	
toilet bovenbouw	0.20	2,45	1	2,45	
onderwijs BB	0.21	56,89	1	56,89	30+1
Kinderdagopvang					
KOV	0.07	57,3	1	57,3	16+4
slaapruimte	0.08	18,27	1	18,27	10
berging / wasruimte	0.09	6,56	1	6,56	
verschoonruimte	0.10	11,83	1	11,83	
KOV	0.11	57,32	1	57,32	16+4
slaapruimte	0.12	18,49	1	18,49	10
Verkeer & Techniek					
techniek	0.01	2,68	1	2,68	
meterkast / patch	0.02	2,68	1	2,68	
entree	0.03	12,52	1	12,52	
toilet personeel	0.06	2,45	1	2,45	
hal	0.13	52,43	1	52,43	
toilet MIVA / personeel	0.16	5,09	1	5,09	
hal	0.24	52,5	1	52,5	
				0	
NVO				623,43	
BVO (1,08)				675	

Ruimteboek Kindcentrum Kazernekwartier

Omschrijving	Ruimtenummer	m2 nvo	Aantal	totaal m2 nvo	MAX Bezetting	Plafondhoogte	Vaste Inrichting	Afwerking wand	Afwerking vloer	Afwerking plafond	Deur afsluitbaar	Electrische installatie	Water / afvoer	Data voorzieningen
Onderwijs														
conciërge / repro	0.05	15,71	1	15,71	2	2800			Forbo marmoleum o.g.	systeemplafond	ja	8x wcd, 1x zonwering, 1x co2 sturing ventilatie		1x utp AP, 1x utp werkplek, 1x utp printer
alua/psz/bso	0.14	68,04	1	68,04	60+6	2800	Keuken groot, bovenkastjes, warm & koud water, combi-oven, koelkast, vrieskast, vaatwasser, besteklade		Forbo marmoleum o.g.	systeemplafond		4x dubbel wcd, asp's tbv keuken, 1x co2 sturing ventilatie	warm en koud water + vwa keuken, kraan + vwa vaatwasser	2x utp AP, 1x utp digibord
berging	0.15	4,5	1	4,5		2600			Forbo marmoleum o.g.	systeemplafond		1x dubbel wcd		
berging	0.17	4,03	1	4,03		2600			gietvloer met holplint	systeemplafond	ja	1x dubbel wcd		
teamkamer	0.18	27,71	1	27,71	15	2800	Keuken groot, bovenkastjes, warm & koud water, koelkast, vrieskast, vaatwasser, aansluiting koffieautomaat, besteklade		Forbo marmoleum o.g.	systeemplafond		4x dubbel wcd, asp's tbv keuken, 1x co2 sturing ventilatie	warm en koud water + vwa keuken, kraan + vwa vaatwasser, kraan koffieautomaat	1x utp AP
directie	0.19	15,71	1	15,71	2	2800			Forbo marmoleum o.g.	systeemplafond	ja	8x wcd, 1x zonwering, 1x co2 sturing ventilatie		1x utp AP, 1x utp werkplek
onderwijs OB	0.22	57,32	1	57,32	30+1	2800	pantry 1800, koud water		Forbo marmoleum o.g.	systeemplafond		6x dubbel wcd (waarvan 1 boven werkplad pantry), 1x dubbel wcd boven plafond, 1x zonwering, 1x co2 sturing ventilatie	koud water + vwa	1x utp AP, 1x utp digibord
onderwijs OB	0.23	57,11	1	57,11	30+1	2800	pantry 1800, koud water		Forbo marmoleum o.g.	systeemplafond		6x dubbel wcd (waarvan 1 boven werkplad pantry), 1x dubbel wcd boven plafond, 1x zonwering, 1x co2 sturing ventilatie	koud water + vwa	1x utp AP, 1x utp digibord
berging	0.25	4,48	1	4,48		2600			Forbo PVC/marmoleum	systeemplafond		1x dubbel wcd		
toilet onderbouw	0.26	9,36	1	9,36		2600		Kupan / Leerkotte o.g. softclose	gietvloer met holplint	systeemplafond	vrij/bezet		3x koud water + vwa toilet, 1x koud water + vwa wastafel	
toilet bovenbouw	0.20	2,45	1	2,45		2600			gietvloer met holplint	systeemplafond	vrij/bezet		1x koud water + vwa toilet, 1x koud water + vwa wastafel	
onderwijs BB	0.21	56,89	1	56,89	30+1	2800	pantry 1800, koud water		Forbo marmoleum o.g.	systeemplafond		6x dubbel wcd (waarvan 1 boven werkplad pantry), 1x dubbel wcd boven plafond, 1x zonwering, 1x co2 sturing ventilatie	koud water + vwa	1x utp AP, 1x utp digibord
Kinderdagopvang														
KOV	0.07	57,3	1	57,3	16+4	2800	pantry 2400, bovenkastjes, warm & koud water, koelkast, magnetron, besteklade		Forbo marmoleum o.g.	systeemplafond		6x dubbel wcd, 1x dubbel wcd boven plafond, asp's tbv keuken, 1x zonwering, 1x co2 sturing ventilatie, binnenuit intercom	warm en koud water, vwa	1x utp AP, 1x utp digibord
slaapruimte	0.08	18,27	1	18,27	10	2800			Forbo marmoleum o.g.	systeemplafond		1x wcd babyfoon, 1x zonwering, 1x co2 sturing ventiatlie		
werkkast / wasruimte	0.09	6,56	1	6,56		2600			Forbo marmoleum o.g.	systeemplafond	ja	1x wasmachine, 1x wasdroger, 1x boiler uitstortgootsteen, 1x dubbel wcd algemeen gebruik. LET OP: ventilatie	warm en koud water + vwa uitstortgootsteen, wasmachine aansluiting + vwa LET OP: ventilatie	
verschoonruimte	0.10	11,83	1	11,83		2600			gietvloer met holplint	systeemplafond		2x wcd hoog/laag, 1x wcd boiler	warm en koud water + vwa verschoonmeubel, 3x koud water + vwa toilet, 2x koud water + vwa wastafel	
KOV	0.11	57,32	1	57,32	16+4	2800	pantry 2400, bovenkastjes, warm & koud water, koelkast, magnetron, besteklade		Forbo marmoleum o.g.	systeemplafond		6x dubbel wcd, 1x dubbel wcd boven plafond, asp's tbv keuken, 1x zonwering, 1x co2 sturing ventilatie, binnenuit intercom	waterpunt met warm water/boiler	1x utp AP, 1x utp digibord
slaapruimte	0.12	18,49	1	18,49	10	2800			Forbo marmoleum o.g.	systeemplafond		1x wcd babyfoon, 1x zonwering, 1x co2 sturing ventiatlie		

[illegible]