

Algemene informatie

Aanbesteding: 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde
Aanbestedende Dienst: Rijksvastgoedbedrijf
Referentie: 25243
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. 3
Onderwerp: RSX bestand

Vraag:
Kan opdrachtgever zo spoedig mogelijk het RSX bestand aan gegadigde verstrekken?

Antwoord:
Het bestek is geen RAW bestek en daarom bestaat er ook geen RSX bestand om te kunnen verstrekken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijffronde:
Inschrijffronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
17 feb 2026

Percelen:
P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr. 4
Onderwerp: Kapmelding.

Vraag:
In het document kapmelding staat vermeld, dat alle bomen voor 7 maart 2026 gekapt dienen te worden en dat er anders een nieuwe kapmelding gedaan dient te worden. Hoe dient gegadigde om te gaan met dat kappen in het broedseizoen (tussen gemiddeld eind februari en eind augustus) niet is toegestaan en dat het dan erg lastig wordt om het emplacement uit te breiden, als de bomen er nog staan?

Antwoord:
OG verzorgt de kapmelding. Gegadigde dient er vanuit te gaan dat de werkzaamheden in vakken 4 en 5 pas kunnen starten na het broedseizoen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Tekening L22045-B-11-B en L22045-B-12-B Spoor N2

Vraag:

Over welke lengte dient spoor N2 tussen wissel N1003 en wissel N1006 gebouwd te worden?

Antwoord:

749 meter. Tevens zijn bij deze nota een nieuwe versie (C) van de bestekstekeningen L22045-B-11 en L22045-B-12 verstrekt en een nieuw hoofdstuk 15

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Tekening L22045-B-11-B en L22045-B-12-B Spoor N1

Vraag:

Over welke lengte dient spoor N1 tussen wissel N1002 en wissel N1005 gebouwd te worden?

Antwoord:

738 meter. Tevens zijn bij deze nota een nieuwe versie (C) van de bestekstekeningen L22045-B-11 en L22045-B-12 verstrekt en een nieuw hoofdstuk 15

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Tekening L22045-B-02-C Overzicht oostelijk terreindeel

Vraag:

"Op deze tekening wordt verwezen naar tekening L22045-D-11 en tekening L22045-D-12. Deze tekeningen zitten niet in het dossier. Kan gegadigde ervan uit gaan dat hier de tekeningen L22045-B-11 en L22045-B-12 bedoelt worden?"

Antwoord:

ja

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

8

Onderwerp:

15.5.1 Dwarsliggers

Vraag:

"In de tekst is aangegeven dat de dwarsligger hart op hart 0,75m ingebouwd moeten worden. Op tekening L-22045-B-11-B en L-22045-B-12-B staat, met name op voor- en achterkant wissel aangegeven dat de dwarsligger afstand 0,60m is. Voorbeeld is achterkant rechts wissel N1002. Er staan over een afstand van 2,40 m 4 dwarsliggers getekend. Ook achterkant rechts wissel N1003 laat over 3 m1 5 dwarsliggers zien. Kan opdrachtgever hier duidelijkheid over verschaffen?"

Antwoord:

Dwarsliggers in afwijking van 15.5.1 inbouwen op Groot aantal (GA), een hart op hart afstand van 0,6 meter, met incidenteel een tolerantie van maximaal 5 cm

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

9

Onderwerp:

15.4.3

Vraag:

Mogen dwarsliggers type Duo blok toegepast worden?

Antwoord:

Nee

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

10

Onderwerp:

15.4.6

Vraag:

Mag er spoorstaafprofiel 60E1/60E2 toegepast worden?

Antwoord:

Nee

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

11

Onderwerp:

15.4.1

Vraag:

"Gegadigde mag bruikbare materialen toepassen. Echter is het onbekend of deze hoeveelheden bruikbare materialen in de markt verkrijgbaar zijn.

Als er nieuwe materialen geleverd moeten worden is het zeker onmogelijk om aan de opleverdatum te voldoen. Met name de wissels kunnen niet op zulke korte termijn geleverd worden.

Hoe dient gegadigde hiermee om te gaan? "

Antwoord:

OG is van mening dat er voldoende bruikbare materialen in de markt verkrijgbaar zijn. Ook indien nieuwe materialen geleverd zouden moeten worden, zijn er voldoende leveranciers in Europa die dit tijdig kunnen doen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Bestek 25243

Vraag:

Kan opdrachtgever in de diverse hoofdstukken de postnummers aangeven.

Antwoord:

Nee

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
13

Onderwerp:

12.1 Algemene omschrijving

Vraag:

Is de asfaltverharding teerhoudend?

Antwoord:

ON kan voor prijsvorming uitgaan van teerhoudend asfalt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
14

Onderwerp:

Bestek 25243 - 11.2 Ontplobbare oorlogsresten

Vraag:

"Volgens de omschrijving dient gegadigde de ontplobbare oorlogsresten op te sporen. In par 1.4.2 wordt aangegeven dat het werkterrein bij aanvang van de werkzaamheden ontdaan is van OO. Dienen de werkzaamheden onder hoofdstuk 11.2 toch afgeprijsd en uitgevoerd te worden?"

Antwoord:

De onder 11.2 genoemde werkzaamheden OO dienen niet afgeprijsd te worden. Vakken 4 en 5 vallen buiten het OO verdachte gebied.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
15

Onderwerp:

Bestek 25243 - 2.7

Vraag:

Kan opdrachtgever aangeven wat de hoogte van de stelpost voor Ecologische begeleiding is? Er worden nu 2 bedragen genoemd.

Antwoord:

De hoogte van de stelpost Ecologische begeleiding is EUR 50.000.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
16

Onderwerp:

Bestek 25243 - 1.15.3

Vraag:

Hoeveel stikstofuitstoot is er vergund?

Antwoord:

Voor de aanlegfase is vergund: 8,3 kg/j NH3 en 317,2 kg/j NOx

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Bestek 25243 - 1.4.1.10

Vraag:

Krijgt gegadigde een vergoeding voor de tijd dat het werk door de directie wordt stilgelegd?

Antwoord:

Afhankelijk van de situatie wordt dit in onderling overleg in alle redelijkheid afgestemd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Bestek 25243 - 1.4.1.10

Vraag:

Wordt de opleverdatum verplaatst als het werk door de directie wordt stilgelegd?

Antwoord:

Afhankelijk van de situatie wordt dit in onderling overleg in alle redelijkheid afgestemd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
19

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad versus Bestek en voorwaarden

Vraag:

"In de aanbestedingsleidraad is in paragraaf 2.2 (algemene voorwaarden) aangegeven dat de UAV 2012 (2025) leidend is.

In het bestek staat in par 1.4.1 (Bindende voorwaarden en voorschriften) onder punt 07 aangegeven dat de UAV 2012 (2012) bindend is.

Verzoek aan opdrachtgever hier duidelijkheid over te geven."

Antwoord:

In afwijking van 1.4.1 is de UAV 2012 (2025) leidend

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
20

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 1.2 Bijlagen

Vraag:

"Als laatste bijlage wordt aangegeven:

(Concept) contractdocumenten met bijbehorende stukken.

Wat betekent (Concept)? Worden er nog veranderingen aangebracht? Wanneer worden de definitieve contractstukken verstrekt?"

Antwoord:

De contractstukken zijn reeds definitief.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

21

Onderwerp:

22045_006 Specificaties hergebruik spoorgerelateerde bouwstoffen_v1_2

Vraag:

Eis 1.3: Wij gaan ervan uit, dat opdrachtgever met "Dwarsliggers beton" ook de betonnen wisselliggers bedoelt, zoals tekeningen L22045-B-11 en L22045-B-12 aangeven. Is opdrachtgever het hiermee eens?

Antwoord:

Ja

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

22

Onderwerp:

22045_006 Specificaties hergebruik spoorgerelateerde bouwstoffen_v1_2

Vraag:

Eis 1.6: Wij gaan ervan uit, dat door de vertegenwoordiger van opdrachtgever gekeurde bruikbare BBM, mits niet beschadigd tijdens het bouwen, tijdens de eindkeuring worden afgekeurd. Is opdrachtgever het hiermee eens?

Antwoord:

Goedgekeurde bruikbare BBM zal, mits niet beschadigd tijdens transport en/of uitvoering, niet worden afgekeurd bij eindkeuring.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Bestek uitbreiding raccordement 't Harde 2023 definitief versie 5.0 16-01-2026

Vraag:

2.7.1: Is de stelpost € 50.000,- of Twintigduizend? Tekst en cijfers komen niet overeen met elkaar.

Antwoord:

De hoogte van de stelpost Ecologische begeleiding is EUR 50.000.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Bestek uitbreiding raccordement 't Harde 2023 definitief versie 5.0 16-01-2026

Vraag:

Het looppad is volgens de tekeningen eerder 3 km, dan de 2.157 m1 die opdrachtgever aangeeft. Kan OG hier duidelijkheid ingeven?

Antwoord:

De hoeveelheid leveren en aanbrengen looppad wijzigen van 2.151m1 naar 3.005 m1. Conform de bij deze nota verstrekte nieuwe versie (C) van de bestekstekeningen L22045-B-11 en L22045-B-12 en nieuwe versie van hoofdstuk 15.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
25

Onderwerp:

Bestek uitbreiding raccordement 't Harde 2023 definitief versie 5.0 16-01-2026

Vraag:

2.5.4.1: Wat is het uitgangspunt voor het aantal TVP's, het tijdstip en de duur van deze TVP's, als uitgangspunt voor onze aanbieding?

Antwoord:

TVP's worden in alle redelijkheid in onderlinge afstemming tussen ON, OG en raccordementseigenaar bepaald. ON mag zelf bepalen of, wanneer en hoe lang hij gebruik wil maken van eventueel benodigde TVP's. OG en raccordementseigenaar zullen zich inspannen om de benodigde TVP's te verlenen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
26

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Per 1 juli 2026 wordt een kilometerheffing voor vrachtwagens ingevoerd in Nederland. Navraag bij onze leveranciers en transporteurs leert ons echter dat het op dit moment niet goed mogelijk is om een inschatting te maken van de financiële gevolgen hiervan. Voor gegadigde is het daarom ook niet goed mogelijk om een inschatting te maken voor de eigen prijsvorming. Immers, prijzen worden momenteel opgevraagd terwijl het project tot ver na 1 juli 2026 doorloopt. Is opdrachtgever daarom bereid om de financiële gevolgen van deze kilometerheffing in aanmerking te laten komen voor verrekening?

Antwoord:

Nee. Gegadigden dienen dit in hun inschrijving mee te nemen, rekening houdend met de ingangsdatum van 1 juli 2026.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
27

Onderwerp:

Bestek uitbreiding raccordement 't Harde 2023 definitief versie 5.0 16-01-2026

Vraag:

Paragraaf/Eis - bepaling: "15.3 post 25243

Gegadigde constateert een groot verschil in de hoeveelheid m3 te leveren en aan te brengen recycle ballast voor de onderlaag & bovenlaag tussen bestekstaat (15.3) en bestektekening. Dient gegadigde de bestektekening te hanteren t.b.v. prijsvorming of corrigeert opdrachtgever de hoeveelheid in de bestekstaat?

Antwoord:

De hoeveelheden wijzigen conform de bij deze nota verstrekte nieuwe versie (C) van de bestekstekeningen L22045-B-11 en L22045-B-12 en de nieuwe versie van hoofdstuk 15.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
28

Onderwerp:

Bestek uitbreiding raccordement 't Harde 2023 definitief versie 5.0 16-01-2026

Vraag:

Paragraaf/Eis-bepaling: "15.3 post 25243

Gegadigde constateert dat het ontgraven van de oude ballast niet in het bestek is opgenomen. Tekeningen "L22045-B-3D-101-B Grondbalans - Doorsnedes oostelijk terreindeel" toont dat er ballast ontgraven dient te worden. Is deze constatering correct? Indien ja, kan opdrachtgever t.b.v. prijsvorming het ontgraven van de oude ballast aan de bestekstaat toevoegen?

Antwoord:

De hoeveelheden wijzigen conform de bij deze nota verstrekte nieuwe versie (C) van de bestekstekeningen L22045-B-11 en L22045-B-12 en de nieuwe versie van hoofdstuk 15.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

29

Onderwerp:

Bestek uitbreiding raccordement 't Harde 2023 definitief versie 5.0 16-01-2026

Vraag:

Paragraaf/Eis - bepaling: Hoeveelheden (10.2, 11.2, 12.2, 13.2, 14.2, 15.2 en 16.2)

"Hierin is o.a. bepaald:

"Alle werkzaamheden zijn zonder verrekening tenzij anders wordt aangegeven. Niet-verrekenbare hoeveelheden zijn naar schatting". Dan wel: "Alle werkzaamheden en leveranties zijn zonder verrekening tenzij anders wordt aangegeven. Niet - verrekenbare hoeveelheden zijn naar schatting conform gestelde in de UAV paragraaf 38 lid 2".

Gegadigde leest dit zo dat de hier bedoelde "niet-verrekenbare hoeveelheden" "geschatte hoeveelheden" zijn op basis van paragraaf 38 lid 2 UAV. Een afwijking hiervan wordt echter wel degelijk verrekend, namelijk indien en voor zover er sprake is van een afwijking die meer bedraagt dan 10% van de geschatte hoeveelheid, tenzij zulks aanleiding tot onbillijkheid zou geven.

Voorts is bepaald:

"In de kolom NV of VP staat: NV voor Niet Verrekenbaar en VP voor Verkenbare Post", dan wel "In de kolom NV staat NV voor Niet Verrekenbaar. "

Vraag:

Deze combinatie wekt verwarring. NV betekent namelijk "Niet Verrekenbaar", maar gezien bovenstaande uitleg zouden deze hoeveelheden wel degelijk verrekenbaar zijn, namelijk indien zij afwijken van de geschatte hoeveelheid met meer dan 10%. Kan Opdrachtgever bevestigen dat met "NV" inderdaad geschatte hoeveelheden worden bedoeld in de zin van paragraaf 38 lid 2 UAV en deze derhalve wel degelijk voor verrekening in aanmerkingen komen, indien is voldaan aan de voorwaarden van paragraaf 38 lid 2 UAV? "

Antwoord:

Nee, niet verrekenbaar = niet verrekenbaar. De tekst "Niet - verrekenbare hoeveelheden zijn naar schatting conform gestelde in de UAV paragraaf 38 lid 2" vervalt

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Bestek uitbreiding raccordement 't Harde 2023 definitief versie 5.0 16-01-2026

Vraag:

Paragraaf/Eis - bepaling: 1.5.8.1.

"Hierin is opgenomen dat, ingeval bij eind(deel)opneming door de directie wordt geconstateerd dat de aannemer niet aan al zijn bestek verplichtingen heeft voldaan, de directie dit aan de aannemer bericht onder vermelding van een termijn waarbinnen een en ander dient te worden nagekomen, waarbij indien de aannemer in gebreke zou blijven de opdrachtgever alsdan gerechtigd is zonder nadere ingebrekestelling het verzuimde op kosten van de aannemer door derden te laten verrichten.

Op basis van de wet geldt echter dat de aannemer, mede gelet op de schadebeperkingsplicht, altijd eerst ingebreke gesteld dient te worden alvorens het verzuim intreedt. Op deze manier wordt de aannemer namelijk de mogelijkheid geboden om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Met de regeling het bestek, wordt afgeweken van het wettelijk regime.

Bent u daarom bereid om deze bepaling te laten vervallen, zodat wordt teruggevallen op het wettelijk kader? Dan wel bent u bereid om deze bepaling zodanig aan te passen dat de aannemer altijd eerst ingebreke gesteld dient te worden? "

Antwoord:

Ja dit artikel komt te vervallen. Opdrachtgever zal conform par.46 lid 1 UAV de aannemer eerst in gebreke stellen, waarbij in dit kader wordt benadrukt dat conform de artikel "de opdrachtgever in dringende gevallen gerechtigd voor rekening van de aannemer zodanige maatregelen te nemen als hij ten nutte van het werk dienstig oordeelt. Indien de aannemer nalatig blijft zijn verplichtingen na te komen, is de opdrachtgever gerechtigd het werk voor rekening van de aannemer te voltooien of te doen voltooien, onverminderd des opdrachtgevers recht op schadevergoeding".

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.**Onderwerp:**

31

Bestek uitbreiding raccordement 't Harde 2023 definitief versie 5.0 16-01-2026

Vraag:

Paragraaf/Eis - bepaling: 1.5.5.5

" In aanvulling op § 6 lid 9 geldt het volgende:

"Indien de opdrachtgever door derden aangesproken wordt voor door hen geleden of te lijden schade, ontstaan in verband met de uitvoering van het werk, zal de aannemer zich als aanspreekpunt bekend maken, tenzij de opdrachtgever aangeeft dat hij daar in een specifiek geval geen prijs op stelt, dan wel elders in dit bestek voor bepaalde gevallen een afwijkende procedure is aangegeven."

De voorgestelde aanvulling op de UAV 2012 acht gegadigde niet proportioneel. De bepaling verplicht de opdrachtnemer namelijk om zich jegens derden als aanspreekpunt bekend te maken zodra de opdrachtgever wordt aangesproken voor schade "in verband met de uitvoering van het werk", ongeacht of deze schade door de opdrachtnemer is veroorzaakt of aan hem kan worden toegerekend. Hierdoor ontstaat een rol- en risicoverdeling die verder gaat dan de systematiek van de UAV 2012, waarin aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden zijn gekoppeld aan toerekenbaarheid en aan de contractuele risicosferen. Gegadigde acht deze aanvulling daarom niet proportioneel en verzoekt u om deze bepaling te laten vervallen."

Antwoord:

Artikel 1.5.5.5. vervalt en hetgeen is bepaald in paragraaf 6 lid 9 blijft wel van toepassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Bestek uitbreiding raccordement 't Harde 2023 definitief versie 5.0 16-01-2026

Vraag:

Paragraaf/Eis - bepaling: 1.5.5.3

"Op basis van 1.5.5.3 geldt, in aanvulling op § 6 lid 9, het volgende:

"De aannemer vrijwaart de opdrachtgever vanaf de datum van ingebruikneming van de grond door de aannemer tot en met de datum van oplevering, voor alle aanspraken van derden, waaronder eigenaren van naburige erven, voor alle schaden, van welke aard ook, welke uit de ingebruikneming van de grond mochten voortvloeien."

Dit is een ongunstige uitbreiding t.o.v. de regeling in de UAV 2012, waarin namelijk is bepaald dat de aannemer OG dient te vrijwaren, alleen voor schade die door uitvoering van het werk is ontstaan en bovendien is toe te rekenen aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen. Kortom: er moet sprake zijn van een verwijtbaarheid aan de zijde van de aannemer. Met de vrijwaringsclausule in het bestek wordt dit echter uitgebreid, aangezien het daar gaat om alle aanspraken van derden. Hiermee wordt dus een risicoaansprakelijkheid gecreëerd, hetgeen

volgens gegadigde disproportionele risico's met zich meebrengt. Bovendien is dit niet in lijn is met Voorschrift 3.9 A van de Gids Proportionaliteit.

Is opdrachtgever bereid om deze afwijking c.q. aanvulling te laten vervallen, zodat wordt teruggevallen op de UAV regeling – die immers paritair is opgesteld en derhalve voldoende waarborgen biedt? "

Antwoord:

We handhaven dit artikel. In dit kader verwachten we van de onderneming adequate risico-identificatie en -beheersing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
33

Onderwerp:

Bestek uitbreiding raccordement 't Harde 2023 definitief versie 5.0 16-01-2026

Vraag:

Paragraaf / Eis - Bepaling 1.5.4.2

In 1.5.4.2 is opgenomen dat de opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk zal vastleggen, of schriftelijk bevestigen. Voor gegadigde is echter onduidelijk wat hiermee wordt bedoeld; er is immers geen "overeenkomst" of "schriftelijke opdracht" verstrekt bij aanbesteding. Kan opdrachtgever dit verduidelijken? Betreft dit een louter een schriftelijke opdrachtbevestiging?

Antwoord:

1.5.4.2 vervalt. De aanbesteding verloopt volgens het ARW-2016 en via TenderNed, waarbij conform art. 2.37.5 ARW een opdracht wordt verstrekt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
34

Onderwerp:

Bestek uitbreiding raccordement 't Harde 2023 definitief versie 5.0 16-01-2026

Vraag:

Paragraaf / Eis - Bepaling 1.5.4.1

Hierin is opgenomen: "In aanvulling op § 5 lid 9 geldt het volgende: (...)". Gegadigde wijst opdrachtgever erop dat deze bepaling (§ 5 lid 9 UAV) niet bestaat. Kan opdrachtgever verduidelijken op welke bepaling dit een aanvulling is?

Antwoord:

In 1.5.4.1 wordt niet over 5 lid 9 gesproken, maar over 5 lid 5. (Indien 1.5.4.2 wordt bedoeld, dan: 1.5.4.2 vervalt. De aanbesteding verloopt volgens het ARW-2016 en via TenderNed, waarbij conform art. 2.37.5 ARW een opdracht wordt verstrekt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
35

Onderwerp:

Bestek uitbreiding raccordement 't Harde 2023 definitief versie 5.0 16-01-2026

Vraag:

Paragraaf / Eis - Bepaling: 1.4.1, sub 02

Hierin is opgesomd voor het werk bindend is de "schriftelijke opdracht". Een dergelijk concept hiervan, heeft gegadigde echter niet aangetroffen bij de aanbestedingsstukken. Kan opdrachtgever dit alsnog doen, dan wel verduidelijken wat hieronder wordt verstaan?

Antwoord:

Er is geen sprake van een model overeenkomst. De juridische overeenkomst komt tot stand door de opdrachtverstrekking (zie art. 2.37.5 ARW-2016)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Diverse staten hoeveelheden

Vraag:

In het bestek zijn in de diverse staten hoeveelheden aangegeven. Tevens zijn er tekeningen meegeleverd die in het bestek worden benoemd. Indien hoeveelheden op tekening afwijken van de hoeveelheden zoals aangegeven in het bestek, welke hoeveelheid dient gegadigde dan af te prijzen?

Antwoord:

Tekst gaat voor tekeningen, tenzij in de Nvl anders aangegeven. Nieuwere documenten gaan voor oudere documenten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Bijlage 3 Model Bankgarantie

Vraag:

Kan er een vaste einddatum worden opgenomen in de bankgarantie?

Antwoord:

Zie bestek: 1.9.5 Einde onderhoudstermijn

De in hoofdstuk 1.5.19 bedoelde bankgarantie zal aan het einde van de laatste onderhoudstermijn, nadat het werk opnieuw is opgenomen en de directie heeft vastgesteld dat de aannemer aan al zijn verplichtingen voortkomende uit het bestek heeft voldaan, binnen redelijke termijn dan wel op een daartoe strekkend verzoek van de aannemer zo spoedig mogelijk aan hem worden geretourneerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

38

Onderwerp:

Bijlage 3 Model Bankgarantie

Vraag:

"Kan er een inkennisstellingstermijn in de bankgarantie worden opgenomen? Waarmee opdrachtgever eerst ON op de hoogte stelt van het voornemen om de garantie te trekken. Zodat 14 dagen na deze mededeling de garantie daadwerkelijk wordt ingeroepen."

Antwoord:

Niet akkoord. Conform artikel 43a lid 4 UAV 2012 (versie 2025) zal de opdrachtgever aan de opdrachtnemer per aangetekende brief in kennis stellen van het voornemen om de bankgarantie in te roepen. Waarna de opdrachtnemer tegen deze beslissing binnen 10 werkdagen spoedgeschil aanhangig kan maken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

39

Onderwerp:

Bestek uitbreiding raccordement 't Harde 2023 definitief versie 5.0 16-01-2026

Vraag:

Paragraaf / Eis - Bepaling: 2.4.1.1

"De aannemer kan op grond van de maatvoering op tekeningen geen aanspraak maken op enigerlei vergoeding. Deze maatvoering dient in het werk vooraf en lopende het werk gecontroleerd te worden. Bij geconstateerde afwijkingen dient de aannemer dit direct te melden aan de toezichthouder/directie."

Conform paragraaf 5 lid 2 UAV 2012 draagt de opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen,, alsmede voor de door of namens hem gegevens orders en aanwijzingen. Dit betreft dus ook de maatvoering. Door deze regeling in 2.4.4.1., lijkt deze verantwoordelijkheid te verschuiven: aannemer kan o.g.v.

maatvoering op tekeningen geen aanspraak maken op vergoeding en hij dient dit te controleren. Dit wijkt derhalve af van het uitgangspunt conform de UAV, op basis waarvan immers geldt dat OG hiervoor verantwoordelijk is.

Dit acht gegadigde niet proportioneel en in lijn met de UAV. Bent u bereid om deze afwijking c.q. aanvulling te laten vervallen, zodat wordt teruggevallen op de UAV regeling – die immers paritair is opgesteld en derhalve voldoende waarborgen biedt? "

Antwoord:

Nee. Bij afwijking van de verstrekte tekeningen dan is de OG hiervoor verantwoordelijk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
40

Onderwerp:

Bestek uitbreiding raccordement 't Harde 2023 definitief versie 5.0 16-01-2026

Vraag:

Paragraaf / Eis - Bepaling: 0.5

Bedoelt opdrachtgever bij 0.5 lid 6: "genomineerde (erkende)" onderaannemer(s) of daadwerkelijk "alle" onderaannemers die in de begroting zijn opgenomen?

Antwoord:

Alle onderaannemers

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

Onderwerp:

41 Bestek uitbreiding raccordement 't Harde 2023 definitief versie 5.0 16-01-2026 L22045-B-11-B
Aansluiting nieuw spoor - westzijde, L22045-B-12-B Aansluiting nieuw spoor - oostzijde

Vraag:

Paragraaf/Eis - Bepaling: 15.5.1

Tegenstrijdigheid dwarsligger afstand. Het bestek geeft bij 15.5.1 een afstand van 0,75 aan (=NA).

Op de tekeningen wordt bij "verklaring" een dwarsligger afstand GA aangegeven. Wat wenst opdrachtgever dat er gerealiseerd wordt?

Antwoord:

Dwarsliggers in afwijking van 15.5.1 inbouwen op Groot aantal (GA), een hart op hart afstand van 0,6 meter, met incidenteel een tolerantie van maximaal 5 cm

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

42

Onderwerp:

Bestek uitbreiding raccordement 't Harde 2023 definitief versie 5.0 16-01-2026

Vraag:

Paragraaf/Eis - Bepaling: 11.3

Bij 11.3 staat: "Het Convenant beoordeling projectplan opsporing ontplofbare oorlogsresten is gepubliceerd op* www.explosievenopsporing.nl." is dit een fout in het bestek of kan opdrachtgever wat hier bedoeld wordt?

Antwoord:

Bepaling 11.3 vervalt

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

43

Onderwerp:

Bestek uitbreiding raccordement 't Harde 2023 definitief versie 5.0 16-01-2026

Vraag:

Paragraaf/Eis - Bepaling: 11.3

Bij 11.3 staat: "Het Convenant beoordeling projectplan opsporing ontplofbare oorlogsresten is gepubliceerd op* www.explosievenopsporing.nl." is dit een fout in het bestek of kan opdrachtgever wat hier bedoeld wordt?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 42

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Bestek uitbreiding raccordement 't Harde 2023 definitief versie 5.0 16-01-2026

Vraag:

Tekeningnummers zoals benoemd in het bestek komen niet overeen met de tekening die verstrekt zijn in map "Bijl 8 Tek". Kan opdrachtgever de juiste nr's hanteren? Bijvoorbeeld: Bestek L22042-B-3D-120 moet vermoedelijk L22045-B-3D-120 zijn...

Antwoord:

ON dient in het gehele bestek voor tekening nummer L22042-... te lezen: L-22045-...

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
45

Onderwerp:

Bestek uitbreiding raccordement 't Harde 2023 definitief versie 5.0 16-01-2026

Vraag:

Paragraaf / Eis - Bepaling "11.2 vs 1.4.2"

"Het is gegadigde niet duidelijk of er OO-werkzaamheden afgeprijsd dienen te worden of dat deze door opdrachtgever voor aanvang van de werkzaamheden reeds zijn uitgevoerd.

In de staat (bij 11.2) wordt aangegeven ""Opsporen ontplofbare oorlogsresten in de bovenlaag van vakken 4 en 5 volgens tekening L22042-B-3D-120 en L22042-B-3D-121"".

Bij 1.4.2 wordt aangegeven ""Het werkterrein is bij aanvang van de werkzaamheden ontdaan van Ontplofbare Oorlogsresten (OO). Bij gunning van het werk worden de relevante gegevens verstrekt. Opdrachtnemer dient bij incidentele vondst van OO te handelen volgens het verstrekte protocol.""

Kan gegadigde ervan uitgaan dat het werkterrein bij aanvang van de werkzaamheden is ontdaan van OO? Indien ""Nee"" welke gebied dient ON vrij te geven/ onderzoeken? "

Antwoord:

De werkzaamheden onder hoofdstuk 11.2 dienen afgeprijsd en uitgevoerd te worden. Tekst in par 1.4.2 aan te passen in "Het werkterrein is bij aanvang van de werkzaamheden deels ontdaan van Ontplofbare Oorlogsresten (OO)."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
46

Onderwerp:

Akkoord kapmelding 2025030701105_HOU_BEH

Vraag:

Het kapmelding document geeft aan dat indien de bomen niet voor 7 maart 2026 gekapt zijn, er een nieuwe kapmelding gedaan moet worden. Draagt opdrachtgever zorg voor deze melding?

Antwoord:

Ja

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
47**Onderwerp:**

Bestek uitbreiding raccordement 't Harde 2023 definitief versie 5.0 16-01-2026

Vraag:

Paragraaf / Eis - Bepaling 2.7 Overzicht stelposten en verrekenbare hoeveelheden

Vallen alle (nog) te nemen beheersmaatregelen, zoals benoemd in "EWP R011-1283280JWJ-V02-sss-NL", onder de stelpost "Ecologische begeleiding" zoals opgenomen in het bestek?

Antwoord:

Alleen de inzet van de ecooloog valt onder de stelpost

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
48**Onderwerp:**

EWP R011-1283280JWJ-V02-sss-NL

Vraag:

In het EWP worden diverse beheersmaatregelen benoemd. Aangezien hier diverse activiteiten in benoemd zijn die in 2025 plaats zouden vinden, de vraag of er door opdrachtgever al enkele maatregelen ingang zijn gezet? Indien "Ja", kan opdrachtgever aangeven welke dit zijn? Welke maatregelen dient gegadigde af te prijzen?

Antwoord:

Ja. Werkzaamheden in 10.2 dienen afgeprijsd en uitgevoerd te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

49

Onderwerp:

Bijl 11 Refdoc Registratiefor materieelinzet

Vraag:

Er staan verschillende document versies in map "Bijl 11 Refdoc Registratiefor materieelinzet". Het betreft verschil in versienummer en/of identiek bestand maar dan met verschillende bestandsnamen. Kan opdrachtgever juiste documenten beschikbaar stellen en/of aangeven welke versie/ document gegadigde dient te hanteren?

Antwoord:

Juiste documenten zijn: referentiedocument+SEB-basis+versie+3 en referentiedocument+registratieformulier+materieelinzet+-+versie+1. De overige komen te vervallen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

50

Onderwerp:

Bestek uitbreiding raccordement 't Harde 2023 definitief versie 5.0 16-01-2026

Vraag:

Paragraaf / Eis - Bepaling: 2.7 Overzicht stelposten en verrekenbare hoeveelheden

Er staan 2 verschillende bedragen in de stelpost tabel. Kan Opdrachtgever aangeven welk bedrag correct is?

Antwoord:

De hoogte van de stelpost Ecologische begeleiding is EUR 50.000.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
51**Onderwerp:**

1.5.16.1 - C

Vraag:

U stelt dat bij verrekening van bestekwijzigingen de percentages ter dekking van AKWR en uitvoeringskosten een maximum kent van 10%. De gemiddelde AK (zonder WR) is conform het EIB 11%. Door de maximalisering van 10% vraagt u derhalve de aannemer om bestekwijzigingen standaard met een verlies uit te voeren, iets wat ons inziens niet de bedoeling kan zijn. Derhalve willen wij u vriendelijk verzoeken om deze bepaling te schrappen. Kunt u dit als zodanig doorvoeren?

Antwoord:

Deze bepaling (1.5.16.1-C) komt te vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
52**Onderwerp:**

Bestek - hoofdstuk 15

Vraag:

Kunt u bevestigen dat er in de nieuwe situatie geen NP46 spoorstaven toegepast mogen worden?

Antwoord:

Ja

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
53

Onderwerp:

Bestek - Hoofdstuk 15

Vraag:

Kunt u bevestigen dat er in de nieuwe situatie geen duo-blok dwarsliggers toegepast mogen worden?

Antwoord:

Ja

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
54

Onderwerp:

Bestek 11.2

Vraag:

Opsporen ontplofbare oorlogsresten in de bovenlaag van vakken 4 en 5 volgens tekening L22042-B-3D-120 en L22042-B-3D-121.

Tekening: Bijlagen bestek 25243 v5\Bijlage 8 Tekeningen\L22045-B-3D-120-B Kappen bomen met vakindeling.pdf

Op deze tekening ziet de gegadigde vakken 4 en 5. Deze vakken vallen buiten de verdachte gebieden zoals aangegeven op tekening Bijlagen bestek 25243 v5\Bijlage 8 Tekeningen\L22045-B-3D-121-A Wildraster en explosievenonderzoek.pdf.

Vraag: Waarom wordt er dan toch om OOO gevraagd in vak 4 en 5?

Antwoord:

De onder 11.2 genoemde werkzaamheden OOO dienen niet afgeprijsd te worden. Vakken 4 en 5 vallen buiten het OOO verdachte gebied.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
55

Onderwerp:

Bestek 11.2

Vraag:

Opsporen ontplofbare oorlogsresten in de bovenlaag van vakken 4 en 5 volgens tekening L22042-B-3D-120 en L22042-B-3D-121. Hiervoor zal de opdrachtnemer moeten werken conform de CS-OOO.

In de CS-OOO is opsporing een gedefinieerde term:

De organisatie en uitvoering van:

1. werkvoorbereiding,
2. detecteren,
3. lokaliseren en laagsgewijze detectie,
4. identificeren van de vermoede ontplofbare oorlogsresten,
5. tijdelijk veiligstellen van de situatie,
6. de overdracht aan de EODD
7. en Proces-verbaal van oplevering.

Vraag: De werkzaamheden onder 1 en 2 (werkvoorbereiding en detectieonderzoek) kunnen worden aangeboden. Werkzaamheden onder 3 t/m 6 zijn niet eenduidig te calculeren omdat de kosten afhankelijk zijn van gegevens zoals deze beschikbaar komen uit detectieonderzoek dat opdrachtnemer nog moet uitvoeren. Wij gaan er van uit dat de werkzaamheden onder 3 t/m 6 buiten de scope van de opdrachtnemer vallen. Indien benodigd zullen deze aanvullende werkzaamheden als meerwerk worden vergoed. Kunt u dit bevestigen? Indien nee, wat is uw motivatie?

Antwoord:

De onder 11.2 genoemde werkzaamheden OOO dienen niet afgeprijsd te worden. Vakken 4 en 5 vallen buiten het OOO verdachte gebied.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

56

Onderwerp:

Bestek 15.3

Vraag:

Post: Bouwen bestaand spoor voegloos veldspoor 54E1 in rechtstand en bogen (bbm bruikbaar) incl. stoppen, lassen en verdichten. Excl. ballast en spoorstaven. 65 m1

Vraag: Waar kan de gegadigde de betreffende resultaatverplichting zien op de bestekstekeningen?

Antwoord:

De hoeveelheden wijzigen conform de bij deze nota verstrekte nieuwe versie (C) van de bestekstekeningen L22045-B-11 en L22045-B-12 en de nieuwe versie van hoofdstuk 15.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

57

Onderwerp:

Bestek - 15.3

Vraag:

Post: Opnemen bestaand wissel en afvoeren
Opnemen , transporteren en lossen in depot van een wissel volgens tekeningen L22045-B-01, L22045-B-02, L22045-B-11 en L22045-B-12.
Rekening houden met een transportafstand naar het depot van maximaal 100 km.

Vraag: Vervalt dit wissel aan de OG of aan ON? Dit is niet duidelijk.

Antwoord:

Vervalt aan OG

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
58**Onderwerp:**

Bestek 0.5

Vraag:

U beschrijft dat de gestanddoeningstermijn wordt vermeld in de aanbestedingsleidraad. Deze kan de gegadigde echter niet als zodanig terugvinden. Wat is deze termijn?

Antwoord:

De gestanddoeningstermijn is 50 dagen volgens artikel 2.30 ARW 2016.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
59**Onderwerp:**

Bestek 1.5.21

Vraag:

In aanvulling en afwijking op par 44 lid 6 schade aan het werk, plus herstel van gebreken aan het werk en herstel van schade aan bestaande eigendommen v OG met spoedeisend karakter mag door OG zelf direct worden hersteld, dan wel door een derde, zonder voorgaande aansprakelijkstelling waarbij herstelkosten voor ON zijn, mits toerekenbaar. Is het een correcte interpretatie dat het gestelde uit het bestek in art 1.5.21.1 voor het toepassingsgebied zoals genoemd in het bestek in art 1.5.21.2 ook enkel van toepassing is in geval van een spoedeisend karakter van de schade?

Antwoord:

Ja

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
60**Onderwerp:**

Bestek 1.4.1 - 01

Vraag:

De betreffende voorschriften zijn bindend, echter niet gespecificeerd. Kan Gegadigde ervan uitgaan dat voor de aanvullende voorschriften van Defensie en de voorschriften van "diensten en/of bedrijven" alleen van toepassing zijn als deze binnen het bestek zijn benoemd/ voorgeschreven? Gegadigde kan zich niet binden aan voorschriften waarvan zij niet op de hoogte is of kan zijn.

Antwoord:

Ja

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
61**Onderwerp:**

Bestek 0.4

Vraag:

De door u voorgestelde indexeringsregeling volgt onvoldoende de actuele ontwikkeling in de zeer onstabiele marktomstandigheden die ernstig verstoord worden als gevolg van de wereldwijde onrust. Daardoor is het risico van prijsontwikkelingen in de (spoor)bouwsector absoluut niet afdoende afgedekt met deze regeling. Daarnaast sluit deze onvoldoende aan bij scope van het

werk. Wij verzoeken u daarom met klem de CBS -indexeringsregeling "Grond-, weg- en waterbouw (GWW); 4212a 11 Spoorinfra aanleg" van toepassing verklaren waarbij maart 2026 als "oud" geldt?

N.b. de betreffende CBS-reeks sluit aan bij de gevraagde scope en is gebruikelijk bij ProRail contracten. Daarnaast is het zeer wenselijk om het moment "oud" niet na de aanbestedingsdatum te hebben liggen, de gegadigde weet immers niet wat concreet de stijging in de toekomst gaat worden.

Antwoord:

Akkoord met uw voorstel voor het toepassen van de indexeringsregeling "Grond-, weg- en waterbouw (GWW); 4212a 11 Spoorinfra aanleg". De datum oud blijft gehandhaafd, omdat het een indexering betreft dat slechts van toepassing is indien het werk onverhoopt verschuift naar een jaar later.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
62

Onderwerp:

Bestek 0.3

Vraag:

U beschrijft bij de totstandkoming van de overeenkomst dat de inschrijver een overallplanning dient op te maken aan de hand van de fasering van het werk. Dit impliceert dat bij inschrijving een overallplanning ingediend te worden. Dit staat echter niet bij de aanbestedingsleidraad 5.2 aangegeven. Kunt u bevestigen dat de overallplanning niet van toepassing is? Indien nee, waar dient deze planning aan te voldoen?

Antwoord:

De overallplanning wordt slechts verlangd van de opdrachtnemer (aan wie de opdracht dus wordt gegund) en dus pas na opdrachtverstrekking.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
63

Onderwerp:

Bestek - 15.3

Vraag:

De gegadigde merkt op dat in een groot aantal posten de term "leveren en aanbrengen" is opgenomen. Echter in de posten "Bouwen voegloos veldspoor 54E1..." is dit niet als zodanig beschreven. Klopt het dat de opdrachtgever in deze posten de materialen ter beschikking stelt? Indien nee, kunt u deze post omschrijving herzien?

Antwoord:

De hoeveelheden wijzigen conform de bij deze nota verstrekte nieuwe versie (C) van de bestekstekeningen L22045-B-11 en L22045-B-12 en de nieuwe versie van hoofdstuk 15.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
64

Onderwerp:

1.4.2. Ontploffbare Oorlogsresten versus blz 43

Vraag:

Indien bestekspost afgeprijsd moet worden. Wat bedoelt OG met de 'bovenlaag' van vakken 4 en 5. Afhankelijk van ontgravingsdieptes hebben we hier toch wel/niet te maken met verdachte grond? Verder lijkt o.b.v. L22045-B-3D-121-A de verdachte gebieden zich buiten vak 4 en 5 te bevinden.

Antwoord:

De onder 11.2 genoemde werkzaamheden OO dienen niet afgeprijsd te worden. Vakken 4 en 5 vallen buiten het OO verdachte gebied.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

65

Onderwerp:

1.4.2. Ontplobbare Oorlogsresten versus blz 43

Vraag:

Indien bestekspost afgeprijsd moet worden, geldt dan dat het benaderen bij eventuele vondst wel verrekenbaar is?

Antwoord:

De onder 11.2 genoemde werkzaamheden OO dienen niet afgeprijsd te worden. Vakken 4 en 5 vallen buiten het OO verdachte gebied.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

66

Onderwerp:

1.4.2. Ontplobbare Oorlogsresten versus blz 43

Vraag:

Bestek zegt in paragraaf 1.4.2. dat er bij gunning van het werk relevante gegevens worden verstrekt. En dat bij aanvang van de werkzaamheden het werkterrein ontdaan moet zijn van Ontplobbare Oorlogsresten. Welke verplichting heeft ON hier? Moet er gehandeld worden conform Bijlage 10. Indien slechts dit het geval is dan lijkt de bestekspost op blz. 43 niet nodig. Kan OG hier verduidelijken wat de eis is?

Antwoord:

Er moet gehandeld worden conform bijlage 10.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

67

Onderwerp:

Beste hoofdstukken H12, H13, H14

Vraag:

Waarom zijn de hoeveelheden in H12 en H14 Niet-verrekenbaar en in H13 wel verrekenbaar?

Antwoord:

Dit is de keuze van OG

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

68

Onderwerp:

Voorkoming stofvorming

Vraag:

Kan opdrachtgever een bestekspost opnemen voor het nemen van maatregelen om stofvorming bij ballast- en schouwpadwerkzaamheden te voorkomen?

Antwoord:

Nee, eventuele maatregelen en kosten hiervoor kan ON zelf bepalen al naar gelang zijn gekozen werkmethode

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
69

Onderwerp:

Leveren en aanbrengen looppad

Vraag:

Bestek geeft aan dat er porfier 0/8 geleverd en aangebracht dient te worden. Porfier 0/8 is niet kwartsarm (of kwartsvrij).

Kan opdrachtgever aangeven hoe dit in de AHS (arbeids hygiënische strategie) past en/of wenst opdrachtgever kwarstarme steenslag van een andere steensoort in de gradatie 0/8?

Antwoord:

De keuze van de werkmethode is voor ON vrij en bepaalt hoe dit past in de AHS. ON mag een alternatief materiaal aanbieden zolang het materiaal aan de in 11.4.7 genoemde SPC00173 versie 003 voldoet.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
70

Onderwerp:

Leveren en aanbrengen looppad

Vraag:

Bestek geeft aan dat er looppad aangebracht moet worden conform tekeningen L22045-B-01, L22045-B-02, L22045-B-11 en L22045-B-12.

Op deze tekeningen staat de dikte van het looppad niet aangeven. Kan opdrachtgever de dikte en hoeveelheid de leveren en te verwerken steenslag 0/8 (in tonnen) aangeven?

Antwoord:

De hoeveelheden wijzigen conform de bij deze nota verstrekte nieuwe versie (C) van de bestekstekeningen L22045-B-11 en L22045-B-12 en de nieuwe versie van hoofdstuk 15.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
71

Onderwerp:

Looppad

Vraag:

In het bestek staat dat het looppad uit porfier moet bestaan.

Porfier is een steensoort. Is het toegestaan om het looppad van een andere steensoort (zoals o.a. basalt of graniet) aan te leggen?

Antwoord:

Ja, zolang het materiaal aan de in 15.4.7 genoemde SPC00173 versie 003 voldoet

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
72

Onderwerp:

Veldspoor

Vraag:

In diverse posten staat de term "veldspoor".

Kan opdrachtgever aangeven wat hiermee bedoeld wordt?

Antwoord:

Hiermee wordt bedoeld: spoor in ballast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

73

Onderwerp:

Bestekspostnummering

Vraag:

In het bestek ontbreekt de nummering van besteksposten. Kunnen deze toegevoegd worden?

Antwoord:

Nee

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

74

Onderwerp:

Recycleballast

Vraag:

Bestek geeft aan dat er recycleballast geleverd en aangebracht dient te worden. Recycleballast is niet kwartsarm (of kwartsvrij).

Kan opdrachtgever aangeven hoe dit in de AHS (arbeids hygiënische strategie) past en/of wenst opdrachtgever niet kwarstarme ballast?

Antwoord:

Het staat de aannemer vrij alternatieve ballast (zoals bijvoorbeeld kwartsvrije ballast) aan te bieden. De keuze van de werkmethode is voor ON vrij en bepaalt hoe dit past in de AHS.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

75

Onderwerp:

2.2.2. Toegangsregeling werkterrein defensie

Vraag:

Het is in aanbestedingsfase lastig in te schatten voor hoeveel personeel dit exact nodig gaat zijn, daarnaast zit hier ook geen onderscheidend vermogen voor de tender. Kan opdrachtgever daarom kosten voor de aanvragen voor VOG per werknemer als stelpost opnemen?

Antwoord:

Akkoord: Stelpost € 5000,-

De aannemer dient schriftelijke goedkeuring van de directie te verkrijgen voor de personen waarvoor een VOG wordt

aangevraagd. De aannemer dient hiertoe een lijst in bij de

directie met namen en functies van de betreffende personen.

Als kostenvergoeding voor het laten maken en verkrijgen van een VOG wordt 50,- euro toegekend per VOG.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

76

Onderwerp:

1.13 - Bestek

Vraag:

In het bestek is een verplichting m.b.t. social return opgenomen. Gegadigde kan i.v.m. haar gecertificeerde personeel, nodig voor het uitvoeren van de werkzaamheden in de spoorbranche, geen invulling geven aan deze verplichting. Het werk vraagt daarnaast ook niet om de inzet van niet-gecertificeerd spoorbouw-personeel, zoals o.a. verkeersregelaars.

Kan opdrachtgever deze eis laten vervallen of deze aanpassen naar een lager percentage (zo'n

1,5%)?

Antwoord:

De percentage voor Social Return wordt 3 procent van de loonsom.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

77

Onderwerp:

1.13 - Bestek

Vraag:

Bestek zegt dat we een verplichting van 3% van de loonsom hebben te hanteren aan Social Return. Het verantwoordingsformulier Social Return heeft het over 5%. Wat is hier de

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 76.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

78

Onderwerp:

Bestek 2.7 - Overzicht stelposten

Vraag:

Betreft dit alleen de inzetten van een ecooloog voor de begeleiding of wordt deze stelpost ingezet voor het bekostigen van alle ecologische maatregelen?

Antwoord:

Alleen de inzet van de ecooloog

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
79

Onderwerp:

Bestek 2.7 - Overzicht stelposten

Vraag:

Bedraagt de waarde van de stelpost voor ecologie € 20.000 (woordgetal) of € 50.000?

Antwoord:

De hoogte van de stelpost Ecologische begeleiding is EUR 50.000.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
80

Onderwerp:

Bestek 1.10 - Kortingen

Vraag:

Wij verzoeken hier het recht op aanvullende (onbepaalde) schadevergoeding te schrappen. Dit is overeenkomstig voorschrift 3.9D van de Gids Proportionaliteit niet toegestaan. Bent u daartoe bereid en zo nee, waarom niet en kunt u dat deugdelijk motiveren?

Antwoord:

Ja wordt geschrapt

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
81**Onderwerp:**

Bestek 1.5.20 - Bankgarantie

Vraag:

Kan worden volstaan met een concerngarantie?

Antwoord:

Nee een concerngarantie wordt niet geaccepteerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
82**Onderwerp:**

Bestek 1.5.21 - Schade aan het werk

Vraag:

Kan de aansprakelijkheid voor schade worden beperkt to tbijvoorbeeld 10% van de opdrachtsom voor de looptijd van de opdracht?

Antwoord:

Nee

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

83

Onderwerp:

Model overeenkomst

Vraag:

Er is geen model overeenkomst in contract opgenomen. Kan Opdragever een model van de af te sluiten overeenkomst toevoegen aan het aanbestedingsdossier?

Antwoord:

Er is geen sprake van een model overeenkomst. De juridische overeenkomst komt tot stand door de opdrachtverstrekking (zie art. 2.37.5 ARW-2016)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

84

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

Het bestek schrijft dat de aannemer aan wie het werk wordt gegund, kan op grond van de door hem verstrekte detailbegroting geen aanspraak maken op latere wijziging van de overeengekomen aannemingsom. Als er werkzaamheden bijkomen welke niet in het contract staan benoemd, zijn deze werkzaamheden dan verrekenbaar?

Antwoord:

Ja, extra opgedragen werkzaamheden worden op de gangbare wijze afgerekend

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

85

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

In de werkomschrijving zijn de werkzaamheden veelal gekenmerkt als NV. In par 1.5.16.1 staat dat meer- en minderwerk wel verrekenbaar is. En bij een afwijking van meer dan 10% is het een bestekwijziging. Waar dient gegadigde vanuit te gaan?

Antwoord:

In het bestek staat wanneer een post een verrekenbaar is en niet verrekenbaar is. In de door gegadigde gestelde vraag zitten ons inziens geen tegenstrijdigheden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

86

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

Afzetten werkterrein: In het kader van level playing field, wat is het uitgangspunt omtrent het afzetten van het bouwterrein?

Antwoord:

Afzetten met bouwhekken rondom het werkterrein, conform bestek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

87

Onderwerp:

Bestek Hoofdstuk 15

Vraag:

Bedoelt OG bij het aanbrengen voegloos spoor dat er ook neutraal spanning wordt aangebracht in de spoorstaaf en verlengd?

Antwoord:

Ja, conform de ProRail regelgeving voor het voegloos maken van sporen en wissels.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

88

Onderwerp:

Bestek Hoofdstuk 15

Vraag:

Dient er onder het ballast geotextiel toegevoegd te worden? En geldt dit ook onder het porfier, worteldoek?

Antwoord:

Nee. Dit geldt ook onder het porfier.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

89

Onderwerp:

Bestek Hoofdstuk 15

Vraag:

Leveren en plaatsen van een stootjuk 54E1 (bruikbaar), deze zijn zeer schaars in de landen. Om tot een levelplaying field te komen en ook kwaliteit voor OG, dit graag aanpassen naar "Leveren en plaatsen nieuw stootjuk 54E1 (fixstop)"

Antwoord:

Dit wordt niet aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

90

Onderwerp:

Bestek Hoofdstuk 15

Vraag:

De hoeveelheden welke staan benoemd in H15 spoorwerken komen niet overeen in relatie tot het geleverde ontwerp. Graag door OG deze laten herberekenen en aanpassen in het contract.

Antwoord:

De hoeveelheden wijzigen conform de bij deze nota verstrekte nieuwe versie (C) van de bestekstekeningen L22045-B-11 en L22045-B-12 en de nieuwe versie van hoofdstuk 15.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

91

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

In par 1.15.3 staat: voorkomen meer stikstofuitstoot dan vergund. Wat is er vergund?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 16.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

92

Onderwerp:

Bestek par 13.3

Vraag:

Het aanbrengen van het zand tussen de sporen is bewerkelijker dan het aanbrengen van de grote hoeveelheid zand onder de sporen. En in praktijk kan het niet gebouwd worden zoals op de tekening nu is aangegeven. Voorstel om de meter zand tussen de sporen te vervangen voor doorgaand ballast. Dit is uitvoerbaar, voorkomt extra onderhoud in toekomst.

Antwoord:

Gegadigde dient het ontwerp en bestek aan te houden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

93

Onderwerp:

Bestek par 13.3

Vraag:

Indien nee op bovenstaande, Het aanbrengen van het zand tussen de sporen is bewerkelijker dan het aanbrengen van de grote hoeveelheid zand onder de sporen. Kan de opdrachtgever hier een aparte post voor maken?

Antwoord:

Nee. Dit bestek is een bouwstenen-bestek en geen RAW bestek

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

94

Onderwerp:

Bestek par 13.1

Vraag:

In par 13.1 staat deze tekst: "Spreiden grond uit op oefenterrein", deze komt niet terug in de posten?

Antwoord:

Klopt, het spreiden van de grond op het oefenterrein is vervangen door de post "keuren, afvoeren, transporteren en storten grond uit depot"

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
95

Onderwerp:

Bestek H15.3

Vraag:

Af te voeren wissel naar depot < 100km: Mag dit in stukken van 3m? Of komt het wissel te vervallen aan Aannemer? Mits anders graag aangeven welke lengtes en aan wie deze komt te vervallen?

Antwoord:

Nee. Wissel vervalt aan OG en dient in zodanige delen te worden vervoerd dat het wissel weer als bruikbaar wissel hergebruikt kan worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
96

Onderwerp:

Bestek H15.3

Vraag:

Bij het op te breken spoor en wissel, hier is het opnemen en hergebruiken van de bovenlaag ballast niet benoemd en/of het verwijderen van de ballast. Kan de opdrachtgever hier een post voor opnemen?

Antwoord:

De hoeveelheden wijzigen conform de bij deze nota verstrekte nieuwe versie (C) van de bestekstekeningen L22045-B-11 en L22045-B-12 en de nieuwe versie van hoofdstuk 15.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

97

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

De besteksposten zijn niet genummerd, kan de opdrachtgever dit nog doen?

Antwoord:

Nee

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

98

Onderwerp:

Bestek H1.8

Vraag:

Graag een post opnemen voor de onderhoudstermijn waarin is beschreven wat ten minste wordt verwacht in deze periode. Bijvoorbeeld een geplande nastopbeurt of op afroepbasis/verrekenbare inzetten?

Antwoord:

Nee

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

99

Onderwerp:

Bestek H11.2

Vraag:

In het bestek bij paragraaf 1.4.2 staat vermeldt 'Het werkterrein is bij aanvang van de werkzaamheden ontdaan van Ontplobbare Oorlogsresten (OO). Bij gunning van het werk worden de relevante gegevens verstrekt. Opdrachtnemer dient bij incidentele vondst van OO te handelen volgens het verstrekte protocol.' En in hoofdstuk 11 Rooien bomen en explosienopsporing staat vermeldt 'Opsporen ontplobbare oorlogsresten'. Het is onduidelijk in de tekst of de Aannemer OOO onderzoek dient te verrichten of dat defensie de terreinen vrij geeft. Kan OG aangeven wat het uitgangspunt is m.b.t. OOO?

Antwoord:

De werkzaamheden onder hoofdstuk 11.2 dienen afgeprijsd en uitgevoerd te worden. Tekst in par 1.4.2 aan te passen in "Het werkterrein is bij aanvang van de werkzaamheden deels ontdaan van Ontplobbare Oorlogsresten (OO)."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

100

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

Dient de Aannemer een ontwerp te maken of bouwt aannemer conform de reeds geleverde ontwerpen?

Antwoord:

ON dient het ontwerp conform complete bestek uit te voeren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

101

Onderwerp:

Bestek H13.3

Vraag:

"Het maken van een cunet voor de nieuwe weg met halfverharding is niet omschreven. Opnemen oude halfverharding wel, incl weer aanbrengen op de nieuwe locatie + bijleveren. Bovengrond ontgraven staat ook beschreven, maar het ontgraven en/of aanvullen tot de juiste hoogte en op afschot onder de nieuwe weg is niet omschreven. Ook het aanvullen van bermen is niet benoemd.

Waar dit grondwerk mee te rekenen, kan OG hier posten voor opnemen?

"

Antwoord:

Nee. Dit bestek is een bouwstenen-bestek en geen RAW bestek

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

102

Onderwerp:

Bestek Hoofdstuk 15

Vraag:

In het contract wordt omschreven nieuwe wissels aanbrengen en in de posten/eisen staat herbruik. Wat dient de Aannemer nu aan te houden?

Antwoord:

Het betreft nieuw aan te brengen wissel in kwaliteit bruikbaar, tenzij in de markt niet voldoende of

kwalitatief onvoldoende bruikbare wissels verkrijgbaar zijn. Dan dienen wissels geleverd te worden met kwaliteit nieuw.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

103

Onderwerp:

Bestek H15.3

Vraag:

In het bestek staat dat de dwarsligger H.O.H. 0.75cm dient te zijn. Echter op tekening is de dwarsliggerafstand H.O.H. 0.60 cm. Graag uitsluitel welke maatvoering aangehouden dient te worden.

Antwoord:

Dwarsliggers in afwijking van 15.5.1 inbouwen op Groot aantal (GA), een hart op hart afstand van 0,6 meter, met incidenteel een tolerantie van maximaal 5 cm

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

104

Onderwerp:

Bestek H15.3

Vraag:

Zowel op tekening als in het bestek is niet aangegeven welke radius de nieuw aan te brengen wissels dienen te hebben. Graag uitsluitel over geven.

Antwoord:

Gegadigde dient rekening te houden met het gebruik van wissels conform de geometrie van de bij ProRail gebruikte wissels conform tekening 420116, 420117 en 415099.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

105

Onderwerp:

Bestek Hoofdstuk 15

Vraag:

Het bestaande wissel 929 is voorzien van een VHO wisselsteller. Mag deze in zijn geheel worden hergebruikt in een nieuw te plaatsen wissel?

Antwoord:

Nee

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

106

Onderwerp:

Bestek Hoofdstuk 15

Vraag:

In de werkomschrijving van H15.3 wordt uitgegaan van kwaliteit BBM bruikbaar. Echter in H15.4 en specificaties hergebruik spoorgerelateerde bouwstoffen staat diverse keren benoemd dat de BBM kwaliteit nieuw dienen te zijn. Graag uitsluitel geven hierover.

Antwoord:

De te gebruiken bovenbouwmaterialen in dit bestek mogen van de kwaliteit bruikbaar zijn. Indien niet voldoende of kwalitatief onvoldoende bruikbare materialen in de "markt" verkrijgbaar zijn dienen daar waar nodig materialen met de kwaliteit nieuw geleverd te worden. Echter dienen enkele onderdele zoals, maar niet uitputtend, bevestigingsmiddelen, slijtplankjes, wfp's in de kwaliteit nieuw geleverd te worden conform de in het complete bestek gestelde eisen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
107**Onderwerp:**

Leidraad

Vraag:

Wij constateren dat de leidraad bij pagina 20 van de 45 stopt. Klopt dit?

Antwoord:

Ja dit klopt, echter de leidraad bestaat uit 20 pagina's.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
108**Onderwerp:**

Leidraad 2.1.2

Vraag:

Zou u tekening L19033-S22 willen toevoegen aan de bijlagen?

Antwoord:

Nee, deze tekeningen komen te vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
109

Onderwerp:

Leidraad 2.1.2

Vraag:

Zou u tekening L19033-S22-C, willen toevoegen aan de bijlagen?

Antwoord:

Nee, deze tekeningen komen te vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
110

Onderwerp:

Bestek 2.7

Vraag:

Voor de Ecologische begeleiding wordt een stelpost genoemd met een bedrag van €50.000 en een zegge van €20.000. Wat dient er aangehouden te worden?

Antwoord:

De hoogte van de stelpost Ecologische begeleiding is EUR 50.000.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

111

Onderwerp:

Bestek 2.2.2.1

Vraag:

Kunnen wij ervan uitgaan dat defensie geen kosten bij ons in rekening brengt voor het aanvragen van een defensiepas type 4?

Antwoord:

Ja

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

112

Onderwerp:

Bestek 10.3.2

Vraag:

Voor het uit- en ingaande bouwverkeer dient de door de opdrachtgever/directie gekozen route gevolgd te worden. Kunnen wij ervan uitgaan dat dit altijd via de Eperweg gebeurt of is de opdrachtgever van plan om ook gebruik te maken van de toegangsweg t.p.v. de Prinses Margrietkazerne in Wezep?

Antwoord:

Uitgangspunt is alles via Eperweg.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

113

Onderwerp:

Bestek 11.2

Vraag:

Van hoeveel te kappen bomen dienen wij uit te gaan per are?

Antwoord:

Gegadigde dient uit te gaan van de gegevens conform de bijlage Boominventarisatie 05-02-2025 - indicatief bij het bestek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

114

Onderwerp:

Bestek 11.2

Vraag:

Van hoeveel te verwijderen stobben dienen wij uit te gaan per are?

Antwoord:

Gegadigde dient uit te gaan van de gegevens conform de bijlage Boominventarisatie 05-02-2025 - indicatief bij het bestek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

115

Onderwerp:

L22045-B-3D-121-A Wildraster en explosievenonderzoek

Vraag:

Op tekening worden meer verdachte gebieden aangewezen. Kunnen wij ervan uitgaan dat deze gebieden bij start werkzaamheden schoon zijn opgeleverd?

Antwoord:

Gegadigde kan er van uitgaan dat de gebieden buiten vakken 4 en 5 schoon zijn opgeleverd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

116

Onderwerp:

Bestek 11.2

Vraag:

Het profileren ter plaatse van de gerooide bomen gaat in kuubs. Zou u deze hoeveelheid willen benoemen in meer gangbare eenheden zoals are of m2?

Antwoord:

Nee

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

117

Onderwerp:

Bestek 11.2

Vraag:

Profileren ter plaatse van gerooide bomen. Zou u de gemiddelde dikte van de te profileren laag hier willen benoemen?

Antwoord:

Rekening houden met het profileren van een gemiddelde dikte van 50 cm (0,5 m)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

118

Onderwerp:

Bestek 12.2

Vraag:

Voor het opbreken en herstellen van asfalt wordt verwezen naar o.a. tekening L22045-B-02. Waar op deze tekening kunnen wij het te verwijderen en herstellen asfalt vinden?

Antwoord:

De verwijzing naar tekening L-22045-B-02 vervalt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
119

Onderwerp:

Bestek 13.3

Vraag:

Kunnen wij bij het AP04 onderzoek ervan uitgaan dat de grond geen asbest bevat?

Antwoord:

Nee

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
120

Onderwerp:

Bestek 13.3

Vraag:

Aanbrengen grond uit depot t.p.v. talud. Op de dwarsprofielen van de overzichtstekeningen wordt gesuggereerd dat alles in zand wordt uitgevoerd. Zou u op de dwarsprofielen aan willen geven waar de grond in het talud wordt toegepast?

Antwoord:

Bij alle aan te brengen taluds dient de bovenste 20 cm van het desbetreffende talud te bestaan uit de in depot gezette toplaag grond.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

121

Onderwerp:

Bestek 13.3

Vraag:

Kunnen wij ervan uitgaan m.b.t. de kostenhomogeniteit van de post m.b.t. het afvoeren van de grond, dat alle af te voeren grond klasse AW/Landbouw Natuur is?

Antwoord:

Dit is afhankelijk van de uitkomsten van het AP04 onderzoek, maar voor prijsbepaling kan hier van worden uitgegaan

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

122

Onderwerp:

Bestek 2.3.5

Vraag:

Kunnen wij ervan uitgaan dat het mogelijk te gebruiken depot op de zandbaan van het oefenterrein van defensie vrij toegankelijk is voor de aannemer?

Antwoord:

Ja, in afstemming met Defensie

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

124

Onderwerp:

Vrachtwagenheffing

Vraag:

De ingangsdatum voor de invoering van de vrachtwagenheffing staat gepland op 1 juli 2026 aldus de site van de Rijksoverheid en de Rijksdienst voor het Wegverkeer. De daadwerkelijke ingangsdatum wordt volgens artikel 2 lid 5 van de Wet Vrachtwagenheffing bij Ministeriele Regeling bepaald. Dit is tot op heden echter nog niet gebeurd waardoor de datum van 1 juli 2026 onzeker blijft. Ook is er nog veel onduidelijk en onzeker over de financiële gevolgen van de vrachtwagenheffing. Enerzijds moeten vrachtwagens een bedrag per gereden kilometer gaan betalen, anderzijds komt de motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens te vervallen (< 12.000 kg) of wordt deze fors verlaagd (> 12.000 kg); ook stopt het Eurovignet voor Nederland. Het is echter ongewis of en hoe de transportsector dit gaat doorberekenen in de transportkosten. Kunt u bevestigen dat alle inschrijvers deze vrachtwagenheffing buiten beschouwing kunnen laten omdat de gevolgen niet te voorzien zijn? Inschrijvers kunnen in hun aanbieding immers geen rekening houden met deze vrachtwagenheffing zolang de ingangsdatum niet definitief is bepaald en onduidelijk is wat de concrete gevolgen zijn voor de transportkosten-/tarieven. Indien u dit niet kunt of wilt bevestigen, kunt u dan aangeven op welke wijze inschrijvers hiermee bij hun prijsvorming rekening kunnen houden?

Antwoord:

Nee. Gegadigden dienen dit in hun inschrijving mee te nemen, rekening houdend met de ingangsdatum van 1 juli 2026.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

125

Onderwerp:

Bestek 11.2

Vraag:

Mochten er tijdens het opsporen van de ontplofbare oorlogsresten daadwerkelijk OOO's gevonden worden. Hoe gaat de opdrachtgever dan om met eventueel benodigde extra werkzaamheden, uitloop van de planning en stagnatie van de producties?

Antwoord:

De onder 11.2 genoemde werkzaamheden OO dienen niet afgeprijsd te worden. Vakken 4 en 5 vallen buiten het OO verdachte gebied.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

126

Onderwerp:

Bestek 1.1.5.2

Vraag:

U geeft aan dat de aannemer de benodigde bouwaansluitingen dient te verzorgen. Op dit moment is het door de netcongestie vrijwel onmogelijk om op de korte termijn een bouwaansluiting voor elektriciteit te krijgen. Gezien het feit dat er in ART 1.15.3 van het bestek wordt aangegeven dat er zoveel mogelijk emissieloos materieel toegepast dient te worden verzoeken wij u om als opdrachtgever een bouwaansluiting te verzorgen.

Antwoord:

Verzorgen van bouwaansluitingen blijft bij ON

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

127

Onderwerp:

Bestek 1.15.3

Vraag:

In artikel 1.15.3 van het bestek geeft u aan dat de stikstofuitstoot dient te voldoen aan de bijgevoegde besluiten, ontheffingen en vergunningen. Daarnaast geeft u aan dat er zoveel als mogelijk gewerkt dient te worden met emissieloos materieel. Dit spreekt elkaar tegen. Om een

level playing field te creëren voor alle aannemers verzoeken wij u om concreet aan te geven welke werkzaamheden emissieloos en welke werkzaamheden conventioneel dienen te gebeuren.

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 16. Daarnaast de volgende zin vervalt: " zoveel als mogelijk gewerkt worden met emissieloos materieel". De aannemer bepaalt zelf welke machines die inzet om onder de stikstof norm te blijven..

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
128

Onderwerp:

Bestek 14.2

Vraag:

Bijleveren menggranulaat. Heeft de opdrachtgever rekening gehouden met enig verlies van menggranulaat tijdens het ontgraven? Graag een aparte post voor bijleveren menggranulaat (is nu niet verrekenbaar).

Antwoord:

Ja, er is rekening gehouden met enig verlies.
Nee, er komt geen aparte post voor bijleveren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
129

Onderwerp:

Tekening L 22045-B-02

Vraag:

Het omleggen van de zandbanen thv km 71.9. In welke post zijn hier de hoeveelheden voor meegerekend? Of graag posten toevoegen, werkzaamheden zijn niet geheel vergelijkbaar met werkzaamheden uit andere grondwerkposten..

Antwoord:

In hoofdstuk 11 de volgende posten toevoegen voor het omleggen van de zandbaan:

-Ontgraven en depot zetten toplaag ter plaatse van de om te leggen zandbaan
Ontgraven toplaag, 10 cm, en depot zetten volgens tekening L22045-B-01, L22045-B-02, L22045-B-3D-100, L22045-B-3D-101, L22045-B-3D-102. L22045-B-3D-120 en L22045-B-3D-121 en in overleg met directie; 365 m3 NV

- Keuren, afvoeren, transporteren en storten grond uit depot.
Keuren (AP04), afvoeren, transporteren en storten grond uit depot naar een erkend verwerker.
Alle kosten dienen in de aanneemsom inbegrepen te zijn.; 365 m3 NV

- Profileren zandbanen.
Profileren en verdichten (20 cm) van de bewerkte oppervlaktes ter plaatse van de om te leggen zandbanenvolgens tekening L22045-B-01, L22045-B-02, L22045-B-3D-100, L22045-B-3D-101, L22045-B-3D-102. L22045-B-3D-120 en L22045-B-3D-121 en in overleg met directie; 3650 m2 NV

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
130

Onderwerp:

Tekening L 22045-B-02

Vraag:

Thv km 71 in spoor 19 moet 60m spoor verwijderd worden en wissel N1001 ingebouwd. Graag een post opnemen voor het ontgraven (en weer aanbrengen) van de bovenlaag ballast.

Antwoord:

De hoeveelheden wijzigen conform de bij deze nota verstrekte nieuwe versie (C) van de bestekstekeningen L22045-B-11 en L22045-B-12 en de nieuwe versie van hoofdstuk 15.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

131

Onderwerp:

Tekening L 22045-B-02

Vraag:

Thv km 71.8 moet ca. 145 spoor en wsl 929 verwijderd worden en nieuw spoor worden gebouwd. Graag een post opnemen voor het ontgraven (en weer aanbrengen) van de bovenlaag ballast.

Antwoord:

De hoeveelheden wijzigen conform de bij deze nota verstrekte nieuwe versie (C) van de bestekstekeningen L22045-B-11 en L22045-B-12 en de nieuwe versie van hoofdstuk 15.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

132

Onderwerp:

Bestek 15.4.3

Vraag:

Het bestek schrijft spoorstaafprofiel 54e1 voor. Is het toegestaan om het vergelijkbare profiel 56e1 aan te bieden?

Antwoord:

Ja, mits aangetoond wordt dat deze spoorstaaf geschikt is voor gebruik op de gevraagde dwarsliggers en niet gebruikt wordt in de gebieden binnen 30 meter voor en achter wissels (voorkant en achterkant lange liggers) en niet binnen 15 meter vanaf spoorbeëindigingsconstructies en niet in aansluiting op spoorstaaf profiel 46e3. Tevens dient aangetoond te worden dat de benodigde lasmiddelen makkelijk verkrijgbaar zijn op de Nederlandse markt en dat er een overgangslas-pakket bestaat tussen de profielen 54e1 en 56e1.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
133**Onderwerp:**

Tekening L 22045-B-002

Vraag:

Op de doorsnede en bovenaanzicht is langs de nieuwe weg met halfverharding een slotje getekend. Kan de opdrachtgever voor het grondwerk een post opnemen?

Antwoord:

Nee. Dit bestek is een bouwstenen-bestek en geen RAW bestek

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
134**Onderwerp:**

Bestek

Vraag:

Het bestek en detailtekeningen schrijven op het EW een type VHO steller voor. Daarentegen noemt de specificaties hergebruik spoorgerelateerde bouwstoffen om het type EHO steller toe te passen in het EW. Graag uitsluitel welke type steller toegepast dient te worden.

Antwoord:

Het engelse wissel dient geschikt gemaakt te worden voor installatie, en voorzien van twee VHO-stellers inclusief bij behorende stangen sets.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
135**Onderwerp:**

15.4.6

Vraag:

Mag er spoorstaafprofiel 56E1 toegepast worden?

Antwoord:

Zie vraag 132.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
136**Onderwerp:**

Artikel 1.5.16.1 C: Prijsvorming van de bestekwijzigingen

Vraag:

In genoemd artikel staat: "Voor de verrekening van bestekwijzigingen zullen de normen, manuren, materiaalprijzen, onderaannemers bedragen en het opslagpercentage voor Algemene kosten, Winst en Risico verminderd met een eventuele projectkorting gehanteerd worden, zoals toegepast in de bij inschrijving ingediende detailbegroting, doch hierbij voor meerwerk in ieder geval geen hoger opslagpercentage dan maximaal 10%, zonder dat de detailbegroting daardoor overigens onderdeel gaat uitmaken van de totale aannemingsovereenkomst."

Gegadigde vindt een opslagpercentage van 10% voor verrekening van bestekwijzigingen niet meer "van deze tijd" en stelt voor om de in de inschrijfbegroting meegenomen percentages te hanteren met een maximum van 18%. Kun u zich daarin vinden en het bestek daarop aanpassen?

Antwoord:

Deze bepaling (1.5.16.1-C) komt te vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
137

Onderwerp:

Bestek, artikel 1.4.1 Bindende voorwaarden 011, 012 en 013

Vraag:

Is de aanneme van gegadigde correct dat alle verplichtingen m.b.t. de voorwaarden genoemd onder 1.4.011, 1.4.012 en 1.4.013 die tot de verplichting van opdrachtnemer behoren in het bestek in besteksposten vermeld staan en dat er geen zaken in betreffende documenten staan waarvoor opdrachtnemer uiteindelijk verantwoordelijk is ondanks dat er geen bestekpost voor opgenomen is / activiteit in een bestekspost benoemd is?

Zo niet: kan opdrachtgever het bestek aanpassen zodat er gelijk speelveld tussen gegadigden is?

Antwoord:

Nee. Gegadigde dient het bestek uit te voeren conform de genoemde voorwaarden in artikel 1.4.1, dus ook conform de gestelde voorwaarden in de genoemde documenten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
138

Onderwerp:

Bestek, artikel 2.3.4 Maatregelen ten behoeve van ecologie

Vraag:

Kan gegadigde ervan uitgaan dat alle verplichting van opdrachtnemer m.b.t. ecologie in

besteksposten is opgenomen? Anders graag aangeven welke inspanning van opdrachtnemer verwacht wordt en hiervoor alsnog besteksposten opnemen.

Antwoord:

Nee. Gegadigde dient het bestek uit te voeren conform de genoemde voorwaarden in artikel 2.3.4, dus ook conform de gestelde voorwaarden in het genoemde artikel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
139

Onderwerp:

Bestek, artikel 1.11.1.10

Vraag:

Kan opdrachtgever aangeven met hoeveel graafwerkzaamheden in de nabijheid van ProRail-terrein gegadigde rekening moet houden? Er ontbreekt hier een bestekpost voor, wil opdrachtgever deze opnemen in het bestek? Of wil opdrachtgever voor de inzet van een voorman Spoorse Kabels en Leidingen een stelpost opnemen?

Antwoord:

OG is van mening dat het bestek voldoende inzicht geeft in de eventueel benodigde graafwerkzaamheden en daarbij behorende inzet van een voorman spoorse kabels en leidingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
140

Onderwerp:

Bestek, artikel 1.11.1.9

Vraag:

I.v.m. het ontbreken van gegevens m.b.t. kabels en leidingen: kan opdrachtgever een stelpost opnemen waarop de kosten gemoeid met het herstel van schade aan kabels en leidingen verrekend kunnen worden? Anders graag aangeven waar gegadigde rekening mee dient te houden.

Antwoord:

Nee. Gegadigde moet voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in dit bestek, waaronder bijvoorbeeld voor k&l de gestelde voorwaarde in de CROW publicatie "Schade voorkomen aan kabels en leidingen".

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
141

Onderwerp:

Bestek, artikel 1.11.1.8

Vraag:

In genoemd artikel staat een korting van € 500,- per schadegeval aan beschadiging aan ondergrondse kabels of leidingen vermeld.

Gegadigde kan niet inschatten waar kabels en leidingen aanwezig zijn en derhalve het risico niet bepalen. Wil opdrachtgever deze boete laten vervallen of hiervoor een stelpost opnemen?

Antwoord:

Nee

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
142

Onderwerp:

Bestek, artikel 1.11 Bestaande kabels, leidingen en rioolsysteem

Vraag:

Kan gegadigde er voor de inschrijving vanuit gaan dat er geen kabels, leidingen en rioolsysteem in het werkgebied aanwezig zijn en dat eventuele onderzoeken naar de ligging van kabels, leidingen en rioolsysteem verrekend zullen worden? Er is immers geen bestekspost en/of hoeveelheid voor opgenomen.

Antwoord:

Nee

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
143

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 11

Vraag:

Bestek vermeld "Rooien bomen en struiken (bos) ter plaatse van vakken 4 en 5". Volgens de kapvergunning dient dit voor 7 maart 2026 gedaan te zijn.

Kan opdrachtgever aangeven hoe gegadigde hiermee om dient te gaan? 7 maart 2026 is immers verlopen.

Antwoord:

OG verzorgt de kapmelding

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
144

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 11

Vraag:

Gegadigde valt op dat de afgegeven kapmelding (Bijlage 6 conditionering / Kapmelding)vermeld dat betreffende bomen gekapt dienen te zijn voor 7 maart 2026 en als dat niet lukt er een nieuwe kapmelding gedaan moet worden.

Kan gegadigde ervan uitgaan dat opdrachtgever deze nieuwe kapmelding doet en er geen nadelige perioden voor opdrachtnemer uit voortvloeien (i.v.m. voorgenomen uitvoeringsperiode)?

Antwoord:

Ja

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
145

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 13 Grondwerk

Vraag:

In het eerste artikel/bestekpost van artikel 13.3 staat "Milieukundig onderzoek grondsamenstelling".

Kan gegadigde er voor de inschrijving vanuit gaan dat grond/zand waarin/waaraan/waarmee gewerkt wordt niet verontreinigd is en dat eventuele kosten voor maatregelen i.v.m. verontreiniging verrekend zullen worden?

Antwoord:

Uitgangspunt voor prijsvorming zijn de gegevens zoals verstrekt bij het bestek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

146

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 12 Opbreken huidige (half)verhardingen Hoofdstuk 14 Aanbrengen halfverharding

Vraag:

Is er van de aanwezige halfverharding een milieukundig onderzoek? Zo nee: kan gegadigde er voor inschrijving vanuit gaan dat de halfverharding niet verontreinigd is en dat eventuele onderzoekskosten en maatregelen in realisatie verrekend zullen worden?

Antwoord:

In bijlage 6 zijn de resultaten van de conditionerende onderzoeken opgenomen. OG is van mening dat deze rapporten voldoende basis bieden voor beoordeling van de milieukundige kwaliteit van de halfverharding.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

147

Onderwerp:

Bestek, hoofdstuk 14 Aanbrengen half-verharding

Vraag:

Bestek vermeld "Aanbrengen half-verharding uit depot. Aanbrengen uit depot, profileren en verdichten half-verharding volgens tekeningen L22045-B-01, L22045-B-02, L22045-B-3D-100, L22045-B-3D-101 en L22045-B-3D-102."

In § 14.3 staat dat de vereiste verdichting / verdichtingsgraad gehaald moet worden. Gegadigde is van mening dat, omdat het hergebruik van bestaande halfverharding betreft, zij niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor het behalen van de vereiste verdichtingsgraad. Gegadigde kent immers de samenstelling van het materiaal niet.

Kan opdrachtgever deze eis laten vervallen of wijzigen in een inspanningsverplichting om de verdichtingsgraad te behalen en daar een werkwijze voor te beschrijven, of voor het verdichten incl. behalen van de verdichtingsgraad van hergebruik halfverharding een stelpost op te nemen?

Antwoord:

Nee

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
148

Onderwerp:

Bestek, hoofdstuk 12

Vraag:

De eerste post vermeld "Opbreken asfaltverharding t.p.v. toegang (plaatsen poort) kop-/ zijlading."

Kan opdrachtgever aangeven wat gegadigde met deze vrijkomende asfalt moet doen?

Antwoord:

Opbreken, laden, transporteren en storten bij een erkend verwerker, waarbij gegadigde er voor de prijsbepaling vanuit dient te gaan dat het asfalt teerhoudend is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
149

Onderwerp:

Bestek, hoofdstuk 12

Vraag:

De eerste post vermeld "Opbreken asfaltverharding t.p.v. toegang (plaatsen poort) kop-/ zijlading."

Kan opdrachtgever voor deze post hoeveelheden opgeven?

Antwoord:

Nee

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
150

Onderwerp:

Bestek, hoofdstuk 12

Vraag:

Is er een asfaltonderzoek van het op te breken asfalt beschikbaar en kan deze verstrekt worden?

Zo niet: kan opdrachtgever een post opnemen voor het doen van onderzoek en een uitgangspunt geven voor het asfalt (teerhoudend of teervrij)?

Antwoord:

Nee. Zie ook vraag 148.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
151

Onderwerp:

Bestek, artikel 13.4.7 Extra grondverbetering

Vraag:

In genoemd artikel staat in de tweede alinea dat eenheidsprijzen van 12.2.8 zoals aangegeven in de aanbidding leidend zijn voor de verrekening van de extra grondverbetering.

Gegadigde kan artikel/bestekspost 12.2.8 niet vinden. Is dit genoemde artikel/bestekspost correct

of bedoeld opdrachtgever een ander artikel/bestekspost?

Antwoord:

Bedoeld wordt artikel 13.3

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
152

Onderwerp:

Fasering

Vraag:

In het bestek wordt er op verschillende plekken gesproken over "fasering(en)".

In § 0.3 Planning staat dat opdrachtnemer verantwoordelijk is voor de overallplanning a.d.h.v. fasering.

Gegadigde kan nergens een fasering vinden. Kan opdrachtgever deze fasering(en) aangeven, of, als fasering van de werkzaamheden niet van toepassing is teksten "faseringen(en)" uit het bestek verwijderen om verwarring te voorkomen?

Antwoord:

De teksten worden niet uit het bestek verwijderd. ON dient zelf een overall-planning inclusief eventueel door hem nodig te achten faseringen op te stellen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Mededelingen

Ref.nr. **Onderwerp:**
M1 Aanbestedingsleidraad opnieuw gepubliceerd

Inhoud mededeling:

De aanbestedingsleidraad is opnieuw gepubliceerd. In de nieuwe versie is de tijd voor het indienen van de inschrijvingen opgenomen.

Aangemaakt op:

28 jan 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr. **Onderwerp:**
M2 Erkenningsregeling ProRail

Inhoud mededeling:

Beste gegadigden,

Wellicht ten overvloede, maar de inschrijvende marktpartij dient zelf in het bezit zijn van een erkenningsregeling ProRail zoal opgenomen in de aanbestedingsleidraad.

vriendelijke groeten,
Farshid Kianoush

Aangemaakt op:

5 feb 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr. **Onderwerp:**
M3 De post verwijderen stobben

Inhoud mededeling:

De post verwijderen stobben in hoofdstuk 11.2 met hoeveelheid 197 are wordt verrekenbaar gesteld. Aanpassing in de kolom: NV naar VP

Aangemaakt op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde