

HOOFDSTUK 11 Rooien bomen en omleggen zandbanen

11.0 Algemene omschrijving van het werk

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Rooien Bomen en struiken (Bos);
- Verwijderen stobben;
- Profileren van grond;
- Omleggen en profileren van zandbanen

11.1 Nadere omschrijving van de werkzaamheden

- In de hierna volgende staat(staten) is(zijn) de beschrijving(en) van het uit te voeren werk opgenomen;
- Het werk omvat, behalve indien dit uitdrukkelijk is uitgesloten, zowel het leveren als het monteren en/of het verwerken van de genoemde onderdelen;
- Hoeveelheden berekend (daar waarop betrekking hebbende) in vaste m³;
- Alle te leveren materialen in de kwaliteit nieuw, tenzij anders aangegeven;
- Alle werkzaamheden en leveranties zijn zonder verrekening tenzij anders wordt aangegeven. Niet - verrekenbare hoeveelheden zijn naar schatting conform gestelde in de UAV paragraaf 38 lid 2;
- Het bepalen van de juiste hoeveelheden geschiedt door de aannemer a.h.v. de bestektekeningen;
- In de kolom NV staat NV voor Niet Verrekenbaar.

Post	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid	NV of VP
	<u>Rooien Bomen en struiken (Bos)</u> Rooien bomen ter plaatse van de uit te breiden sporen en de te verleggen weg in de vakken 4 en 5 en eventueel ter plaatse van alle te plaatsen hekwerken volgens tekening L22045-B-01, L22045-B-02, L22045-B-3D-120 en de boominventarisatie	are	60	NV
	<u>Verwijderen stobben.</u> Verwijderen struiken, gras en onderbeplanting en stobben ter plaatse van de uit te breiden sporen en de te verleggen weg in vakken 1 t/m 5 volgens tekening L22045-B-01, L22045-B-02 en L22045-B-3D-120 en in overleg met directie	are	197	V
	<u>Profileren ter plaatse gerooide bomen en struiken.</u> Profileren ter plaatse van gerooide bomen en struiken volgens tekening L22045-B-01, L22045-B-02 en L22045-B-3D-120	are	60	NV

	<p><u>Omleggen en profileren van zandbanen</u></p> <p>Ontgraven en depot zetten toplaag ter plaatse van de om te leggen zandbaan. Ontgraven toplaag, 10 cm, en depot zetten volgens tekening L22045-B-01, L22045-B-02, L22045-B-3D-100, L22045-B-3D-101, L22045-B-3D-102. L22045-B-3D-120 en L22045-B-3D-121 en in overleg met directie.</p> <p>Keuren, afvoeren, transporteren en storten grond uit depot. Keuren (AP04), afvoeren, transporteren en storten grond uit depot naar een erkend verwerker. Alle kosten dienen in de aanneemsom inbegrepen te zijn.</p> <p>Profileren en verdichten (20 cm) van de bewerkte oppervlaktes ter plaatse van de om te leggen zandbanen. Volgens tekening L22045-B-01, L22045-B-02, L22045-B-3D-100, L22045-B-3D-101, L22045-B-3D-102. L22045-B-3D-120 en L22045-B-3D-121 en in overleg met directie.</p>	m3	365	NV
		m3	365	NV
		m2	3650	NV