

Algemene informatie

Aanbesteding: 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde
Aanbestedende Dienst: Rijksvastgoedbedrijf
Referentie: 25243
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. 123
Onderwerp: Bestek 1.5.23

Vraag:

Kunt u, gelet op de huidige onzekere economische en geopolitieke situatie door de laatste ontwikkelingen in het Midden-Oosten, de risicoregeling zoals omschreven in de standaard RAW Bepalingen 2025 PAR 01.04 van toepassing verklaren?

Antwoord:

De duur van de overeenkomst is dermate kort dat het toepassen van de risicoregeling hier niet van toepassing is. De opdrachtnemer kan, als er kostenverhogende omstandigheden optreden, dit onder par. 47 UAV 2012 (2025) bij de opdrachtgever aanvoeren met een gedegen onderbouwing waarom deze vergoed moeten worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

31 mrt 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr. 153
Onderwerp: Nvl 1 V en A 129

Vraag:

Kan OG een nieuwe versie van hoofdstuk 11 aanleveren?

Antwoord:

Bij deze Nvl is nieuw hoofdstuk 11 toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
154

Onderwerp:

Nvl 1 V en A 104

Vraag:

In het antwoord verwijst OG naar een wisseltekening van ProRail. Kan OG aangeven welke tekening voor welk wissel geldt?

Antwoord:

Tekening 420116 = wissel 1:9L = wissels N1004 en N1005

Tekening 420117 = wissel 1:9R = wissels N1001, N1003 en N1006

Tekening 415099 = Engels wissel 1:9 = wissel N1002.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
155

Onderwerp:

Nvl 1 V en A 84

Vraag:

"In het antwoord geeft OG aan dat de opgedragen werkzaamheden op de ""gangbare wijze"" worden afgerekend.

Kan OG verduidelijken wat de ""gangbare wijze"" is?"

Antwoord:

Conform het bepaalde in UAV 2012 (2025) en het bestek

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
156

Onderwerp:

NvI 1 V en A 54, V en A 14

Vraag:

In de antwoorden op deze vragen geeft OG geen eenduidig antwoord. Dient 11.2 wel of niet afgeprijsd te worden?

Antwoord:

Zie nieuw hoofdstuk 11, werkzaamheden 11.2 dienen conform dit nieuw hoofdstuk afgeprijsd te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
157

Onderwerp:

Tekening L22045-B-01

Vraag:

Kan de opdrachtgever nadere toelichting geven op de opmerking: "Pad is inprincipe 5 cm te smal ook loop je gelijk onder de uithouder"

Antwoord:

Deze tekst verval.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
158**Onderwerp:**

Bestekpost 16.3.8

Vraag:

Wat zijn de specificaties voor de overklimbeveiliging van de looppoorten?

Antwoord:

Zie bestekpost 16.3.3.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
159**Onderwerp:**

Bestekpost 16.3.6

Vraag:

Mag er voor de hoekpalen een gelijkwaardig alternatief aangeboden worden?

Antwoord:

Zolang het minimaal voldoet aan hetgeen in 16.3 is aangegeven. Hetgeen bij 16.3.4 is bepaald dient vervangen te worden door 'wanddikte 2 mm'.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
160

Onderwerp:

Bestekpost 16.3.1

Vraag:

Mag er een gelijkwaardig alternatief voor de draadmat panelen aangeboden worden?

Antwoord:

Ja, indien het minimaal voldoet aan hetgeen in 16.3 is aangegeven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
161

Onderwerp:

Bestekpost 16.2

Vraag:

In het bestek staat 1 looppoort genoemd bij de ontspoorblokken, op tekening staat echter 5 stuks. Kan opdrachtgever aantallen hier verduidelijken?

Antwoord:

Dit is 1 looppoort van 1,20 meter. Zie voor de andere 4 poorten vraag 162.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
162

Onderwerp:

Bestekpost 16.2

Vraag:

In het bestek staan 4 dubbele draaiporten van 4 meter. Deze staan niet op de tekening. Kan opdrachtgever aangeven waar deze porten moeten komen?

Antwoord:

Dit zijn de 4 porten langs de noordzijde van de kop-/zijlading. Op tekening L22045-B-1 aangeduid in gele kleur, met bij één van de porten een aanpijling met de tekst "Aanbrengen loopporten, aantal 4 st."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
163

Onderwerp:

Bes

Vraag:

In het bestek staat 1 dubbele draaiport van 6 meter. Op tekeningen L22045-B-01 en L22045-B-02 staan in totaal 3 porten van 6 meter doorgang. Kan opdrachtgever aantallen hier verduidelijken?

Antwoord:

Het betreft 2 porten van 6 meter: Toegang brandpad 1 (ter hoogte van km 71.11) en poort brandweeweg in noordwesthoek terrein (ter hoogte van km 71.83). Hoeveelheid in deze post aanpassen van 1 naar 2 stuk. Eén van de porten (brandpad 1) voorzien van cilinder type "Viro", andere poort (brandweeweg noordwesthoek terrein) voorzien van dubbele cilinder met slot Gasunie (wordt ter beschikking gesteld) en "Viro" cilinder.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
164**Onderwerp:**

Bestekpost 16.2

Vraag:

In het bestek staat 1 dubbele draaipoort van 4 meter bij de brandweerweg. Deze staat niet op de tekening. Kan opdrachtgever aangeven waar deze poort moet komen?

Antwoord:

Deze post vervalt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
165**Onderwerp:**

Bestekpost 16.2

Vraag:

In het bestek staat 1 dubbele draaipoort van 7 meter. Deze staat niet op de tekening. Kan opdrachtgever aangeven waar deze poort moet komen?

Antwoord:

Dit is de spoorpoort. Op tekening is deze per abuis aangeduid als poort van minimaal 6 meter.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
166

Onderwerp:

Bestekpost 16.2

Vraag:

H.o.H. van de staanders is maximaal ca. 2,5 meter. Is het toegestaan om boven de Gasunie leiding een betonblok te plaatsen van 30x30x30cm (onderzijde betonblok 30cm onder maaiveld) zodat op deze betonfundatie een staander met voetplaat kan worden geplaatst?

Antwoord:

Ja, dit is toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
167

Onderwerp:

Bestekpost 16.2

Vraag:

Kan opdrachtgever aangeven op hoeveel plekken er een overspanning in het hekwerk gemaakt moet worden?

Antwoord:

2 locaties

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
168

Onderwerp:

Bestekpost 16.2

Vraag:

Kan opdrachtgever aangeven wat de eisen zijn voor de dassendoorgang?

Antwoord:

Op twee locaties met PVC buis met een doorsnee van 315 mm. Een lengte van 1,5 meter aanbrengen op maaiveld niveau. En afdekken met bovengrond.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
169

Onderwerp:

Bestekpost 16.2

Vraag:

Zijn er plekken in het hekwerk waar er wildwering (extra raster) aangebracht dient te worden in de onderste meter voor klein wild?
En zo ja, hoeveel meter?

Antwoord:

Nee

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
170

Onderwerp:

Bestekpost 16.2

Vraag:

Kan opdrachtgever bevestigen dat het draadmat hekwerk altijd uitgevoerd moet worden met draadmatpanelen uit 1 stuk en niet opgebouwd mag worden uit 2 losse draadmat panelen?

Antwoord:

Ja, altijd uit 1 stuk

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
171

Onderwerp:

Bestekpost 16.2

Vraag:

Bij de panelen die ingegraven dienen te worden, mag er hier gebruik gemaakt worden van panelen van 260 cm (standaardmaat) die vervolgens 40 cm ingegraven worden?

Antwoord:

Ja

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

172

Onderwerp:

Bestekpost 16.2

Vraag:

Bij de panelen gemonteerd op de betonfundatie wordt de totale hoogte 220cm panelen + 35cm uithouders = 255 cm boven maaiveld. Is dit akkoord voor opdrachtgever?

Antwoord:

Ja

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

173

Onderwerp:

Bestekpost 12.2

Vraag:

Moet er na het verwijderen van het bestaande hekwerk, wildraaster en het lage spijlenhekwerk tijdelijk hekwerk aangebracht worden?

Zo ja, op welke plekken?? En wat zijn hiervoor de eisen?

Antwoord:

Nee.

Overigens vervalt de post 'Opnemen en afvoeren huidige wildraaster en houten poort; afscherming oefenterrein., m1 1.050 NV'. Zie toelichting onder mededelingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
174

Onderwerp:

Bestekpost 12.2

Vraag:

Kan opdrachtgever de te verwijderen hekwerken specificeren? Wat zijn de hoogtes en is er fundering gestort? I.v.m. afvoeren afval.

Antwoord:

Uitgangspunt is dat palen 1,20 meter in de grond staan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
175

Onderwerp:

Hekwerk

Vraag:

Is er vanuit opdrachtgever nog een veiligheidseis omtrent de werkvolgorde in het weghalen / plaatsen van nieuw hekwerk aan de zuidzijde van het raccordement?

Antwoord:

Nee

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

176

Onderwerp:

Bestek uitbreiding raccordement 't Harde hoofdstuk 15

Vraag:

Kan opdrachtgever dit hoofdstuk vervangen met hoofdstuk 15 in het bestek en daarmee een geüpdate en compleet bestek aanleveren? Het is namelijk onwenselijk om op deze manier met verschillende versies te werken.

Antwoord:

Nee

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

177

Onderwerp:

1e Nvl - Vraag / antwoord vraag 39

Vraag:

Gegadigde kan toch niet verantwoordelijk gehouden worden voor afwijkingen t.o.v. door de opdrachtgever verstrekte tekeningen.

Antwoord:

Nee, OG is verantwoordelijk, zoals ook in het antwoord aangegeven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
178

Onderwerp:

1e Nvl - Vraag / antwoord vraag 26

Vraag:

Niet verrekenbare hoeveelheden.

Bedoeld opdrachtgever met het antwoord dat "niet verrekenbaar = niet verrekenbaar" er bij afwijkingen in hoeveelheden van deze post(en) de afwijkingen verrekend worden conform § 36 UAV 2012 (2025)?

Antwoord:

Correct. Afwijkingen worden verrekend conform UAV2012 (2025)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
179

Onderwerp:

1e Nvl - Vraag / antwoord vraag 76

Vraag:

Het antwoord (3% van de loonsom als social return) geeft antwoord op vraag 77, maar niet of vraag 76.

Omdat de reguliere werkzaamheden van gegadigde vallen in de branche "spoorbouw" wordt er met gecertificeerde medewerkers gewerkt kan gegadigde niet voldoen aan deze social return-verplichting zonder hiervoor extra kosten voor te moeten rekenen. Volgens gegadigde kan er hierdoor geen sprake zijn van een level-playing-field tussen gegadigden.

Hierbij nogmaals het verzoek de social return-verplichting te laten vervallen of het percentage te verlagen.

Antwoord:

De social return percentage is reeds verlaagd van 5% naar 3%. Wij kunnen niet instemmen met het laten vervallen van de social return.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

180

Onderwerp:

Aansprakelijkheid

Vraag:

Er ontbreekt een overkoepelende beperking van aansprakelijkheid ook voor gebreken na oplevering. Is Aanbestedende Dienst bereid om in dit kader op te nemen dat Opdrachtnemer alleen aansprakelijk is voor directe schade, met een maximum van 10% van de aanneemsom? Hierbij wijst Gegadigde erop dat een onbeperkte aansprakelijkheid niet in lijn is met Voorschrift 3.9 D van de Gids Proportionaliteit, waarbij wordt toegelicht dat een aansprakelijkheid die op geen enkele wijze gelimiteerd is wordt vermoed niet proportioneel te zijn.

Antwoord:

Zie vraag 207 en bijgevoegd document aansprakelijkheid.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

181

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Als direct gevolg van de recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten zijn de energieprijzen in korte tijd explosief gestegen. De ontwikkeling van de energieprijzen is op dit moment volstrekt ongewis en onvoorzienbaar. Toepassing van de huidige, extreem hoge tarieven kan ertoe leiden dat de opdrachtgever bij prijsdalingen substantieel te veel betaalt. Omgekeerd kunnen de recente stijgingen voor extra hoge kosten voor de aannemer leiden. Wij verzoeken u aan gegadigden te bevestigen dat zij in de aanbieding voor de energieprijzen mogen uitgaan van het gemiddelde

prijsniveau van de week vóór maart 2026 en dat de verschillen met de huidige prijzen worden verrekend.

Antwoord:

De opdrachtnemer kan, als er kostenverhogende omstandigheden optreden, dit onder par. 47 UAV 2012 (2025) bij de opdrachtgever aanvoeren met een gedegen onderbouwing waarom deze vergoed moeten worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
182

Onderwerp:

Bestek Tekening L22045#B#01

Vraag:

Kan de opdrachtgever nadere toelichting geven op de opmerking: "Pad is in principe 5 cm te smal, ook loop je gelijk onder de uithouder"?

Antwoord:

Zie vraag 157.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
183

Onderwerp:

Bestek paragraaf 16.3.8

Vraag:

Wat zijn de specificaties voor de overklimbeveiliging van de looppoorten?

Antwoord:

Zie vraag 158

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
184

Onderwerp:

Bestek paragraaf 16.3.6

Vraag:

Mag er voor de hoekpalen een gelijkwaardig alternatief aangeboden worden?

Antwoord:

Zie vraag 159

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
185

Onderwerp:

Bestek paragraaf 16.3.1

Vraag:

Mag er een gelijkwaardig alternatief voor de draadmatpanelen aangeboden worden?

Antwoord:

Zie vraag 160

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
186**Onderwerp:**

Bestek paragraaf 16.2

Vraag:

In het bestek staat 1 looppoort genoemd bij de ontspoorblokken, op tekening staan echter 5 stuks. Kan opdrachtgever aantallen verduidelijken?

Antwoord:

Zie vraag 161

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
187**Onderwerp:**

Bestek paragraaf 16.2

Vraag:

In het bestek staan 4 dubbele draaipoorten van 4 meter. Deze staan niet op de tekening. Kan opdrachtgever aangeven waar deze poorten moeten komen?

Antwoord:

Zie vraag 162

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

188

Onderwerp:

Bestek paragraaf 16.2

Vraag:

In het bestek staat 1 dubbele draaipoort van 6 meter. Op tekeningen L22045#B#01 en L22045#B#02 staan in totaal 3 poorten van 6 meter doorgang. Kan opdrachtgever aantallen verduidelijken?

Antwoord:

Zie vraag 163

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

189

Onderwerp:

Bestek paragraaf 16.2

Vraag:

In het bestek staat 1 dubbele draaipoort van 4 meter bij de brandweerweg. Deze staat niet op de tekening. Kan opdrachtgever aangeven waar deze poort moet komen?

Antwoord:

Zie vraag 164

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
190**Onderwerp:**

Bestek paragraaf 16.2

Vraag:

In het bestek staat 1 dubbele draaipoort van 7 meter. Deze staat niet op de tekening. Kan opdrachtgever aangeven waar deze poort moet komen?

Antwoord:

Zie vraag 165

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
191**Onderwerp:**

Bestek paragraaf 16.2

Vraag:

H.o.H. van de staanders is maximaal ca. 2,5 meter. Is het toegestaan om boven de Gasunie#leiding een betonblok te plaatsen van 30×30×30 cm (onderzijde betonblok 30 cm onder maaiveld), zodat op deze betonfundatie een staander met voetplaat kan worden geplaatst?

Antwoord:

Zie vraag 166

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

192

Onderwerp:

Bestek paragraaf 16.2

Vraag:

Kan opdrachtgever aangeven op hoeveel plekken er een overspanning in het hekwerk gemaakt moet worden?

Antwoord:

Zie vraag 167

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

193

Onderwerp:

Bestek paragraaf 16.2

Vraag:

Kan opdrachtgever aangeven wat de eisen zijn voor de dassendoorgang?

Antwoord:

Zie vraag 168

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
194**Onderwerp:**

Bestek paragraaf 16.2

Vraag:

Zijn er plekken in het hekwerk waar wildwering (extra raster) aangebracht dient te worden in de onderste meter voor klein wild? En zo ja, hoeveel meter?

Antwoord:

Zie vraag 169

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
195**Onderwerp:**

Bestek paragraaf 16.2

Vraag:

Kan opdrachtgever bevestigen dat het draadmat hekwerk altijd uitgevoerd moet worden met draadmatpanelen uit 1 stuk en niet opgebouwd mag worden uit 2 losse draadmatpanelen?

Antwoord:

Zie vraag 170

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
196

Onderwerp:

Bestek paragraaf 16.2

Vraag:

Bij de panelen die ingegraven dienen te worden, mag hier gebruik gemaakt worden van panelen van 260 cm (standaardmaat) die vervolgens 40 cm ingegraven worden?

Antwoord:

Zie vraag 171

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
197

Onderwerp:

Bestek paragraaf 16.2

Vraag:

Bij de panelen gemonteerd op de betonfundatie wordt de totale hoogte 220 cm panelen + 35 cm uithouders = 255 cm boven maaiveld. Is dit akkoord voor opdrachtgever?

Antwoord:

Zie vraag 172

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
198

Onderwerp:

Bestek paragraaf 12.2

Vraag:

Moet er na het verwijderen van het bestaande hekwerk, wildraster en het lage spijlenhekwerk tijdelijk hekwerk aangebracht worden? Zo ja, op welke plekken en wat zijn hiervoor de eisen?

Antwoord:

Zie vraag 173

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
199

Onderwerp:

Bestek paragraaf 2.2

Vraag:

Kan opdrachtgever de te verwijderen hekwerken specificeren? Wat zijn de hoogtes en is er fundering gestort? I.v.m. afvoeren afval.

Antwoord:

Zie vraag 174

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
200

Onderwerp:

Bestek uitbreiding raccordement 't Harde 2023 definitief versie 5.0 16-01-2026: 1.4.1.14

Vraag:

Hierin is opgenomen: "In geval van tegenspraak tussen de van kracht zijn de bepalingen, geldt de hiërarchie, zoals die in bovenstaande paragraaf aangegeven wordt".

Kan opdrachtgever bevestigen dat hiermee wordt bedoeld op de rangorde zoals bedoeld in 1.4.1, waarbij het eerst genoemde document voorrang heeft op de later genoemde documenten? Zo niet, kan opdrachtgever dan verduidelijken wat dan wel de rangorde is? "

Antwoord:

Ja, OG kan dit bevestigen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
201

Onderwerp:

Nv1: V&A 129

Vraag:

Verstrekt opdrachtgever een gewijzigd bestek waarin de posten (V&A 129) zijn opgenomen of dienen gegadigde deze zelf toe te voegen aan het bestek/ begroting?

Antwoord:

Nee, gegadigde dienen deze zelf toe te voegen. Alleen H15 en H11 zijn in Nv1 vervangen door nieuwe versies.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
202

Onderwerp:

Bestek uitbreiding raccordement 't Harde 2023 definitief versie 5.0 16-01-2026: 1.9.1.2.

Vraag:

Hierin is bepaald: "In geval van verrekenbare hoeveelheden zullen voor de berekeningen van de termijnen bestekhoeveelheden als maximum gelden. Eventuele afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden en/of meer en minder werk zullen in de opleveringstermijn verrekend worden.

Vraag 2:

Verrekening vindt pas tijdens de oplevering plaats. Is opdrachtgever bereid dit aan te passen, in die zin dat de verrekening hiervan plaatsvindt bij de betreffende termijn?

Antwoord:

Ja

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
203

Onderwerp:

Bestek uitbreiding raccordement 't Harde 2023 definitief versie 5.0 16-01-2026: 1.9.1.2.

Vraag:

Hierin is bepaald: "In geval van verrekenbare hoeveelheden zullen voor de berekeningen van de termijnen bestekhoeveelheden als maximum gelden. Eventuele afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden en/of meer en minder werk zullen in de opleveringstermijn verrekend worden."

Vraag 1:

Kan opdrachtgever toelichten hoe de eerste zin in deze bepaling moet worden uitgelegd, namelijk: "In geval van verrekenbare hoeveelheden zullen voor de berekeningen van de termijnen bestekhoeveelheden als maximum gelden?"

Antwoord:

Deze zin vervalt, zie vraag 202.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

204

Onderwerp:

Bestek uitbreiding raccordement 't Harde 2023 definitief versie 5.0 16-01-2026: 2.2.2.6

Vraag:

Hierin is bepaald: "De aannemer aanvaardt het werkterrein zoals dit is ten tijde van de aanbesteding.

Volgens de UAV 2012 rust echter op de opdrachtgever de verplichting om een werkterrein ter beschikking te stellen dat geschikt is voor het uitvoeren van het werk. De nu voorgestelde bepaling lijkt dit uitgangspunt te doorbreken, aangezien hiermee wordt gesuggereerd dat de aannemer het werkterrein accepteert, ongeacht eventuele zichtbare of onzichtbare gebreken. Dit staat op gespannen voet met de UAV systematiek waarin de risico's van een ongeschikt werkterrein in beginsel bij de opdrachtgever liggen.

Is opdrachtgever bereid deze bepaling te laten vervallen, dan wel te bevestigen dat met "aanvaarden" uitsluitend wordt bedoeld dat de aannemer kennisneemt van de zichtbare, feitelijke toestand van het werkterrein op basis van de aanbestedingsstukken, zonder dat daarmee de risicoverdeling zoals opgenomen in de UAV 2012 wordt gewijzigd?

Antwoord:

OG bevestigt dat hier bedoeld wordt dat de aannemer kennisneemt van de zichtbare, feitelijke toestand van het werkterrein op basis van de aanbestedingsstukken, zonder dat daarmee de risicoverdeling zoals opgenomen in de UAV 2012 wordt gewijzigd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

205

Onderwerp:

Bestek uitbreiding raccordement 't Harde 2023 definitief versie 5.0 16-01-2026: 1.5.11.1

Vraag:

In aanvulling op §18 geldt indien en voor zover keuring van bouwstoffen expliciet aan de directie is voorbehouden, het volgende:

“Daar waar wordt voorgeschreven dat een bouwstof met een kwaliteitsverklaring moet worden geleverd, moet deze kwaliteitsverklaring bij de uitwendige visuele beoordeling van deze bouwstof worden overlegd. De bouwstoffen die geleverd zijn onder afgifte van een bijbehorend kwaliteitsverklaring en die door de directie op het werk uitwendig visueel zijn beoordeeld, zijn gekeurd in de zin van §18 van de UAV 2012. Een gebrek dat bij uitwendige visuele beoordeling van bouwstoffen, die geleverd zijn onder afgifte van een bijbehorende kwaliteitsverklaring, niet onderkend had kunnen worden, is een verborgen gebrek in de zin van §17 lid 3 van de UAV 2012.”.

Deze laatste zin is volgens gegadigde een onevenwichtige bepaling t.o.v. de bepaling in de UAV 2012. Conform de UAV geldt namelijk dat vervanging voor rekening van opdrachtgever komt, tenzij er sprake is van een gebrek dat redelijkerwijs niet voor de directie herkenbaar was en het gebrek aan de aannemer is toe te rekenen. Met deze toevoeging in het bestek geldt echter dat elke fout die niet zichtbaar is bij louter een visuele controle, automatisch leidt tot een verborgen gebrek. De toets wordt nu dus versmald naar uitsluitend “uitwendige visuele beoordeling”: dit lijkt gegadigde niet proportioneel. Bent u bereid om deze om deze bepaling te laten vervallen, zodat wordt teruggevallen op het bepaalde in § 18 UAV 2012?

Antwoord:

Nee.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
206

Onderwerp:

Nv11: V&A 38

Vraag:

Aangezien de garantieverstrekker alleen kijkt naar de bankgarantie en niet wat in het onderliggende contract is opgenomen bij de beoordeling om het garantiebedrag uit te keren, het verzoek of opdrachtgever bereid is om onderstaande bepaling op te nemen in de bankgarantie (Bijlage 3 Model Bankgarantie):

“indien Garantieverstrekker van de Begunstigde een afschrift heeft ontvangen van een door de Begunstigde aan de opdrachtnemer gerichte aangetekende brief waarin de Begunstigde de opdrachtnemer kennis geeft van zijn voornemen de borgtocht in te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 10 werkdagen is verstreken” .

(Eventueel aangevuld met verwijzing naar artikel 43a lid 4 UAV 2012).

Antwoord:

Niet akkoord. Zie vraag 38.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
207

Onderwerp:

NV11: V&A 19

Vraag:

"Aansprakelijkheid

Is opdrachtgever bereid om de aansprakelijkheid van opdrachtnemer te beperken? Immers geldt op basis van Voorschrift 3.9 D van de Gids Proportionaliteit dat de aanbestedende dienst geen aansprakelijkheid verlangt die op geen enkele manier gelimiteerd is. In dit kader heeft Gegadigde de volgende verzoeken:

- 1) Voor schade waarvoor de aannemer ingevolge § 6 lid 8 UAV 2012 (versie 2025) jegens de opdrachtgever aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid in omvang beperkt tot een bedrag van € 2.500.000,- per contractjaar;
- 2) De vrijwaring als bedoeld in § 6 lid 9 UAV 2012 (versie 2025) is beperkt tot een bedrag van € 2.500.000,- per contractjaar. De opdrachtgever vrijwaart de aannemer op zijn beurt tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade voor zover dit schade aan zaken betreft en voor zover die aanspraken het bedrag van € 2.500.000,- per contractjaar te boven gaan;
- 3) De aansprakelijkheid ingevolge paragraaf 12 UAV 2012 (versie 2025) is beperkt tot de hoogte van de aanneemsom.

Indien opdrachtgever hiertoe niet bereid is, kan opdrachtgever dit dan, mede gelet op Voorschrift 3.9 D van de Gids Proportionaliteit, gemotiveerd toelichten (pas toe of leg uit)? "

Antwoord:

Akkoord Artikel 1.6 wordt gewijzigd: zie voor een aanvullend en uitgebreid antwoord de gevoegde bijlage aansprakelijkheid bij de documenten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
208**Onderwerp:**

Bestek uitbreiding raccordement 't Harde 2023 definitief versie 5.0 16-01-2026

Vraag:

Hoofdstuk 14.2 - Halfverhardingen:

De ene post wordt uitgedrukt in m3 en de andere post in tonnage, terwijl de werkzaamheden van dezelfde aard zijn. Kan opdrachtgever beide posten in danwel ton, danwel m3 uitdrukken?

Antwoord:

Nee

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
209**Onderwerp:**

NV1: V&A 117

Vraag:

In hoofdstuk 13 wordt profileren wel uitgedrukt in m2. Kan opdrachtgever toelichten waarom het profileren in hoofdstuk 11 in m3 wordt uitgedrukt?

Antwoord:

De hoeveelheid in H11 is aangepast, zie nieuw H11 bij deze Nvl.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
210

Onderwerp:

NV1: V&A 116 en 117

Vraag:

Kan gegadigde ervan uitgaan dat hier geen zand bijgeleverd hoeft te worden?

Indien het antwoord hier ""Nee"" is, kan opdrachtgever een post toevoegen met de hoeveelheid bij te leveren zand t.b.v. profileren?"

Antwoord:

Ja

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
211

Onderwerp:

Bestek uitbreiding raccordement 't Harde 2023 definitief versie 5.0 16-01-2026, Hoofdstuk 12 - asfaltverharding - Herstellen asfaltverharding

Vraag:

Kan opdrachtgever een uitgangspunt formuleren voor de opbouw van het asfaltpakket?

Antwoord:

Dit betreft herstel asfaltverharding bij plaatsen toegangspoort. Uitgangspunt is dat poort zonder noemenswaardige schade aan asfalt aangebracht kan worden. Herstellen betreft aanheling van het asfalt na plaatsen poort, bijvoorbeeld met koud asfalt of krimpvrije mortel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

212

Onderwerp:

NVI-1

Vraag:

In H15 is aangegeven, dat er ballast afgevoerd dient te worden. Heeft OG ballastonderzoeken voor de 352 m3 ballast die nu afgevoerd moet worden of een uitgangspunt voor de Euralcode en de zandfractie, of eventueel deze 352 m3 in een stelpost zetten?

Antwoord:

Zie rapport Econsultancy in Bijlage 6 - Conditionerende onderzoeken. Deze is reeds bij de aankondiging van de opdracht meegegeven in het mapje: Bodemkwaliteit en ontplofbare oorlogsresten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

213

Onderwerp:

Bestek 11.2 en NVI 1

Vraag:

Bij vraag 65 en 125 wordt er aangegeven dat de onder 11.2 genoemde werkzaamheden OO niet afgeprijsd dienen te worden. Vakken 4 en 5 vallen buiten het OO verdachte gebied. Terwijl bij vraag 45 en 99 staat aangegeven dat de werkzaamheden onder 11.2 dienen afgeprijsd en uitgevoerd dienen te worden. Waar mag gegadigde vanuit gaan?

Antwoord:

Zie nieuw H11 bij deze Nvi

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
214

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 11

Vraag:

In NVI 1 geeft u aan dat er bij hoofdstuk 11, 3 posten dienen toegevoegd worden. Kunt u een aangepaste versie van hoofdstuk 11 uit het bestek versturen?

Antwoord:

Ja, zie bijlage bij deze Nvl

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
215

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 15

Vraag:

Bij post 'Leveren en bouwen spoor NS90 54E1' staat vermeldt 'Eventueel tekortkomende materialen bijleveren'. In het kader van level playing field, kunt u aangeven welke materialen u hiermee bedoelt en het aantal ervan?

Antwoord:

Hiermee wordt bedoeld dat de gehele post compleet geleverd wordt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

216

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 15

Vraag:

Bij post 'Leveren en bouwen wissel 54E1' staat vermeldt 'Eventueel tekortkomende materialen bijleveren'. In het kader van level playing field, kunt u aangeven welke materialen u hiermee bedoelt en het aantal ervan?

Antwoord:

Hiermee wordt bedoeld dat de gehele post compleet geleverd wordt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

217

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 15

Vraag:

Bij post 'Leveren en bouwen Engels wissel 54E1' staat vermeldt 'Eventueel tekortkomende materialen bijleveren'. In het kader van level playing field, kunt u aangeven welke materialen u hiermee bedoelt en het aantal ervan?

Antwoord:

Hiermee wordt bedoeld dat de gehele post compleet geleverd wordt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

218

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 15

Vraag:

Bij post 'Leveren en bouwen spoorbeëindiging' staat vermeldt 'Eventueel tekortkomende materialen bijleveren'. In het kader van level playing field, kunt u aangeven welke materialen u hiermee bedoelt en het aantal ervan?

Antwoord:

Hiermee wordt bedoeld dat de gehele post compleet geleverd wordt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

219

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 15

Vraag:

Bij post 'Lichten, onderstoppen en schiften spoor 19 en wissel 924' staat vermeldt 'Eventueel tekortkomende materialen bijleveren'. In het kader van level playing field, kunt u aangeven welke materialen u hiermee bedoelt en het aantal ervan?

Antwoord:

Hiermee wordt bedoeld dat de gehele post compleet geleverd wordt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
220

Onderwerp:

Bestek 12.2

Vraag:

Kan opdrachtgever de te verwijderen hekwerken specificeren? Wat zijn de hoogtes en is er fundering gestort? I.v.m. afvoeren afval.

Antwoord:

Zie vraag 174

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
221

Onderwerp:

Bestek 12.2

Vraag:

Moet er na het verwijderen van het bestaande hekwerk, wildraster en het lage spijlenhekwerk tijdelijk hekwerk aangebracht worden?
Zo ja, op welke plekken? En wat zijn hiervoor de eisen?

Antwoord:

Zie vraag 173

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

222

Onderwerp:

Bestek 16.2

Vraag:

Bij de panelen gemonteerd op de betonfundatie wordt de totale hoogte 220cm panelen + 35cm uithouders = 255 cm boven maaiveld. Is dit akkoord voor opdrachtgever?

Antwoord:

Zie vraag 172

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

223

Onderwerp:

Bestek 16.2

Vraag:

Bij de panelen die ingegraven dienen te worden, mag er hier gebruik gemaakt worden van panelen van 260 cm (standaardmaat) die vervolgens 40 cm ingegraven worden?

Antwoord:

Zie vraag 171

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
224

Onderwerp:

Bestek 16.2

Vraag:

Kan opdrachtgever bevestigen dat het draadmat hekwerk altijd uitgevoerd moet worden met draadmatpanelen uit 1 stuk en niet opgebouwd mag worden uit 2 losse draadmat panelen?

Antwoord:

Zie vraag 170

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
225

Onderwerp:

Bestek 16.2

Vraag:

Zijn er plekken in het hekwerk waar er wildwering (extra raster) aangebracht dient te worden in de onderste meter voor klein wild? En zo ja, hoeveel meter?

Antwoord:

Zie vraag 169

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
226

Onderwerp:
Bestek 16.2

Vraag:
Kan opdrachtgever aangeven wat de eisen zijn voor de dassendoorgang?

Antwoord:
Zie vraag 168

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
9 apr 2026

Percelen:
P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
227

Onderwerp:
Bestek 16.2

Vraag:
Kan opdrachtgever aangeven op hoeveel plekken er een overspanning in het hekwerk gemaakt moet worden?

Antwoord:
Zie vraag 167

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
9 apr 2026

Percelen:
P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

Onderwerp:

228	<p>Bestek 16.2</p> <p>Vraag: H.o.H. van de staanders is maximaal ca. 2,5 meter. Is het toegestaan om boven de Gasunie leiding een betonblok te plaatsen van 30x30x30cm (onderzijde betonblok 30cm onder maaiveld) zodat op deze betonfundatie een staander met voetplaat kan worden geplaatst?</p> <p>Antwoord: Zie vraag 166</p> <p>Fase: Inschrijffase</p> <p>Inschrijfronde: Inschrijfronde 1</p> <p>Vragenronde: Vragenronde 2</p> <p>Beantwoord op: 9 apr 2026</p> <p>Percelen: P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde</p>
Ref.nr. 229	<p>Onderwerp: Bestek 16.2</p> <p>Vraag: In het bestek staat 1 dubbele draaipoort van 7 meter. Deze staat niet op de tekening. Kan opdrachtgever aangeven waar deze poort moet komen?</p> <p>Antwoord: Zie vraag 165</p> <p>Fase: Inschrijffase</p> <p>Inschrijfronde: Inschrijfronde 1</p> <p>Vragenronde: Vragenronde 2</p> <p>Beantwoord op: 9 apr 2026</p> <p>Percelen: P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde</p>
Ref.nr. 230	<p>Onderwerp: Bestek 16.2</p>

Vraag:

In het bestek staat 1 dubbele draaipoort van 4 meter bij de brandweerweg. Deze staat niet op de tekening. Kan opdrachtgever aangeven waar deze poort moet komen?

Antwoord:

Zie vraag 164

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
231

Onderwerp:

Bestek 16.2

Vraag:

In het bestek staat 1 dubbele draaipoort van 6 meter. Op tekeningen L22045-B-01 en L22045-B-02 staan in totaal 3 poorten van 6 meter doorgang. Kan opdrachtgever aantallen hier verduidelijken?

Antwoord:

Zie vraag 163

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
232

Onderwerp:

11.2 en V&A NVI 1

Vraag:

Het antwoord zoals gegeven op vraag 14 wordt gebruikt bij de vragen en antwoorden: 54, 55, 64, 65 en 125. Het antwoord zoals gegeven op vraag 45 wordt gebruikt bij vragen: 64, 65 en 99. De betreffende antwoorden zijn tegenstrijdig. Vraag: Waar moet de OG nu van uit gaan?

Antwoord:

Zie nieuw H11 bij deze Nvl

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
233

Onderwerp:

Bestek 16.2

Vraag:

In het bestek staan 4 dubbele draaiportalen van 4 meter. Deze staan niet op de tekening. Kan opdrachtgever aangeven waar deze portalen moeten komen?

Antwoord:

Zie vraag 162

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
234

Onderwerp:

Bestek 16.2

Vraag:

In het bestek staat 1 looppoort genoemd bij de ontspoorblokken, op tekening staat echter 5 stuks.

Kan opdrachtgever aantallen hier verduidelijken?

Antwoord:

Zie vraag 161

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
235

Onderwerp:

Bestek 16.3.1

Vraag:

Mag er een gelijkwaardig alternatief voor de draadmat panelen aangeboden worden?

Antwoord:

Zie vraag 160

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
236

Onderwerp:

Bestek 16.3.6

Vraag:

Mag er voor de hoekpalen een gelijkwaardig alternatief aangeboden worden?

Antwoord:

Zie vraag 159

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
237**Onderwerp:**

Bestek 16.3.8

Vraag:

Wat zijn de specificaties voor de overklimbeveiliging van de looppoorten?

Antwoord:

Zie vraag 158

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
238**Onderwerp:**

Tekening L22045-B-01

Vraag:

Kan de opdrachtgever nadere toelichting geven op de opmerking: "Pad is inprincipe 5 cm te smal ook loop je gelijk onder de uithouder"

Antwoord:

Zie vraag 157

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Mededelingen**Ref.nr.**

M4

Onderwerp:

Eigen Verklaring Sancties Rusland

Inhoud mededeling:

De Europese Unie heeft verschillende sancties ingesteld tegen Rusland. In 2022 zijn extra sanctiemaatregelen ingesteld die publieke inkoop beperken voor Nederlandse aanbestedende diensten in geval van Russische ondernemingen. Zo is het in sommige gevallen voor aanbestedende diensten verboden om met bepaalde bedrijven uit Rusland of met Russische connecties zaken te doen en bestaat de verplichting dergelijke partijen uit te sluiten bij publieke aanbestedingen. Dit is vastgelegd in een sanctieverordening¹, waaraan het Rijksvastgoedbedrijf zich dient te houden.

Ten behoeve van het voorgaande dient een onderneming bij inschrijving de "Eigen Verklaring Sancties Rusland" in te dienen (Deze is te vinden bij de aanbestedingsdocumenten).

Deze verklaring dient volledig te zijn

ingevuld en ondertekend door een of meerdere daartoe bevoegde

vertegenwoordigers van de inschrijver (zie paragraaf Ondertekening(sbevoegdheid in de aanbestedingsleidraad).

In het geval van inschrijving door een combinatie, dient elk van de combinanten afzonderlijk deze verklaring in te dienen.

Een inschrijver die zich bevindt in een van de in de sanctieverordening genoemde omstandigheden wordt van (verdere) deelname aan deze aanbestedingsprocedure uitgesloten. Dat geldt ook indien een of meerdere combinanten zich in een of meer van de genoemde omstandigheden bevindt.

Voor gebreken bij het indienen van deze verklaring kan het Rijksvastgoedbedrijf gelegenheid geven tot herstel. Herstel dient binnen een termijn van twee werkdagen, te rekenen vanaf de dag van het versturen van het herstelverzoek via TenderNed, te hebben plaatsgevonden, bij gebreke waarvan de inschrijving als ongeldig terzijde wordt gelegd.

Aangemaakt op:

2 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

M5

Onderwerp:

Bestekspost vervalt

Inhoud mededeling:

De post 'Opnemen en afvoeren huidige wildraster en houten poort; afscherming oefenterrein' in hoofdstuk 12.2 met hoeveelheid 1.050 m1 vervalt. Toelichting: Dit raster en de houten poort zijn reeds verwijderd.

Aangemaakt op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
M6

Onderwerp:

Bestekspost aangevuld

Inhoud mededeling:

In H10.2 toevoegen de post 'Leveren en plaatsen wildraster met faunascherm' Het leveren en plaatsen van wildraster met faunascherm ter plaatse van kapvakken 4 en 5 (aangeduid als Wildkerend raster met faunascherm fase 2) conform bestekstekening "L22045-B-3D-121-A Wildraster en explosievenonderzoek.pdf", op aanwijzing en onder ecologische begeleiding conform de in bijlage 6 van dit bestek opgenomen regelgeving, vergunningen en ecologische werkprotocollen. Met hoeveelheid 300 m1, V

Aangemaakt op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
M7

Onderwerp:

Bestekspost aanpassing

Inhoud mededeling:

In H10.2 de post 'Verplaatsen amfibiescherm en groot wildscherm' met hoeveelheid 1 post NV vervangen door 'Instand houden en opruimen amfibiescherm en groot wildscherm met toelichting 'Het instand houden en opruimen van de aanwezige amfibie- en groot wild schermen inclusief alle bijkomende voorzieningen rond het werkterrein op aanwijzing en onder ecologische begeleiding conform de in bijlage 6 van dit bestek opgenomen regelgeving, vergunningen en ecologische werkprotocollen.'. Met de volgende NV hoeveelheden:

2000 m1 amfibiescherm (lees ook faunascherm/reptielenscherm) .

1355 m1 amfibiescherm inclusief wildkerend raster en inclusief 1 stuks houtenpoort en 2 stuks goten. De goten, breed ca. 0,40m1 en lengte 4,0m1, zijn gefundeerd op twee betonnen heipalen.

Aangemaakt op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.
M8

Onderwerp:

Bijlage gevoegd bij documenten

Inhoud mededeling:

Toegevoegde vergunning: Beslissing wijzigingsverzoek flora- en fauna-activiteit

Aangemaakt op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

M9

Onderwerp:

Hekwerk

Inhoud mededeling:

Het menskerend hekwerk met poorten (totaal 3 stuks) tussen het raccordement en ProRail, genoemd in navolgende besteksposten moet in de periode april-mei 2027 worden geplaatst. Voor dit deel maken wij een uitzondering op de oplevertermijn van 23-12-2026 zoals genoemd in 0.3 van het bestek. De besteksposten welke dit betreft zijn:

Leveren en plaatsen draadmathekwerk 2.80 meter hoog met dubbele uithouder plaatsing op maaiveld, incl. 30 cm ingraven. m1 1.840 NV

Leveren en plaatsen draadmat draaiport spoor. 1 st. NV

Leveren en plaatsen draadmat draaiport loopport nabij stop-/ontspoorblok. 1 st NV

Leveren en plaatsen draadmat draaiport (brandweer-)weg en kop-/zijlading. 1 st. NV.

Aangemaakt op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde

Ref.nr.

M10

Onderwerp:

Als aanvulling op antwoord op vraag 11

Inhoud mededeling:

Als aanvulling op antwoord op vraag 11: Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor tijdige inkoop en levering van de benodigde materialen voor de realisatie van het werk zodat de oplevertermijn van 23-12-2026 wordt behaald. Met uitzondering van het hekwerk benoemd in de mededeling hekwerk.

Aangemaakt op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 25243 Uitbreiding raccordement 't Harde