

Nota van Inlichtingen
Besteknr. IBD/5109/2025-0098696
Onderhoud watergangen Sliedrecht
Projectnummer: 5109
Datum: 09-02-2026

Ingenieursbureau Drechtsteden
Postbus 8
3300 AA Dordrecht
Tel. 078 - 770 2810
www.ingenieursbureaudrechtsteden.nl

VRAGEN AANNEMERS

Vraag 01:

In deel 3 (01.07.01) stelt u dat een zekerheidstelling verlangd zal worden. Dit is bij een raamovereenkomst vrij ongebruikelijk daar fictieve hoeveelheden worden afgeprijsd, en een aanneemsom wordt ingediend voor de periode van 5 jaar terwijl de jaarlijkse omzet hier slechts ca. 20% van zal zijn. De verlangde zekerheidstelling is derhalve ca. 25% van de jaaromzet! Kunt u het verlangen van een zekerheidstelling laten vervallen?

Antwoord:

Het betreft geen raamovereenkomst en het betreft geen fictieve hoeveelheden.

De opdrachtgever handhaaft de eis voor een zekerheidstelling, maar zal de hoogte hiervan aanpassen.

De hoogte voor de zekerheidstelling zal worden aangepast naar een grootte van 5% van de gemiddelde jaarlijkse omzet (1/5e deel van de totale inschrijvingssom).

Vraag 02:

In deel 3 (01.04.07 lid 02) geeft u aan dat de toe te passen tabel "prijsindexcijfers grond- weg en waterbouw (GWW) 2015 = 100" is. Dient de van toepassing zijnde reeks niet 2020 = 100 te zijn?

Antwoord:

Deel 3 01.04.07 lid 02 wordt aangepast.

Vraag 03:

In hoofdstuk 10 geeft u aan dat u eist dat alle werkzaamheden waar machines voor gebruikt worden vanaf 31 december 2029 elektrisch uitgevoerd moeten worden. Vervolgens stelt u dat dit voor (mini)graafmachines, tractoren en vrachtwagens nog niet geldt. Deze dienen voorzien te zijn van een EURO 6 motor. Dit is niet juist. Conform het convenant SEB geldt voor materieel < 56 kW (hier vallen ook mini graafmachines onder) dat deze emissieloos moeten zijn, voor tractoren dat deze stage IV met roetfilter moeten zijn, en voor vrachtauto's dat deze EURO 6 moeten zijn.

Tevens wordt in het bestek voorgeschreven dat veel met de maaiboot uitgevoerd moet worden. Deze dienen CCRII met minimaal 60% duurzame energiedragers te zijn.

Kunt u hoofdstuk 10 aanpassen aan dit basis niveau mobiele werktuigen, bouwtransport en varende bouwmaterieel?

Antwoord:

Deel 1 paragraaf 10 wordt aangepast.

WIJZIGINGEN

DEEL 1

Paragraaf 10 Schoon en emissieloos bouwen

DEEL 3

Bepalingen gewijzigd: 01.04.07 en 01.07.01

1. ALGEMEEN

10 SCHOON EN EMISSIELOOS BOUWEN

De opdrachtgever eist dat alle werkzaamheden waar machines voor gebruikt worden vanaf 31 december 2029 elektrisch uitgevoerd worden. Het gaat hierbij om:

- Mobiele werktuigen < 56 kW (o.a. minigravers): Dienen vanaf de start van het contract emissieloos te worden uitgevoerd (of conform de geldende SEB-tijdlijn voor deze categorie).
- Tractoren: Dienen minimaal te voldoen aan de Stage IV-norm en voorzien te zijn van een af-fabriek of gecertificeerd roetfilter.
- Vrachtauto's: Dienen minimaal te voldoen aan de EURO 6-norm.
- Maaiboten: Dienen minimaal te voldoen aan de CCRII-norm, waarbij minimaal 60% van het brandstofverbruik bestaat uit duurzame energiedragers (zoals HVO100).
- Handgereedschap: Alle handgedragen gereedschappen dienen direct bij aanvang van de overeenkomst volledig emissieloos (elektrisch) te worden uitgevoerd.

3. BEPALINGEN

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 07 INDEXATIE PRIJZEN

- 02 Indexatie vindt plaats volgens de procedure als beschreven in lid 03 van dit artikel.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde CBS StatLine indices, gepubliceerd op de website van het CBS.
De toe te passen tabel is "Prijsindexcijfers grond- weg- en waterbouw (GWW) 2020=100"; kolom 42/43"
Link: <https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/86049NED/table?ts=1771505450444>
De aannemer dient het indexeringsvoorstel (incl. geïndexeerde inschrijfstaat) uiterlijk 1 maand voor de start van de werkzaamheden in het aankomende jaar voor te leggen aan de directie

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard dient de zekerheidsstelling als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard bij de aanbesteder te zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.
In afwijking op hetgeen gesteld in par. 43a van de UAV2012, dient de zekerheidsstelling te worden gesteld ter grootte van 5% van de gemiddelde jaarlijkse omzet (1/5e deel van de totale inschrijvingsom).