

2e Nota van Inlichtingen
Besteknr. IBD/5109/2025-0098696
Onderhoud watergangen Sliedrecht
Projectnummer: 5109
Datum: 09-02-2026

Ingenieursbureau Drechtsteden
Postbus 8
3300 AA Dordrecht
Tel. 078 - 770 2810
www.ingenieursbureaudrechtsteden.nl

VRAGEN AANNEMERS

Vraag 01:

In deel 2 bepaling 04 van het bestek staan de bijlagen beschreven die bij het bestek horen. Hierin is als nummer 7 het 'Werkprotocol gedragscode Sliedrecht – oevers en wateren' benoemd. Deze bijlage lijkt ons relevant voor dit werk maar zit niet bij de documenten die via TenderNed zijn gedeeld. Kunt u (indien van toepassing) deze bijlage alsnog verstrekken?

Antwoord:

De bijlage wordt toegevoegd.

Vraag 02:

Onder de par. beoordelingskader is de systematiek van toekenning van de fictieve waarde opgenomen. Daarbij wordt "matig" beloond met 50% van de fictieve korting van het betreffende subgunningscriterium. Dit lijkt ons een onredelijk hoge beloning, zeker gezien in de onderbouwing staat dat de uitwerking matig aansluit bij uw doelstellingen en de uitwerking vragen oproept. Om beter onderscheid te maken tussen de kwalitatieve plannen verzoeken wij u vriendelijk de waardering "matig" lager te waarderen (bijv. 15 of maximaal 25%), zodat de kwalitatief betere inschrijvingen ook meer fictief voordeel krijgen en er ook (financiële) ruimte is om kwaliteit binnen de inschrijving mee te nemen.

Antwoord:

Er is een extra stap in het beoordelingskader verwerkt. Hierin is er voldoende 50% bijgekomen en is matig veranderd naar 20%. Deze verandering is verwerkt in de aanbestedingsleidraad NvI 2 d.d. 16-3-2026

AANVULLINGEN / WIJZIGINGEN INGENIEURSBUREAU DRECHTSTEDEN

Wijziging 1: Bestekpost 341020: tekstuele toevoeging 'Inclusief eventuele inzet verkeersregelaar(s).'

Wijziging 1: Bestekpost 161070 en 251070 toegevoegd

Wijziging 2: Bepaling 51.12.21 lid 06 toegevoegd

WIJZIGINGEN

DEEL 2.2

Besteksposten toegevoegd: 161070 en 251070
Besteksposten gewijzigd: 341020

DEEL 3

Bepalingen toegevoegd: 51.12.21 lid 06

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
161070							Nieuwe bestekpost			
161070	100501						Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: verkeersregelaar	uur	20,00	V
				1						
251070							Nieuwe bestekpost			
251070	100501						Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: verkeersregelaar	uur	20,00	V
				1						
341020							Tekstuele toevoeging			
341020	623002	9					Opstellen verkeerstekening(en). Betreft het uitwerken van alle verkeersmaatregelen die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden, aanvullend op het toepassen van een rijdende afzetting volgens bestekpostnr. 341010. Inclusief eventuele inzet verkeersregelaar(s). Tekeningen dienen te zijn gebaseerd op tekening C23-44-102 en C23-44-104 en moeten voldoen aan de uitgangspunten zoals ze zijn geformuleerd in de CROW-publicatie 96b. Tekeningen digitaal aanleveren. Digitaal aanleveren in DWG/DGN-formaat (Acad2018) en in PDF-formaat. Tekeningen drie weken voor de start van de uitvoering indienen ter goedkeuring door de directie.	EUR		N
				1						

3. BEPALINGEN

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 1 WATER EN WATERGANGEN

51 12 EISEN EN UITVOERING

51 12 21 DEPONEREN EN VERWERKEN MAAISEL

- 01 Bij de locatiekeuze voor het deponeren van maaisel rekening houden met beschermde soorten en/of aandachtsoorten op het land. Deze groeiplaatsen blijven gespaard. Dat laat de ontvangstplicht door aangelanden onverlet.
- 02 Maaisel deponeren binnen de halve meterstrook gelegen direct na de insteek van de watergang, nooit op het talud. In overleg met de betreffende eigenaar/gebruiker mag het maaisel binnen de werkstrook verwerkt worden.
- 03 Maaisel spreiden op de eerste 5 meter na de insteek, nooit op het talud.
- 04 Maaisel bij drijfbalken op de hiervoor bestemde, door de directie aan te wijzen, locaties deponeren
- 05 Maaisel vrijgekomen uit watergangen en waterpartijen dat verzamelt en vervoert dient te worden, niet eerder verzamelen dan 48 uur na het maaien.
- 06 Bij aanwezigheid van natuurlijke bermen, t.p.v. watergangen die onderhouden dienen te worden m.b.v. de maaiboot, mag maaisel enkel gedeponeed worden op de door gemeente gemaaide plekken. Deze plekken worden voorafgaand aan de betreffende werkzaamheden in overleg bepaald en gemaaid.