

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk:

1. ALGEMEEN

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 14-4-2026 tot en met 13-4-2028, met een mogelijke verlenging van 1 maal 2 jaar.

De werkzaamheden worden per deelopdracht(en) afgeroepen en dienen uiterlijk conform de responstijd, als aangegeven in artikel **01.21.07** van deel 3 van dit bestek, gestart te zijn, tenzij de werkzaamheden ten gevolge van klimatologische omstandigheden niet conform de kwaliteitseisen uitgevoerd kunnen worden.

Als er niet gemaaid kan worden dient dit te worden gemeld bij de opdrachtgever.

De start van de werkzaamheden aanvangen op de vijfde werkdag na ontvangst van de deelopdracht, doch uiterlijk binnen 10 kalenderdagen aanvangen met de werkzaamheden.

De start van de werkzaamheden op afroep, de responstijd is vermeld in deel 3 artikel 01.21.05.

- Bermen standaard 2x:
Ronde 1: 1 juni - 16 juli
Ronde 2: 17 augustus - 30 september
- Bermen extra beheer 3x:
Ronde 1: 8 juni - 15 juni
Ronde 2: 6 juli - 31 juli
Ronde 3: 17 augustus - 14 september

- Sloten:
Ronde vroegtijdig: 1 september tot en met 16 oktober
Ronde regulier: 1 september tot en met 1 november
Ronde handmatig: 1 september tot en met 1 november
Slootvuil verwerken binnen 14 dagen na vrijkomen.

Het bedrag van de korting is bedoeld in par. 42 lid 2 van de U.A.V. 2012, bedraagt € 1.000,-- per dag.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
712011							Omschrijving is gewijzigd			
712011	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft: maaien berm tot aan de insteek sloot, erfafscheiding of afrastering. Conform de shapefiles in de bijlage. 40% laten overstaan. Aantal obstakels: ca. 3 stuks per are. Inclusief bijmaaien rond deze obstakels Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg / een overige weg / een fietspad Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 9 Maaisel verwerken volgens bestekpost 712012	are		514,00 I
712111							Omschrijving is gewijzigd			
712111	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft: maaien berm tot aan de insteek sloot, erfafscheiding of afrastering. Conform de shapefiles in de bijlage. 40% laten overstaan. Aantal obstakels: ca. 3 stuks per are. Inclusief bijmaaien rond deze obstakels Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg / een overige weg / een fietspad	are		514,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
712211				1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 9 Maaisel verwerken volgens bestekpost 712112 Omschrijving is gewijzigd			
712211	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft: maaien berm tot aan de insteek sloot, erfafscheiding of afrastering. Conform de shapefiles in de bijlage. 40% laten overstaan. Aantal obstakels: ca. 3 stuks per are. Inclusief bijmaaieren rond deze obstakels Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg / een overige weg / een fietspad Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 9 Maaisel verwerken volgens bestekpost 712212	are		514,00 I
		2								
			9							
				1						
					1					

3. BEPALINGEN

01 Algemeen en administratief

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOVERDELING

01 04 01 ALGEMEEN

03 Op dit werk is de risicoregeling van toepassing, met inachtneming van de onderstaande voorwaarden:

Kostenverhogende omstandigheden.

Ingeval van forse prijsstijgingen geven zowel de wet als de UAV 2012 aan de aannemer, mits aan enkele vereisten is voldaan, recht op (gedeeltelijke) vergoeding van deze extra kosten. Voorwaarden zijn dat de aannemer tijdens het sluiten van deze aannemingsovereenkomst de prijsstijgingen niet had kunnen voorzien en dat de prijsstijging de kosten van het werk aanzienlijk verhogen.

Aanzienlijkevereiste.

Alleen bij een aanzienlijke kostenverhoging kan de aannemer aanspraak maken op bijbetaling wegens kostenverhogende omstandigheden.

Ondernemersrisico.

De aannemer dient rekening te houden met een bepaalde mate van prijsstijgingen (ondernemersrisico), dit is dus het deel van de kostenstijging dat de aannemer voor eigen rekening moet nemen. Voor het afprijzen van dit bestek stelt de opdrachtgever de hoogte van het ondernemersrisico op 5% van de aannemingssom. Wanneer de kostenstijging meer is dan 5% van de aannemingssom kan de aannemer aanspraak maken op verrekening.

Verrekening.

De opdrachtgever gaat alleen over tot verrekening wanneer de aannemer de kostenverhoging van meer dan 5% van de aannemingssom schriftelijk goed onderbouwd kan overleggen.

Kostenverlagende omstandigheden.

Wanneer er een kostendaling plaatsvindt gaandeweg het project, zal opdrachtgever ook gaan verrekenen overeenkomstig Cindexeringsgrondslag benoemd in Raamovereenkomst, artikel 6, lid 8.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 1 WATER EN WATERGANGEN

51 12 EISEN EN UITVOERING WATER EN WATERGANGEN

51 12 01 VERWERKEN VRIJGEKOMEN MAAISEL

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.12.04 lid 03 van de Standaard 2020 het maaisel niet eerder dan 3 dagen na het maaien gereed maken voor vervoer en ten hoogste 5 dagen na het maaien vervoeren.

02 shouwmeldingen van het waterschap dienen binnen 10 werkdagen na melding door opdrachtgever te worden

opgelost/uitgevoerd.