

Ref. Nr.	Fase	Vragenronde	Onderwerp	Vraag	Antwoord
32	Inschrijffase	2	121110-20-30	Waaruit bestaat de fundatie van de palen?	Allemaal ongefundeerd. Bestekspostnrs. 121110, 121120 en 121120 zijn aangepast.
33	Inschrijffase	2	deel 2	432220 Klopt het dat dit een ronde betonput moet worden of wordt er 80x80 bedoeld? Alle overige betonputten zijn namelijk vierkant	Ja dit zijn ronde putten i.v.m. verschillende in te boren huisaansluitingen.
34	Inschrijffase	2	riooltekening 4	Put 9238 staat als kunststofput aangegeven maar de streng naar put 9235 is betonriool, dit gaat niet lukken	De putten zijn aangepast op tekening. Besteksposten 432110, 432120 en 432230 zijn gewijzigd.
35	Inschrijffase	2	riooltekening 4	Put 9235 staat als kunststofput aangegeven maar de streng naar put 9236 en naar put 9238 staan als betonriool aangegeven, dit gaat niet lukken	De putten zijn aangepast op tekening. Besteksposten 432110, 432120 en 432230 zijn gewijzigd.
36	Inschrijffase	2	riooltekeningen	Klopt het dat alle extra putten van beton moeten zijn?	Ja, dat klopt.
37	Inschrijffase	2	Riooltekening 3	Put 9247 staat aangegeven als PE put maar er wordt een betonbuis 400 op aangesloten, dit gaat niet lukken	De putten zijn aangepast op tekening. Besteksposten 432110, 432120 en 432230 zijn gewijzigd.
38	Inschrijffase	2	riooltekening 1-2	De hele streng tussen put 9210 (blad 1) en put 09215 staat aangegeven als betonriool maar de putten staan allemaal als kunststof putten aangegeven, dit gaat niet lukken	De putten zijn aangepast op tekening. Besteksposten 432110, 432120 en 432230 zijn gewijzigd.
39	Inschrijffase	2	riooltekening 1	Put 96160 (in de Cornelis Evertsenplein) staat aangegeven als PE put maar de bestaande leiding waar de put op moet aansluiten is beton 600, dit gaat niet lukken	De putten zijn aangepast op tekening. Besteksposten 432110, 432120 en 432230 zijn gewijzigd.
40	Inschrijffase	2	Vraag 4 nota 1	Antwoord op vraag 4 geeft aan dat uit onderzoek blijkt dat er geen aanvullend onderzoek benodigd is, graag dat onderzoek beschikbaar stellen	Zie bijlage 4 hoofdstuk 6.
41	Inschrijffase	2	deel 3	25 43 03 hier wordt aangegeven dat bestanden dienen te zijn worden voorzien van PANO viewer, post 483020 wordt een traditionele inspectie, geen panorama gevraagd, wat nu aanhouden?	Geen PANO. Bepaling 25 43 06 lid 03 is verwijderd.
42	Inschrijffase	2	deel 3	01 04 03 Zijn er parkeervergunningen nodig binnen het werkgebied? Zo ja graag een post per stuk per duur verrekenbaar opnemen in deel 2.	Parkeren binnen de afzetting / op het werkterrein. Desnoods een deel werkterrein hiervoor inrichten.
43	Inschrijffase	2	deel 3	in de posten 880010 en 880020 wordt verwezen naar 01.28.01 Dit artikel is niet bijgevoegd in deel 3.	Besteksposten zijn gewijzigd. Verwijzing is komen te vervallen.
44	Inschrijffase	2	deel 3	01 10 03 3, Vergunning openbare ruimte zijn voor rekening en verantwoordelijkheid van de aannemer. Per locatie c.q. werkterrein wordt een vergunning verstrekt, hierbij rekening houdend met de geldende precario en leges per locatie. Deze verantwoordelijkheid lijkt bij de opdrachtgever te behoren omdat voor aannemer totaal niet duidelijk is om hoeveel vergunningen en ontheffingen het gaat en welke kosten daarmee gemoeid zijn.	Klopt. Precario niet benodigd voor alles wat binnen het werkgebied / werkgrens ligt. Alles buiten de werkgrens: opdrachtnemer maakt voorstel, opdrachtgever geeft goedkeuring, opdrachtnemer vraagt vergunning aan bij gemeente. Precario en leges worden door de opdrachtgever betaalbaar gesteld middels een afwijking. Precario is afhankelijk van de grootte van het aangevraagde terrein.
45	Inschrijffase	2	Opslag	Omdat de locatie van het depot niet bekend is kan aannemer ook nog niet inschatten welke voorzieningen en maatregelen er nodig zijn om het depot in te ruimen, voorstel om stelpost op te nemen	Stelpost 950050 is toegevoegd.
46	Inschrijffase	2	Aerius	Graag z.s.m. de aerius berekening aanleveren zodat aannemer kan zien met wat voor materieel er gerekend kan worden, als deze pas bij de 2e nota wordt aangeleverd dan lijkt er te kort tijd om een goed onderbouwde aanbieding te kunnen doen dus dan de aanbesteding uitstellen	AERIUS-berekening is toegevoegd als bijlage 8 aan het bestek.

47	Inschrijffase	2	deel 3	01 12 01 Lid 05, bewoners dienen ten allertijden hun perceel te kunnen betreden, dit betekend dus door het werkterrein heen. De aannemer kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade of letsel aan derden als de aannemer derden op last van de opdrachtgever toe moeten laten in het werkgebied, dit is ook ARBO technisch niet verantwoord. Graag post opnemen voor voorzieningen om bewoners van het werkterrein te scheiden. Dit geldt ook voor b.v. bezorgdiensten.(Of communiceren bij afsluiting via de stegen bereikbaar.)	Besteksposten t.b.v. loopschotten, rijplaten en lage bouwhekken zijn toegevoegd.
48	Inschrijffase	2	Indexering	01 04 03: Bij de CBS indexatie, wordt een ondernemersrisico per bestekpost van 3,5% in mindering gebracht, waar is dit op gebaseerd en is dit een reëel ondernemersrisico?	De oude regeling (met 3,5% ondernemingsrisico) is komen te vervallen en de risicoregeling conform paragraaf 01.04 van de Standaard wordt van toepassing verklaard. De bepaling waarin de risicoregeling niet van toepassing wordt verklaard is verwijderd.
49	Inschrijffase	2	Opslag	Omdat de locatie van het opslag depot niet bekend is is ook niet duidelijk of er verkeersmaatregelen benodigd zijn bij het opslag terrein, graag stelpost hiervoor opnemen of omschrijven wat er aangebracht moet worden.	Stelpost 950050 is toegevoegd.
50	Inschrijffase	2	tekening dwarsprofielen	In diverse straten ligt het oude riool buiten het nieuwe tracé, staat niet op de dwarsprofielen, ook zijn op de dwarsprofielen niet de bestaande kabels en leidingen aangegeven, graag tekening aanleveren met alles erop	Tekeningen zijn niet aangepast. De tekeningen zijn inclusief KLIC-meldingen beschikbaar gesteld.
51	Inschrijffase	2	deel 2/ dwarsprofielen tekening	De gegeven theoretische profielen zijn krap en niet realistisch aangezien er in diverse doorsnede tussen de buizen grond blijft staan wat in de praktijk niet werkt, hierdoor zullen er meer kuubs ontgraven moeten worden. door het ontgraven van de grond tussen de buizen kan er ook beter verdicht worden rondom de nieuwe riolering.	Dwarsprofielen zijn aangepast.
52	Inschrijffase	2	deel 2	210340 Het ontgraven van grond d.m.v. grondzuigen 250 m3 graag aantal locaties/fasen benoemen zodat aannemer kan bepalen hoeveel keer de grondzuiger aangevoerd moet worden.	Uitgaande van 1 keer per straat.
53	Inschrijffase	2	deel 2	210320 Het ontgraven van grond d.m.v. grondzuigen 120 m3 graag aantal locaties benoemen of kan er van 1 locatie worden uitgegaan? Zie ook vraag 28 NVI 1	Uitgaande van 1 keer per straat.
54	Inschrijffase	2	deel 2	AP04 verrekenbaar maken per stuk. Elke grondsoort 1 maal keuren dus per grondsoort opbulken en aan het einde van het werk keuren en afvoeren zal in de praktijk niet werken gezien de hoeveelheid grond die vrijkomt, er zullen dus meerdere AP04 keuringen per grondsoort benodigd zijn om tijdig af te kunnen voeren	Post is verrekenbaar gemaakt.
55	Inschrijffase	2	deel 2	401110 401130 Er is geen bemalingsadvies aanwezig, hoeveel water wordt er verwacht, type opbouw i.v.m. stoorlagen, filteromstorting nodig? , éénzijdig/ tweezijdig, graag omschrijven en per m1 verrekenbaar maken zodat er in de uitvoering geen discussie ontstaat.	Bemalingsadvies is toegevoegd als bijlage en de posten t.b.v. de bemaling zijn gewijzigd.
56	Inschrijffase	2	deel 2	hoe kan aannemer deze pompinstallatie afprijzen terwijl deze in post 402040, “Opstellen pompplan” nog bedacht moet worden. Graag omschrijven en verrekenbaar per week. Zie ook vraag 23 NVI 1	Post 402060 is verwijderd en stelpost 950080 is toegevoegd.
57	Inschrijffase	2	deel 2	483 Bemalen van het DT riool staat niet omschreven t.b.v. het uitvoeren van de rioolinspectie, graag toevoegen of is dit niet nodig.	Dit is niet nodig.
58	Inschrijffase	2	deel 2	512130 Betontegels ontdoen van grond d.m.v. roltrommel, klopt deze methode?	Bestekspost is gewijzigd.
59	Inschrijffase	2	deel 2	800210 Verwijzing naar post 830010, deze post bestaat niet.	Verwijzing in de post is gewijzigd.
60	Inschrijffase	2	880020	Aanvraag voor aansluiting door aannemer duurt 6-12 maanden, groot verbruik aansluiting (>63A) is vaak benodigd, kan vaak helemaal niet gemaakt worden door netcongestie. Heeft OG al een aanvraag lopen??	Nee, de opdrachtgever heeft geen aanvraag lopen. Op te lossen middels gebruik verwisselbare accu's.

61	Inschrijffase	2	861010	861010 gezien de afmetingen die benodigd zijn voor het depot is het niet realistisch om dit bij de aannemer neer te leggen. Op het depot moet ruimte zijn voor de vrijkomende grond, stenen en andere nieuw te leveren materialen dus dit vraagt zoveel m2 dat door een aannemer niet te realiseren is. Voorstel om een stelpost op te nemen voor huur en inrichten opslagruimte binnen 5km van het werk	Stelpost 950050 is toegevoegd.
62	Inschrijffase	2	deel 1	Better Performance brengt kosten/tijd met zich mee, graag een post opnemen in deel 2 waar de kosten van Better Performance in verwerkt kunnen worden.	Post 910100 t.b.v. better performance is toegevoegd.
				Gewijzigde documenten	Naast nieuwe en gewijzigde bijlagen/tekeningen van het bestek zijn naar aanleiding van de beantwoording onderstaande aanbestedingsdocumenten gewijzigd/toegevoegd die een oudere versie vervangen: - Inschrijvingsleidraad Herinrichting Oud-Overdie gemeente Alkmaar v3.0 - Bijlage 7 – Rekenmodule MKI v3.0