

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
121210			GEWIJZIGDE BESTEKSPPOST				
121210	321311		Verwijderen verkeersborden. Situering: gehele werk. Betreft: opnemen verkeersborden t.b.v. hergebruik .2. Afmetingen volgens type I - Bord C03; - Bord C02; - Bord OB52; - Bord E06; - Bord OB309; - Bord C04L; - Bord E04; - Bord OB19; - Bord OB504. .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot buiten werkgrens te verzorgen door aannemer conform bestekspostnr. 950050 Naderhand verwerken volgens bestekspostnr. 610020 .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	61,00	V	
				st			7,00 I
				st			9,00 I
				st			16,00 I
				st			11,00 I
				st			11,00 I
				st			1,00 I
				st			2,00 I
				st			2,00 I
				st			2,00 I
121220			GEWIJZIGDE BESTEKSPPOST				
121220	321312		Verwijderen verkeersbordpalen. Situering: gehele werk Betreft: opnemen verkeersbordpalen t.b.v. hergebruik 4. Uit een bestrating .1. Paal met vast grondkruis Totale paallengte: van 3 tot 4 m .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot buiten werkgrens te verzorgen door aannemer conform bestekspostnr. 950050 Naderhand verwerken volgens bestekspostnr. 610010	st	24,00	V	
121310			GEWIJZIGDE BESTEKSPPOST				
121310	721015		Verwijderen oplaadpaal. Situering: parkeerplaats aan Langeplein Betreft: het opnemen van de bestaande oplaadpaal t.b.v. hergebruik. Incl. vooraf afstemmen met betreffende leverancier. 1. Uit het maaiveld .1. Oplaadpaal voor auto .1. Inclusief verwijderen fundatie .1. Onstane gaten vullen met zand in zandbed .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel - vrijgraven kabel - loskoppelen van oplaadpaal .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot buiten werkgrens te verzorgen door aannemer conform bestekspostnr. 950050 Naderhand verwerken volgens bestekspostnr. 620010	st	1,00	V	
				m3			1,00 L
220110			GEWIJZIGDE BESTEKSPPOST				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
220110	220201		Grond vervoeren. Betreft: vrijgekomen zand voor zandbed vervoeren naar depot Grondsoort: zand voor zandbed, klasse Landbouw/natuur (zie bijlage 3 - Verkennend bodemonderzoek) 2. Zand vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekspostnr. 210110 .2. Vervoeren naar: tijdelijk depot buiten werkgrens te verzorgen door aannemer conform bestekspostnr. 950050 .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 210110	m3	4.050,00 V		
				m3		4.050,00	I
220210			GEWIJZIGDE BESTEKSPPOST				
220210	220201		Grond vervoeren. Betreft: vrijgekomen veen vervoeren naar depot Grondsoort: veen, klasse Industrie (zie bijlage 3 - Verkennend bodemonderzoek) 1. Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekspostnr. 210140 .2. Vervoeren naar: tijdelijk depot buiten werkgrens te verzorgen door aannemer conform bestekspostnr. 950050 .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 210140	m3	605,00 V		
				m3		605,00	I
220310			GEWIJZIGDE BESTEKSPPOST				
220310	220201		Grond vervoeren. Betreft: vrijgekomen veen vervoeren naar depot Grondsoort: veen, klasse Wonen (zie bijlage 3 - Verkennend bodemonderzoek) 1. Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekspostnr. 210120 .2. Vervoeren naar: tijdelijk depot buiten werkgrens te verzorgen door aannemer conform bestekspostnr. 950050 .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 210120	m3	170,00 V		
				m3		170,00	I
220410			GEWIJZIGDE BESTEKSPPOST				
220410	220201		Grond vervoeren. Betreft: vrijgekomen veen vervoeren naar depot Grondsoort: veen, klasse Landbouw/natuur (zie bijlage 3 - Verkennend bodemonderzoek) 1. Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekspostnr. 210130 .2. Vervoeren naar: tijdelijk depot buiten werkgrens te verzorgen door aannemer conform bestekspostnr. 950050 .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 210130	m3	290,00 V		
				m3		290,00	I
220510			GEWIJZIGDE BESTEKSPPOST				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
220510	220201		Grond vervoeren. Betreft: vrijgekomen klei vervoeren naar depot Grondsoort: klei, klasse Landbouw/natuur (zie bijlage 3 - Verkennd bodemonderzoek)	m3	2.645,00 V	2.645,00 I
		1.	Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekspostnrs. 210130, 210140, 210210, 210220 en 210240	m3		
		.2.	Vervoeren naar: tijdelijk depot buiten werkgrens te verzorgen door aannemer conform bestekspostnr. 950050			
		.1.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 210130, 210140, 210220 en 210240			
220610			GEWIJZIGDE BESTEKSPPOST			
220610	220201		Grond vervoeren. Betreft: vrijgekomen zand vervoeren naar depot Grondsoort: humeus zand, klasse Landbouw/natuur (zie bijlage 3 - Verkennd bodemonderzoek)	m3	985,00 V	985,00 I
		1.	Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekspostnrs. 210310 en 210330	m3		
		.2.	Vervoeren naar: tijdelijk depot buiten werkgrens te verzorgen door aannemer conform bestekspostnr. 950050			
		.1.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 210310 en 210330			
220710			GEWIJZIGDE BESTEKSPPOST			
220710	220201		Grond vervoeren. Betreft: vrijgekomen zand vervoeren naar depot Grondsoort: zand, klasse Landbouw/natuur (zie bijlage 3 - Verkennd bodemonderzoek)	m3	575,00 V	575,00 I
		1.	Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekspostnr. 210330 en overtollig zand volgens bestekspostnrs. 240130 en 240150	m3		
		.2.	Vervoeren naar: tijdelijk depot buiten werkgrens te verzorgen door aannemer conform bestekspostnr. 950050			
		.1.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 210310 en 210330			
861			VERWIJDERDE BESTEKSPPOST			
			VERWIJDERDE BESTEKSPPOST			
861			TIJDELIJK DEPOT			
861010			VERWIJDERDE BESTEKSPPOST			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
861010	101399		Toepassen tijdelijk (grond)depot Situering: locatie te bepalen door aannemer e.e.a. in overleg met directie Uitgangspunt: depot op maximaal 5 km afstand (enkele reis) van het werkteerrein Betreft: het aanbrengen, instandhouden en na afloop weer verwijderen van tijdelijk depot Voor de duur van de werkzaamheden. Tijdelijk depot voor grote opslag grond en materialen t.b.v. hergebruik Het gehele depot dient voorzien te zijn van stalen rijplaten en afsluitbare bouwhekken. Depot uiterlijk 4 weken na gereedkoming van de werkzaamheden geheel verwijderen. Terrein in oorspronkelijke staat herstellen	EUR		N
861020			VERWIJDERDE BESTEKSPPOST			
861020	101399		Instandhouden werkdepot. Betreft: het dagelijks opruimen van het werkdepot. Het depot dient na werktijd vrij te zijn van losse materialen. Materialen geschikt voor (her)gebruik gesloten opslaan	EUR		N

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen (GEWIJZIGD)

- 06 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 zijn van toepassing, de Standaard RAW Bepalingen zoals opgenomen in de definitieve tekst 'Herziening paragraaf 01.04 Betalingsregelingen: Risicoregeling, mei 2025'.
- 07 Het document 'Herziening paragraaf 01.04 Betalingsregelingen: Risicoregeling, mei 2025' is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.raw.nl.