

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: 25-025-40

1. A l g e m e e n

PAR**01 Opdrachtgever****02 Directie****03 Locatie****04 Algemene beschrijving****05 Tijdsbepaling****06 Onderhoudstermijn****07 Kwaliteitsborging****09 Plaatselijke omstandigheden**

De werkzaamheden vinden plaats in het openbare gebied van de gemeente. De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de plaatselijke en voorkomende omstandigheden. Op voet- en fietspaden geldt een beperking van de aslast van 3 ton. Dit neemt niet weg dat ook op andere wegen schade voorkomen moet worden en aannemer is verantwoordelijk voor inzet juiste materieel.

De aannemer dient ook bekend te zijn met de werkzaamheden in het openbare gebied in de gemeente en de vaak beperkte draagkracht van de bodem. Schade aan terreinen moet ten allen tijde voorkomen worden. Ook bereikbaarheid van de werklocaties is door aannemer te bepalen i.o.m de directie en kan nooit meerkosten tot gevolg hebben. Uitgangspunt moet te allen tijden zijn dat schade aan wegen/paden en terreinen wordt voorkomen. En inzetten hulpmiddelen en inzet juist materieel geven geen recht op verrekening en dienen te zijn opgenomen in de eenheidsprijs.. Inzetten van rijplaten conform bestekposten iom directie. Indien inzet rijplaten inclusief overzicht met locatie/ aantal ed op weekstaten/ termijnen.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
102010			Wijzigingspost				
102010	220301		Grond verwerken in terrein	m3	500,00	F	
			Situering: volgens deelopdracht				
			Grondsoort: zanderige teelgrond en of RAG teelaarde	m3			500,00 I
			Conform 51.06.01 van de Standaard RAW bepalingen				
			Gebruiksdoeleinde sierplantsoen gebied A t/m C				
		9.	Hoogte variabel				
		.9.	Inclusief verdichten en profileren, gelijk met omliggende				
			terrein (Standaard 2020 paragraaf 51.02.01 lid 08)				
		.1.	Toegetane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		.1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van verwerking				
107030			Wijzigingspost				
107030	510223		Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.	m3	100,00	F	
			Situering: volgens deelopdracht				
			Betreft: groeiplaatsverbetering bomen 3de grootte				
			in beplanting of gras				
			Grondsoort: moerige grond (veen/zandig veen/ kleiig veen, weinig zand en venige klei)				
			klasse AW2000/wonen/industrie				
		7.	Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 10 m3 per				
			gat				
		.5.	Vrijgekomen grond naast de ontgraving deponeren				
			Overige vrijgekomen grond vervoeren				
			betreft gemiddeld 50% afvoeren volgens paragraaf 101				
		.9.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven,				
			geheel boven water.				
			Rekening houden met minimale afmeting tussen				
			grondwaterstand en bodem boompot van 10cm.				
			(maximaal tot de gereduceerde laag)				
			Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m.				
		.9.	Uitgekomen grond mengen met RAG teelaarde en	m3			50,00 L
			verwerken in boompot. Aan te vullen hoeveelheid voor 3e				
			grootte boom, gemiddeld 5 m3/ st				
		.1.	De aanvulling gelijkmatig aandrukken				
		.1	De plaats van de grondverbetering markeren door	st			10,00 L
			middel van middel van een boompot in het midden van				
			de boompot				
107040			Wijzigingspost				
107040	510223		Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.	m3	300,00	F	
			Situering: volgens deelopdracht				
			Betreft: groeiplaatsverbetering bomen 2de grootte				
			in beplanting of gras				
			Grondsoort: moerige grond (veen/zandig veen/ kleiig veen, weinig zand en venige klei)				
			klasse AW2000/wonen/industrie				
		7.	Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 15 m3 per				
			gat				
		.5.	Vrijgekomen grond naast de ontgraving deponeren				
			Overige vrijgekomen grond vervoeren				
			betreft gemiddeld 50% afvoeren volgens paragraaf 101				
		.9.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven,				
			geheel boven water.				
			Rekening houden met minimale afmeting tussen				
			grondwaterstand en bodem boompot van 10cm.				
			(maximaal tot de gereduceerde laag)				
			Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m.				
		.9.	Uitgekomen grond mengen met RAG teelaarde en	m3			150,00 L
			verwerken in boompot. Aan te vullen hoeveelheid voor				
			2de grootte boom, gemiddeld 7,5 m3/ st				
		.1.	De aanvulling gelijkmatig aandrukken				
		.1	De plaats van de grondverbetering markeren door	st			20,00 L
			middel van middel van een boompot in het midden van				
			de boompot				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
107050			Wijzigingspost				
107050	510223		Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. Situering: volgens deelopdracht Betreft: groeiplaatsverbetering bomen 1ste grootte in beplanting of gras Grondsoort: moerige grond (veen/zandig veen/ kleilig veen, weinig zand en venige klei) klasse AW2000/wonen/industrie 7. Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 20 m3 per gat .5. Vrijgekomen grond naast de ontgraving deponeren Overige vrijgekomen grond vervoeren betreft gemiddeld 50% afvoeren volgens paragraaf 101 .9. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water. Rekening houden met minimale afmeting tussen grondwaterstand en bodem boompot van 10cm. (maximaal tot de gereduceerde laag) Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m. . . .9. Uitgekomen grond mengen met RAG teelaarde en verwerken in boompot. Aan te vullen hoeveelheid voor 1ste grootte boom, gemiddeld 10 m3/ st1. De aanvulling gelijkmatig aandrukken1 De plaats van de grondverbetering markeren door middel van middel van een boompot in het midden van de boompot	m3	100,00	F	
				m3			50,00 L
				st			5,00 L
112010			Wijzigingspost				
112010	220301		Grond verwerken in terrein Situering: volgens deelopdracht Grondsoort: zanderige teelgrond en/ of RAG teelaarde Conform 51.06.01 van de Standaard RAW bepalingen Gebruiksdoeleinde sierplantsoen gebied A t/m C 9. Hoogte variabel .9. Inclusief verdichten en profileren, gelijk met omliggende terrein (Standaard 2020 paragraaf 51.02.01 lid 08) . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	100,00	F	
				m3			100,00 I
117030			Wijzigingspost				
117030	510223		Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. Situering: volgens deelopdracht Betreft: groeiplaatsverbetering bomen 3de grootte in beplanting of gras Grondsoort: moerige grond (veen/zandig veen/ kleilig veen, weinig zand en venige klei) klasse AW2000/wonen/industrie 7. Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 10 m3 per gat .5. Vrijgekomen grond naast de ontgraving deponeren Overige vrijgekomen grond vervoeren betreft gemiddeld 50% afvoeren volgens paragraaf 111 .9. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water. Rekening houden met minimale afmeting tussen grondwaterstand en bodem boompot van 10cm. (maximaal tot de gereduceerde laag) Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m. . . .9. Uitgekomen grond mengen met RAG teelaarde en verwerken in boompot. Aan te vullen hoeveelheid voor 3e grootte boom, gemiddeld 5 m3/ st1. De aanvulling gelijkmatig aandrukken1 De plaats van de grondverbetering markeren door middel van middel van een boompot in het midden van de boompot	m3	50,00	F	
				m3			25,00 L
				st			5,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
117040			Wijzigingspost				
117040	510223		Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.	m3	150,00	F	
			Situering: volgens deelopdracht				
			Betreft: groeiplaatsverbetering bomen 2de grootte				
			in beplanting of gras				
			Grondsoort: moerige grond (veen/zandig veen/				
			kleilig veen, weinig zand en venige klei)				
			klasse AW2000/wonen/industrie				
		7.	Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 15 m3 per				
			gat				
		.5. . . .	Vrijgekomen grond naast de ontgraving deponeren				
			Overige vrijgekomen grond vervoeren				
			betreft gemiddeld 50% afvoeren volgens paragraaf 111				
		. .9. . .	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven,				
			geheel boven water.				
			Rekening houden met minimale afmeting tussen				
			grondwaterstand en bodem boompot van 10cm.				
			(maximaal tot de gereduceerde laag)				
			Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m.				
		. . .9. .	Uitgekomen grond mengen met RAG teelaarde en	m3			75,00 L
			verwerken in boompot. Aan te vullen hoeveelheid voor				
			2de grootte boom, gemiddeld 7,5 m3/ st				
		1.	De aanvulling gelijkmatig aandrukken				
		1	De plaats van de grondverbetering markeren door	st			10,00 L
			middel van middel van een boompot in het midden van				
			de boompot				
117050			Wijzigingspost				
117050	510223		Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.	m3	100,00	F	
			Situering: volgens deelopdracht				
			Betreft: groeiplaatsverbetering bomen 1ste grootte				
			in beplanting of gras				
			Grondsoort: moerige grond (veen/zandig veen/				
			kleilig veen, weinig zand en venige klei)				
			klasse AW2000/wonen/industrie				
		7.	Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 20 m3 per				
			gat				
		.5. . . .	Vrijgekomen grond naast de ontgraving deponeren				
			Overige vrijgekomen grond vervoeren				
			betreft gemiddeld 50% afvoeren volgens paragraaf 111				
		. .9. . .	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven,				
			geheel boven water.				
			Rekening houden met minimale afmeting tussen				
			grondwaterstand en bodem boompot van 10cm.				
			(maximaal tot de gereduceerde laag)				
			Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m.				
		. . .9. .	Uitgekomen grond mengen met RAG teelaarde en	m3			50,00 L
			verwerken in boompot. Aan te vullen hoeveelheid voor				
			1ste grootte boom, gemiddeld 10 m3/ st				
		1.	De aanvulling gelijkmatig aandrukken				
		1	De plaats van de grondverbetering markeren door	st			5,00 L
			middel van middel van een boompot in het midden van				
			de boompot				
122010			Wijzigingspost				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
122010	220301		Grond verwerken in terrein	m3	500,00	F	
			Situering: volgens deelopdracht				
			Grondsoort: zanderige teelgrond en/ of RAG teelaarde	m3			500,00 I
			Conform 51.06.01 van de Standaard RAW bepalingen				
			Gebruiksdoeleinde sierplantsoen gebied A t/m C				
		9.	Hoogte variabel				
		. .9. . . .	Inclusief verdichten en profileren, gelijk met omliggende				
			terrein (Standaard 2020 paragraaf 51.02.01 lid 08)				
		1. .	Toegepaste positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van verwerking				
127030			Wijzigingspost				
127030	510223		Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.	m3	1.000,00	F	
			Situering: volgens deelopdracht				
			Betreft: groeiplaatsverbetering bomen 3de grootte				
			in beplanting of gras				
			Grondsoort: moerige grond (veen/zandig veen/				
			kleiig veen, weinig zand en enige klei)				
			klasse AW2000/wonen/industrie				
		7.	Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 10 m3 per				
			gat				
		.5.	Vrijgekomen grond naast de ontgraving deponeren				
			Overige vrijgekomen grond vervoeren				
			betreft gemiddeld 50% afvoeren volgens paragraaf 121				
		. .9. . . .	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven,				
			geheel boven water.				
			Rekening houden met minimale afmeting tussen				
			grondwaterstand en bodem boompot van 10cm.				
			(maximaal tot de gereduceerde laag)				
			Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m.				
		. . .9. . .	Uitgekomen grond mengen met RAG teelaarde en	m3			500,00 L
			verwerken in boompot. Aan te vullen hoeveelheid voor 3e				
			grootte boom, gemiddeld 5 m3/ st				
		1. .	De aanvulling gelijkmatig aandrukken				
		1	De plaats van de grondverbetering markeren door	st			100,00 L
			middel van middel van een boompot in het midden van				
			de boompot				
127040			Wijzigingspost				
127040	510223		Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.	m3	2.000,00	F	
			Situering: volgens deelopdracht				
			Betreft: groeiplaatsverbetering bomen 2de grootte				
			in beplanting of gras				
			Grondsoort: moerige grond (veen/zandig veen/				
			kleiig veen, weinig zand en enige klei)				
			klasse AW2000/wonen/industrie				
		7.	Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 15 m3 per				
			gat				
		.5.	Vrijgekomen grond naast de ontgraving deponeren				
			Overige vrijgekomen grond vervoeren				
			betreft gemiddeld 50% afvoeren volgens paragraaf 121				
		. .9. . . .	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven,				
			geheel boven water.				
			Rekening houden met minimale afmeting tussen				
			grondwaterstand en bodem boompot van 10cm.				
			(maximaal tot de gereduceerde laag)				
			Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m.				
		. . .9. . .	Uitgekomen grond mengen met RAG teelaarde en	m3			1.000,00 L
			verwerken in boompot. Aan te vullen hoeveelheid voor				
			2de grootte boom, gemiddeld 7,5 m3/ st				
		1. .	De aanvulling gelijkmatig aandrukken				
		1	De plaats van de grondverbetering markeren door	st			134,00 L
			middel van middel van een boompot in het midden van				
			de boompot				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
127050			Wijzigingspost				
127050	510223		Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. Situering: volgens deelopdracht Betreft: groeiplaatsverbetering bomen 1ste grootte in beplanting of gras Grondsoort: moerige grond (veen/zandig veen/ kleilig veen, venig zand en venige klei) klasse AW2000/wonen/industrie 7. Gat; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 20 m3 per gat .5. Vrijgekomen grond naast de ontgraving deponeren Overige vrijgekomen grond vervoeren betreft gemiddeld 50% afvoeren volgens paragraaf 121 .9. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water. Rekening houden met minimale afmeting tussen grondwaterstand en bodem boompot van 10cm. (maximaal tot de gereduceerde laag) Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m. .9. Uitgekomen grond mengen met RAG teelaarde en verwerken in boompot. Aan te vullen hoeveelheid voor 1ste grootte boom, gemiddeld 10 m3/ st .1. De aanvulling gelijkmatig aandrukken .1. De plaats van de grondverbetering markeren door middel van middel van een boompot in het midden van de boompot	m3	2.000,00	F	
				m3			1.000,00 L
				st			100,00 L
132010			Wijzigingspost				
132010	220301		Grond verwerken in terrein Situering: volgens deelopdracht Grondsoort: zanderige teelgrond en/ of RAG teelaarde Conform 51.06.01 van de Standaard RAW bepalingen Gebruiksdoeleinde sierplantsoen gebied A t/m C 9. Hoogte variabel .9. Inclusief verdichten en profileren, gelijk met omliggende terrein (Standaard 2020 paragraaf 51.02.01 lid 08) .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	100,00	F	
				m3			100,00 I
137030			Wijzigingspost				
137030	510223		Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. Situering: volgens deelopdracht Betreft: groeiplaatsverbetering bomen 3de grootte in beplanting of gras Grondsoort: moerige grond (veen/zandig veen/ kleilig veen, venig zand en venige klei) klasse AW2000/wonen/industrie 7. Gat; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 10 m3 per gat .5. Vrijgekomen grond naast de ontgraving deponeren Overige vrijgekomen grond vervoeren betreft gemiddeld 50% afvoeren volgens paragraaf 131 .9. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water. Rekening houden met minimale afmeting tussen grondwaterstand en bodem boompot van 10cm. (maximaal tot de gereduceerde laag) Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m. .9. Uitgekomen grond mengen met RAG teelaarde en verwerken in boompot. Aan te vullen hoeveelheid voor 3e grootte boom, gemiddeld 5 m3/ st .1. De aanvulling gelijkmatig aandrukken .1. De plaats van de grondverbetering markeren door middel van middel van een boompot in het midden van de boompot	m3	50,00	F	
				m3			25,00 L
				st			5,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
137040			Wijzigingspost				
137040	510223		Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.	m3	150,00	F	
			Situering: volgens deelopdracht				
			Betreft: groeiplaatsverbetering bomen 2de grootte				
			in beplanting of gras				
			Grondsoort: moerige grond (veen/zandig veen/				
			kleiig veen, weinig zand en venige klei)				
			klasse AW2000/wonen/industrie				
		7.	Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 15 m3 per				
			gat				
		.5.	Vrijgekomen grond naast de ontgraving deponeren				
			Overige vrijgekomen grond vervoeren				
			betreft gemiddeld 50% afvoeren volgens paragraaf 131				
		.9.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven,				
			geheel boven water.				
			Rekening houden met minimale afmeting tussen				
			grondwaterstand en bodem boompot van 10cm.				
			(maximaal tot de gereduceerde laag)				
			Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m.				
		.9.	Uitgekomen grond mengen met RAG teelaarde en	m3			75,00 L
			verwerken in boompot. Aan te vullen hoeveelheid voor				
			2de grootte boom, gemiddeld 7,5 m3/ st				
		.1.	De aanvulling gelijkmatig aandrukken				
		.1	De plaats van de grondverbetering markeren door	st			10,00 L
			middel van middel van een boompot in het midden van				
			de boompot				
137050			Wijzigingspost				
137050	510223		Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.	m3	100,00	F	
			Situering: volgens deelopdracht				
			Betreft: groeiplaatsverbetering bomen 1ste grootte				
			in beplanting of gras				
			Grondsoort: moerige grond (veen/zandig veen/				
			kleiig veen, weinig zand en venige klei)				
			klasse AW2000/wonen/industrie				
		7.	Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 20 m3 per				
			gat				
		.5.	Vrijgekomen grond naast de ontgraving deponeren				
			Overige vrijgekomen grond vervoeren				
			betreft gemiddeld 50% afvoeren volgens paragraaf 131				
		.9.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven,				
			geheel boven water.				
			Rekening houden met minimale afmeting tussen				
			grondwaterstand en bodem boompot van 10cm.				
			(maximaal tot de gereduceerde laag)				
			Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m.				
		.9.	Uitgekomen grond mengen met RAG teelaarde en	m3			50,00 L
			verwerken in boompot. Aan te vullen hoeveelheid voor				
			1ste grootte boom, gemiddeld 10 m3/ st				
		.1.	De aanvulling gelijkmatig aandrukken				
		.1	De plaats van de grondverbetering markeren door	st			5,00 L
			middel van middel van een boompot in het midden van				
			de boompot				
442010			Wijzigingspost				
442010	515212		Leveren bomen.	st	672,00	F	
		1.	Bomen voor stedelijke toepassing				
		.1.	Te leveren bomen: volgens plantlijst (gemiddelde prijs)	st			672,00 L
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
442310			Wijzigingspost				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
442310	515402		Aanbrengen bovengrondse boomverankering. Situering: volgens deelopdracht	st	20,00	F	
		2.	Verankering door middel van 2 boompalen per boom				
		.1.	Boompaal:	st			40,00 L
			Lengte: 1,80m				
			Diameter:0.10 - 0.12m				
			Betreft tamme kastantje				
		. .1. . . .	Boomband:gevlochten nylon draden in zig-zag verband, dichte zetting, zwart	st			40,00 L
			Breedte 50 mm				
			Bevestigen met 4 gegalvaniseerde nagels.	st			80,00 L
		. . .1. . .	Lengte van de paal boven maaiveld: 0,85 m				
		9	De boompalen 10% schuin plaatsen, zodat na de bevestiging van de boombanden de boom gespannen staat en de palen daarna zuiver te lood staan. 1 van de boompalen kop (10cm) schilderen in kleur te bepalen door directie.				
442320			Wijzigingspost				
442320	515402		Aanbrengen bovengrondse boomverankering. Situering: volgens deelopdracht	st	642,00	F	
		3.	Verankering door middel van 3 boompalen per boom				
		.1.	Boompaal:	st			1.926,00 L
			Lengte: 1,80 m				
			Diameter:0.10 - 0.12m				
			Betreft tamme kastantje				
		. .1. . . .	Boomband:gevlochten nylon draden in zig-zag verband, dichte zetting, zwart	st			1.926,00 L
			Breedte 50 mm				
			Bevestigen met 4 gegalvaniseerde nagels.	st			2.568,00 L
		. . .1. . .	Lengte van de paal boven maaiveld: 0,85 m				
		9	De boompalen 10% schuin plaatsen, zodat na de bevestiging van de boombanden de boom gespannen staat en de palen daarna zuiver te lood staan. 1 van de boompalen kop (10cm) schilderen in kleur te bepalen door directie.				
442340			Wijzigingspost				
442340	515402		Aanbrengen bovengrondse boomverankering. Situering: volgens deelopdracht	st	15,00	F	
		5.	Verankering door middel van 3juk(ken) per boom				
		.5.	Juk:diameter 0,10-0,12m van tamme kastanje	st			15,00 L
442410			Wijzigingspost				
442410	515405		Aanbrengen voorziening watergift bomen. Betreft aanbrengen watergift voorziening met een inhoud van 100 l	st	672,00	F	
		9.	Gietrand van Bio Based Gietrand Materiaal:polyethyleen op basis van ethanol suikerriet, recyclebaar	m			1.680,00 L
			Hoogte 30cm met een dikte van 2mm				
			Wand afsluiten met dubbelzijdig tape	m			201,60 L
			Vastspijkeren aan boompalen met gehalvaniceerde nagels	st			2.688,00 L
		.1.	Lengte per voorziening: circa 2,5m				
		. . .2. . .	Hoogte gietrand boven maaiveld: 0.20m				
			Hoogte gietrand onder maaiveld: ten minste 0.10m				
		1. .	Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein				
		1	Voorziening voorzien van mulchlaag van reducom bordermix o.g. 40l per boom	st			672,00 L
443010			Wijzigingspost				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
443010	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	9.450,00	F
			Te leveren plantmateriaal: volgens plantlijst	st		9.450,00 L
		.1.	(gemiddelde prijs)			
			Leveren op plaats van verwerking			
443410			Wijzigingspost			
443410	512401		Planten van kruidachtigen.	st	1.000,00	F
			Situering: volgens deelopdracht			
			Inclusief lossen op locatie			
		3.	Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen	st		1.000,00 I
			Potmaat P11			
		.1.	In beplantingsvak			
		2.	Plantverband: volgens deelopdracht			
		9	Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht			
			Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht			
443510			Wijzigingspost			
443510	514207		Planten van bol- of knolgewassen.	st	50.000,00	F
			Situering: volgens deelopdracht			
			Betreft; machinaal planten met plantmachine waarbij de			
			graszode wordt opengesnede en na het planten weer			
			gesloten wordt			
		1.	Bol- of knolgewassen volgens deelopdracht	st		50.000,00 L
		.9.	In beplantingsvak of grasveld. Voor leveren bol rekenen			
			met 11 cent per bol			
		3	Hoeveelheid: van 25 tot 40 st/m2			
443520			Wijzigingspost			
443520	514207		Planten van bol- of knolgewassen.	st	50.000,00	F
			Situering: volgens deelopdracht			
			Betreft; machinaal planten in opengrond waarbij de			
			toplaag ter zijde wordt gezet. De bollen worden			
			uitgestrooid en de toplaag vervolgens egaal terug wordt			
			aangebracht			
		1.	Bol- of knolgewassen volgens deelopdracht. Voor	st		50.000,00 L
			leveren bol rekenen met 11 cent per bol			
		.1.	In beplantingsvak			
		3	Hoeveelheid: van 25 tot 40 st/m2			
443530			Wijzigingspost			
443530	514207		Planten van bol- of knolgewassen.	st	1.000,00	F
			Situering: volgens deelopdracht			
			Betreft; handmatig poten.			
		1.	Bol- of knolgewassen volgens deelopdracht	st		1.000,00 L
		.9.	In beplantingsvak of grasveld. Voor leveren bol rekenen			
			met 11 cent per bol			
		3	Hoeveelheid: van 25 tot 40 st/m2			
444010			Wijzigingspost			
444010	101502		Toepassen tijdelijke afrastering.	m	100,00	F
			Situering: volgens deelopdracht			
		1.	Afrastering(en) ten behoeve van: afschermen gazon,			
			plantvakken en hagen			
		.5.	Type afrastering(en):			
			- palen tamme kastanje, diam. 80-90 mm, lengte 1,6	st		35,00 L
			m. Paalafstand 3,0 m h.o.h.. Hoogte boven			
			maaiveld ca. 0,8 m en te lood aanbrengen			
			- Horizontale gladde draad (thermisch verzinkt). 2	m1		200,00 L
			gladde draden, 1 op de kop van de paal en			
			halverwege de palen.			
			Type BWG 14, vastmakken met gegalvaniseerde			
			krammen			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
452010			Wijzigingspost				
452010	515212		Leveren bomen.	st	150,00	F	
		1.	Bomen voor stedelijke toepassing				
		.1.	Te leveren bomen: volgens plantlijst (gemiddelde prijs)	st			150,00 L
		. .1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
452310			Wijzigingspost				
452310	515402		Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	20,00	F	
			Situering: volgens deelopdracht				
		2.	Verankering door middel van 2 boompalen per boom				
		.1.	Boompaal:	st			40,00 L
			Lengte: 1,80m				
			Diameter:0.10 - 0.12m				
			Betreft tamme kastanje				
		. .1. . . .	Boomband:gevlochten nylon draden in zig-zag verband,	st			40,00 L
			dichte zetting, zwart				
			Breedte 50 mm				
			Bevestigen met 4 gegalvaniseerde nagels.	st			80,00 L
		. . .1. . .	Lengte van de paal boven maaiveld: 0,85 m				
		9	De boompalen 10% schuin plaatsen,				
			zodat na de bevestiging van de boombanden de boom				
			gespannen staat en de palen daarna zuiver te lood				
			staan. 1 van de boompalen kop (10cm) schilderen in				
			kleur te bepalen door directie.				
452320			Wijzigingspost				
452320	515402		Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	120,00	F	
			Situering: volgens deelopdracht				
		3.	Verankering door middel van 3 boompalen per boom				
		.1.	Boompaal:	st			360,00 L
			Lengte: 1,80 m				
			Diameter:0.10 - 0.12m				
			Betreft tamme kastanje				
		. .1. . . .	Boomband:gevlochten nylon draden in zig-zag verband,	st			360,00 L
			dichte zetting, zwart				
			Breedte 50 mm				
			Bevestigen met 4 gegalvaniseerde nagels.	st			480,00 L
		. . .1. . .	Lengte van de paal boven maaiveld: 0,85 m				
		9	De boompalen 10% schuin plaatsen,				
			zodat na de bevestiging van de boombanden de boom				
			gespannen staat en de palen daarna zuiver te lood				
			staan. 1 van de boompalen kop (10cm) schilderen in				
			kleur te bepalen door directie.				
452340			Wijzigingspost				
452340	515402		Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	15,00	F	
			Situering: volgens deelopdracht				
		5.	Verankering door middel van 3juk(ken) per boom				
		.5.	Juk:diameter 0,10-0,12m van tamme kastanje	st			15,00 L
452410			Wijzigingspost				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
452410	515405		Aanbrengen voorziening watergift bomen. Betreft aanbrengen watergift voorziening met een inhoud van 100 l	st	150,00	F	
		9.	Gietrand van Bio Based Gietrand	m			375,00 L
			Materiaal:polyethyleen op basis van ethanol suikerriet, recyclebaar				
			Hoogte 30cm met een dikte van 2mm				
			Wand afsluiten met dubbelzijdig tape	m			45,00 L
			Vastspijkeren aan boompalen met gehalvaniceerde nagels	st			600,00 L
		.1.	Lengte per voorziening: circa 2,5m				
		.2.	Hoogte gietrand boven maaiveld: 0.20m				
			Hoogte gietrand onder maaiveld: ten minste 0.10m				
		.1.	Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein				
		.1	Voorziening voorzien van mulchlaag van reducom bordermix o.g. 40l per boom	st			150,00 L
453010			Wijzigingspost				
453010	514214		Leveren plantmateriaal	st	9.450,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal: volgens plantlijst (gemiddelde prijs)	st			9.450,00 L
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
453410			Wijzigingspost				
453410	512401		Planten van kruidachtigen.	st	1.000,00	F	
			Situering: volgens deelopdracht				
			Inclusief lossen op locatie				
		3.	Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen	st			1.000,00 I
			Potmaat P11				
		.1.	In beplantingsvak				
		.2.	Plantverband: volgens deelopdracht				
		.9	Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht				
			Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht				
453510			Wijzigingspost				
453510	514207		Planten van bol- of knolgewassen.	st	50.000,00	F	
			Situering: volgens deelopdracht				
			Betreft; machinaal planten met plantmachine waarbij de graszode wordt opengesnede en na het planten weer gesloten wordt				
		1.	Bol- of knolgewassen volgens deelopdracht	st			50.000,00 L
		.9.	In beplantingsvak of grasveld. Voor leveren bol rekenen met 11 cent per bol				
		.3	Hoeveelheid: van 25 tot 40 st/m2				
453520			Wijzigingspost				
453520	514207		Planten van bol- of knolgewassen.	st	50.000,00	F	
			Situering: volgens deelopdracht				
			Betreft; machinaal planten in opengrond waarbij de toplaag ter zijde wordt gezet. De bollen worden uitgestrooid en de toplaag vervolgens egaal terug wordt aangebracht				
		1.	Bol- of knolgewassen volgens deelopdracht. Voor leveren bol rekenen met 11 cent per bol	st			50.000,00 L
		.1.	In beplantingsvak				
		.3	Hoeveelheid: van 25 tot 40 st/m2				
453530			Wijzigingspost				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
453530	514207		Planten van bol- of knolgewassen. Situering: volgens deelopdracht Betreft; handmatig poten.	st	1.000,00	F	
		1.	Bol- of knolgewassen volgens deelopdracht	st			1.000,00 L
		.9.	In beplantingsvak of grasveld. Voor leveren bol rekenen met 11 cent per bol				
		.3	Hoeveelheid: van 25 tot 40 st/m2				
454010			Wijzigingspost				
454010	101502		Toepassen tijdelijke afrastering. Situering: volgens deelopdracht	m	100,00	F	
		1.	Afrastering(en) ten behoeve van: afschermen gazon, plantvakken en hagen				
		.5.	Type afrastering(en):				
			- palen tamme kastanje, diam. 80-90 mm, lengte 1,6 m. Paalafstand 3,0 m h.o.h.. Hoogte boven maaiveld ca. 0,8 m en te lood aanbrengen	st			35,00 L
			- Horizontale gladde draad (thermisch verzinkt). 2 gladde draden, 1 op de kop van de paal en halverwege de palen.	m1			200,00 L
			Type BWG 14, vastmaken met gegalvaniseerde krammen				
462120			Wijzigingspost				
462120	515213		Planten bomen. Betreft bomen in verharding 6 tot 20 st per deelopdracht Incl. transport tot plantgat binnen het project en eventueel opkuilen Periode van planten : Plantseizoen	st	84,00	F	
		2.	Bomen met kluit maat 18/20				
		.1.	In voorbereikte grond incl. maken plantgat				
		.1.	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond				
		.2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein				
		.1.	De boomspiegel vlak afwerken				
		.2	Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht				
			Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht				
			Inclusief 3x watergeven na aanplant 1x per week 100 l per keer. Watertappunt op aanwijs van directie				
462310			Wijzigingspost				
462310	515402		Aanbrengen bovengrondse boomverankering. Situering: volgens deelopdracht	st	20,00	F	
		2.	Verankering door middel van 2 boompalen per boom				
		.1.	Boompaal:	st			40,00 L
			Lengte: 1,80m				
			Diameter: 0.10 - 0.12m				
			Betreft tamme kastanje				
		.1.	Boomband: gevlochten nylon draden in zig-zag verband, dichte zetting, zwart	st			40,00 L
			Breedte 50 mm				
			Bevestigen met 4 gegalvaniseerde nagels.	st			80,00 L
		.1.	Lengte van de paal boven maaiveld: 0,85 m				
		.9	De boompalen 10% schuin plaatsen, zodat na de bevestiging van de boombanden de boom gespannen staat en de palen daarna zuiver te lood staan. 1 van de boompalen kop (10cm) schilderen in kleur te bepalen door directie.				
462320			Wijzigingspost				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
462320	515402		Aanbrengen bovengrondse boomverankering. Situering: volgens deelopdracht	st	470,00	F	
		3.	Verankering door middel van 3 boompalen per boom				
		.1.	Boompaal:	st			1.410,00 L
			Lengte: 1,80 m				
			Diameter: 0.10 - 0.12m				
			Betreft tamme kastanje				
		.1.	Boomband: gevlochten nylon draden in zig-zag verband,	st			1.410,00 L
			dichte zetting, zwart				
			Breedte 50 mm				
			Bevestigen met 4 gegalvaniseerde nagels.	st			1.880,00 L
		.1.	Lengte van de paal boven maaiveld: 0,85 m				
		.9	De boompalen 10% schuin plaatsen,				
			zodat na de bevestiging van de boombanden de boom				
			gespannen staat en de palen daarna zuiver te lood				
			staan. 1 van de boompalen kop (10cm) schilderen in				
			kleur te bepalen door directie.				
462340			Wijzigingspost				
462340	515402		Aanbrengen bovengrondse boomverankering. Situering: volgens deelopdracht	st	15,00	F	
		5.	Verankering door middel van 3juk(ken) per boom				
		.5.	Juk: diameter 0,10-0,12m van tamme kastanje	st			15,00 L
463010			Wijzigingspost				
463010	514214		Leveren plantmateriaal	st	9.450,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal: volgens plantlijst	st			9.450,00 L
			(gemiddelde prijs)				
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
463410			Wijzigingspost				
463410	512401		Planten van kruidachtigen. Situering: volgens deelopdracht	st	1.000,00	F	
			Inclusief lossen op locatie				
		3.	Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen	st			1.000,00 I
			Potmaat P11				
		.1.	In beplantingsvak				
		.2.	Plantverband: volgens deelopdracht				
		.9	Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht				
			Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht				
463510			Wijzigingspost				
463510	514207		Planten van bol- of knolgewassen. Situering: volgens deelopdracht	st	50.000,00	F	
			Betreft; machinaal planten met plantmachine waarbij de				
			graszode wordt opengesnede en na het planten weer				
			gesloten wordt				
		1.	Bol- of knolgewassen volgens deelopdracht. Voor	st			50.000,00 L
			leveren bol rekenen met 11 cent per bol				
		.9.	In beplantingsvak of grasveld				
		.3	Hoeveelheid: van 25 tot 40 st/m2				
463520			Wijzigingspost				
463520	514207		Planten van bol- of knolgewassen. Situering: volgens deelopdracht	st	50.000,00	F	
			Betreft; machinaal planten in opengrond waarbij de				
			toplaag ter zijde wordt gezet. De bollen worden				
			uitgestrooid en de toplaag vervolgens egaal terug wordt				
			aangebracht				
		1.	Bol- of knolgewassen volgens deelopdracht. Voor	st			50.000,00 L
			leveren bol rekenen met 11 cent per bol				
		.1.	In beplantingsvak				
		.3	Hoeveelheid: van 25 tot 40 st/m2				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
463530			Wijzigingspost				
463530	514207		Planten van bol- of knolgewassen.	st	1.000,00	F	
			Situering: volgens deelopdracht				
			Betreft; handmatig poten.				
		1.	Bol- of knolgewassen volgens deelopdracht. Voor	st			1.000,00 L
			leveren bol rekenen met 11 cent per bol				
		.9.	In beplantingsvak of grasveld				
		.3	Hoeveelheid: van 25 tot 40 st/m2				
464010			Wijzigingspost				
464010	101502		Toepassen tijdelijke afrastering.	m	100,00	F	
			Situering: volgens deelopdracht				
		1.	Afrastering(en) ten behoeve van: afschermen gazon,				
			plantvakken en hagen				
		.5.	Type afrastering(en):				
			- palen tamme kastanje, diam. 80-90 mm, lengte 1,6	st			35,00 L
			m. Paalafstand 3,0 m h.o.h.. Hoogte boven				
			maaveld ca. 0,8 m en te lood aanbrengen				
			- Horizontale gladde draad (thermisch verzinkt). 2	m1			200,00 L
			gladde draden, 1 op de kop van de paal en				
			halverwege de palen.				
			Type BWG 14, vastmaken met gegalaniseerde				
			krammen				
472010			Wijzigingspost				
472010	515212		Leveren bomen.	st	160,00	F	
		1.	Bomen voor stedelijke toepassing				
		.1.	Te leveren bomen: volgens plantlijst (gemiddelde prijs)	st			160,00 L
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
472310			Wijzigingspost				
472310	515402		Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	20,00	F	
			Situering: volgens deelopdracht				
		2.	Verankering door middel van 2 boompalen per boom				
		.1.	Boompaal:	st			40,00 L
			Lengte: 1,80m				
			Diameter: 0.10 - 0.12m				
			Betreft tamme kastanje				
		.1.	Boomband: gevlochten nylon draden in zig-zag verband,	st			40,00 L
			dichte zetting, zwart				
			Breedte 50 mm				
			Bevestigen met 4 gegalaniseerde nagels.	st			80,00 L
		.1.	Lengte van de paal boven maaiveld: 0,85 m				
		.9	De boompalen 10% schuin plaatsen,				
			zodat na de bevestiging van de boombanden de boom				
			gespannen staat en de palen daarna zuiver te lood				
			staan. 1 van de boompalen kop (10cm) schilderen in				
			kleur te bepalen door directie.				
472320			Wijzigingspost				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
472320	515402		Aanbrengen bovengrondse boomverankering. Situering: volgens deelopdracht	st	130,00	F	
		3.	Verankering door middel van 3 boompalen per boom				
		.1.	Boompaal:	st			390,00 L
			Lengte: 1,80 m				
			Diameter: 0.10 - 0.12m				
			Betreft tamme kastanje				
		. .1. . . .	Boomband: gevlochten nylon draden in zig-zag verband, dichte zetting, zwart	st			390,00 L
			Breedte 50 mm				
			Bevestigen met 4 gegalvaniseerde nagels.	st			520,00 L
		. . .1. . .	Lengte van de paal boven maaiveld: 0,85 m				
		9	De boompalen 10% schuin plaatsen, zodat na de bevestiging van de boombanden de boom gespannen staat en de palen daarna zuiver te lood staan. 1 van de boompalen kop (10cm) schilderen in kleur te bepalen door directie.				
472340			Wijzigingspost				
472340	515402		Aanbrengen bovengrondse boomverankering. Situering: volgens deelopdracht	st	15,00	F	
		5.	Verankering door middel van 3juk(ken) per boom				
		.5.	Juk:diameter 0,10-0,12m van tamme kastanje	st			15,00 L
472410			Wijzigingspost				
472410	515405		Aanbrengen voorziening watergift bomen. Betreft aanbrengen watergift voorziening met een inhoud van 100 l	st	160,00	F	
		9.	Gietrand van Bio Based Gietrand	st			400,00 L
			Materiaal: polyethyleen op basis van ethanol suikerriet, recyclebaar				
			Hoogte 30cm met een dikte van 2mm				
			Wand afsluiten met dubbelzijdig tape	m			48,00 L
			Vastspijkeren aan boompalen met gehalvaniceerde nagels	st			640,00 L
		.1.	Lengte per voorziening: circa 2,5m				
		. . .2. . .	Hoogte gietrand boven maaiveld: 0.20m				
			Hoogte gietrand onder maaiveld: ten minste 0.10m				
		1. .	Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein				
		1	Voorziening voorzien van mulchlaag van reducom bordermix o.g. 40l per boom	st			160,00 L
473010			Wijzigingspost				
473010	514214		Leveren plantmateriaal	st	9.450,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal: volgens plantlijst (gemiddelde prijs)	st			9.450,00 L
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
473410			Wijzigingspost				
473410	512401		Planten van kruidachtigen. Situering: volgens deelopdracht	st	1.000,00	F	
			Inclusief lossen op locatie				
		3.	Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen	st			1.000,00 I
			Potmaat P11				
		. .1. . . .	In beplantingsvak				
		2. .	Plantverband: volgens deelopdracht				
		9	Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht				
			Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht				
473510			Wijzigingspost				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
473510	514207		Planten van bol- of knolgewassen. Situering: volgens deelopdracht Betreft; machinaal planten met plantmachine waarbij de graszode wordt opengesnede en na het planten weer gesloten wordt	st	50.000,00	F
		1.	Bol- of knolgewassen volgens deelopdracht. Voor leveren bol rekenen met 11 cent per bol	st		50.000,00 L
		.9.	In beplantingsvak of grasveld			
		.3	Hoeveelheid: van 25 tot 40 st/m2			
473520			Wijzigingspost			
473520	514207		Planten van bol- of knolgewassen. Situering: volgens deelopdracht Betreft; machinaal planten in opengrond waarbij de toplaag ter zijde wordt gezet. De bollen worden uitgestrooid en de toplaag vervolgens egaal terug wordt aangebracht	st	50.000,00	F
		1.	Bol- of knolgewassen volgens deelopdracht. Voor leveren bol rekenen met 11 cent per bol	st		50.000,00 L
		.1.	In beplantingsvak			
		.3	Hoeveelheid: van 25 tot 40 st/m2			
473530			Wijzigingspost			
473530	514207		Planten van bol- of knolgewassen. Situering: volgens deelopdracht Betreft; handmatig poten.	st	1.000,00	F
		1.	Bol- of knolgewassen volgens deelopdracht. Voor leveren bol rekenen met 11 cent per bol	st		1.000,00 L
		.9.	In beplantingsvak of grasveld			
		.3	Hoeveelheid: van 25 tot 40 st/m2			
474010			Wijzigingspost			
474010	101502		Toepassen tijdelijke afrastering. Situering: volgens deelopdracht	m	100,00	F
		1.	Afrastering(en) ten behoeve van: afschermen gazon, plantvakken en hagen			
		.5.	Type afrastering(en):			
			- palen tamme kastanje, diam. 80-90 mm, lengte 1,6 m. Paalafstand 3,0 m h.o.h.. Hoogte boven maaiveld ca. 0,8 m en te lood aanbrengen	st		35,00 L
			- Horizontale gladde draad (thermisch verzinkt). 2 gladde draden, 1 op de kop van de paal en halverwege de palen.	m1		200,00 L
			Type BWG 14, vastmaken met gegalvaniseerde krammen			
810050			Wijzigingspost			
810050	172199		Nalopen en bijwerken hoeveelheden deelopdracht. Betreft: het inventariseren van de locaties om de hoeveelheden en werkzaamheden van een deel- opdracht met grondverbetering vast te stellen. Te denken aan:	keer	25,00	F
			- type en hoeveelheid grondverbetering			
			- bestratingstype			
			- en eventueel te verwijderen stronken / beplanting / meubilair end.			
			- controle in te zetten rijplaten			
			Wijzigingen t.a.v. de opdracht dienen onderbouwd overlegt te worden met de directie.			
			Onder keer wordt verstaan de inventarisatie van één of meerdere plantlocaties welke zijn aangegeven op tekening A2 formaat schaal 1:500 wat gelijk staat aan gebied van ca. 400 are.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
811			Rijplaten				
811010	101402		Toepassen rijplatenbaan.	m	7.500,00	F	
			Situering volgens deelopdracht				
			Verplaatsen:				
		1.	Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:				
			locatie uit te voeren werkzaamheden				
		.1. . . .	Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de				
			volgende werkzaamheden: uitvoering werkzaamheden				
			en beschermen terrein tegen insporing				
		. .2. . .	Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting				
		. . .2.2.	Rijplaat kunststof: ten minste 1200 mm breed x 20 mm				
			dik				
		1	Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het				
			beoogde gebruik				
							
811020	101422		In stand houden rijplatenbaan.	m*d	15.000,00	F	
		1.	Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).				
			811010				
							
811030	101432		Verwijderen rijplatenbaan.	m	7.500,00	F	
		1.	Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).				
			811010				
							
811040	101402		Toepassen rijplatenbaan.	m	1.000,00	F	
			Situering volgens deelopdracht				
			Verplaatsen:				
		1.	Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:				
			locatie uit te voeren werkzaamheden				
		.1. . . .	Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de				
			volgende werkzaamheden: uitvoering werkzaamheden				
			en beschermen terrein tegen insporing				
		. .2. . .	Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting				
		. . .1.4.	Rijplaat staal: ten minste 1500 mm breed x ten minste				
			15 mm dik				
		1	Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het				
			beoogde gebruik				
							
811050	101422		In stand houden rijplatenbaan.	m*d	2.000,00	F	
		1.	Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).				
			811040				
							
811060	101432		Verwijderen rijplatenbaan.	m	1.000,00	F	
		1.	Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).				
			811040				
							
870010			Wijzigingspost				
							
870010	172199		EMVI Kosten	st	12,00	F	
			Betreft te maken kosten voortvloeiende bij de uitvoering				
			van de gedane beloftes zoalsin het plan van aanpak is				
			aangeboden				
			Kosten voor 1 jaar die per maand afgerekend word met				
			de opdrachtgever.				
							
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 21 RAW-raamovereenkomst****01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid (wijziging)**

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2025= 100).

De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.

- 05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = $(B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \dots\%$, waarin:

B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;

B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = $(B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \dots\%$, waarin:

B0n = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;

B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

Het indexeringspercentage afronden op tienden.